





V I L L E de L I L L E

---

EGLISE Sainte CATHERINE

---

--- oOo ---



VILLE de LILLE

-----

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
  - d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
  - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL & du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans la même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.



RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'ass. Juin 1937
BATIMENTS .....	12.885.408	8.088.200
MOBILIER.....	872.500	667.000
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	13.757.908 <sup>f</sup>	
	=====	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>		8.755.200 <sup>f</sup>
		=====



BATIMENT







RECAPITULATION des BATIMENTS

Nos des Bat	Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'ass. Juin 1937
I	Eglise.....	8.031.885	5.000.000
2	Clocher.....	3.614.462	2.300.000
3	Salle de Catéchisme.....	321.106	215.000
4	Chapelle Saint-Joseph.....	25.174	15.100
5	Passage.....	3.465	2.100
6	Dépot à divers.....	31.345	18.000
7	Remise à charbon.....	18.610	11.200
8	Petit Portail vers Passage Saint-Jean..	49.094	29.500
9	Sacristie ( Actuellement Dépot ).....	84.090	50.000
10	Sacristie, Arrière-Sacristie, Dégagement	245.642	150.000
11	Reduits.....	4.444	2.700
12	Dégagement.....	22.145	13.300
13	W.C.....	7.508	4.500
14	Presbytère.....	314.291	205.000
15	Passage des Vicaires.....	29.350	19.000
	à reporter.....	12.802.611	8.035.400



	Reports.....	12.802.611	8.035.400
I5 b!	Garage.....	8.140	5.500
I6	Cuisine.....	20.622	13.500
I7	Office-Laverie.....	13.650	8.500
I8	Entrée - W.C. - URINOIR.....	15.435	10.000
I9	Dépendances.....	9.450	5.200
20	Passage.....	5.800	3.800
21	Passage Saint-Jean.....	9.700	6.300
<hr/>			
	<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	12.885.408 <sup>f</sup>	
		<hr/> <hr/>	
	<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>		8.088.200 <sup>f</sup>
			<hr/> <hr/>



B A T I M E N T S Nos I & 2

-----







B A T I M E N T S Nos I et 2

EGLISE et CLOCHER

Surface totale couverte :

Eglise	:	1°-	47,15 x 27,60 =	1.301,34
		2°-	10,50 x 5,15 =	54,08
		3°-	$\frac{10,50 + 4,70}{2} \times 3,35 =$	25,46
Clocher	:	4°-	11,30 x 9,15 =	103,40
Réduits	:	5°-	5,10 x 1,10 =	5,61
Tourelle:		6°-	4,65 x 1,65 =	7,67

I.497 m2,56

Monument de style ogival flamboyant entièrement élevé en pierres tendres blanches pour les masses et pierres 1/2 dures pour les arcs, saillies et recouvrements,



datant des XVI et XVIII ème siècles.

L'édifice est bâti sur pilotis en chêne  
( non compris dans la présente estimation.)

1° - L'Eglise proprement dite a 12 m,80  
de hauteur du niveau du trottoir jusqu'au  
niveau de la corniche et comporte :

I Nef principale avec sanctuaire et abside  
et deux bas-côtés avec chapelle en bout  
à chaque, le tour flanqué de vingt-quatre  
contreforts de la hauteur. Chaque contrefort  
comprend: des cordons saillants profilants  
et moulurés et deux fausses lancettes  
à colonnettes et meneaux à socles,  
avec feuilles sculptées et chaperon à dos  
d'âne zingué.

2° - Le Clocher est formé par une tour  
massive rectangulaire de 41 m 30 de hauteur  
totale du niveau du trottoir jusqu'au  
dessus du bahut.

Il comporte sur la hauteur :

I Porche divisé en deux parties avec tri-



bune partielle, 6 étages successifs dont  
I recevant la pendule et une autre les ca-  
rillons et un comble .

Il est flanqué par 8 contreforts massifs  
à retraits successifs avec cordon saillant  
et mouluré à chaque étage, recevant deux  
à deux, quatre baignoires d'angle bâties  
sur encorbellements saillants, moulurés  
et sculptés à feuilles.

A l'extérieur :

L'Eglise comporte au pourtour :

Une corniche saillante, moulurée, à frise  
sculptée à feuilles et un cordon saillant  
et mouluré profilant sous les appuis des  
baies.

Vingt et une baies ogivales à encadrements  
moulurés à trois lancettes et deux meneaux  
à socles et réseau à entrelacs ogivaux,  
chaque baie est surmontée d'un archivolt  
saillante, moulurée à retours.



En façade principale : Petit portail d'entrée de 4 m 50 de hauteur, à arc surbaissé à archivolte moulurée à retours, encadrements moulurés à frise sculptée, gâble à entrelacs ogivaux moulurés en creux, avec chiens, crochets et croix à fleurons sculptés.

Ce portail est surmonté d'une balustrade ajourée à entrelacs ogivaux.

En pignons : Moulurations diverses et millésime sculpté : 1725.

I Fleuron sculpté.

Le Clocher comporte :

I Portail à archivolte moulurée avec chiens, crochets et fleuron sculptés, archivolte moulurée à retours de baie ogivale, cordons saillants et moulurés profilant ceux des contreforts, corniche saillante et moulurée couronnant la tour.

Il est flanqué : d'une tourelle, tout en pierre tendre, couverte par une calotte



également en pierre, recevant l'escalier, desservant le 1er Etage du clocher, d'un petit réduit et d'une courette contigus.

A l'intérieur de l'Eglise :

Les nefs sont dallées en marbre noir 0,35 x 0,35 posé en diagonale, avec quelques motifs en marbre blanc et marbres divers et avec marches moulurées pour l'accès aux chapelles et sanctuaire.

Les Chapelles sont dallées en marbre blanc en diagonale avec frise en marbre noir et marches dito.

Le Sanctuaire et l'Abside sont dallés en marbre noir et blanc en diagonale et marches dito.

Les nefs et l'abside sont enduites et peintes, avec trois voûtes ogivales plafonnées sur fond 4/4 et sur charpente en chêne rescié, le tout disposant dix-neuf croisées d'ogives et un cul de four simulés par des arêtes, nervures et arcs formerets en staff moulurés peints à



décors et enluminures et à filets or,  
avec retombées en pierres nervurées, déco-  
rées s'appuyant sur des angelots et clo-  
chetons sculptés et peints.

Au Sanctuaire :

Doubleau maître en pierre moulurée à mo-  
tifs et arcature gothiques avec grand pen-  
dentif entièrement sculpté et refouillé,  
le tout peint à décors et enluminures,  
avec filets or.

Au Cul de four :

2 pendentifs en staff orné avec peinture  
et dorure.

Au pourtour des Bas-côtés :

Corniches en pierres moulurées et peintes.

Au Pourtour de la nef principale :

Corniche saillante en pierres tendres  
moulurée avec feuilles sculptées avec  
peinture et filets.

L'ensemble des nefs et les charpentes



sont supportées par deux séries de portiques ogivaux en pierre tendre à arcs moulurés avec croix sculptée à chaque. Le tout reposant sur 6 colonnes, deux demi-colonnes, huit autres ( jumelées par quatre ) et quatre piles tout en pierres dures de 6 m 70 de hauteur à chapiteaux moulurés octogonaux, gothiques, à double rang de feuilles sculptées et à socle moulurés octogonaux.

L'accès est assuré par :

I Porte en chêne à 2 vantaux à moulures et arcatures ogivales, et I Tambour en chêne avec porte à 2 vantaux à va et vient, avec côtés plafond en chêne y compris tympan et gable à arcatures ogivales, arc lancéolé à crochets et fleurons et clochetons à épis à crochets etc....

La communication vers le clocher, vers les Sacristies et vers la Chapelle est assurée par :



I Grande baie ( libre ) de la hauteur de la nef centrale.

2 Portes en chêne dissimulées dans les lambris des chapelles des bas-côtés et

I Porte en chêne à 2 vantaux à arc lancio-  
lé à crochets et fleurons, à tympan à  
arcatures ogivales frettées, avec cloche-  
tons à épis à crochets.

La communication vers le portail dérobé,  
vers le dépôt et vers la Chapelle Saint-  
Joseph est assurée par :

I Porte répétant celle du petit portail  
à tympan et gable.

I Porte dissimulée dans le lambris de  
bas-côté.

I Baie libre à encadrement mouluré à  
crochets à rhabillage de chêne assemblé  
comportant une grille forgée et ouvrante  
à ornements.

L'Eclairage est assuré par :

2I baies ogivales de 6 m 50 de hauteur  
maxima à trois lancettes à arcatures  
trilobées et à différents réseaux d'en-  
trelacs ogivaux, le tout mouluré avec



meneaux, encadrements et socles. Vingt de ces baies comportent des vitraux imitation d'antique à entrelacs, bordures, rehauts et motifs polychromes et réseaux à motifs et décors artistiques polychromés.

Le Vitrail du fond de l'abside forme une composition artistique à trois sujets principaux et sujets ailés représentant l'apothéose de Sainte-Catherine.

( les cinq baies de l'Abside comportent des crochets et croix sculptés et dorés et la baie principale est surmontée d'un dai gothique ouvragé, mouluré et sculpté à arcatures, entrelacs, motifs ogivaux, pendentifs, clochetons etc... le tout entièrement doré.)

Sous le bas-côté gauche existe :

I Petit sous-sol bâti et voûté en briques recevant les calorifères.

On y accède par un escalier en briques débouchant dans le Bâtiment N° 7 .

L'aménagement et la décoration intérieurs comprennent :



Un haut lambris de chêne de 2 m 75 de hauteur à petits cadres avec bâti 8/II de I en I mètre surmontés d'un petit clocheton à crochets sculptés et avec frise découpée et sculptée à arcatures trilobées ogivales et à fleurons.

( Dans ce lambris se trouve une porte donnant sur une petite armoire . )

Un Fond de Chapelle du Sacré-Coeur : à lambrissage dans le style gothique, en chêne jusque 2 m 80 de hauteur et en staff et plâtre peint, décoré et à dorures au-dessus.

La partie basse comporte : une fausse réplique de porte, fonds de panneaux à semis fleurdelisé, quatre clochetons, frise à rosaces à entrelacs ogivaux, corniche et quatre grands pilastres recevant quatre socles à moulurations et sculptures quatre dais gothiques à arcatures et flèches à crochets tout en chêne et quatre statues en chêne sculpté.



La partie médiane est à fond d'entrelacs ogivaux formant cinq travées dont 3 lambrisées en bois avec 2 arcatures et 1 d'arcs gothiques à clochetons et à colonnettes, recevant cinq statuettes en bois. Les deux travées de côtés comportent chacune un encadrement mouluré, à crochets, surmonté d'une statuette et un grand panneau artistique peint.

La partie supérieure comprend : 1 Encadrement principal et central à pilastres, arcatures et entrelacs ogivaux, faux-clochetons, le tout avec dorures, crochets, croix à fleurons recevant 2 angelots et Une grande toile représentant l'Apôtre Jean à la Cène s'appuyant sur l'épaule du Maître. 2 Statuettes sur socle et avec dais gothiques peints et dorés, et différentes arcatures murales.

Le Fond de la Chapelle de la Vierge, est, sauf une variante à la partie médiane, identique à celui décrit pour la Chapelle du Sacré-Coeur.



Il Comporte : Deux toiles de côté ( deux évangélistes sous les figures de l'apocalypse) et Une toile principale ( Adoration des Bergers.)

Quatre angelots en bois sculpté, 2 angelots en plâtre peint, deux niches avec quatre sujets en plâtre peint à chaque et les statues de Sainte Anne et Saint Joachim. Fond de niche en mosaïque.

#### A la Chapelle du Sacré-Coeur

Une Grille en fonte ornée de Om75 de hauteur à 3 parties ouvrantes et avec main courante en cuivre pour Chapelle Sacré-Coeur.

#### Au Sanctuaire :

Grille forgée à ornements et à panneaux à rosaces, entrelacs et rinceaux, avec fleurons et motifs de 1 m 50 de hauteur y compris une partie ouvrante à 2 vantaux.

#### A La Chapelle de la Vierge

Banc de communion, de 0,80 hauteur tout



en marbre blanc veiné composant sept  
 panneaux principaux dont quatre à rosaces  
 ogivales et à motifs sculptés à feuilles,  
 3 autres avec haut-reliefs sculptés  
 ( Sacrifice d'Isaac : 3 Sujets - La Manne  
 : 6 sujets et La Cène : 13 sujets.)  
 8 piédestaux à clochetons moulurés et  
 sculptés et à fausses lancettes à orne-  
 ments sculptés à feuilles et y compris  
 1 partie ouvrante.

Haut lambris de chêne de l'Abside de 3 m 55  
 de hauteur à 20 travées comportant chacune  
 partie basse à 3 panneaux petits cadres,  
 partie principale et centrale à rappiques  
 d'entrelacs, 2 fausses lancettes à arcs  
 trilobés, 3 clochetons à crochets, 2 fleu-  
 rons et 1 écusson peint et armorié, encadre-  
 ment mouluré ogival à gâble avec crochets  
 grand fleuron sculpté et arcatures fret-  
 tées ogivales de tympan.

Ces panneaux sont séparés de 24 pilastres  
 saillants à colonnettes sculptées avec  
 socles et dais gothiques et statuette à  
 chaque. L'ensemble est couronné d'une



frise ajourée à entrelacs ogivaux et palmettes.

Deux cloisons répétant au Sanctuaire ajourées, à portique libre et stalles avec statuettes sculptées et stalles de chêne avec agenouilloirs à lambris à moulures frettées et frises d'entrelacs ogivaux, avec statuettes sculptées.

Chaire de Vérité tout en chêne avec 2 escaliers (XVIIIème) à panneaux ajourés à volutes, tores sculptés à fruits et rubans pour les accoudoirs, grand culot galbé à pendentif avec 5 panneaux à sculptures frettées et 6 grandes crosses à volutes et à ornements.

Cuve (XVIIIème) à cinq panneaux à sujets sculptés en bas relief.

Lambris à moulures frettées sur colonnes et grand abat-voix à ciel sculpté à colombe et avec frise circulaire, modèles, crosses, volutes de couronnements, mappemonde et croix les surmontant, entièrement sculptés.



Un Lambris de chêne à grands cadres avec  
rappliques sculptées et banc et fauteuil  
avec plancher sapin, pour tribune d'hon-  
neur, Grille forgée de I m 50 à ornements  
C : appliques et renforts pour Fonds  
Baptismaux.

Deux fonds de niches lambrissés en chêne  
à moulures arcs et entrelacs ogivaux,  
avec crochets, croix et clochetons sculp-  
tés pour l'un et avec arc et gable à  
entrelacs, crochets, croix et clochetons  
et tympans à appliques d'entrelacs o-  
givaux.

Une grille forgée ouvrante à 2 vantaux  
de I m 90 de hauteur avec ornements C  
et encadrement en chêne à crochets, clo-  
chetons et croix sculptés pour la Cha-  
pelle Saint-Joseph.

Avancée de Tribune d'Orgue planchée  
en sapin sur gîtes et poutres avec colon-  
nettes fonte le supportant, comportant :



Accoudoir - XVIII ème) cintré en plan à panneaux ajourés et sculptés, avec pilastres et frise moulurés à ressauts et montre à flûteaux avec couronnements moulurés à modillons et fleurons et à culs de lampe sculptés à la partie centrale. Peinture sur plafond et murs avec frises sur plafond mur et colonnes, décors des colonnes au pochoir et appareillage mural. Grilles diverses en fonte ajourée pour le chauffage.

Au-dessus des nefs s'étend :

UN Comble pratiquement inutilisable.

Il comporte des passages longitudinaux planchéiés et 6 belles en charpente permettant l'accès des toitures.

La toiture de l'Eglise est formée par :

3 Nefs à 2 versants dont une avec culas en ardoises sur achelin sapin, comblage divers en chêne et fermes assemblées à contreventements et à rappels ( suppor-



tant l'ensemble et les voûte des nef.)  
 y compris : faitages vernissées et en  
 plomb, arêtiers, solins, rhabillages  
 divers, châtières en plomb et zinc, deux  
 grands chéneaux intérieurs en plomb et  
 chéneaux extérieurs à bordures avec re-  
 couvertements en plomb.

Descentes d'eau et accessoires.

Pour l'ensemble :

Installation de chauffage à air chaud par  
 calorifères et conduits.

Installation d'Electricité ( Au Culte)

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	8.031.885 <sup>f</sup>	
	=====	
 <u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>		5.000.000 <sup>f</sup>
		=====

Note : Les autels proprements dits, les  
 Chapelles et chevet ne sont point compris  
 dans la présente estimation.



A l'intérieur :

Le Clocher comprend:

Un Rez de chaussée de 13 m 80 de hauteur englobant, le porche, l'entrée et la tribune dallé en dalles bleues, avec croisée d'ogives plafonnée sous briquetage à nervures et formerets en pierre tendre moulurée.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

I Porte à 2 vantaux en chêne 80 m/m à grands cadres et à forte huisserie

Un tambour en sapin avec 2 portes à petits cadres et une grande porte capitonnée à 2 vantaux et un grand vitrailgenre antique de 6 m 00 de haut à rehauts et bordures polychromes avec réseau artistique à 3 sujets.

La communication vers la nef principale le dégagement, et l'escalier est assuré par une grande baie libre, et 3 portes en charpente ordinaire.



L'aménagement comprend:

Une cloison en sapin grands cadres de 0 m 50 de hauteur à corniche moulurée à modillons, à chapiteaux et ornements divers en staff séparant le porche et l'entrée et comportant 2 portes ordinaires et 1 grande à 2 vantaux.

Lambrissage en chêne verni grands cadres de 4 m 50 de hauteur dans le porche.

Lambris baguetté en sapin de 2 m 25 de hauteur dans l'entrée et un réduit encloisonné en 3/4 sapin avec grande porte à 2 vantaux.

Tribune d'orgue planchéiée en sapin sur gittes et poutres, avec accoudoir assemblé, plafond à corniche mouluré et à denticules en dessous.

Un Escalier en grès avec dessus chêne de 66 marches donne accès à la première chambre.

1 Réduit contigu avec armoires de 16 m. de hauteur.



ier - 2ème et 3 ème ETAGE formant chambres surperposées sous les carillons, planchéiées en sapin sur gittes 9 x 10 mm chêne et poutres avec jambettes et pendarts en chêne de 40 x 40 c/ms.

L'Eclairage et la communication sont assurés par des petites barbacanes, 1 baie libre et 2 portes en charpente.

Un Escalier en chêne tournant sur bourdon donne accès aux différentes chambres et à la chambre des cloches.

L'aménagement comporte:

A hauteur de la 2ème chambre, cloisonnements divers en sapin et chêne avec porte et châssis croisillonnés.

A Hauteur des 2ème et 3ème chambres :  
Grand Beffroi supportant les cloches sur 4 faces et un autre médian en chêne 13 x 27 cms croisillonné avec ceinture et poteaux 27 x 27 cms.

I Petit réduit cloisonné recevant la pendule.



4ème Etage - Hauteur 3 m 70.

(Première chambre des carillons.)

Sous les carillons : Beffroi croisillonné sur 4 faces et deux plans centraux en chêne 10 x 22 et 17 x 17 cms avec ceinture et poteaux 24 x 24 cms.

Une échelle donné accès à la 5ème chambre  
Un plancher en sapin 4/4 sur gittes appuyé sur les contreventements.

8 baies avec abat-sons en chêne zingués

5ème étage - Hauteur 3 m 90

( Seconde chambre des Carillons.)

avec passerelle en bastaings à garde-corps croisillonnés comportant une échelle d'accès au 6ème.

Un 6ème étage de 2 m 70 de hauteur

planchéié en peuplier sur gittes 9 x 10 cms chêne avec 2 poutres 30 x 30 ( poinçons et sommiers en orme recevant la ferme

Echelle d'accès au comble.



Un comble de 0,50 et 1 m 50 de hauteur  
avec plancher et poutres comme ci-dessus.

La toiture du clocher est formée par :  
I Plateforme en zinc sur achelin et char-  
pente courante avec sablières 8/23.

Pour l'ensemble du clocher :

Installation d'Electricité ( Au culte)

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	3.614.462 <sup>f</sup>	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	2.300.000 <sup>f</sup>	
		=====



E G L I S E

-----







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

---

Maçonnerie de briques au ciment, pour fondations, contreforts, colonnes caves et fosses	) ) ) ) )	
815 m <sup>3</sup> x 282 =	)	229.830
Pavement, voûte entre fers et boisseaux en cave	) )	3.500
Installation de 2 calorifères à air chaud jumelés, construction MOREAU et BOUTHELLIER, en cave et y compris bois- seaux de raccordement aux bouches de chaleur et boisseaux de ventilation	) ) ) ) )	45.000
Maçonnerie de pierres tendres blanches appareillées au ciment, pour murs d'en- tourage et murs intérieurs, portiques etc....	) ) ) ) )	
2.000 m <sup>3</sup> x 1.100 =	)	2.200.000
Suppléments pour parties en pierre 1/2 dure	) ) )	
130 m <sup>3</sup> x 320 =	)	41.600
		<hr/>
		2.519.930







Tailles moulurées et jointolement de pierres 1/2 dures 400 m2 x I25 =	) ) ) )	50.000
Moulurations, tailles, peinture et dorure du doubleau maitre du Sanctuaire	) )	6.000
Tailles sculptées, feuilles sur contre-forts, croix à crochets pour pignon et portail, crochets et gâble du Portail, crochets et tiges et croix à fleurons des cinq baies du chevet. Taille sculptée de la corniche extérieure ( partielle)	) ) ) ) ) ) ) )	20.000
Taille sculptée des frises à bouquets à la corniche de la nef principale	) )	24.000
Taille sculptée des angelotsportant écussons et masses . Masses avec tailles sculptées et moulurées des petits clochetons	) ) ) )	17.000
Sculpture des fleurons de portiques et crochets et fleurons des baies du chevet	) ) )	7.600
Masse et refouillement sculptural, pendentif au doubleau maitre du Sanctuaire	) ) )	5.500
		<hr/>
		130.100







Suppléments aux maçonneries pour montage des matériaux et exécution à grande hau- teur	) ) )	18.000
Suppléments aux maçonneries diverses pour Cintres et chevalements robustes des baies et portiques et échafaudages spéciaux robustes de 10 mètres de hauteur pour parois intérieures et extérieures	) ) ) ) )	75.000
1ère Forme bétonnée ordinaire sur le sol	) ) ) )	
240 m <sup>3</sup> x 215 =	)	51.600
Aire en béton de gravier et ciment uni- fiant la forme sous le dallage	) ) ) )	
180 m <sup>3</sup> x 354 =	)	63.720
Dallage en noir français 40 m/m en diagonale	) ) ) )	
1.215 M <sup>2</sup> x 386 =	)	468.990
Suppléments aux dallages pour : Champs de marches moulurés et contre- marches. Rosaces en marbres diverses. Parties en marbre blanc et noir	) ) ) ) )	7.500
Banc de communion en marbre blanc veiné, poli, mouluré à piédestaux avec cloche- tons à crochets, fleurs sculptées avec bas reliefs sculptés représentant la	) ) ) ) )	
		<hr/> 684.810



Cène ( 13 sujets) le sacrifice d'Abraham ) ( 2 sujets ) et la Manne ( Moïse, Aaron ) )	45.000
Bénitier de marbre taillé et mouluré )	1.200
Enduits sur murs ( d'après coup ) en ) plâtre y compris peinture et appareil- ) lage )	
1.700 m2 x 35 = )	59.500
Suppléments divers pour : ) Parties d'enduits courbes. Décors di- ) vers au pochoir )	6.500
Peinture des arcs en pierre des portiques ) des bases des colonnes, des angelots ) etc..... )	4.800
Peintures décoratives polychromées, au ) pochoir, filet or, enluminures etc.. ) sur moulures, corniches, nervures, re- ) tombées et chapiteaux etc... sujetion ) incorporées )	21.500
Moulurations en staff pour nervures et ) fausses croisées d'ogives, Clés , pen- ) dentifs en staff )	55.000
Préparation et pose des staff et pein- ) ture et décors )	15.000
	<hr/>
	208.500







Colonnes fonte supportant l'avancée de la Tribune, pose et peinture )	2.600	
Grille fonte ornée avec scellements, peinture, parties ouvrantes et main courante en cuivre, pour la chapelle du Sacré-Coeur )	5.000	
Grillages métalliques extérieurs, sur cadres scellés, protégeant les vitraux )	25.200	
Vitraux genre antique, à entrelacs, à bordures et rehauts polychromes, mis en plomb avec armature métallique )	112.500	
250 m2 x 450 = )		
Suppléments pour réseaux polychromés à décors et vitrail artistique représentant l'apothéose de Sainte-Catherine )	75.000	
Lambris d'arcatures de style ogival pour fond d'autel de la Vierge et du Sacré-coeur avec partie basse à lambris, pilastres, clochetons etc.. en chêne et partie haute en staff peint et décoré, à filets or y compris statues et statuette diverses, fond d'émaux, niches et nichettes, supports et dais gothiques des statues, peintures, décors, enluminures etc.... )	80.000	
	300.300	



Suppléments aux lambris ci-dessus pour: ) Peintures et tableaux artistiques déco- ) rant les fonds des fausses niches dont ) 4 sur fond or ( évangélistes sous les ) figures de l'apocalypse) et deux princi- ) pales représentant l'une l'adoration des ) Bergers et l'autre Jean penché sur Jésus ) à la Cène )	70.000	
Dai gothique avec dorure, au-dessus du ) maitre-Autel )	10.000	
2 Petites niches murales et leurs su- ) jets peints et dorure ( Notre-Dame des ) Douleurs ) ) et Monument funéraire de Pierre Machon )	7.000	
Contregittage de plafond, gittes, pou- ) tres et plancher de l'avancée de Tribu- ) ne )	7.000	
Menuiseries tout en chêne comprenant : ) Portes d'entrée et de communication, ) tambours, tout à arceaux et lancettes, ) arcs lanciolés, avec crochets, fleurons ) tympans à arcatures frettées, cloche- ) tons à épis et crochets etc... y com- ) pris la valeur des rhabillages, plafonds ) bâti, quincaillerie et verni )	30.000	
Niches des fonds Baptismaux et Sainte- ) Thérèse avec leurs encadrements gothi- ) ques à clochetons à épis et à crochets, ) et leurs fonds de style ogival, les ) encadrements assemblés etc... )		
	<hr/>	
	124.000	



Encadrement gothique, entrée de la Chapelle Saint-Joseph et rhabillage de chêne à panneaux )	21.000	
Lambris de chêne au pourtour des nefs avec bâtis saillants, surmonté de clochetons à épis et crochets y compris couronnement à arcatures et crochets scellement et verni )	87.400	
230 m2 x 380 = )		
Boiseries ogivales du chevet, à fonds de panneaux fleurdelisés à lancettes, arceaux arcatures, réseaux tympan, arcs lancé- ) lés avec crochets, tiges, épis, fleurons, clochetons, statuette artistiques ) sculptées, blasons peints armoriés, y compris couronnement scellements verni etc.... )		
Rhabillage des piles et lambris au Sanctuaire, )		
2 Grandes Boiseries ogivales du Sanctuaire ajourées avec portique libre à chaque, statuette et stalles. )		
Stalles du Sanctuaire avec agenouilloirs statuette artistiques sculptées, y compris festons d'arcatures gothiques ajourés, planchers, casiers, scellements verni etc..... )		
( Pour l'ensemble des boiseries, 112 statuette et divers, écussons s'y rapportant. ) )		
Tous travaux d'art spéciaux )	470.000	
	578.400	



<p>Accoudoir cintré à panneaux sculptés à entrelacs et feuilles, moulures et ressauts pour l'avancée de la Tribune ( XVIII )</p>	<p>25.000</p>
<p>Stalles et accoudoirs en chêne ( face à la chaire ) avec rappliques partielles sculptures, fauteuil, porte, plancher, scellement et verni</p>	<p>8.000</p>
<p>Lambrissage de chêne verni sous Tribune</p>	<p>110.000</p>
<p>Chaire de vérité tout en chêne sculpté à 2 escaliers avec cuve à culots, panneaux ajourés et à effigies, abat-voix à modillons et volutes. Travail d'art</p>	<p>584.325</p>
<p>Comblage en chêne assemblé, fermes assemblées avec contreventement et rappels pour toitures et plafonds des nefs</p> <p>245 m<sup>3</sup> x 2.385 =</p>	<p>65.000</p>
<p>Suppléments pour charpente exécutée à 17 mètres de hauteur moyenne et pour bois extraits des poutrelles, parties cintrées et resciées etc.. ancrages, mollebandes etc....</p>	<p>4.800</p>
<p>Belles en charpente en toiture</p>	<p>797.125</p>







Fond sapin sur cales chêne et bordures avec ferrures et peinture afférents pour les chéneaux extérieurs 115 m x 105 =	) ) ) ) )	12.075
Terrasson de plomb avec solins, rainures et accessoires au-dessus du Portail	) )	1.800
Chaperons zingués et accessoires affé- rents, des contreforts	) )	3.500
Suppléments pour matériaux divers de toiture montés à grande hauteur	) )	2.500
Divers comprenant :	) ) ) ) )	
Chauffage par calorifères et boisseaux ( estimé en sous-sol.)	) ) ) ) )	
Installation d'électricité : au Culte	)	(Mémoire)
		<hr/> 19.875



RECAPITULATION BATIMENT N° I

Pages Nos 23 -----  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35

2.519.930  
 852.550  
 130.100  
 418.325  
 684.810  
 208.500  
 617.100  
 300.300  
 124.000  
 578.400  
 797.125  
 398.400  
 19.875

7.649.415

Honoraires d'Architecte.....

382.470

Valeur neuve Juin 1937.....

8.031.885<sup>f</sup>

=====



C L O C H E R

-----







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques au ciment, en fondations pour tour, tourelle, contreforts

220 m3 x 282 = 62.040

Fosse de W.C. 2.500

Maçonnerie de pierres blanches tendres au ciment, en élévation

1.600 m3 x 1.100 = 1.760.000

Maçonnerie en libage

700 m3 x 900 = 630.000

Maçonnerie d'arcs en pierre 1/2 dure pour voûte porche

8 m3 x 1.630 13.040

Suppléments aux maçonneries de pierre pour arcs, cordons, archivolté, corniche bahuts et saillies diverses en pierre 1/2 dure

50 m3 x 210 = 10.500

2.478.080



Suppléments pour maçonneries d'arcs 30 m3 x 320 =	) ) )	9.600
Baie gothique en pierre I/2 dure, y compris la valeur des masses, tailles, moulurations et socles 12 m2 x 950 =	) ) ) )	11.400
Tailles unies et jointolement sur pierres tendres 2.500 m2 x 55 =	) ) )	137.500
Tailles unies et jointolement sur pierres I/2 dures	)	1.500
Tailles moulurées et jointolement sur pierres I/2 dures 480 m2 x 125 =	) ) ) )	60.000
Taille sculptée des crochets, tiges, chiens, croix à fleurons du porche et sculpture des frises aux masses d'encorbellement	) ) ) )	6.500
Taille moulurée courbe imbriquée pour dessus calotte de la Tourelle	) )	1.000
Seuil en grès, taille et pose	)	600
		<hr/>
		228.100



Maçonnerie de grès au ciment 26 m <sup>3</sup> x 1.580 =	) )	41.080
Taille unie et jointolement des grès 85 m <sup>2</sup> x 120 =	) )	10.200
Taille moulurée et chanfreins sur grès Suppléments divers	) )	1.400
Escalier en grès dans Tourelle y compris pose et tailles afférentes	) )	15.500
Voûte en briques et supplément dans l'unité 50 m <sup>2</sup> x 34 =	) ) )	1.700
Plafond plâtre sous voûte, suppléments incorporés dans la surface 65 m <sup>2</sup> x 15 =	) ) )	975
Enduits d'après-coup en plâtre 170 m <sup>2</sup> x 16 =	) ) )	2.720
Badigeon sur plafond et murs	)	1.500
Plafond sur lattes en plâtre avec denti- cules, sous Tribune et corniche moulu- rée avec denticules	) ) )	2.200
		<hr/> 77.275







Plancher sapin sur gittes 5/10 espacées ) 42 x 70 = )	2.940
Plancher de Peuplier sur gittes II/I4 ) x chêne ) 42 x 150 = )	6.300
Plancher sapin 4/4 sur gittes 9/10 chêne ) 150 m2 x 146 = )	21.900
Mêmes planchers sur gittes II/I5 ) 35 m2 x 177 = )	6.195
Suppléments aux planchers pour prises en ) murs, chaînes entretoises et ancrages ) Trappe en plancher etc... )	2.600
Charpente chêne non assemblé pour pou- ) tres diverses sur planchers ) 8 m3 x 2.270 = )	18.160
Même charpente assemblée pour plancher ) et toiture ) 19 m3 x 2.385 = )	45.315
	<hr/> 103.410



Charpente en orme rescié, assemblé, pour } beffroi supportant les cloches } 68 m <sup>3</sup> x 2.385 = }	162.180
Suppléments aux charpentes pour boulons, ) tirants, ancrages divers montage à gran- ) de hauteur difficultés et sujétions di- ) verses pour bois tirés des poutrelles ) etc.... }	25.000
Escalier chêne tournant sur bourdon y ) compris la valeur des garde-corps, cloi- ) sons, passerelle et divers afférents )	11.000
Dessus chêne 5/4 scellés pour escalier de ) torelle )	4.000
Echelles diverses - Passerelles 70 m/m ) sapin, garde-corps assemblés au niveau ) des cloches - Supports métalliques etc )	5.000
Abat-sons sapin et chêne, y compris ) supports métalliques et recouvrements ) en zinc, pour baies )	17.000
Portes et châssis divers, y compris vi- ) trerie et quincaillerie, grille et divers ) afférents )	
Cloisonnements divers avec châssis et ) porte etc... pour chambre de la Pendule )	7.500
	<hr/> 231.680







Toiture zinc à dilatation sur échelin combles et verres courants 75 m2 x I34 =	) ) )	10.050
Suppléments pour pannes 8/23 au lieu 7/18	) )	
Suppléments pour ancrages	)	700
Chêneaux en zinc avec leurs fond et re- vers sapin, solins et divers, suppléments de toiture incorporés	) )	5.200
Tuyaux de desconte en zinc et fonte avec colliers, scellements, cuvettes fonte et divers	) )	5.700
Lanterneau et divers pour toits réduit et courette	)	2.800
Divers : Installation d'Electricité ( Au Culte )	) )	Mémoire
		<hr/> 24.450



RECAPITULATION du BATIMENT N° 2

Pages Nos 37 -----	2.478.080
38	228.100
39	77.275
40	196.250
41	103.410
42	231.680
43	103.100
44	24.450

3.442.345

Honoraires d'Architecte..... 172.117

Valeur neuve Juin 1937..... 3.614.462<sup>f</sup>

=====



B A T I M E N T N ° 3

-----







SALLE de CATECHISME

---

Surface:

---

$$10,10 \times 12,50 = 126 \text{ m}^2, 25$$

=====

Bâtiment comprenant :

Rez de chaussée

Faux-Comble inutilisable et inaccessible

Cette construction de 11,20 de hauteur sous chéneau est élevée en briques de 0,67 c/ms.

L'intérieur de style ogival flamboyant est entièrement enduit en plâtre.

L'ornementation est en staff avec fonds d'arcatures à fausses baies à lancettes, dais gothiques, frise, socle etc pour l'Autel, fausses niches et baies à arcs surbaissés avec faux-clochetons à épis



et crochets jusque 3 m 70 de hauteur et frise à arcatures ogivales trilobées retournées et cordon mouluré au pourtour des murs.

Encadrements des grandes baies ogivales moulurés avec socles.

Grand fond à tympan à entrelacs ogivaux faisant face à l'autel avec grands pilastres à fausses lancettes, arcs à crochets et à faux clochetons répétant avec épis à crochets et fleurons.

Fausse tribune en bois, à entrelacs ogivaux entre pilastres sur corbeaux d'encorbellement en staff.

Le plafond est en plâtre appareillé sur contregittage rescié avec poutres de support. Il forme deux croisées d'ogives à quatre pénétrations pour les baies ogivales avec formerets et nervures et doubleau moulurés, y compris 10 pendentifs ornés en staff dont deux grands aux intersections des nervures et entrelacs ogivaux au doubleau.



L'ensemble repose sur quatre piles d'angle et deux principales entièrement rhabillées en staff avec 12 colonnettes à fûts légers sur bases et à socles moulurés, à chapiteaux gothiques, relevés par des fausses lancettes à arcs trilobés aux cordons et décors profilant les chapiteaux.

Le sol est planchéié en sapin sur gittes et poutres.

L'éclairage est assuré par :

I Petite imposte ogivale vitrée ordinairement ( et condamnée avec vitraux mis en plomb) et Une grande baie ogivale simplement vitrée sur cadre et vergillons fers T .

La communication vers le Couloir et le Débarras contigus est assurée par :  
2 portes sapin à double revêtement.

La décoration intérieure comprend:

Peinture sur haut soubassement et fonds divers des niches avec inscriptions dorées.  
Badigeon au-dessus. Peinture sillexore et



appareillage de la voûte.

Le Comble

est inaccessible. Il s'étend sur toute la surface.

La toiture est formée par une nef à 2 versants en ardoises sur voliges sapin, comblage et fortes vernes en chêne y compris faitage et chêneaux plomb, solins, tuyaux et accessoires.

L'ensemble de la toiture est supporté par :  
Trois fortes fermes assemblées en chêne.

Installation d'Electricité : (Au Culte.)

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	321.106 <sup>f</sup>	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		215.000 <sup>f</sup>
		=====

Note - L'autel proprement dit n'est pas compté dans la présente estimation.



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques en fondations au ciment	)	
60 m <sup>3</sup> x 282 =	)	16.920
Maçonnerie de briques en élévation au ciment	)	
200 m <sup>3</sup> x 282 =	)	56.400
Lissage, rebordement et divers afférents aux maçonneries	)	300
Enduits en plâtre, rencharges etc...	)	4.000
Plafond de plâtre sur lattes, supplément de courbure incorporé dans la surface	)	
150 m <sup>2</sup> x 32 =	)	4.800
Nervures moulurées en staff, pour croisées d'ogives et faux doubleau à nervures et moulures	)	13.000
		95.420



Pendentifs ornementés en staff et culots ) des fausses voûtes )	2.200	
Colonnnettes en staff à socles moulurés et à châpiteaux gothiques à bouquets y compris les fausses piles moulurées )	28.000	
Fond de chapelle à fausses baies avec ) lancettes, meneaux, arcatures dais et ) socles gothiques, fond d'arcatures ogi- ) vales, clochetons, épis, fleurons, frise ) à arcature, cordons, entrelacs etc.. ) tout en staff )	30.000	
Garniture en staff des baies et fausses ) baies à arcs surbaissé et gable à croix ) et fleurons, avec crochets )	8.000	
Garniture des petites niches à frises à ) entrelacs ogivaux avec encadrements mou- ) lurés à socles tout en staff )	6.500	
Grand tympan à faux réseau ogival à entre- lacs avec frise d'arcatures ogivales, cor- dons, archivoltte, clochetons, faux clochetons à épis, crochets, croix, fleurons etc.. ) et garniture bois et staff à entrelacs ) ogivaux de la Tribune aménagée au-dessus )	23.000	
Encadrements des baies et fausses-baies ) ogivales à nervures et socles )	3.500	
	<hr/>	
	101.200	



Préparation préalable et pose de tous ornements de staff )	10.000	
Plancher 4/4 sapin sur gittes et poutres non apparents )		
100 m2 x 175 = )	17.500	
Suppléments pour prises en murs et ancrages afférents )	500	
Contregittage et sous plafond 4/4 des fausses voûtes ogivales, suppléments de cintrage incorporés )	17.000	
Menuiseries pour portes avec bâtis, quincaillerie, scellements et peintures afférents )	2.200	
Baies métalliques avec leurs vitrages et vitraux, y compris valeur de scellements et peinture, soufflets et quincaillerie )	4.200	
Socles en fonte recevant les colonnettes décorant les piles )	3.800	
Peintures diverses, verni, lettres, badigeon sur murs et divers, peinture appareillée des voûtes )	2.800	
	<hr/>	
	58.000	



Toiture ardoises sur voliges sapin y compris valeur des combles et fortes vernes en chêne	)	
c 150 m <sup>2</sup> x 180 =	)	27.000
Divers afférents aux toitures pour faitage, solins, rainures, rebordements, clous, coupes etc....	)	2.200
Fermes en chêne assemblées et contreventement de chêne entre fermes ( supposées inaccessibles) ( environ:)	)	
7 m <sup>3</sup> x 2.385 =	)	16.695
Ancrages et divers afférents	)	1.000
Chêneaux en zinc y compris la valeur des fonds, bordures, ferrures et peinture afférents	)	
24 m. x 150 =	)	3.600
Suppléments pour tuyaux et accessoires afférents	)	700
Installation d'Electricité ( Au Culte)	)	Mémoire
		<hr/>
		51.195



RECAPITULATION du BATIMENT N° 3

---

Pages Nos 50 -----	95.420
51	101.200
52	58.000
53	51.195

---

305.815

Honoraires d'Architecte.....	15.291
------------------------------	--------

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	321.106 <sup>f</sup>
------------------------------------	----------------------

=====



B A T I M E N T N° 4

-----



D E S C R I P T I F

-----



CHAPELLE SAINT JOSEPH

Surface:

4,20 x 3,05 = 12 m2,81

Petite construction élevée en briques de 3m20 de hauteur, plafonnée avec moulurations et peinture, dallée en marbres noir et blanc à moulures frettées et porte.

Toiture ardoises sur charpente chêne, avec petit champignon vitré protégé par grillage métallique et chéneaux zinc.

Installation d'Electricité ( Au Culte)

Valeur neuve Juin 1937 . . . . . 25.174<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . . 15.100<sup>f</sup>







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

---

Maçonnerie de briques au ciment pour fondations )  
 3 m<sup>3</sup> x 282 = ) 846

Maçonnerie de briques en élévation au ciment )  
 4 m<sup>3</sup> x 282 ) 1.128

Dallage de marbres blanc et noir en diagonale sur forme béton ) 3.500

Plafond sur lattes, moulurations de plâtre et peinture ) 1.300

Lambrissage chêne verni avec fausse niche et porte y compris quincaillerie et divers afférents. Petit lambris 3/4 sapin du champignon, contregittage du plafond ) 12.500

Toiture ardoises sur achelin et charpente chêne ) 2.500

---

à reporter..... 21.774



Report.....	21.774	
Divers de toiture, coupes, solins, dessus de murs, chéneaux de zinc, tuyaux et accessoires, grillage de protection de lanterneau	2.200	
Installation d'Electricité ( Au Culte)	Mémoire	
	<hr/>	
	23.974	
Honoraires d'Architecte.....	1.200	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	25.174 <sup>f</sup>	
	=====	







D E S C R I P T I F

-----



P A S S A G E

Surface couverte :  
 ----- 8 m<sup>2</sup>, 50  
 =====

Petite construction en briques adossée au mur mitoyen et aux Bâtiments 3 - 4 et 6 dallée en dalles bleues et couverte par une plateforme en zinc.

Installation d'Electricité ( Au Culte.)

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	3.465 <sup>f</sup>	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		2.100 <sup>f</sup>
		=====



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques en fondation, au ciment	)	600
---	---	-----

Maçonnerie de briques au ciment en élévation et divers.	)	1.500
Dallage en dalles bleues		

Zinc et charpente avec accessoires	)	1.200
------------------------------------	---	-------

---

3.300

Honoraires d'Architecte.....		165
------------------------------	--	-----

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>		3.465 <sup>f</sup>
------------------------------------	--	--------------------

=====











DEPOT à DIVERS

Surface:  
-----

$$\frac{12,10 + 12,90}{2} \times 2,90 = 36,25$$

$$12,50 \times 2,40 = \quad \quad \quad 30,00$$

-----

66 m<sup>2</sup>, 25

=====

Bâtiment à Rez de chaussée en appentis.

Construction adossée à l'Eglise et à la Chapelle Saint-Joseph de 2 m 80 et 4 m 30 de hauteurs, couverte en zinc à dilatation sur achelin, combles, pannes et fortes fermes, avec chéneau sur consoles métalliques comportant :

2 salles séparées par une cloison lambrissée I face avec porte de communication.



Eclairage par tabatière entoiture.

A l'intérieur :

Sol mixte dallé en dalles bleues et pavé  
en briques à champ.

I Petit réduit cloisonné en sapin assemblé

I Grande armoire 2 portes 3/4 et 2 pla-  
cards sapin à petits cadres.

Installation d'Electricité ( Au Culte).

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

31.345<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

18.000<sup>f</sup>

=====







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie en fondations au ciment 5 m <sup>3</sup> x 282 =	)	1.410
Maçonnerie de briques en élévation au ciment 11 m <sup>3</sup> x 282 =	)	3.102
Suppléments pour : lissage et badigeon sur murs	)	300
Dallage en dalles bleues, pavage en grès) au ciment et pavage briques sur forme béton	)	6.000
Cloisons assemblées avec porte, Armoires) diverses	)	6.000
Fermes assemblées supportant la toiture ) 1 m <sup>3</sup> x 1.325 =	)	1.325
		<hr/>
à reporter.....		18.137



Report.....	18.137	
Ancrages et supplément d'assemblages )	225	
Toiture en zinc à dilatation sur ache- lin, combles et pannes courantes )		
60 m <sup>2</sup> x I34 = )	8.040	
Suppléments pour pannes 8/23 et I7/I7 )	450	
Suppléments pour chéneau avec fond 70 m/m sapin sur consoles métalliques )	1.500	
Suppléments divers aux toitures pour : solins, rainures, rebordements, clous, tabatières, tuyaux et tous autres )	1.500	
Installation d'Electricité ( Au Culte ) )	Mémoire	
	29.852	
Honoraires d'Architecte.....	1.493	
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	31.345 <sup>f</sup>	
	=====	















Petit muret intérieur et escalier avec  
descente en briques.

Pavage partiel en grès au ciment.

Installation d'Electricité ( Au Culte )

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	18.610 <sup>f</sup>	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	II.200 <sup>f</sup>	
	=====	



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques en fondations au ciment	)	
4 m <sup>3</sup> x 282 =	)	1.128
Maçonnerie de briques en élévation ( cheminée comprise )	)	
18 m <sup>3</sup> x 282 =	)	5.076
Lissage, seuil grès, Pavement grès, escalier et divers	)	2.600
Portes, linteaux et divers afférents	)	1.200
Toiture zinc dilatation, achelin, chevrons, pannes, poteau	)	
55 m <sup>2</sup> x 134 =	)	7.370
à reporter.....		17.374















PETIT PORTAIL vers PASSAGE SAINT JEAN

---

Surface couverte:  
----- 12 m<sup>2</sup>, 40  
=====

Petite construction élevée en pierres blanches tendres de 4 m 80 de hauteur, avec fronton triangulaire mouluré et pilastres extérieurs, couverte par un toit en tuiles sur charpente chêne avec gouttières. Accès par porte en chêne.

Sol dallé en dalles bleues.

Plafond et enduit.

Lambris sapin 3/4 au pourtour des murs.

Tambour sapin avec porte capitonnée à imposte vitrée croisillonnée.

Bénitier de marbre taillé.







E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques au ciment pour fondations	)	
8 m <sup>3</sup> x 282 =	)	2.256
Maçonnerie de pierres blanches tendres au ciment	)	
20 m <sup>3</sup> x 1.100 =	)	22.000
Maçonnerie de grès au ciment	)	1.700
Tailles diverses sur pierres tendres et grès et jointolement	)	4.400
Seuils en pierre et grès, dallage en dalles bleues,	)	
Bénitier en marbre avec tailles	)	3.300
Enduits sur murs, Plafond et contregit-tage, Badigeon	)	900
Menuiseries chêne pour porte entrée et sapin pour tambour et lambris avec quincaillerie et peinture afférentes	)	9.800
		<hr/>
à reporter.....		44.356



Report.....	44.356	
Toiture tuiles sur combles et vernes en chêne ) 17 m2 x 100 = )	1.700	
Divers afférents aux toitures tels que ) solins, faitage etc.. et gouttières avec ) tuyaux et accessoires )	700	
<hr/>		
	46.756	
Honoraires d'Architecte.....	2.338	
<hr/>		
<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	49.094 <sup>f</sup>	
	=====	







D E S C R I P T I F

-----



SACRISTIE ( Actuellement DEPOT )

Surface:

-----

$$5,50 \times 4,00 = 22,00$$

$$\frac{5,50 + 3,50}{2} \times 2 = 9,00$$

-----

31 m<sup>2</sup> , 00

=====

Bâtiment à :

Rez de Chaussée  
Faux-Comble.

Cette construction de 4 m 70 de hauteur intérieur sous plafond est élevée en maçonnerie mixte de pierres blanches tendres et briques de remplissage.

Elle ne comprend qu'une salle plafonnée sous contregittage et enduits sur murs, dallée en dalles bleues, éclairée par une petite imposte basculante et comportant une niche



partielle maçonnerie avec rochers en granit, voûte, fers et colonne fonte de support éclairée par I petit plafond vitré et I lanterneau.

L'aménagement comprend :

I Pierre funéraire en marbre noir et blanc  
I Grande cloison en sapin à glace de 4 m 70 x 4 m 70 avec 2 portes ordinaires et I à 2 vantaux. I Porte d'accès à la niche.  
I Grand placard de 4 , 20 x 2,40 à 3 armoires et à 3 portes, et I Placard d'angle à I porte.

I Compteur à gaz avec ses canalisations fer et branchement.

Le Faux-Comble est accessible par une trappe en sapin aménagée dans le plafond.

La Toiture est formée par I nef à 2 versants et I croupe en ardoises sur achelin sapin, charpente chêne avec poutre et corbeaux de support y compris faitage, arêtiers, chéneaux en plomb, tuyau et



et accessoires.

( Au-dessus de la Toiture : Niche maçonnée avec dessus vitré destinée à ménager l'éclairage à l'Autel de la Vierge et actuellement condamnée.)

Installation d'Electricité ( Au culte)

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	84.090 <sup>f</sup>	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .		50.000 <sup>f</sup>
		=====



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques en fondations au ciment	)	
	)	
24 m <sup>3</sup> x 282 =	)	6.768

Maçonnerie de pierres blanches tendres, fichées au ciment	)	
	)	
26 m <sup>3</sup> x 1.100 =	)	28.600

Tailles unies et moulurées y compris la valeur du jointolement	)	
	)	5.700

Maçonnerie de briques pour remplissage et niche en ciment	)	
	)	
15 m <sup>3</sup> x 282 =	)	4.230

Supplément pour partie de maçonnerie courbe ( pour niche)	)	
	)	220

Grotte avec ses rocs de granit, crépi de ciment, vouête, for et colonne de sup- port	)	
	)	4.000

à reporter.....		49.518
-----------------	--	--------



Report.....	49.518
Pierre Funéraire.....	1.200
Enduits légers d'après coup au plâtre )	900
Plafond de plâtre sur lattes et badigeon )	
24 m <sup>2</sup> x 33 = )	792
Dallage en dalles bleues légères et forme bétonnée )	
24 m <sup>2</sup> x 124 = )	2.976
Menuiseries diverses pour imposte, portes cloisons et placards divers avec leurs ) bâti, quincaillerie, vitrerie et pein- ) ture afférents, Trappe en plafond, con- ) tregittage etc.... )	8.500
Gittes de faux-comble, prises en murs ) et chaînes comprises )	700
Petit plafond vitré )	350
Installation du gaz y compris branche- ) ment et compteur )	1.400
à reporter.....	66.336



Report.....	66.336	
Toiture ardoises sur voliges sapin avec combles et vernes en chêne ( vitrage partiel incorporé) 40 m2 x I75 =	7.000	
Suppléments aux toitures pour coupes, solins et accessoires afférents	350	
Chêneaux, faitage et arêtiers en plomb façons et suppléments	3.500	
Supplément aux chêneaux pour soudures et tuyaux, rainures, rebordements des so- lins etc..	400	
Fonds et revers : Bordures de chêneau en charpente, poutre et corbeaux, fer- rures et peinture afférents, recevant les chêneaux. Ferrures supportant la toiture avec ancrages et assemblages	2.500	
	<hr/>	
	80.086	
Honoraires d'Architecte.....	4.004	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	84.090 <sup>f</sup>	
	=====	











SACRISTIE - ARRIERE - SACRISTIE

---

DEGAGEMENT

---

Surface:

---

$$\begin{array}{rcl}
 6,10 \times 7,60 & = & 46,36 \\
 2,20 \times \frac{5,70 + 8,00}{2} & = & 15,07 \\
 4,15 \times \frac{8,00 + 8,50}{2} & = & 34,24 \\
 & & \text{-----} \\
 & & 95,67
 \end{array}$$

A déduire

---

emprise des réduits 5,67

---

Reste..... 90 m<sup>2</sup>, 00

---

Bâtiment comprenant :

Rez de Chaussée  
Faux-Comble

Cette construction de 5,40 de hauteur est  
élevée en maçonnerie mixte de pierres



blanches tendres et briques, sur sous-  
bassement en grès de 1,35 de hauteur.

Les pilastres extérieurs sont à refends  
moulurés.

L'ensemble est couronné par 1 corniche  
saillante et moulurée en pierres tendres  
blanches, avec un petit fronton trian-  
gulaire, profilant sur consoles.

Les baies sont protégées extérieurement  
par des grilles en fer carré et comportent  
un harpage en grès.

Elle comprend:

I Rez de Chaussée

plafonné et enduit avec badigeon composé  
de 2 salles et 1 dégagement, voûtés en  
briques, séparés par 1 refend de 0,45 et  
1 de 0,56 c/ms et communiquant à l'inté-  
rieur et avec les bâtiments contigus par :  
2 portes assemblées ( dont 1 sur bâti et 1  
à rhabillage) et 2 portes en charpente sur  
bâti.

Les voûtes sont supportées par des dou-  
bleaux moulurés et à pointes de diamant



et des formerets moulurés en pierre blanche tendre.

L'Eclairage est assuré par :

5 Châssis de 2 m 20 de hauteur, nus, avec tablettes.

L'aménagement comprend :

Dans la Sacristie :

I Grand placard de 5 m 40 x 4 m 50 à 8 armoires et à 16 portes.

I Grand placard de 3,40 x 2,50 à 4 armoires et à 4 portes,

4 Placards ordinaires,

2 Petits placards muraux et

2 Allèges de châssis,

tout en sapin à petits cadres, peint en imitation et verni, avec rayons et quincaillerie afférents.

I Cheminée avec pilastres sapin.

I Armoire basse en chêne de 4,15 x 1,10 x 1,05 à 3 armoires et à 6 portes.

2 Petites armoires basses en sapin avec pupitre et agenouilloir à chaque.



Plancher de chêne sur lambourdes.

Dans Arrière-Sacristie :

I Série de placard sapin, peints en imitation et vernis de 3 m de hauteur avec 14 placards et 17 portes.

Petit lambris partiel sur trumeau et 4 armoires avec 6 portes de 1 m 80 de hauteur.

Plancher de chêne sur lambourdes.

Dans Dégagement :

I Placard à 1 porte à glace en sapin, et une autre à petits cadres avec retour à glace.

I Cloison de confessionnal assemblé avec siège et appui sapin.

Carrelage céramique à dessins.

Faux-Comble Inaccessible.

La toiture est formée par :

Deux nefs d'inégale hauteur, à 2 versants et croupe à chaque, en ardoises sur achemin sapin et charpente chêne, y compris :



faitage, noues et arétiérs en plomb,  
 tabatière, petit chéneau de plomb à  
 bordure, tuyau et accessoires.

L'ensemble est supporté par des fermes  
 assemblées.

Pour l'ensemble de la construction :

Installation du gaz .

Installation d'Electricité ( Au Culte)

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

245.642<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

150.000<sup>f</sup>

=====







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

---

Maçonnerie de briques en fondations au ciment	)	
75 m <sup>3</sup> x 282 =	)	21.150
Maçonnerie de briques en élévation au ciment pour remplissages et refends	)	
120 m <sup>3</sup> x 282 =	)	33.840
Voûte et formerets	)	6.300
Lissage et divers afférents aux maçonneries, linteaux, arrière-linteaux etc....	)	900
Maçonnerie de pierres blanches, tendres au ciment pour parements, doubleaux et formerets.	)	
32 m <sup>3</sup> x 1.100 =	)	35.300
Maçonnerie de grès appareillés au ciment	)	
7 m <sup>3</sup> x 1.580 =	)	11.060
		<hr/>
à reporter.....		108.550



Report.....	108.550
Suppléments pour maçonnerie d'arcs en pierres et formerets )	1.600
Tailles diverses unies et moulurés, chanfreins, jointolement, rebordement, et calfeutrement, afférents aux pierres )	15.000
Seuils divers en grès et pierre )	900
Enduits partiels et plafond sous voûte y compris badigeon )	1.700
Carrelage céramique et coupes )	600
Plancher de chêne 5/4 sur gittes et pou- tres chêne )	10.500
60 m <sup>2</sup> x 175 = )	
Suppléments pour prises en murs et an- crages afférents )	500
Croisées nues en chêne avec tablettes sapin y compris vitrerie, peinture, quincaillerie et scellements afférents )	4.620
14 m <sup>2</sup> x 330 = )	
à reporter.....	143.970



Report.....	143.970	
Portes diverses en charpente avec bâtis ) et portes petits cadres à rhabillages ) y compris quincaillerie et peinture ) afférente )	2.500	
Placards divers en sapin assemblés avec ) quincaillerie, peinture, vernis et ) rayonnages, petites armoires basses ) sapin et chêne, garniture de cheminée ) confessionnal, Lambris partiel allèges ) assemblées des châssis, rayonnages etc )	33.500	
Grilles métalliques et scellements, ) grillages et cadres scellés )	9.500	
Toiture ardoises sur voliges sapin, com- ) blage et vernis chêne ) 125 m2 x 175 = )	21.875	
Suppléments pour coupes d'ardoises, solins ) faîtage, arêtiers en plomb soudé, taba- ) tière, croix forgée, crochets de cou- ) vreur et divers, chéneau, quenets, bor- ) dures en plomb façon et accessoires )	17.800	
Fermes chêne supportant la toiture assem- ) blage et ancrages, Poutres chêne etc. )	4.800	
à reporter.....	233.945	







B A T I M E N T N° II

-----



D E S C R I P T I F

-----



R E D U I T S

Surface couverte = 5 m<sup>2</sup>, 67  
 -----  
 =====

Simple Rez de Chaussée.

Petites constructions comprises entre différents bâtiments de 3 m de hauteur ( couvertes par des plateforme en zinc sur achelin et gites, avec I petit lanterneau d'éclairage.)

Dans le petit réduit :

Pavement de briques à plat .

Dans le grand réduit

Pavage en grès au ciment.

I Pompe ordinaire avec bac pierre

I Poste d'eau à pression

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

4.444<sup>f</sup>  
 =====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

2.700<sup>f</sup>  
 =====







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques en fondations au ciment )	150
Maçonnerie de briques en élévation au ciment ) 1 m <sup>3</sup> x 282 = )	282
Lissage et badigeon sur maçonneries. ) Pavement et pavage bac en pierre )	1.200
Installation d'eau par pompe ordinaire et à pression avec appareil canalisations et accessoires )	1.200
Couverture zinc à dilatation sur achelin) et comblage y compris la valeur des lanternes, relevés, solins, rainures, rebordements, clous, chéneau, tuyau et tous autres accessoires )	1.400
	<hr/> 4.232
Honoraires d'Architecte.....	212
	<hr/> 4.444 <sup>f</sup>
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	=====







D E S C R I P T I F

-----



DE G A G E M E N T

Surface couverte  
-----

II m<sup>2</sup>  
=====

Bâtiment comprenant:

Sous-sol  
Rez de Chaussée

Petite construction de 4 m,00 de hauteur totale ( du sol extérieur au chéneau) élevée en briques de 0,34 sur petit soubassement en grès, avec I perron de 4 marches en Soignies, bâtie sur sous-sol en briques voûté en berceau ( avec accès par trappe et porte extérieures)

Le Rez de chaussée ne comprend qu'une salle de 3 m 20 de hauteur voûtée en briques avec plafond badigeonné au-dessous et avec



revêtement faïence sur murs.

Accès et éclairage par :

I Porte charpente sur bâti et à rhabillage et I croisée ordinaire nue protégée par I grille extérieure en fer carré.

La Communication avec le W.C. contigu est assurée par I porte à glace sur bâti.

L'aménagement comprend :

4 Placards à I porte à glace à chaque.

Toiture plateforme en zinc sur achelin et charpente courante avec chéneau à bordure tuyaux et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

21.935<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

13.300<sup>f</sup>

=====







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour sous-sol, au )  
ciment )

15 m3 x 282 = )

4.230

Voûte de briques du sous-sol et formerets

950

Pavement du sous-sol )

350

Porte, trappe, escalier du sous-sol )

600

Compteur volumétrique du branchement en )  
sous-sol )

1.900

Maçonnerie de briques en élévation au )  
ciment )

3 m3 x 282 = )

846

Parement en grès )

0,800 x 1.580 = )

1.264

---

10.140



Report	10.140	
Supplément aux maçonneries pour lissage jointoiment, rebordement, badigeon, peinture, petit escalier en Soignies avec rampe métallique etc... enduit partiel	950	
Voûte en briques avec formerets, y compris la valeur du plafond de chaux	950	
Carrelage céramique à dessins et carreaux rouges, y compris forme en sable et des coupes etc....	900	
Revêtement faïence avec la valeur des filets majoliques, des coupes et des baguettes etc....	1.400	
Menuiseries diverses pour : Porte charpente, porte à glace, croisée, placards etc...y compris la valeur des bâtis, quincaillerie, vitrerie, scellements et peinture	3.200	
Grille de la croisée avec scellements et peinture	850	
Plateforme en zinc sur achelin et charpente courante	1.950	
à reporter .....	<hr/> 20.340	



Report.....	20.340	
Supplément à la toiture pour : solins avec rainures, rebordements, clous etc.. chêneau à bordure avec tuyau et divers	750	
<hr/>		
	21.090	
Honoraires d'Architecte.....	1.055	
<hr/>		
<u>Valeur neuve Juin 1957</u> . . . . .	22.145 <sup>f</sup>	
<hr/>		
=====		



B A T I M E N T N° 13

-----



D E S C R I P T I F

-----



WATER - CLOSET

Petite construction adossée, bâtie sur fosse cimentée avec un mur de 0,22 c/ms de 2 m. de hauteur couverte par I plateforme en zinc avec chéneau et accessoires.

Elle ne comprend qu'une salle carrelée en céramique avec revêtement mural en faïence et plafond mixte en chaux et en sapin, peint à l'huile.

Eclairage par I petit champignon vitré en toiture.

L'aménagement comprend :

I Siège hygiénique à clapet et I urinoir en grès émaillé.;

Installation d'Electricité ( Au culte)



1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074  
2075  
2076  
2077  
2078  
2079  
2080  
2081  
2082  
2083  
2084  
2085  
2086  
2087  
2088  
2089  
2090  
2091  
2092  
2093  
2094  
2095  
2096  
2097  
2098  
2099  
2100

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

7.508<sup>f</sup>  
=====

Valeur d'assurance Juin 1937. . . . .

4.500<sup>f</sup>  
=====



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques en fondations au ciment	) )	550
Fosse septique et drain jusque l'aqueduc)		2.800
Maçonnerie de briques en élévation au ciment	) )	600
Carrelage, Revêtement faïence, Filets majo- liques - Coupe et divers afférents	)	1.600
Plafond de chaux et plafond sapin avec peinture, Petit champignon vitré en toiture	) ) )	350
Installation sanitaire	)	500
Plateforme zinc, achelin et comblage cou- rants et suppléments aux toitures pour, solins avec rainures, rebordements, tu- yaux et autres accessoires	) ) )	750
		7.150
à reporter.....		7.150















P R E S B Y T E R E

Surface:

-----

10,80 x 10,30 = III m<sup>2</sup>, 24

=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol  
Rez de chaussée  
Etage  
Comble

Cette construction est élevée en briques de 0,34 sur soubassement en maçonnerie de grès.

La façade principale est enduite et peinte et comporte un fronton triangulaire mouluré en pierre blanche

Les baies sont à encadrements moulurés en bois, celles du rez de chaussée sont munies de volets mécaniques avec caissons extérieurs.



La porte d'entrée en façade principale comporte un perron de 7 marches en petit granit et un tambour de menuiserie vitrée à deux portes.

La façade postérieure est lissée et badigeonnée et comporte un fronton mouluré en pierre, peint, comme celui de la façade principale.

Volets mécaniques avec caissons extérieurs aux croisées et portes du rez de chaussée.

Ce bâtiment comprend :

Un Sous-sol de 2 m 50 de profondeur bâti en briques et comprenant 3 caves, carrelées en carreaux rouges de terre cuite, et communiquant entre elles par 2 portes en charpente assemblée

Escalier en grès pour accès au rez de chaussée.

Un Rez de chaussée de 3 m 95 de hauteur plafonné et enduit avec badigeon et papier peint, comportant 4 salles, un vestibule



et cage d'escalier séparés par des refends de 0,34 et 0,11 communiquant entre eux et avec les bâtiments contigus par 6 portes à petits et grands cadres avec bâtis et rhabillage et 1 cloison à 5 vantaux grands cadres.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par 1 tambour extérieur vitré, 3 portes à 2 vantaux et 6 croisées à rhabillage tout en chêne.

L'aménagement intérieur comporte :

Dans Cabinet de Travail :

Plancher sapin.

Cheminée en noir Belge avec parquet de glace et placards à 2 portes de chaque coté.

Tablettes de chassis en marbre

Peintures sur boiseries.

Dans salon :

semblable à ci-dessus.



Peintures imitation et vernis sur boiseries.

Dans Salle à Manger :

Parquet sapin .

Cheminée capucine à modillons en noir belge.

Salle d'attente:

Plancher en sapin .

Cheminée ordinaire en noir belge.

Dégagement et cage d'escalier :

Dallage en marbre noir avec filets blancs

Escalier d'orme à quartier tournant,  
garde-corps et pas massif, échiffre plafonnée et porte vers descente de cave.

Peinture imitation et vernis sur murs et sur boiseries.

Un Ier Etage de 3 m 50 de hauteur,  
plafonné et enduit, planchéié sur solives  
et comportant : 4 chambres, 2 débarras,



un dégagement cage d'escalier et I W.C. séparés par des refends de 0,34 et 0,11 communiquent entre eux par 6 portes à petits cadres et à tables saillantes.

L'éclairage est assuré par 10 croisées ordinaires.

L'aménagement comporte :

3 Cheminées en marbre.

I Siège W.C. à effet d'eau.

Escalier comme au rez de chaussée.

Badigeon et papiers peints dans chambres  
imitation et vernis dans cage d'escalier.

Un Comble - de 4 m 00 de hauteur sous faitage planchéié sur solives et comportant deux greniers séparés par un refend en briques de 0,34 communiquant par une baie libre.

L'Eclairage est assuré par 2 vitrages fixes en plein cintre.

Ce bâtiment est couvert par une nef à deux versants en ardoises sur volige et charpente courante en chêne pannes 23/28



Pour l'ensemble de la construction :

Installation d'eau et d'Electricité.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . . 314.291<sup>f</sup>  
=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . . 205.000<sup>f</sup>  
=====















Dallage en marbre noir et blanc, chemi- nées et tablettes des châssis en noir belge, avec foyers et retours etc... )	5.300	
Planchers en 4/4 sapin sur solives chêne ) 265 m <sup>2</sup> x 135 = )	35.775	
Suppléments aux planchers et gittages pour poutres en chêne les supportant prises en murs, ancrages, mollebandes etc.... )	5.200	
Escaliers d'orme et tous leurs accessoires pas massifs, garde-corps, échiffres, fer- rures, boulons, scellements, vernis et peinture etc..... )	7.000	
Menuiseries extérieures en chêne de Fran- ce pour portes et croisées, y compris ) leurs rhabillages intérieurs et extérieurs quincailleries vitrerie et peintures ) afférentes )	12.200	
Persiennes mécaniques et leurs accessoi- res, coulisses, lambrequins extérieurs ) etc... et peinture )	4.800	
	<hr/>	
	70.275	



Menuiseries intérieures en sapin pour portes pleines ou vitrées, cloisons, parquets de glace et placards d'armoires quincailleries vitrerie et peinture	) ) ) )	32.000
Tambour extérieur en chêne de France assemblé à petits cadres, haut et des- sus vitré, y compris quincailleries, scellements, vitrerie et peinture	) ) ) )	7.000
Divers comprenant : Plinthes et cymaises sapin, peintures, imitations et vernis sur boiseries intérieures, vitraux d'art du tambour d'entrée etc.....	) ) ) ) )	3.200
Couverture en ardoises sur achelin et avec comblage en chêne  135 m2 x 150 =	) ) ) ) )	20.250
Sablières, pannes et faitages en chêne équarri supportant les toitures	) ) )	5.000
Suppléments divers aux toitures pour coupes, tranchis, solins, rainures et renfournissements, recouvrement d'ap- puis, cordons et frontons chêneaux zinc et bois à bordure, entablement faux-fonds, descentes d'eaux zinc et fonte etc....	) ) ) ) ) ) ) ) )	4.600
		<hr/> 72.050



<p>Installations : Eaux et Electricité et Gaz, tuyauteries ) branchements, compteurs, ) siège W.C. à effet d'eau etc.... )</p>	<p>5.800</p>	
	<hr/> <p>5.800</p>	



RECAPITULATION du BATIMENT N° 14

---

Pages Nos 102 -----	112.500
103	38.700
104	70.275
105	72.050
106	5.800

---

299.325

Honoraires d'Architecte..... 14.966

---

Valeur neuve Juin 1937..... 314.291<sup>f</sup>

=====











PASSAGE des VICAIRES

Surface:

-----

$$\frac{2,65 + 2,35}{2} \times 10,30 = 25 \text{ m}^2, 75$$

=====

Bâtiment comprenant :

- Rez de Chaussée
- Entresol

Construction élevée en briques de 0,34

La façade principale est enduite et peinte.

La façade postérieure est lissée et badigeonnée.

Ce bâtiment comprend:

Au Rez de chaussée Un passage de 2,20 de hauteur plafonné au mortier de chaux.

L'accès direct est assuré par une porte à 2 vantaux en charpente et une porte



à 2 vantaux à claire-voie.

Sol pavé en grès.

Un entresol de 3,00 de hauteur plafonné et enduit, planchéié et comportant une chambre et une salle de bains communiquant à l'intérieur par une porte ordinaire avec rhabillage.

L'éclairage est assuré par 2 croisées ordinaires.

A L'intérieur :

Petite armoire d'angle à 1 porte.

Badigeon et papier peint dans chambre.

Peinture émail dans Salle de Bains.

Ce bâtiment est couvert par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin et contregittage courant, avec chéneaux zinc à bordure, tuyaux de descente etc...

Valeur neuve Juin 1937. . . . . .

29.350<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937. . . . . .

19.000<sup>f</sup>

=====







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations ) 5 m <sup>3</sup> x 264 = )	1.320
Maçonnerie de briques en élévation ) 26 m <sup>3</sup> x 282 = )	7.332
Suppléments pour : ) Cloisons intérieures, seuils et appuis en ) granit, linteaux et arrières-linteaux ) des baies, lissage, jointoiment, enduit ) badigeon, peinture )	2.800
Pavement en grès, pose au ciment )	2.900
Plafonds à la chaux sur lattes chêne et ) enduits sur murs y compris suppléments ) pour badigeon, peinture et papier peint )	3.000
Plancher 3/4 sur solives 7x 18 y ) compris suppléments pour prises en ) murs, ancrages, mollebandes etc... )	2.100
à reporter.....	19.452



Report.....	19.452	
Menuiseries chêne et sapin pour portes et croisées y compris leurs bâtis, rha- billage quincailleries, vitrerie et peinture afférentes )	3.100	
Couverture en zinc à dilatation sur ache- lin, et contregittage 7 x 18 ) 25 m2 x 156 = )	3.900	
Chêneaux, solins, descentes d'eaux )	800	
Installation eaux et électricité )	700	
	<hr/>	
	27.952	
Honoraires d'Architecte.....	1.398	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	29.350 <sup>f</sup>	
	=====	







D E S C R I P T I F

-----



G A R A G E

Surface couverte  
-----

11 m<sup>2</sup>, 80  
=====

Petite construction adossée au mur vers Rue et  
au mur mitoyen ( estimés ici, l'un en entier,  
l'autre par moitié.) avec dallage, porte  
charpente légère et toit à I versant  
cimenté sur corps creux avec chéneau et  
accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

8.140<sup>f</sup>  
=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

5.500<sup>f</sup>  
=====



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques à la chaux en  
fondations

2,5 x 264 =

660

Maçonnerie de briques au ciment en  
élévation

6 m<sup>3</sup> x 282 =

1.692

Lissage, Dallage, pierres, couverture,  
chêneau, cloison et divers

3.700

Porte charpente complète

1.700

---

7.752

Honoraires d'Architecte.....

388

Valeur neuve Juin 1937.....

8.140<sup>f</sup>

=====











C U I S I N E

---

Surface:

5,10 x 4,20 = 21 m<sup>2</sup>, 42

=====

Bâtiment à simple Rez de Chaussée.

Petite construction en briques de 0,34,  
les façades sont lissées et badigeonnées  
Les baies sont munies de persiennes méca-  
niques.

Seuils et appuis en petit granit.

Elle comporte une cuisine de 3 m 60 de  
hauteur plafonnée et enduite avec badi-  
geon et peinture.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés  
par une porte vitrée et 2 croisées ordi-



dinaires.

A l'intérieur :

Sol carrelé en céramique.

Revêtement en carreaux de ciment sur murs

2 portes de communication vitrées et un

petit châssis vers bâtiments contigus.

Ce bâtiment est couvert par une plateforme

en zinc à dilatation sur échelin et char-

rente courante avec chéneaux à bordures,

tuyaux et accessoires.

Installation de gaz et d'Electricité.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

20.622<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

13.500<sup>f</sup>

=====



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

---

Maçonnerie de briques pour fondations 5 m <sup>3</sup> x 264 =	) ) )	1.320
Maçonnerie de briques en élévation 10 m <sup>3</sup> x 282 =	) ) )	2.820
Suppléments pour seuils et appuis en petit granit, lissage des joints, et badigeon, calfeutrement, rebordement etc...	) ) ) )	1.500
Carrelage céramique compris forme et revêtement sur murs	) )	3.400
Plafonds et enduit compris badigeon et peinture	) )	800
Menuiseries pour portes et croisées y compris leurs rhabillages, quincailleries, vitrierie et peinture, et persiennes mécaniques avec coulisses et lambrequins extérieurs	) ) ) ) ) ) )	5.000
à reporter.....		<hr/> 14.840



Report.....	14.840	
Toiture en zinc à dilatation sur schelin et contregittage y compris tous supplé- ments pour chéneaux, solins, descentes d'eaux et accessoires	4.200	
Installation gaz et Electricité	600	
	<hr/>	
	19.640	
Honoraires d'Architecte.....	982	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	20.622 <sup>f</sup>	
	=====	



25.

B A T I M E N T N° 17

-----



DESCRIPTIF

-----



OFFICE - LAVERIE  
-----

Surface:  
-----

20 m<sup>2</sup>, 75  
=====

Bâtiment à simple rez de chaussée.

Construction en briques de 0,34 comportant deux salles plafonnées et enduites carrelées en céramique communiquant avec le porche d'entrée par une porte vitrée sur bâti.

L'Eclairage est assuré par une petite croisée à guillotine.

L'aménagement comporte :

Dans Laverie :

Evier et poste d'eau.



Cheminée en bois .

Dans Office:

I Cheminée en marbre.

Ce bâtiment est couvert par une nef à deux versants en ardoises sur achelin et charpente en chêne avec chéneau, faitage, solins et accessoires.

Installation d'eaux et d'Electricité

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	13.650 <sup>f</sup>
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> . . . . .	8.500 <sup>f</sup>
	=====



E S T I M A T I P

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Gros-oeuvre comprenant :

Maçonnerie de briques pour fondations,  
élévation, lissage et badigeon, plafonds  
à la chaux et enduits sur murs, carre-  
lage céramique etc.....

5.200

Menuiseries chêne et sapin pour portes  
croisées, placards d'armoire etc...  
quincaillerie, vitrerie et peinture  
afférentes

Contregittage sous plafond

5.000

Couverture en ardoises sur volige et  
charpente en chêne y compris tous sup-  
pléments pour faitage, solins, ché-  
neaux et descentes d'eaux etc.....

3.400

Aménagements intérieurs, divers, ins-  
tallation d'eaux et électricité.

1.400

---

13.000

Honoraires d'Architecte.....

650

Valeur neuve Juin 1937.....

13.650<sup>f</sup>

=====







D E S C R I P T I F

-----



ENTREE - W.C. - URINOIR

Bâtiment à simple Rez de Chaussée.

Petite construction en briques de 0,34  
avec enduits et peinture.

Elle comporte :

Un W.C. et un Dégagement de 2,30 de hauteur plafonnés et enduits avec badigeon et peinture.

L'accès direct et la communication intérieure sont assurés par :

1 Porte vitrée et 2 Portes en charpente assemblée avec bâtis.

A l'intérieur :

Sol carrelé en céramique.



En outre dans W.C. :

Lambris partiel et plinthe en faïence,  
siège grès émaillé à effet d'eau.

Dans Dégagement :

Seuil de 4 marches en briques, nez en chêne  
vers bâtiment contigu.

A l'extérieur

Seuil de 3 marches en grès devant porte  
d'accès.

Ce bâtiment est couvert par un appentis en  
ardoises sur volige et charpente courante  
en chêne.

Chêneaux, descente d'eaux et accessoires.

Installation d'Electricité .

Installation d'eaux.

Compteur de gaz.

Valeur neuve Juin 1937. . . . . .

15.455<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

10.000<sup>f</sup>

=====



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Gros oeuvre comprenant :

Maçonnerie de briques pour fondations et fosse, maçonnerie d'élévation, seuils en grès, carrelage céramique et revêtement et plinthes faïence, enduits sur murs et plafonds et badigeon etc...

5.800

Menuiseries pour portes avec leurs bâtis quincailleries, scellements, vitrerie, peinture etc....

3.100

Installations sanitaires pour urinoir et W.C., poste d'eau etc...appareils, tuyauteries et accessoires

1.900

Toiture ardoises sur charpente chêne et achelin sapin, avec tous accessoires afférents tels que, coupes, solins zinc, plomb et mortier, chéneau à bordure, tuyau et autres

2.600

Installation d'Electricité, compteur de gaz, branchement etc....

1.300

à reporter.....

14.700



Report.....	14.700	
Honoraires d'Architecte.....	735	
<hr/>		
<u>Valeur neuve Juin 1937 . . . . .</u>	15.435 <sup>f</sup>	
	=====	

120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000



B A T I M E N T N° 19

-----



DEPENDANCES

Groupe de petites constructions annexes  
comprenant :

A ) - UN DEBARRAS de 2 m 30 de hauteur  
élevé en briques de 0,22 avec pavement  
de champ.

I Porte d'accès en charpente.

I Petit châssis et I oeil de boeuf.

Toiture formée par un plancher incliné  
en briques creuses avec dessus carrelé

5.300

B ) - CHENIL comprenant I entourage  
métallique avec grille ouvrante et une  
toiture à un versant en fibre-ciment  
ondulé

1.700

à reporter.....

7.000



Report.....	7.000	
C ) - <u>APPENTIS en BOIS</u>		
3 Faces en charpente avec 1 porte et 1 châssis fixe - Toit en tuiles sur che- vrons	2.000	
	<hr/>	
	9.000	
Honoraires d'Architecte.....	450	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937</u> . . . . .	9.450 <sup>f</sup>	
	=====	



B A T I M E N T N° 20

-----



P A S S A G E

Petit dégagement bâti et voûté en briques  
aménagé sous une habitation voisine de  
la propriété avec sol dallé, escalier de  
pierre, voûte briques et portes d'accès et  
de communication

Valeur neuve Juin 1937.....

5.600<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

3.800<sup>f</sup>

=====



B A T I M E N T N° 21

-----



PASSAGE SAINT JEAN

Construction aménagée sous une habitation voisine de la propriété avec sol pavé en grès, voûte en briques et porte extérieure à 2 vantaux.

Valeur neuve Juin 1937.....

9.700<sup>f</sup>  
=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

6.300<sup>f</sup>  
=====

*Imprimerie Saint-Jean de la Courbe, 10, rue de la Courbe, Paris*



MOBILIER



E S T I M A T I O N

du MOBILIER - des CLOCHES et des ORGUES

-----



RECAPITULATION du MOBILIER

DES CLOCHES et des ORGUES

Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'ass. Juin 1937
Eglise.....	264.500	195.000
Clocher.....	608.000	472.000
<u>Totaux</u> .....	872.500 <sup>f</sup>	667.000 <sup>f</sup>



E G L I S E

-----



	Val. neuve Juin 1937
I Orgue de 13 jeux d'Harmonie à souffleries à pédales et électrique, avec sa montre et son petit buffet de chêne rappelant le style ogival	160.000
700 Prie-Dieu	56.000
I.000 Petites Chaises	45.000
I Cloche 125 Kilos ( derrière le Maître-Autel	3.500
	-----
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	264.500 <sup>f</sup>
	=====
<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>	195.000 <sup>f</sup>
	=====







	Val. neuve Juin 1937
I Orgue de 26 jeux d'Harmonie à soufflerie à pédales et électrique, y compris la montre, la valeur du buffet d'orgue en chêne ( 1644 ) à décorations diverses attributs et statues de chêne sculptés	435.000
Un ensemble de carillons bronze fondu composé de :	
I Cloche ( 1.700 ) " LA GROSSE " donnant le DO d'un poids de 2 T.	50.000
I Cloche ( 1403 ) " MARIE " donnant le MI d'un poids de 1 T.	25.000
I Cloche ( 1931 ) " MARGUERITE-MARIE " donnant le RE, d'un poids de 1 T. 5	38.000
I Cloche ( 1931 ) " MARIE-BERNADETTE " donnant le LA d'un poids de 410 kilos	
I Cloche ( 1931 ) " JOSE RHINE-PAULINE " donnant le SI d'un poids de 305 kilos	
à reporter.....	548.000



Report.....	548.000	
I Cloche ( 1931 ) " CATHERINE-LUCIE " ) donnant le DO DIEZE d'un poids de 220 Kilos.		
I Cloche ( 1931 ) " THERESE de JESUS " ) donnant le RE d'un poids de 175 Kilos		
I Cloche ( 1931 ) " JEANNE CECILE " ) donnant le MI, d'un poids de 125 Kilos		
I Cloche ( 1931 ) " LOUISE-GERMAINE " ) donnant le FA DIEZE, d'un poids de 85 Kilos		
I Cloche (1931) " AGNES ELISABETH " ) donnant le SOL d'un poids de 70 kilos		
I Cloche ( 1931 ) " CLAIRE-FRANCOISE " ) donnant le LA d'un poids de 50 kilos.		
I Cloche ( 1931 ) " AGATHE-PHILOMENE " ) donnant le SI d'un poids de 45 kilos		
I Cloche " LA MIGNONNETTE " ( 1778 ) ) d'un poids de 180 Kilos	60.000	
L'ensemble compris le montage, le bardage la pose, les montons découpés, les ferre- ments d'attache, les coussinets articulés et la valeur des battants en fer forgé et tourné à chaque ( à l'exclusion des commandes électriques appartenant au Culte)		
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	608.000 <sup>f</sup> =====	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>	472.000 <sup>f</sup> =====	