

6D 74 / 1







VILLE de LILLE

-----

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION DES IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région;

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;

- et d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION DU MATERIEL & DU MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.

\_\_\_\_\_



RECAPITULATION GENERALE

---

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS .....	7.054.690	5.078.700
MATERIEL .....	401.750	300.000
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> .....	<u>7.456.440</u>	
		<u>5.378.700</u>

----- oOo -----

3 540000  
 70  
 378000000



BATIMENT





VILLE DE LILLE

---

EGLISE SAINT PIERRE & SAINT PAUL

Parvis de Croix

LILLE

---

ESTIMATION DES BATIMENTS

---

--oOo--



## GENERALITES

-----

Eglise de style Neo-Roman, construite en briques avec clocher flèche en pierres, garniture des chassis et portails en pierres.

Elle comprend :

- 1 clocher avec portail
- 1 nef principale à triforium, avec 2 bas-côtés
- 1 transept à triforium
- 2 autels latéraux
- 1 chœur à triforium avec chevet plat à pans coupés et des dépendances

L'édifice est bâti sur cave, de 4.75 de hauteur sous carrelage.

-----

Cette Eglise a été détériorée par la chute d'une bombe, qui a démoli le plafond en imitation de voûtes d'arêtes, des staffs de chapiteaux et arcades, des enduits, les vitraux, la tribune.-

Ces parties n'ont pas été comptées.-



RECAPITULATION DES BATIMENTS

---

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Portail, Porche, Clocher .....	1.442.800	1.040.000
2	Bas-côté de gauche .....	654.350	471.000
3	Nef .....	911.000	656.000
4	Bas-côté de droite .....	673.250	484.600
5	Transept .....	1.544.700	1.111.200
6	Autel latéral de gauche .....	309.100	222.500
7	Choeur du maître-autel .....	933.600	672.000
8	Autel latéral de droite .....	213.500	153.400
9	Annexe sacristie .....	104.040	75.000
10	Sacristie .....	67.010	48.200
11	Dégagement .....	78.230	56.200
12	Magasin accessoires .....	67.010	48.200
13	" " .....	56.100	40.400
<u>Totaux "BATIMENTS" .....</u>		<u>7.054.690</u>	<u>5.078.700</u>



B A T I M E N T N° I

---

PORTAIL, PORCHE & CLOCHER

---

Surface :  $11.10 \times 10.36 = 114 \text{ m}^2,99$

---

---

Bâtiment établi sur fondations en terre-plein et sur fondations excavées, de 5.05 de hauteur.

Ce bâtiment comprend :

1 Rez-de-chaussée, à usage de porche, de 7m,10 de hauteur entre carrelage et plancher bas de la tour;

1 Etage, à usage de tribune, de 4.47 de hauteur entre plancher bas de tribune, et plancher bas de la tour;

1 Etage tour carrée, de 8.75 de hauteur entre son plancher bas et plancher de la tour octogonale;



1 Etage, de tour octogonale,  
de 9.75 de hauteur, côte prise au niveau du  
plancher de clocher;

1 premier Etage de clocher,  
de 5.85 de hauteur;

1 deuxième Etage de clocher,  
de 4.75 de hauteur;

1 flèche, de 13.50 de hauteur, surmontée  
de croix.

Les fondations sont construites en briques.

Les quatre premiers étages sont construits en  
maçonnerie de briques, avec des garnitures de  
pierres.

Les étages de clocher et la flèche, sont  
construits en pierre.

Le porche, l'étage tribune et l'étage tour  
carrée, forment un ensemble qui comprend :  
1 portail appliqué contre une tour, et  
2 dégagements latéraux.



Le PORTAIL - de 11m,12 de largeur comprend le portail proprement dit, la rosace, les piliers latéraux.

L'ensemble est construit en maçonnerie de briques, de 2.14 d'épaisseur au rez-de-chaussée, de 3.64 à l'étage tribune.

Il est formé, à l'étage tour carrée, d'un mur de 3.40 d'épaisseur, avec partie vide de 4.20 de long sur 1.20 de large et 8.75 de hauteur (dans la partie de la rosace).

Ce portail est encadré de 2 pilastres en maçonnerie de 1.20x1.20 à la base, en saillie du mur de 0.45 avec contrepilier de 0.22 de saillie;

A l'étage tour, ces piliers ont 1.00x1.00 avec saillie de 0.34 du parement, avec contrepilier de 0.17 de saillie.

Ces piliers sont ornés, à hauteur du soubassement, de cordons en pierre de Soignies, moulurés et ciselés;

à hauteur de tour carrée, ils sont ornés de 2 mêmes cordons en pierre dure.

L'ensemble est surmonté d'un fronton triangulaire de 3m de hauteur, orné de petites arcades, sur consoles en pierre, et terminées par une garniture de dessus de mur



en pierre dure, avec devant mouluré et  
tablier de protection en zinc.

Le portail est formé par 3 arcades de pierres  
en dégradé, en plein cintre, sculptés,  
et supportés par 6 colonnes en pierre dure  
ornées de socles à facettes et de chapiteaux  
sculptés, sous arcade, et, entre linteaux de  
porte en pierre, se trouve un tympan sculpté  
représentant St Pierre/St Paul, encadré de  
lion ailé, taureau ailé, anges et ornementa-  
tions divers.

La rosace, de 5.26 de diamètre extérieur, est  
encadrée d'un cercle en briques meulées.

Elle comprend une jante extérieure en pierre  
de 0.80 d'épaisseur, sur 0.60, sculptée sur  
la face extérieure; une deuxième jante de  
0.60X0.60 sculptée extérieurement; une  
troisième partie de 0.40 sur une épaisseur  
de 0.25, découpée de 16 lobes moulurés,  
8 rayons de 0.60 sur 0.25 de diamètre,  
tournés et moulurés.

Au centre, un cercle de pierre de 1m de  
diamètre, mouluré, de 0.32 d'épaisseur et de  
20cm de largeur.



Au-dessus de la rosace, et régnant avec un cordon de pilastres, se trouve un cordon mouluré en pierre de 0.22X0.40 (dimensions approximatives).

Porte d'entrée en chêne, à deux ouvrants et imposte; montants et traverses en bastings de 18cm avec 18 panneaux à élégies et platebandes, avec panneau rappliqué extérieur en 27mm, orné de moulures rappliquées en 6/4X0.05; montant central et traverse formant croix en 10/23 sculptés.

Imposte formée par un vitrage de verre marguerite sur fers T.

Quincailleries, cric, de porte cochère ( 3.00 x 5.40 ).-

#### PORCHE & DEGAGEMENTS

de 7m,10 de hauteur

Carrelage de Soignies.

Les murs sont enduits à la chaux, avec peinture à l'huile.

Plafond à la chaux, lattage et contresolivage et poutraison chêne, avec trémie pour passage des cloches.

Porte vers nef, de mêmes détails que porte d'entrée, sauf moulurés rappliqués,

( 3.00 x 4.00 ) .-



4 portes intérieures en  $6/8$  et  $3/4$  élégies et platebande deux faces, bâti en  $7/9$ ; imposte vitrée en plein cintre, sur traverses et petits bois; le tout en chêne (  $2.00 \times 5.00$  à la clef ).-

Escalier d'accès à la tribune, à la française, en colimaçon, de  $0.80$  d'emmarchement, en orme avec noyau de  $16\text{cm}$  orme, rampe en  $6/4$  avec balustres en  $5/4$ .

Murs de dégagement vers nefs, en maçonnerie de briques.

Fondations supposées de  $0.80$  d'épaisseur, dans la hauteur des caves, et  $1.00/1.50$  en terre-plein.

Elévations en  $66$  sur  $10.75$  de hauteur et sur  $9.90$  en  $55\text{cm}$  au-dessus.

Extérieurement, ces murs sont décorés par des colonnes en briques moulurées avec chapiteaux de pierre, puis par des bandeaux de pierre moulurés; ils se terminent par 2 frontons triangulaires, avec garniture de dessus de mur en pierre moulurée.



Murs vers nefs - supposés, dans la partie excavée, en maçonnerie de briques de 1.60 d'épaisseur, et, dans la partie en terre-plein, de 2.00.

Elevés en 1.45 d'épaisseur jusqu'à une hauteur de 7.10, et en 1.30 sur 4.47 de hauteur au-dessus, et en 1.26 pour la partie supérieure, soit, sur une hauteur de 8.75.

Au rez-de-chaussée, une baie de 3.00x6.40 avec renfournissement sur linteau en 0.22.

A la tribune, baie de 1.87x3.18 à la clef.

Au-dessus, baie de 2.00x5.65.

Murs latéraux de porche - supposés, sur fondations de 1.60 d'épaisseur dans la partie excavée, de 2.00 d'épaisseur dans la partie en terre-plein.

Élévation en 1.47 d'épaisseur sur une hauteur de 7.10; au-dessus, épaisseur de 1.30 sur une hauteur de 8.75.

Au rez-de-chaussée, ouverture de 2.00x5.00 à la clef.

Au-dessus, baies de 1.80x3.18 et 2.00x3.10.

3 planchers intermédiaires avec 4 poutres de 35/35 chêne et solivages en 12/12;



Planchers en 3/4 sapin.

Echelles de meunier, diverses.

TOUR OCTOGONALE

de 9m,75 de hauteur

Elevée en maçonnerie de briques, de 1.15 d'épaisseur, percée de 4 baies circulaires de 1.40 de diamètre pour les cadrans d'horloge.

Elle est raccordée à la tour carrée par 4 trompes en pierre avec cordons moulurés.

Plancher-haut constitué par 4 poutres chêne en 35/35, des solives en 12/12 et un plancher en 3/4 sapin

CLOCHER - Partie étage des cloches -

Construit en pierre dure.

Hauteur totale 5m,80

De forme octogonale.

Socle formé par une première ceinture moulurée en pierre, comptée en 1.00 d'épaisseur, sur 0.70 de hauteur, avec contre mur intérieur en briques, puis par une deuxième ceinture moulurée en pierre, de 0.70 de hauteur et 1m d'épaisseur.



Sur ce socle, s'élève 8 colonnes principales tirées de pierres, de 0.80X1.00, et comportant 5 fûts de colonnes, terminés par des chapiteaux; puis 8 colonnes intermédiaires de 22cm de diamètre, avec chapiteaux et socles. Ces colonnes reçoivent 16 arcades en plein cintre, en pierres, et 8 arcades reçues par les colonnes principales.

Les parties entre colonnes sont garnies d'abat-sons en tôle de 3mm d'épaisseur, de 0.50X0.50, avec renforts en fers L, et sur montants en fers T et fers L.

Charpente de support des cloches, formée par 4 poutres 35/35, supportant 2 chevalets; comprenant chacun 4 montants en 12/15 sur semelle en 40/30, et 2 traverses hautes 25/18 et 23/18; entre montants, croix de Saint André en 12/15.

Poutraison haute formée de 4 poutres 35/35, avec solives en 10/12.

CLOCHER - 2ème partie -

Hauteur 4m,75

De forme octogonale.

Construit en pierre dure.



Lisse basse moulurée, formée de 2 pierres supports de 0.80X0.60, avec renfournissement de briques pour la première;

8 colonnes maîtresses de 0.90X0.80, de 2.30 de hauteur, formées par 3 colonnes avec chapiteaux.

8 colonnes intermédiaires de 0.18 de diamètre recevant 16 petites arcades en plein cintre et 8 arcades principales en plein cintre.

Lisse supérieure formée de pierres de 0.80X1.30 ensemble avec contremur intérieur en maçonnerie, et moulurés extérieurement.

Poutraison de 4 poutres en 35/35, avec plancher en 3/4 sapin, sur solives 12/12.

FLECHE -

de 13m,50 de hauteur

De forme en tronc de pyramide octogonal.

Construite en pierre, de 0.30 d'épaisseur moyenne.

Percée de 4 petites baies ornées extérieurement de colonnes, et d'un fronton en plein cintre.

Les parements extérieurs sont décorés d'écailles et de moulures, divers.



Cette flèche se termine par une calotte de pierre, formant, à l'extérieur, une corniche moulurée.

Cette flèche est surmontée d'une croix en pierre de forme de croix de Malte, élevée sur un socle mouluré et 4 petites colonnettes, avec chapiteaux et socles moulurés.

Couverture des parties de frontons triangulaires de la tour, pour les parties débordantes, en ardoises sur volige et charpente supposés en chêne, avec solins supposés en plomb.

Faitage en terre cuite.

Valeur neuve 1937 . . . . .	I.442.800 <sup>f</sup>	
	<hr/> <hr/>	
Valeur d'assurance 1937 . . . . .	.....	I.040.000 <sup>f</sup>
		<hr/> <hr/>

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques pour fondations en terre-plein, murs de portail, de porche et de dégagements latéraux ) 180 m3 x 250.00 = )	45.000 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques pour parties en excavation des mêmes murs. ) 340 m3 x 282.00 = )	95.880
Maçonnerie de briques pour élévation des murs de portail, murs vers nef, murs latéraux de porche, murs des dégagements latéraux jusque plancher de tour octogonale mais compris pignons extérieurs sur portail et murs dégagements latéraux ) 910 m3 x 282.00 = )	256.620
Plus-value pour maçonnerie exécutée à plus de 10m de hauteur. )	28.400
	-----
à reporter :	425.900



report :		425.900
Supplément pour maçonnerie exécutée sur cintres, fournitures et pose de cintres pour portail, rosace, arcades diverses	)	15.000
Lissage de joints, rebordements divers, colonnes en briques à chanfrein	)	1.900
Pierres de Soignies pour soubassement, cordon	)	
3 m <sup>3</sup> ,800 x 1.800.00 =	)	6.840
Abattage pour d°	)	
0 m <sup>3</sup> ,500 x 1.650.00 =	)	850
Taille ciselée sur pierres brutes.	)	
8 m <sup>2</sup> x 185.00 =	)	1.480
Taille moulurée sur d°	)	
3 m <sup>2</sup> x 400.00 =	)	1.200
Pierres blanches dures pour portail, tympan, rosaces, bandeaux et cordons, frontons principal et latéraux, compris toutes plus-values	)	
90 m <sup>3</sup> x 2.300.00 =	)	20.700
		-----
à reporter :		483.870



report :		483.870
Taille plane pour d°	)	
40.00 x 105.00 =	)	4.200
Taille moulurée, compris tous suppléments pour parties courbes, onglets, etc...	)	
200 m <sup>2</sup> x 210.00 =	)	42.000
Taille sculptée pour portail, rosace, tympan	)	60.000
Seuil de 35/15 en Soignies, pour perron compris supplément de formes courbes, agrafage, formes en béton.	)	
75.00 x 160.00 =	)	12.000
Dallage au ciment pour parvis, compris forme pour d°	)	
37.00 x 270.00 =	)	9.990
Carrelage en carreaux de Soignies, pour porche et dégagement	)	
45.00 x 220.00 =	)	9.900
Plafonnage au mortier sur lattes pour d°	)	
25.00 x 20.00 =	)	500
		-----
à reporter :		622.460



report :	622.460	
Enduits au mortier pour porche, dégagement) au mortier de chaux compris peinture à l'huile	) ) )	
100 m <sup>2</sup> x 25.00 =	)	2.500
Portes en chêne, bâtis en bastings (1 panneau 1/2 au m <sup>2</sup> ) avec revêtement extérieur en 27mm, et moulures rappliquées, compris impostes vitrées	) ) ) )	15.000
Portes vers dégagements, en chêne, et portes de placards et escalier en 6/4 et 4/4 élégies deux faces, compris impostes vitrées, peinture et quincaillerie	) ) ) )	22.000
Charpente en chêne pour poutres, solives et parties de toiture.	) ) )	
10 m <sup>3</sup> x 2.270.00 =	)	22.700
Plancher en 3/4 sapin pour planchers de tribune et divers	) ) )	
50 m <sup>2</sup> x 50.00 =	)	2.500
Couverture en ardoises pour parties débordantes des frontons, compris volige et accessoires	) ) )	
55.00 x 80.00 =	)	4.400
		-----
à reporter :		691.560



report :		691.560
Garniture de zinc pour wembergues, solins et accessoires divers	)	1.500
Maçonnerie de briques au mortier de chaux compris supplément pour montage à 25m de hauteur moyenne, pour tour octogonale et trompes 205.000 x 372.00 =	) ) ) )	76.260
Supplément pour coffrage, cintres et maçonnerie d'arcade et lissage des joints	)	1.800
Pierres dures pour lisses, colonnes, arcades, de clocher, flèche, croisée, trompes et cordon de tour octogonale 177 m <sup>3</sup> x 2.300.00 =	) ) ) )	407.100
Supplément pour montage entre 29m de hauteur et 57m cintres d'arcades, etc...	)	60.000
Taille moulurée pour d° 350 m <sup>2</sup> x 2.10 frs,00 =	) )	75.600
Taille plane pour d° 220 m <sup>2</sup> x 105.00 =	) )	23.100
		-----
à reporter :		1.336.920



report :		I.336.920
Charpente pour poutraison, charpente de cloches	)	
12,500 x 2.270.00 =	)	28.400
Planchers en 3/4 sapin de tour octogonale et clocher	)	
40 x 50.00 =	)	2.000
Escalier en orme en colimaçon, compris plus-value pour marches obliques, rampe, balustres, échelles de meunier diverses;	)	6.800
		-----
		I.374.120
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .		68.700
		-----
Total Valeur neuve 1937 . . . . .		I.442.820 <sup>f</sup>
		=====
Valeur d'assurance 1937 . . . . .		I.040.000 <sup>f</sup>
		=====
		-----



B A T I M E N T N° 2

---

BAS COTE DE GAUCHE

---

Surface : 293 m<sup>2</sup>,90

---

---

Bâtiment de style Neo-Roman, complètement excavé, et comprenant 1 rez-de-chaussée couvert d'un versant en zinc.

Ce bâtiment ne comprend pas les colonnes de la nef centrale et du transept, ainsi que les triforia, comptés avec ces bâtiments.

Fondations en terre-plein - supposées en 1m de largeur, sur une profondeur de 2m

Fondations excavées -

Hauteur sous carrelage de nef 4m,75

Sol en terre battue.

Mur latéral et mur de façade, vers parvis, en



0.80 d'épaisseur en briques, avec piliers de 1.45X0.50 et 1.00X0.22 de section.

Hourdis haut formé par une voûte en briques, comptée en 0.34 d'épaisseur moyenne, et reposant sur des arcs doubleaux de 1.00, sur une hauteur supposée de 0.45.

Grilles de soupiraux en fers ronds et fers plats

NEF - Hauteur des murs de façade latérale et façade vers parvis : 10m,50

(Comptée entre carrelage et dessus sablière)

Ces murs sont en maçonnerie de briques de 45 renforcés extérieurement de piliers en 1.00X0.22 et intérieurement de 1.60X0.22 avec rapplique de 0.60X0.22.

Les piliers intérieurs sont garnis d'une colonne 1/2 cylindrique de 40cm de diamètre, et de 2 1/4 de colonne de 40cm de diamètre. Ces colonnes et les piliers intérieurs sont enduits au mortier de chaux à la bourre; ils reposent sur socles à facettes, avec cimaises moulurées.

7 baies formées de 2 chassis avec plein cintre et surmonté d'une imposte en plein cintre garni d'un cercle mouluré;



les ébrasements, le pilier central, les cintres et cercles, sont en pierre dure. Appui de 3.60X0.60X0.45 avec partie extérieure taillée en talus et devant mouluré, retours contreprofilés.

Montants latéraux en 0.45X0.40, moulurés extérieurement, et garnis de colonnes, avec chapiteaux sculptés et socles moulurés; intérieurement, simple taille plane.

Montants milieu en 0.35X0.40, garnis extérieurement d'une colonne avec chapiteau sculpté, parement intérieur ravalé; ces colonnes reçoivent les cintres moulurés, et les cintres d'imposte, celui-ci de 0.45X0.40 de section; parement intérieur simplement ravalé.

Cercle entre arcades, mouluré.

Les vides sont occupés par des platebandes moulurées.

Ces baies sont vitrées de verre cathédrale sur vergillons en fers T.

A hauteur de soubassement, tout le long de la façade, court un bandeau en pierre de Soignies de 0.25 d'épaisseur sur 0.45 de largeur, dessus taillé en talus, devant mouluré.



La corniche est ornée de petites arcades de 0.22 de saillie, reposant sur des corbeaux de pierre de 0.22X0.40X0.45, avec devant mouluré; elles se terminent par un bandeau uni de 0.22 de hauteur en pierre, et une corniche moulurée en pierre.

Carrelage de Soignies avec partie en marbre blanc, pour les fonts baptismaux.

Murs enduits à la chaux, avec badigeon teinté.

Nota.- Les enduits ont été comptés en totalité; il n'y a pas été compté de plafonds, (ceux-ci ayant été démolis par la chute d'une bombe au cours de la guerre).-

Toiture à un versant.

Charpente en chêne, formée de 5 1/2 fermes de 7.50 de portée, à entrain 35/35, arbalétriers en 15/25, poinçon en 15/15, contrefiche en 10/10, liens de faitage en 10/20, ventrières en 20/20, faitage en 15/15, sablières supposées en 10/23.

Chevrons en 8/8, écartement 4 1/2 par mètre.



Couverture en zinc, compté en 16, à dilatation sur volige sapin.

Chéneaux zinc sur entablement et bordure.

Descente en zinc avec dauphins fonte et bac d'attente moulurés.

### ACCESSOIRES RELIGIEUX

#### Fonts baptismaux

Entourage formant rampe demi-circulaire en pierre, avec montants principaux de 28/30 sur 1.70 de hauteur, têtes moulurées, montants intermédiaires en 15/20 sur 1.30 de hauteur, avec écoinçons sculptés, panneaux de 0.75x1.20 en 8cm d'épaisseur, ajourés et sculptés; longueur totale par côté 2.90.

Portillon chêne de 1.70x1.35 à 2 ouvrants cintrés en plan et deux pouces, avec panneaux ajourés et sculptés.

Marche en Soignies de 40/15, dessus poli, de forme demi-circulaire.

Cuvette de fonts-baptismaux en marbre, de 0.95 de diamètre, avec incrustations de marbre blanc; sculptée de feuilles d'acanthés  
Fût camelé de 20 de diamètre, avec tore de



marbre blanc. Socle de 0.52X0.52X0.35, mouluré.

Couvercle en cuivre jaune embouti et nervuré surmonté d'une croix.

1 confessionnal en pierre, formé par 2 poteaux d'angle de 45/30 de 2.20 de hauteur ornés chacun de 2 colonnes, avec chapiteaux sculptés; piliers extérieurs de 45/28, même ornementation; linteaux des parties latérales de 0.20X0.57X1.45, avec sculptures d'entrelacs et de postes.

Linteau central de 1.50 avec tympan de 1.10 de hauteur en plein cintre, avec sculptures d'entrelacs et feuilles, divers, surmonté d'une croix.

Porte en chêne de 1.00X2.00 en 5/4 et 4/4 élégie, panneau bas sculpté, panneau haut ajouré et sculpté.

Revers en menuiserie de chêne, ainsi que cloisons.

Ce confessionnal est établi sur socle de pierre de Soignies, de 0.50 de largeur, 0.15 de hauteur et 5.80 de développement.

Plancher intérieur en chêne, avec marche.



Couverture en pierre, en dos d'âne, garni  
d'écailles.

Valeur neuve 1937 . . . . .

654.350<sup>f</sup>  
          

Valeur d'assurance 1937 . . . . .

471.000<sup>f</sup>  
          

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Fondations en terre-plein pour façade latérale et retour, compris piliers.	
100 m <sup>3</sup> x 250.00 =	25.000 <sup>f</sup>
Fondations excavées pour mêmes murs et piliers	
200 m <sup>3</sup> x 282.00 =	56.400
Voûtes de caves en 0.34 d'épaisseur moyenne) compris coffrage et supplément pour maçonnerie de voûtes	
265 m <sup>2</sup> x 122.00 =	32.330
Maçonnerie pour arcs doubleaux en 0.45 ép. ) compris coffrage et maçonnerie courbe. )	6.500
	-----
à reporter :	120.230



report :		120.230
Maçonnerie de briques pour élévation, pour façade latérale, retour et piliers	)	
290 m <sup>3</sup> x 282.00 =	)	81.780
Lissage de joints, rebordements divers pour maçonnerie d'arcade.	)	2.500
Pierres dures pour garnitures de chassis, cordon mouluré de corniche, corbeaux.	)	
45 m <sup>3</sup> x 2.300.00 =	)	103.500
Supplément pour pierres de fenêtres d'Eglise.	)	
29 m <sup>3</sup> x 400.00 =	)	11.600
Taille moulurée pour chassis, corbeaux et corniche	)	
220.00 x 210.00 =	)	46.200
Taille plane pour d°	)	
60.00 x 105.00 =	)	6.300
Pierre de Soignies en 40/25 pour bandeau extérieur, compris ciselure, moulure et toutes tailles	)	
43.50 x 390.00 =	)	16.975
		-----
à reporter :		389.085



report :		389.085
Pierre de Soignies pour socles de colonnes, contre murs	)	
7 m <sup>3</sup> , 200 x 1.800.00 =	)	12.960
Abattage avant taille	)	
2,500 x 1.650.00 =	)	4.125
Taille ciselée sur pierres brutes.	)	
30.00 x 185.00 =	)	5.550
Taille moulurée pour d°	)	
4.00 x 400.00 =	)	1.600
Enduits sur murs, au mortier de chaux à la bourre, compris badigeon à la colle teintée)	)	
280.00 x 16.50 =	)	4.620
Enduits moulurés pour fûts de colonnes, même mortier	)	
50.00 x 60.00 =	)	3.000
Carrelage de Soignies, compris forme.	)	
270.00 x 230.00 =	)	62.100
		-----
à reporter :		483.040



report :	483.040	
Supplément pour partie en marbre blanc pour fonds baptismaux	)	
12.00 x 160.00 =	)	1.920
Supplément pour seuil en Soignies en 40/15	)	
7 x 250.00 =	)	1.750
Charpente en chêne pour toiture, pour fermes, ventrières, chevrons	)	
27 m <sup>3</sup> x 2.400.00 =	)	64.800
Couverture en zinc à dilatation, compris accessoires et volige	)	
285.00 x 90.00 =	)	25.650
Chéneau en zinc sur entablement et bordure compris tête, onglets, etc..., tuyaux de descente, dauphins, tabatières.	)	2.000
Fonts baptismaux, compris cuvette, clôture, portillon, etc...	)	10.000
Confessionnal comprenant partie pierre, moulurations et sculptures, menuiseries en chêne et plancher	)	18.000
		-----
à reporter :		617.160



report :	617.160	
Vitrierie de verre cathédrale sur fers T 17 m <sup>2</sup> x 90.00 =	6.030	
	-----	
	623.190	
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	31.160	
	-----	
Total Valeur neuve 1937 . . . . .	654.350 <sup>f</sup>	
	=====	
Valeur d'assurance 1937 . . . . .	471.000 <sup>f</sup>	
	=====	
	-----	



B A T I M E N T N° 3NEF  
---

Surface :  $30.50 \times 10.00 = 305 \text{ m}^2$

=====

Nef de style Néo-Roman, avec triforium établie sur cave, élevée sur cinq colonnes en Soignies.

Hauteur totale 18m,55

Fondations en terre-plain

comprenant les fondations de 10 piliers; elles sont comptées sur 2m de profondeur.

Fondations excavées

2 travées de 5 piliers de I.45XI.56, en maçonnerie de briques, supportent une voûte en arc, comptée en 0.34 d'épaisseur moyenne; cette voûte, en maçonnerie de briques,



repose sur des arcs doubleaux de 1m et 1.22 de largeur.

Sol en terre battue.

### Nef

2 travées de 5 colonnes, supportent les triforia; ces colonnes sont en pierre de Soignies; elles ont des socles de 1.35 de hauteur, et sont taillées à facettes; avec corniche moulurée à la partie supérieure. Les fûts, de 4.77 de hauteur, sont à 4 1/2 colonnes cylindriques, de 40cm de diamètre plaquées sur un noyau carré de 60cm de côté. Largeur totale au socle 1m,30.

Elles sont surmontées par des chapiteaux en staff de 0.60 de hauteur.

(Ces chapiteaux, détruits par bombardement, ne sont pas comptés dans l'évaluation).

Ces colonnes supportent 6 arcades en plein cintre et le mur de triforium en 0.66, sur une hauteur de 5.50 et en 0.55 pour la partie supérieure.

### Les chassis de triforium

Dans chaque travée, se trouve une baie formée par 3 chassis de 3.80 de hauteur, de 0.80 et 1m de largeur; garniture extérieure en pierre formée par 2 colonnes pour les meneaux du



centre, et par 2 bandeaux moulurés, pour les montants extérieurs; ils sont surmontés par 3 arcades moulurées en pierre; pilastres intérieurs en maçonnerie de briques de 0.22.

Nota.- Les enduits, ainsi que les plafonds en voûte d'arête, démolis par bombardement, ne sont pas comptés dans l'évaluation.

Les murs du triforium sont surmontés d'une frise en pierre blanche.

A hauteur d'appui, sur la face extérieure, se trouve un bandeau mouluré.

Carrelage de carreaux de Soignies, supposé sur forme de béton maigre.

Toiture à deux versants en ardoises.

Charpente en chêne, composée de 5 fermes principales et 10 fermes secondaires; les fermes principales comprennent des poteaux en 25/25 rappelés contre murs, avec jambes de force en 25/25 et contrefiches moisées en 10/20, entrants en 35/35, faux-entrants de 2XB/23 moisés; entre les deux entrants, jambes de force en 25/16 avec blochet en 25/25, poinçons en 17/17, contrefiches en 13/13, arbalétriers en 25/16.



Fermes intermédiaires à entrain de 13/20, poinçon en 13/13, contrefiches en 10/10, arbalétriers en 19/13; ces fermes sont contreventées par des croisillons en 10/10 ventrières en 18/18, faitage en 19/23, chevrons en 8/8, sablières supposées en 10/23, écartement 4 1/2 au mètre.

Couverture en ardoises sur volige sapin, faitage en zinc; chéneaux en zinc sur entablement, bordure.

#### ACCESSOIRES RELIGIEUX

Chaire de Vérité monumentale, en pierre.

Socle en Soignies de 0.40 de hauteur sur 2.60 de longueur et 2m de largeur, devant cintré face moulurée; 2 parties en raccordement de 0.40x1.00, parties latérales de 0.90x2.00 de même détail que le socle.

La Chaire, proprement dite, comporte un socle en pierre de 2.50x1.70 et 1.90 de hauteur, dont le devant forme trois niches, comportant 3 statues encadrées de colonnes, supportant des consoles; au-dessus tribune, comprenant une rampe d'ornement de 0.90 de hauteur et 2.80 de développement et 0.20 d'épaisseur



moyenne, devant mouluré.

L'accès de cette tribune est assuré par deux escaliers de pierre, de 11 marches en 20/27 et 0.60 d'embranchement, avec nez mouluré, rampe en pierre de 0.17 d'épaisseur, double pas massif en Soignies : le premier de 1.80x0.80, le deuxième de 1.30x0.40 et 20cms de hauteur; balustre de départ en pierre de 1.20 de hauteur et 0.25 de diamètre, avec pommeaux sculptés; sous escaliers, cariatides en pierre sculptée, représentant 1 taureau et 1 lion, 2 petites colonnettes sculptées, supportées par des cariatides surmontées d'un aigle et d'un angelot; dossier en pierre avec socle de 1.60x0.80 et 2m de hauteur, avec sculpture de colonnes et chapiteaux; dossier en pierre de 1.60x0.80 de 3.10 de hauteur, avec sculptures diverses.

Valeur neuve 1937 . . . . .	911.000 <sup>f</sup>	
	<u>          </u>	
Valeur d'assurance 1937 . . . . .		656.000 <sup>f</sup>
		<u>          </u>



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

		Valeur neuve Juin 1937
		-----
Maçonnerie en terre-plein pour fondations.	)	
60 m <sup>3</sup> x 250.00 =	)	15.000 <sup>f</sup>
Maçonnerie pour piliers.	)	
120 m <sup>3</sup> x 282.00 =	)	33.840
Voûtes en briques, de 0.34 d'épaisseur moyenne, compris coffrage	)	
310 m <sup>2</sup> x 122.00 =	)	37.820
Maçonnerie de briques pour arcs doubleaux de 0.45 d'épaisseur, compris coffrage et plus-value pour maçonnerie courbe, de 1M00X0.45	)	
75.00 x 165.00 =	)	12.375
de 0.34X0.34	)	
25.00 x 45.00 =	)	1.125
		-----
à reporter :		100.160



report :	100.160	
Pierre de Soignies pour colonnes, compris plus-value pour fenêtres d'église 53 m <sup>3</sup> x 1.800.00 =	95.400	
Abattage pour épannelage 6,600 x 1.650.00 =	10.890	
Taille ciselée sur pierre brute, taille plane 40 m <sup>2</sup> x 185.00 =	7.400	
Taille moulurée, compris formes béton 160 m <sup>2</sup> x 400.00 =	64.000	
Maçonnerie de briques pour murs de triforium 380 m <sup>3</sup> x 282.00 =	107.160	
Plus-value pour maçonnerie d'arcades et pour maçonnerie exécutée à plus de 10m de hauteur, lissage des joints extérieurs	3.000	
Pierre blanche pour bandeaux, appuis, colonnes 17 m <sup>3</sup> x 2.400.00 =	40.800	
	-----	
à reporter :	428.810	



B A T I M E N T N° 4

BAS-COTE de DROITE

Surface : 8.03 x 36.60

Bâtiment semblable au bas-côté de gauche

Accessoires religieux

2 confessionnaux, mêmes détails qu'au bâtiment n° 2.

Valeur neuve 1937 . . . . . 673.250<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance 1937 . . . . . 484.600<sup>f</sup>

=====

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Valeur reprise au bâtiment n° 2 . . . . .	623.190 <sup>f</sup>
Confessionnal supplémentaire . . . . .	18.000
	-----
	641.190
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	32.060
	-----
Total Valeur neuve 1937 . . . . .	673.250 <sup>f</sup>
	=====
Valeur d'assurance 1937 . . . . .	484.600 <sup>f</sup>
	=====

-----



B A T I M E N T N° 5

---

TRANSEPT

Surface : 432 m<sup>2</sup>

---

---

Bâtiment de style néo-roman, complètement excavé, et comprenant 1 nef à triforium.

Fondations en terre-plein

Les fondations sous murs latéraux ont été comptées en 1.00X2.00;

celles des murs des pans coupés et des pignons, ont été comptées en 1.20X2.00;

les fondations de piliers en 2.00X2.00.

Fondations excavées

Les murs latéraux des ailes, sont en maçonnerie de 0.84 d'épaisseur et sont percés de soupiraux garnis de grilles extérieures.



Les murs des pans coupés et de pignons, ont été comptés en 1.00 d'épaisseur.

4 piliers principaux de 1.67x1.78 de section, servent de fondation aux colonnes; refends intérieurs en 0.55 et 0.66 d'épaisseur  
Sol en terre battue.

Voûte haute comptée en 0.34 d'épaisseur moyenne, avec arcs doubleaux de 1.00x0.45 et 0.34x0.34 pour les arcs longitudinaux, et 1.00x0.45 pour les autres.

#### Nef de transept

Comprend les ailes et la croisée.

Murs latéraux des ailes, de 0.45 d'épaisseur et de 18.55 de hauteur.

Ils sont percés chacun d'une baie avec garniture de colonnes en pierre, et sont semblables aux baies des bas-côtés.

Dans le triforium, 8 baies de même détail que la nef centrale.

Dans les compartiments des bas-côtés, les murs de triforium, sont soutenus par des arcades en plein cintre, reçues par des chapiteaux de colonnes; ils sont en 0.67 sur 5.50 de hauteur comptée au-dessus des chapiteaux, et en 0.56 ép. pour la partie supérieure.



Pour la croisée de transept, 4 colonnes en pierre de Soignies, de 1.75 de section au socle, et 1.30 de hauteur; elles sont formées par 1 pilier carré de 0.90 de côté, ayant, sur chaque face, 4 contreforts de 0.60X0.10 garnis chacun d'une 1/2 colonne de 40cm de diamètre, avec chapiteaux en staff;

Ces colonnes reçoivent les têtes d'arcades des murs de triforium, du choeur de nef, et des compartiments latéraux de transept.

Elles sont surmontées de 2 colonnes en briques à pans coupés, avec enduits au mortier de chaux, s'élevant jusqu'à la naissance, les nervures du plafond, et sont garnies de chapiteaux en plâtre.

Les colonnes d'angle des ailes du transept, sont formées par 1/2 colonne, de même type que les colonnes de la croisée; elles sont à socles en Soignies, et avec fûts en bricailage; enduits à la chaux; elles sont garnies de chapiteaux, de staff, sur la face côté transept; elles sont surmontées d'une 1/2 colonne à 6 pans, et chapiteaux au plâtre, et montant jusque la naissance des nervures du plafond.

Aux angles des ailes du transept, se trouvent des colonnes formées par un pilastre de



0.60X0.11 avec, rappliqué, une I/2 colonne de 40cms de diamètre, avec chapiteaux de staff; ces colonnes sont montées sur socles en Soignies de 0.60X0.45 et 1.30 de hauteur, taillés à facettes, et partie haute moulurée; ces colonnes reçoivent chacune une colonne en briques à pans coupés, enduites au mortier de chaux et surmontées d'un chapiteau de staff; elles s'élèvent jusqu'à la naissance des nervures du plafond.

Les 4 pans coupés sont garnis chacun de 3 colonnes I/2 cylindriques, de 40cms de diamètre, avec socles moulurés, chapiteaux de staff, et s'élevant jusqu'à la naissance des nervures du plafond.

Les pignons des ailes sont percés chacun d'une grande baie à rosace, avec garnitures de pierre dure.

Appuis de 0.90X0.45 de section approximative, avec devant mouluré; garnitures d'ébrasements et d'arcades de 0.60X0.60 de section, face extérieure moulurée et garnie de 2 colonnes avec chapiteaux sculptés; 2 meneaux intermédiaires sont garnis de colonne avec chapiteaux sculptés; ils reçoivent des



arcades en plein cintre, et surmontés d'une rosace en pierre, à 6 compartiments, garnis chacun de 3 lobes; au centre, rosace à 6 lobes; toute cette baie est vitrée de verre cathédrale sur fers T.

Dans l'aile de gauche, portail latéral comportant des ébrasures de pierre de 0.50X 1.50, surmontés d'une arcade de même section et de même mouluration; le cintre est occupé par un tympan de pierre de 0.22 d'épaisseur. Porte en chêne de 2.13 x 3.70 de hauteur, avec bâti en 8/15, avec revêtement en 27mm sur les deux faces, avec moulures rappliquées. Garniture des murs extérieurs, formée, à hauteur de soubassement, par 1 cordon de pierre de Soignies mouluré, de 35/25; à hauteur de corniche de bas-côté, un cordon de pierre blanche mouluré en 25/45, avec frise formée de petites arcades sur corbeaux en pierre blanche moulurée; à hauteur d'appuis des baies de triforium, cordon mouluré de 35/25 formant au-dessus des grandes baies à rosace, arcade de pierre; au-dessus de ce cordon, des colonnes octogonales en briques, avec socles et chapiteaux en pierre moulurée, à raison de 4



pour les pans coupés, et 6 pour les pignons des ailes, supportant les petites arcades sous la frise;

l'ensemble est surmonté d'une frise de pierre blanche;

la frise des murs latéraux du triforium, est formée de petites arcades avec consoles en pierre blanche moulurée, et frise de pierre blanche.

Au portail d'aile de gauche, perron semi-circulaire avec 6 marches en pierre de Soignies.

Tambour d'entrée de porte latérale, en pierre, de 3.72 de hauteur, comprenant 4 piliers de 0.50X0.50, garnis de colonnes de 0.33 de diamètre, avec socles moulurés, supportant des linteaux en pierre de 0.12X0.20 pour les parties latérales, et en 17/17 sur 2.02 pour la partie centrale;

porte centrale de 2.00X1.30, bâti en 6,5/15 avec double revêtement en 27mm, garnis de moulures rappliquées, et sculptures;

portes latérales en 6/4 et 3/4, avec imposte vitrée.

Carrelage de carreaux de Soignies de 30/30.

Murs enduits à la chaux.



Le plafond, en imitation de voûte d'arche, démolé par bombardement, n'a pas été compté dans l'évaluation.

Toiture à deux versants et croupes, avec croupes de pâns coupés de pénétration de nef et de choeur.

Charpente en chêne, comprenant des fermes de même type que la nef principale, et comportant 6 fermes maîtresses, 8 fermes d'arêtiérs et 2 fermes en croix, à la croisée de transept; ventrières, sablières, chevrons : même détail que la nef principale. Couverture en ardoises, sur volige.

A la croisée de transept, partie de lanterneau à 4 pans, sur fers T, et verre cathédrale.

Chéneau et tuyaux de descente, même type que nef.

#### ACCESSOIRES RELIGIEUX

Banc de Communion en bois peint, de 0.45 de hauteur, à panneaux ajourés et sculptés.

1 Autel en marbre, à Notre-Seigneur, comprenant une partie basse, table de



2.80X0.50 et 1.10 de hauteur, formant 2 pilastres avec devant d'arcade en plein cintre.

Socle d'autel de 4.00X1.30.

Tabernacle avec porte en bois sculpté et peint, encadrement formé par 4 colonnes de 1.50 de hauteur avec chapiteaux en métal doré ces 4 colonnes sont jumelées avec 4 pilastres ces colonnes et pilastres supportent un fronton triangulaire orné de modillons sculptés, frise à denticules, remplissage en maçonnerie de briques; estrade et marches en marbre.

Valeur neuve 1937 . . . . . I.544.700<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance 1937 . . . . . I.III.200<sup>f</sup>

=====

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937	
	-----	
Maçonnerie de briques pour fondations en terre-plein		
220 m <sup>3</sup> x 250.00 =	55.000f	
Maçonnerie de briques pour fondations excavées pour piliers, murs extérieurs et refends.		
450 m <sup>3</sup> x 282.00 =	126.900	
Arcs doubleaux en 1.00X0.45, compris coffrage et supplément pour maçonnerie courbe.		
70.00 x 165.00 =	11.550	
Arcs doubleaux en 34X34		
20 x 45.00 =	900	
Voûte en briques de 0.34 d'épaisseur moyenne) compris coffrage		
420 m <sup>2</sup> x 122.00 =	51.240	
	-----	
à reporter :	245.590	



report :		245.590
Maçonnerie de briques pour élévation, pour murs extérieurs des ailes et murs de triforium.	)	
740 m <sup>3</sup> x 282.00 =	)	208.680
Pierre de Soignies pour colonnes, cordons	)	
75 m <sup>3</sup> x 1.800.00 =	)	135.000
Abattage pour d° pour socles et fûts de colonnes.	)	
15 m <sup>3</sup> x 1.650.00 =	)	24.750
Taille plane pour socles.	)	
56 m <sup>2</sup> x 185.00 =	)	10.360
Taille moulurée pour fûts, et moulures	)	
105 m <sup>2</sup> x 400.00 =	)	42.000
Pierre blanche pour chassis et baies, rosace, bandeaux d'appui et de corniches, compris toute plus-value	)	
90 m <sup>3</sup> x 2.700.00 =	)	253.000
Taille moulurée pour d°	)	
400 m <sup>2</sup> x 210.00 =	)	84.000
		-----
à reporter :		1.003.380



report :		I.003.380
Taille plane pour d°	)	
200 m <sup>2</sup> x 105.00 =	)	21.000
Carrelage de carreaux de Soignies	)	
410.00 x 230.00 =	)	94.300
Marche en Soignies en 35/15	)	
8.50 x 180.00 =	)	1.530
Pierre de Soignies pour perron	)	
40.00 x 180.00 =	)	7.200
Dalles de pierre de Soignies de 10cms d'épaisseur, pour perron	)	
5 m <sup>2</sup> x 320.00 =	)	1.600
Enduits au mortier de chaux	)	
800.00 x 15.00 =	)	12.000
Enduits moulurés compris recharge pour colonnes, pour côtés latéraux et pans coupés	)	
320 m <sup>2</sup> x 60.00 =	)	19.200
Charpente en chêne pour toiture.	)	
80 m <sup>3</sup> x 2.270.00 =	)	181.600
		-----
à reporter :		I.341.810



report :		I.341.810
Supplément pour charpente assemblée.	)	
38 m <sup>3</sup> x 116.00 =	)	4.410
Plus-value pour montage de charpente, à plus de 20m de hauteur	)	
80 m <sup>3</sup> x 44.00 =	)	3.520
Couverture en ardoises, compris volige.	)	
550 m <sup>2</sup> x 80.00 =	)	44.000
Noeuds en zinc, compris volige et tranchées, et garnitures d'arêtiers, tuyaux de descente	)	7.000
Chéneau en zinc, entablement et bordure moulurée.	)	
82.00 x 220.00 =	)	18.040
Menuiserie en chêne pour portail latéral, compris quincaillerie.	)	
Menuiserie de tambour d'entrée	)	
24 m <sup>2</sup> x 600.00 =	)	14.400
Tambour d'entrée, comprenant pilastres, linteau, plafond vitré sur fers T.	)	25.000
		-----
à reporter :		I.458.180



report :

I.458.180

Vitrerie de verre cathédrale et fers T.

I44 m<sup>2</sup> x 90.00 =

12.960

I.471.140

Honoraires d'architecte, 5% . . . . .

73.560

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

I.544.700<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

I.III.200<sup>f</sup>

-----



B A T I M E N T N ° 6

---

AUTEL LATERAL DE GAUCHE

---

Surface :  $12.50 \times 8.10 = 101 \text{ m}^2, 25$

---

Bâtiment de même détail de construction, que le bâtiment n° 2 (bas-côté).

Il comprend : deux compartiments.

Mur en retour, contigu à la sacristie, en 0.56 sur fondations de 0.84 épaisseur.

Le Sanctuaire, en surélévation de deux marches en Soignies de 15/35.

Carrelage du sanctuaire avec frisé de marbre blanc.

Porte vers sacristie, avec ouvrant de 0.95x2.20, en chêne 6/4 et 3/4 mouluré, vers sacristie; face vers autel, arasé avec élégies



et sculptures.

Imposte en plein cintre, avec panneaux pleins.

Toiture de même type que bas-côté, mais avec croupe.

Cloison vitrée, de séparation, formée de bâti en fers U avec couvre-joints en 650/5, partie de 1.25 de hauteur en tôle de 5mm d'épaisseur, montants principaux formés de plats de 25/50, avec parcloles sur les deux faces, en fers, de 15/25, traverses en plats de 10/25, avec les mêmes parcloles, montants latéraux et cintres en fers U de 50, avec raboutures en fers plats de 65/5;

Vitrerie de verre demi-double.

#### ACCESSOIRES RELIGIEUX

Banc de Communion en Lunel de 0.72 de hauteur et 3.70 de longueur, formé d'une semelle, 4 piliers et d'une main-courante; entre les piliers, motifs ajourés en cuivre repoussé avec parties extrêmes à 2 petites colonnes en Onyx d'Egypte, avec socles et chapiteaux en cuivre.

Autel de la Vierge en pierre statuaire fine,



monté sur une estrade en pierre.

Table d'autel de 2.55X1.00, dont le socle est garni de sculptures représentant une scène religieuse.

Corps principal de 3.60 de longueur et 2.20 de hauteur, 0.90 d'épaisseur, avec remplissage en maçonnerie; garni de sculptures à motifs géométriques, arcades, colonnes, etc.. Tabernacle en pierre, de 0.80X1.60, garni de colonnes, arcades, fronton sculptés.

Ce tabernacle est surmonté d'une Vierge Majesté, en pierre, avec dais en bois doré et peint, formé de 4 colonnes sculptées, supportant les arcades et un dôme sculpté. Carrelage en diagonale avec frise de marbre et bouchons en carreaux de Soignies.

Valeur neuve 1937 . . . . .	309.100 <sup>f</sup>	
	<u>          </u>	

Valeur d'assurance 1937 . . . . .		222.500 <sup>f</sup>
		<u>          </u>

-----







report :		68.580
Pierre bleue pour cordon et socles; taille moulurée pour d° compris toute taille	) ) )	10.000
Pierre blanche dure pour garniture de chassis, corniche	) ) )	27.000
10 m <sup>3</sup> x 8.700.00 =	)	
Taille moulurée pour d°	) ) )	5.250
25 m <sup>2</sup> x 210.00 =	)	
Taille plane pour d°	) ) )	2.100
20 m <sup>2</sup> x 105.00 =	)	
Carrelage de Soignies, compris frise de marbre	) ) )	19.550
85.00 x 230.00 =	)	
Marche en Soignies de 35/15	) ) )	1.260
7.00 x 180.00 =	)	
Enduits sur murs.	) ) )	2.400
160 m <sup>2</sup> x 15.00 =	)	
		-----
à reporter :		136.140



report :		136.140
Enduits moulurés pour colonnes	)	
18 m <sup>2</sup> x 60.00 =	)	1.080
Chapiteaux staffs, décorations diverses	)	2.500
Charpente en chêne pour fermes, ventrières, chevonnage	)	
6 m <sup>3</sup> x 2.350.00 =	)	14.100
Couverture en ardoises, compris volige.	)	
110 m <sup>2</sup> x 80.00 =	)	8.800
Accessoires pour solins, arêtièrs, tranchis châtières, etc..., tuyaux de descente	)	1.200
Chéneau en zinc sur bordure moulurée, compris têtes, angles	)	
22.00 x 250.00 =	)	5.500
Ferronnerie pour cloisons vitrées.	)	
9.000 kgs x 8.50 =	)	76.500
Quincaillerie pour paumelles, charnières Chicago, bandes caoutchouc, accessoires divers	)	3.500
		-----
à reporter :		249.320



report :	249.320	
Vitrerie de verre demi-double pour d° 100 m <sup>2</sup> x 45.00 =	) ) ) 4.500	
Vitrerie de verre cathédrale, compris fers T pour chassis 17 m <sup>2</sup> x 70.00 =	) ) ) 1.190	
Menuiserie pour portes vers sacristie.	) 3.300	
Accessoires religieux : banc de communion en marbre, avec garnitures cuivre, autel de la Vierge, avec estrade pierre, sculptures, dais	) ) ) 36.000	
	-----	
	294.310	
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	14.790	
	-----	
Valeur neuve 1939 . . . . .	309,100 <sup>f</sup>	
	=====	
Valeur d'assurance 1937 . . . . .	222,500 <sup>f</sup>	
	=====	
	-----	



B A T I M E N T N° 7

---

CHOEUR du MAITRE-AUTEL

---

Surface :

$$\begin{array}{r}
 12.25 \times 10.00 = 122,50 \quad ) \\
 9.60 \times 10.70 = 102,72 \quad ) \\
 \frac{10.70 + 5.80}{2} \times 2.60 = 21,45 \quad ) \quad \underline{\underline{246 \text{ m}^2,67}}
 \end{array}$$

Ce bâtiment comprend deux compartiments de nefs à triforium, le choeur et 1 chevet plat à deux pans coupés.

Il est complètement excavé.

Fondations en terre-plein

Comprenant deux dés de base de colonnes, de 1.60x1.80, comptées en 2m de profondeur.

Fondations en terre plein de murs du choeur et de chevet, comptées en 1.20 sur 2m de profondeur



Fondations excavées

Hauteur entre sol et dessous de carrelage

4m,75

Comptées de 4.75 comprenant 2 socles de colonnes de I.45XI.56.

Les fondations des murs de choeur et de chevet, de I.17 d'épaisseur.

Refends intérieurs en 0.34.

Murets pour chaudières de chauffage, comptés en 0.34 épaisseur.

Voûtes hautes en briques de 0.34 épaisseur moyenne, reposant sur 3 arcs doubleaux, de 1m de largeur.

Élévation

1°) Compartiments de nef à triforium.

2 colonnes en Soignies, de même type que la nef, et 2 colonnes en Soignies de même type que la croisée de transept, supportent deux plus deux = 4 arcades en plein cintre, et deux murs de triforium; de même type que la nef, avec baies vitrées, garnitures de pierre, semblables.

Murs de choeur et de chevet en 0.67 épaisseur sur une hauteur de 18m,55, avec piliers extérieurs en 0.22 d'épaisseur, dans la partie haute.



Les murs latéraux du choeur, deux chassiss semblables aux chassiss de triforium de nef; les murs du chevet et des pans coupés sont garnis intérieurement et extérieurement, d'une grande baie à rosaces, de colonnettes, de chapiteaux, de socles, de frise, semblables à celles des ailes de transept. Carrelage en carreaux de Soignies, avec partie de frise de marbre, avec bouchons en carreaux de Soignies, dans le sanctuaire. Murs enduits au mortier de chaux, et parties intérieures.

Colonnes intérieures du choeur et pans coupés en maçonnerie de briques, avec enduits moulurés au mortier de chaux, chapiteaux de colonnes en staff.

Toiture en ardoises à deux versants, une croupe et deux croupes de pans coupés, sur charpente chêne, de même type que la nef.

#### ACCESSOIRES RELIGIEUX

Banc de Communion en marbre, de même détail que celui de l'autel de la Vierge.

10 stalles en pierre, avec pupitres en pierre ornés de colonnes, arcades formant niches



autour des statuettes des Apôtres.  
 Fauteuils en pierre, avec accôttements  
 sculptés, petites colonnettes, sièges,  
 dossierets en chêne, têtes en pierre  
 moulurée.

Autel en pierre, table de 2m x 0.90 sur 1m  
 de hauteur, avec devant orné de colonnettes  
 et de sculptures, représentant l'Offrande du  
 Christ aux Apôtres;  
 partie arrière de 5.30x0.50x1.00, avec  
 remplissage de maçonnerie; mêmes ornementa-  
 tions.

Tabernacle provisoire en chêne, Christ en  
 chêne, piliers, etc...

Valeur neuve 1937 . . . . .	933.600 <sup>f</sup>	
	<u>          </u>	
Valeur d'assurance 1937 . . . . .		672.000 <sup>f</sup>
		<u>          </u>

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

		Valeur neuve Juin 1937
		-----
Fondations en terre-plein pour piliers, murs de chœur et de chevet, et entreferds	)	
105 m <sup>3</sup> x 250.00 =	)	26.250 <sup>f</sup>
Fondations excavées pour d°	)	
230 m <sup>3</sup> x 282.00 =	)	64.860
Arcs-doubleaux divers	)	9.000
Voûtes en briques, de 0.34 d'épaisseur moyenne, compris coffrage.	)	
205 m <sup>2</sup> x 122.00 =	)	25.010
Maçonnerie pour élévation.	)	
430 m <sup>3</sup> x 282.00 =	)	121.260
		-----
à reporter :		246.380



report :		246.380
Supplément pour maçonnerie exécutée à plus de 10m de hauteur, et maçonnerie d'arcades, cintres, etc...	)	15.000
Pierre de Soignies pour colonnes.	)	
36 m <sup>3</sup> x 1.800.00 =	)	64.800
Abattage pour d°	)	
5 m <sup>3</sup> x 1.650.00 =	)	8.250
Taille ciselée pour socles	)	
22 m <sup>2</sup> x 185.00 =	)	4.070
Taille ciselée pour colonnes.	)	
70 m <sup>2</sup> x 400.00 =	)	28.000
Pierres blanches pour chassis de triforium, baie à rosaces de chevet, cordons, corniche, socles et chapiteaux de colonnettes, etc..., compris toutes plus-values	)	
40 m <sup>3</sup> x 2.700.00 =	)	108.000
Taille moulurée pour d°	)	
280 m <sup>2</sup> x 210.00 =	)	58.800
		-----
à reporter :		533.300



report :		533.300
Taille plane pour d°	)	
130.00 x 105.00 =	)	13.650
Enduits sur murs au mortier de chaux	)	
270 m <sup>2</sup> x 15.00 =	)	4.050
Enduits moulurés pour fûts de colonnes	)	
100 m <sup>2</sup> x 60.00 =	)	6.000
Staffs pour garnitures d'arcades, chapiteaux	)	13.200
Carrelage de Soignies compris parties de marbre	)	
210 m <sup>2</sup> x 230.00 =	)	48.300
Marches en Soignies en 68/15	)	
10 x 360.00 =	)	3.600
Marches en Soignies en 35/15	)	
20 x 180.00 =	)	3.600
Charpente en chêne pour fermes principales et intermédiaires, fermes d'arêtiers, ventrières, sablières et chevrons.	)	
35 m <sup>3</sup> x 2.270.00 =	)	79.450
		-----
à reporter :		705.150



report :		705.150
Supplément pour charpente assemblée.	)	
20 m <sup>3</sup> x 116.00 =	)	2.320
Plus-value pour montage de charpente à plus de 20m de hauteur	)	
35 m <sup>3</sup> x 44.00 =	)	1.450
Couverture en ardoises, compris volige	)	
360 m <sup>2</sup> x 80.00 =	)	28.800
Chéneau en zinc, compris entablement, bordure moulurée, têtes, angles, etc...	)	
60.00 x 220.00 =	)	13.200
Faitage en zinc, tuyaux de descente, garnitures d'arêtiers, etc...	)	
	)	3.500
Vitrerie de verre cathédrale sur fers T	)	
75.00 x 90.00 =	)	6.750
Installation de chauffage, comprenant chaudières, caniveaux de chauffage, grilles (pour l'ensemble de l'Eglise)	)	
	)	37.000
		-----
à reporter :		798.170



report :	798.170	
Installation générale d'électricité, comprenant tableau de commande, lignes et appareillage	) ) )	11.000
Accessoires religieux, comprenant : banc de communion en marbre, stalles en pierre, maître-autel	) ) )	80.000
		-----
		889.170
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .		44.430
		-----
Total Valeur neuve 1937 . . . . .		933.600 <sup>f</sup>
		=====
Valeur d'assurance 1937 . . . . .		672.000 <sup>f</sup>
		=====
		-----



B A T I M E N T N ° 8

AUTEL LATERAL DE DROITE

Surface : 12.50 x 8.10 = 101 m2,25

Bâtiment en tous points semblable à l'autel de gauche, sauf cloisons vitrées.

Autel de Saint Roch, avec table, tabernacle, dais, de mêmes détails que l'autel de la Vierge, mais sans crédence.

Valeur neuve 1937 . . . . . 213.500<sup>f</sup>

Valeur d'assurance 1937 . . . . . 153.400<sup>f</sup>



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Somme reprise au bâtiment n° 6, sauf cloisons vitrées, vitrerie afférente, accessoires religieux	177.310 <sup>f</sup>
Banc de Communion et autel de Saint Roch	26.000
	-----
	203.310
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	10.190
	-----
Total Valeur neuve 1937 . . . . .	213.500 <sup>f</sup>
	=====
Valeur d'assurance 1937 . . . . .	153.400 <sup>f</sup>
	=====

-----



B A T I M E N T   N °   9ANNEXE SACRISTIE  
-----

Surface : 6.25 x 9.00 = 56 m<sup>2</sup>,25

---

---

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée, construit en maçonnerie de briques, de 0.45 d'épaisseur comprenant 2 salles, séparées par 1 refend en 22 - hauteur 4.30, en surélévation du sol extérieur de 1m,55.

1ère salle -

Parquet en chêne, à bâtons rompus.

Murs enduits et peints.

Plafonnage sur lattes et enduits au mortier de chaux.

2 vitrages en verre marguerite sur fers T, de 0.95X2.45.

Lambris de 1.20 de hauteur, en menuiserie d'assemblage en sapin.



1 meuble-bahut de 3.40X1.80, hauteur 1.20  
assemblage chêne, panneaux en pitchpin,  
aménagé avec des tiroirs multiples.

2ème salle

Mêmes détails que précédente.

1 ensemble placards, avec alcôve de 2.50X  
3.00, assemblage chêne, panneaux.

1 niche d'angle avec statuette représentant  
la Vierge, avec jambages marbre et  
moulurations diverses.

Un des vitrages extérieurs est garni de  
vitreaux sous plomb.

Décoration extérieure des baies, en pierre,  
comprenant des appuis en 30/22, des  
ébrasements et arcade moulurés en 30/24,  
un meneau central en 30/34; avec cordons  
moulurés, socle et chapiteaux moulurés et  
sculptés, au-dessus, arc de décharge en plein  
cintre en pierre de 12/22 mouluré.

Sous chéneau, bandeau uni en pierre de 25cms  
de hauteur.

Chéneau avec bordure moulurée.

Couverture en zinc à dilatation, à deux  
versants, deux croupes et deux croupes de  
pans coupés.



Soubassement en grés de 0.50 de hauteur.  
Batterie de chauffage au gaz, avec tuyauterie,  
ventilateur, moteur et accessoires.

Valeur neuve 1937 . . . . . f  
104.040

Valeur d'assurance 1937 . . . . . f  
75.000

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques pour fondations des murs extérieurs et entrefends.  29 m <sup>3</sup> x 250.00 =	) ) 7.250 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques pour élévation des mêmes murs  40 m <sup>3</sup> x 282.00 =	) ) 11.280
Pierre pour garniture chassis, meneaux, appuis, frise sous chéneaux  2 m <sup>3</sup> ,500 x 2.700.00 =	) ) 6.750
Taille moulurée pour d°  10 m <sup>2</sup> x 210.00 =	) ) 2.100
Taille plane pour d°  7 m <sup>2</sup> x 105.00 =	) ) 735
	-----
à reporter :	28.115



report :	28.115	
Supplément pour pierres de fenêtres d'Eglise)		
1 m <sup>3</sup> ,700 x 400.00 =	680	
Parquet en chêne sur bitume, compris forme de béton maigre		
44 m <sup>2</sup> x 130.00 =	5.720	
Enduits sur murs, au mortier de chaux.		
180 m <sup>2</sup> x 15.00 =	2.700	
Plafonnage sur lattes, au mortier de chaux, compris contresolivage supposé en chêne		
44 m <sup>2</sup> x 20.00 =	880	
Charpente en chêne pour toiture, ventrières, fermes, chevrons		
2 m <sup>3</sup> ,200 x 2.270.00 =	5.000	
Couverture en zinc à dilatation sur volige, compris arêtières		
50 m <sup>2</sup> x 90.00 =	4.500	
Chéneaux en zinc, complets, compris entablement, bordures, moulures, têtes d'anges		
20.00 x 220.00 =	4.400	
	-----	
à reporter :	51.995	



report :	51.995	
Tuyaux de descente, solins, accessoires )	400	
Vitrage de verre cathédrale sur fers T, vitrage de verre sous plomb avec fers T )	1.700	
Menuiseries pour lambris. )		
30 m <sup>2</sup> x 130.00 = )	3.900	
Menuiseries pour placards, rayonnages, meuble-bahut, décorations diverses, niches, plinthes, etc... )	20.000	
Installation d'une batterie de chauffage au ) gaz, comprenant brûleur, ventilateur, moteur ) tuyauterie de gaz et d'air )	19.000	
Peinture sur murs et menuiseries. )		
190 m <sup>2</sup> x 11.00 = )	2.090	
	-----	
	99.085	
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	4.955	
	-----	
Valeur neuve 1937 . . . . .	104.040 <sup>f</sup>	
	=====	
Valeur d'assurance 1937 . . . . .	75.000 <sup>f</sup>	
	=====	



B A T I M E N T N° 10

---

SACRISTIE

-----

Surface :  $5.37 \times 8.11 = 43 \text{ m}^2,55$

---

---

Bâtiment partiellement excavé, et comprenant  
1 rez-de-chaussée.-

CAVE - Hauteur 4m,40 à la clef

Pavement de briques posées à plat.

Voûte haute en plein cintre, en maçonnerie de  
briques de 0.22 ép.

Murs comptés en 0.56 d'épaisseur.

REZ-DE-CHAUSSEE - Hauteur 4m,60

Murs vers bâtiment précédent, en 0.45 ép.

Mur vers dégagement en 0.34 ép.

Plancher en sapin sur solivage supposé en  
chêne.



Murs enduits au mortier de chaux, et peints  
Plafonnage sur lattes, enduit au mortier de  
chaux, et contre-solivage supposé en chêne.  
Partie de double plafond vitré avec coffre  
en sapin.

2 portes, communiquant avec bâtiment  
précédent, de 0.85X2.30, en 6/4 et 3/4 chêne,  
élégies deux faces; ébrasements et chambranles  
deux faces chêne.

Double porte vers dégagement, de 1.50X2.30  
en 6/4 et 3/4 menuiserie d'assemblage deux  
faces, ébrasements, chambranles deux faces.

Les parties libres des murs, sont complètement  
recouvertes d'un ensemble de placards de  
2.75 de hauteur, portes en 5/4 et 3/4  
moulurées 1 face; rayonnage; penderies  
diverses; corniche moulurée avec le denticule;  
aménagement d'un petit poste d'eau avec  
lavabo, robinetterie, et canalisation.

Couverture en zinc à dilatation, à 1 versant  
et 1 croupe, sur charpente supposée en chêne.

4 petits lanterneaux de verre cathédrale,  
sur fers T.



Chéneau en zinc, avec bordure moulurée.

Valeur neuve 1937 . . . . . 67.010<sup>f</sup>

67.010

Valeur d'assurance 1937 . . . . .

48.200<sup>f</sup>

48.200

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

		Valeur neuve Juin 1937
Maçonnerie de briques pour fondations caves et terre-plein	)	
25 m <sup>3</sup> x 250.00 =	)	6.250 <sup>f</sup>
Voûte en briques en plein cintre, de 0.22, compris coffrage	)	
26 m <sup>2</sup> x 80.00 =	)	2.080
Maçonnerie de briques pour élévation de mur vers annexe et mur vers dégagement	)	
21 m <sup>3</sup> ,400 x 282.00 =	)	5.930
Plancher en sapin, compris lambourdes, charpente en sapin	)	
39.00 x 70.00 =	)	2.730
Enduits sur murs au mortier de chaux	)	
110 m <sup>2</sup> x 15.00 =	)	1.650
à reporter :		18.640



report :		18.640
Plafonnage sur lattes, pour plafonds, retombées de lanterneaux	)	
40 m <sup>2</sup> x 20.00 =	)	800
Plafond vitré double, et lanterneau de verre cathédrale sur fers T.	)	2.500
Menuiseries, portes en chêne, élégies, ébrasements et chambranles	)	3.300
Menuiseries pour placards, rayonnages, accessoires, porte-manteaux brochés	)	25.000
Aménagement d'un poste d'eau avec canalisation d'alimentation et de vidange	)	900
Charpente en chêne pour contresolivage et toiture.	)	
2 m <sup>3</sup> ,800 x 2.270.00 =	)	6.360
Couverture en zinc, compris volige, tasseaux et arêtiers	)	
44.00 x 80.00 =	)	3.520
Chéneaux complets, compris voliges, bordures, accessoires, solins, tuyaux de descente	)	2.800
		-----
à reporter :		63.820







B A T I M E N T N° II

---

DEGAGEMENT

-----

Surface : 49 m<sup>2</sup>,50

---

---

Bâtiment à simple rez-de-chaussée, de 6m et 4m,80 de hauteur; construit en maçonnerie de briques de 0.45 épaisseur.

En SOUS-SOL -

Partie de dégagement de cave, de 0m,85 en contrebas.

Sur cette partie, plancher en 3/4 sapin sur solives en 10/15.

Carrelage de cérame uni.

Murs enduits au mortier de chaux; partie basse au mortier de ciment sur 2m de hauteur.

Plafonnage sur lattes au mortier de chaux.

Porte extérieure en chêne de 1m x 3m,



assemblage en 5/4, panneau extérieur  
rappliqué en 4/4 élégies, bâti en 8/II.  
1 porte intérieure en 6/4 et 3/4 uni, en sapin  
de 0.85X2.20, avec ébrasement, chambranle  
deux faces.  
2 escaliers de 7 et 5 marches, en maçonnerie  
de briques et dessus de marches en Soignies  
de 10/30, avec rampe en deux pouces,  
balustre chantourné en 6/4.  
Porte de descente de cave en 5/4 et 3/4 sapin  
uni, de 0.85X3.60; renfermeture d'escalier de  
3.60XI.60 en 3/4 sapin, et traverses sapin.  
Placards divers de 4.00X2.45, 2.85X2.90 et  
4.50X2.90, en menuiserie d'assemblage 6/4 ou  
5/4 et 3/4.  
Aménagement de W.C. avec fosse cimentée et  
voûtée.  
Etablissement d'une petit poste d'eau avec  
cuvette en pierre, et robinetterie.  
24 châssis de 1.80X0.40, vitrés de verre  
marguerite.  
Couverture en zinc à dilatation sur charpente  
supposée en chêne.  
Chéneau en zinc sur bordure moulurée;  
Extérieurement, bandeau d'appui en 30/30



mouluré, en pierre, et bandeau en pierre sous  
chéneau en 22/22.

Valeur neuve 1939 . . . . . 78.230<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance 1939 . . . . . 56.200<sup>f</sup>

=====

-----







report :		25.270
Plafonnage sur lattes	)	
48 m <sup>2</sup> x 20.00 =	)	960
Carrelage	)	
28 m <sup>2</sup> x 110.00 =	)	3.080
Menuiseries pour porte extérieure, portes intérieures, placards, porte W.C., rampe escalier	)	16.500
Plancher en sapin, compris solives 10/15	)	
20 m <sup>2</sup> x 100.00 =	)	2.000
Vitrage de verre demi-double, compris fers T) pour chassis	)	
17 m <sup>2</sup> x 80.00 =	)	1.360
Charpente chêne pour contresolivage et toiture	)	
1 m <sup>3</sup> ,500 x 2.270.00 =	)	3.405
Couverture en zinc à dilatation, compris voliges, arêtiers	)	
45 m <sup>2</sup> x 90.00 =	)	4.050
		-----
à reporter :		56.625



report :	56.625	
Chéneaux en zinc sur entablement, bordures, moulures, accessoires de toiture, tuyaux de descente et solins zinc	6.000	
Pierre de Soignies pour dessus de marches d'escalier		
12.00 x 90.00 =	1.080	
Pierre blanche pour bandeau, appuis et frise) compris toutes tailles		
3 m3 x 3.200.00 =	9.600	
Installation de poste d'eau, et installation) sanitaire	1.200	
	-----	
	74.505	
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	3.725	
	-----	
Total Valeur neuve 1937 . . . . .	78.230 <sup>f</sup>	
	=====	
Valeur d'assurance 1937 . . . . .	56.200 <sup>f</sup>	
	=====	
	-----	



B A T I M E N T N° 12

MAGASINS ACCESSOIRES

Surface : 5.37 x 8.11 = 43. m2,55

Bâtiment semblable au bâtiment de sacristie; sauf variantes pour les placards, ne changeant pas les valeurs.

Valeur neuve 1937 . . . . . 67.010<sup>f</sup>

Valeur d'assurance 1937 . . . . . 48.200<sup>f</sup>



B A T I M E N T N° 13

---

MAGASIN ACCESSOIRES

Surfacé : 6,25 x 9,00 = 56 m<sup>2</sup>,25

---

Bâtiment semblable au bâtiment annexé à la  
sacristie; mais ne comprenant qu'une salle  
sans refend, et ne comportant pas de placards.

Valeur neuve 1937 . . . . .	56.100 <sup>f</sup>	
-----------------------------	---------------------	--

---

Valeur d'assurance 1937 . . . . .		40.400 <sup>f</sup>
-----------------------------------	--	---------------------

---

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques pour fondations du mur) extérieur. )	
22 m3 x 250.00 = )	5.500 <sup>f</sup>
Maçonnerie pour élévation même mur. )	
30 m3 x 282.00 = )	8.460
Valeurs reprises à la sacristie, pour pierre) de taille, enduits, plafonds, parquets, ) charpente, toiture, tuyaux, vitrerie, ) menuiseries, lambris )	39.465
	-----
	53.425
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	2.675
	-----
Total Valeur neuve 1937 . . . . .	56.100 <sup>f</sup>
	=====
Valeur d'assurance 1937 . . . . .	40.400 <sup>f</sup>
	=====

-----



**MATÉRIEL**





VILLE DE LILLE

---

EGLISE SAINT PIERRE & SAINT PAUL

Parvis de Croix

LILLE

---

ESTIMATION DU MATERIEL

---

--oOo--













VILLE DE LILLE

EGLISE NOTRE DAME DE FIVES

Place du Prieuré

LILLE

-----

ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MATERIEL

-----

--oOo--



VILLE de LILLE

-----

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

-----

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
  - d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;
  - et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

-----

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.

-----



RECAPITULATION GENERALE

---

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS .....	3.814.347	2.593.600
MATERIEL .....	287.800	190.000
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> .....	<u>4.102.147</u>	
		<u>2.783.600</u>



BATIMENT







RECAPITULATION des BATIMENTS

---

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Porche, Clocher, Flèche .....	732.000	497.800
2	Nef, Bas-côtés, Abside .....	2.910.000	1.978.800
3	Sacristie .....	172.347	117.000
<u>Total Valeur neuve Juin 1937 .....</u>		<u>3.814.347</u>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937 .K.....</u>			<u>2.593.600</u>



B A T I M E N T N° I

---

PORCHE, PORTAIL, TRIBUNE,

CLOCHER, FLECHE

Edifice de style gothique XVI, construit en maçonnerie de briques, avec portail grande baie en pierre tendre, la flèche est à huit pans d'ardoises.

Les murs latéraux et vers nef, ont 1m d'épaisseur.

Le mur du portail est de 1m,90 d'épaisseur, compris la garniture de pierre.

P O R C H E

Hauteur entre carrelage de porche et plancher de tribune : 6m,70

Carrelage de cérame, 5 couleurs.

Murs enduits, peints avec peinture à l'huile et imitation de bois pour le soubassement de 1m,55; cimaise moulurée; au-dessus de la







Porte vers nef, mêmes détails que précédente, mais assemblages en 6/4, côté de battement en 3/4X0.07.

Cette porte-ci est à ébrasement de chêne de 0.43 de large; il est garni de deux colonnes de chaque côté, en chêne, de 12cm de diamètre, avec socle à trois pans moulurés, chapiteaux sculptés, qui supportent deux moulures ogivales garnissant l'imposte.

Formant chambranle vers nef, lambris de 0.68 de largeur, en menuiserie d'assemblage chêne avec forte moulure formant congé.

2 portes, des murs latéraux, en 6/4 et 3/4 uni, peintes imitation; ébrasements en menuiseries unies.

Chambranles moulurés de 0.28 de largeur, avec frontons triangulaires moulurés, surmontés d'une Croix.

Dimensions : 1.47 x 2.55.

Au-dessus de ces deux portes, fausses baies gothiques garnies de deux colonnes en plâtre mouluré, avec socle mouluré, chapiteaux moulés, recevant une moulure demi-ronde.

Portail -

*Manuscrit de l'abbé de Saint-Victor de Marseille*



P O R T A I L

En pierre tendre, monté sur socle en grès de 0.71 de hauteur.

Il est formé d'un tableau de 0.47 de largeur et d'une embrasure garnie de 4 colonnes, avec chapiteaux sculptés.

Cette embrasure est garnie de 2 statuettes, surmontées de dais, et élevées sur socles.

Cette embrasure reçoit une arcade ogivale garnie de 4 moulures 1/2 rondes et d'une platebande sculptée de feuilles et volutes.

Au-dessus de cette arcade, se trouve un fronton triangulaire mouluré, et garni d'une petite rosace à 5 lobes.

T R I B U N E

Hauteur entre plancher de tribune et ler plancher-bas de clocher : 9m,70

Murs latéraux et vers nef, en 1m de largeur; face vers parvis en 1.25 d'épaisseur, avec parement extérieur en pierre de taille.

Renchage sur plancher, en béton armé, avec chape de ciment.

Murs enduits avec badigeon teinté.

Murs de tribune vers nef de clocher



Plafonnage imitant une voûte d'arête, avec nervures d'arêtes et d'arcs doubleaux contre murs; au centre, un rond mouluré encadre la trémie du clocher.

4 consoles en plâtre reçoivent les arcs.

2 portes, dans les murs latéraux, en 6/4 et 3/4 uni, avec parties hautes vitrées de verre cathédrale, sur petits bois, bâti 8/II, linteaux chêne -

Dimensions ouvrant : 0.97 x 2.74.

Baie vers nef, de 2.40 de largeur, avec arcade ogivale.

Grande baie, construite en pierre blanche, formée par 5 meneaux, 4 ogives et 1 rosace.

- Meneaux composés d'une colonne intermédiaire de 8cm de diamètre; une colonne extérieure identique; adossés à une partie rectangulaire de 7cm d'épaisseur x 12cm de largeur, et ornés de chapiteaux;

- Ogives, s'appuient sur les chapiteaux; elles ont le même profil que les meneaux, et sont garnies de lancéoles.

Au-dessus des deux ogives latérales, deux autres ogives garnies aussi de lancéoles, font le remplissage du vide de rosace.



- Rosace composée d'un rond de pierre, d'où partent huit rayons recevant les lobes I/2 circulaires et le cercle extérieur.

Cette rosace est placée entre les arcs de l'ogive de la baie.

Cercles, intérieur et extérieur, rayons, lobes et arcs d'ogives, ont le même profil que les meneaux.

Appui, fort abattage gothique.

Garniture extérieure formée par 2 piliers de chaque côté, de pierre, avec 2 colonnes à socles moulurés et chapiteaux sculptés.

Ces piliers reçoivent une arcade gothique de même profil,

Par dessus l'ensemble, un fronton triangulaire mouluré et garni de 3 petites rosaces à 3 lobes.

### C L O C H E R

Hauteur 10m,32

Carré de 4.04 de côté intérieur, en maçonnerie de briques de 0,87; orné, sur chaque face de deux baies ogivales et d'un oculus.

Les baies sont garnies d'appuis en pierre, de



colonnes en briques moulurées, avec socles et chapiteaux en pierre;  
les arcades sont garnies de briques moulurées et de cordons ogivaux en pierre moulurée.  
L'occulus est entouré d'une bordure de pierre moulurée.

Sur chaque meneau, pilier en maçonnerie, avec fronton garni de pierre.

Au pourtour, bandeaux de lisse et de corniche en pierre moulurée.

Plancher bas et plancher intermédiaire en 3/4 sapin, sur solives et poutrais en sapin  
Charpente pour cloches, en sapin, formée de poutres, écharpes, croisillons, de sections diverses, assemblés et boulonnés.

### F L E C H E

Hauteur : 24m

A huit pans d'ardoises, avec partie basse sur coyaux.

Charpente en chêne, comprenant 1 mât central en 20/20, reposant sur un chevalement et un croisillon de poutres en 30/30;

8 arbalétriers en 15/20, sont soutenus par des croisillons en 13/15 et 15/15;



sablière en II/20; ventrières en I5/I5;  
chevrons et coyaux en 8/8.

### P I L I E R S

A chaque angle, renforcement par un pilier en  
maçonnerie octogonal de 0.67 de côté;  
socle en grès de 0.90 de hauteur.  
Garniture de retaille par larmiers de pierre;  
cordons de lisses et de corniches en pierre.

### DEGAGEMENTS LATÉRAUX

Murs de 0.56 d'épaisseur, en maçonnerie de  
briques, pour les murs latéraux percés de  
deux baies ogivales.

Murs du fond en 0.77 épaisseur.

Les parties vers rue renferment la cage d'un  
escalier cylindrique de 1.60 de diamètre.

Escaliers en colimaçon, formés de 66 marches  
de Soignies, de 10/32, et formant le noyau de  
30cm de diamètre, avec maçonnerie de briques  
intercalée.

1 porte en feuillet sur cadre assemblé en  
5/4, de 0.70X2.20.

1 porte identique de 0.87X3.18.



A l'ETAGE TRIBUNE

Portes de communication vers toiture des bas-côtés, en frise de sapin à baguettes, sur cadre assemblé 6/4, de 0.80X2.30.

Porte vers tribune, en 6/4 et 3/4 uni, de 0.67X2.00.

Plancher en 3/4 sapin sur solivage sapin.

Au-dessus, le mur est percé d'une baie de 2.10X1.60, surmontée d'une ogive de 1.55 de flèche.

Caisson d'arcades en pierre de 0.25X0.32, pour la partie du milieu, et 0.90, et 0.25X0.32 pour les parties latérales; claveaux en 25/20X0.90.

Meneau en maçonnerie de briques, s'évasant en arc, formant les ogives des parties latérales, et séparant deux baies; chacune est garnie de deux piliers latéraux en pierre avec colonnettes intérieures et extérieures de 8, recevant les arcs d'ogives de même profil, ornées de lancéoles.

Dans le milieu, entre les ogives, rosace de pierre; vitrage de verre cathédrale, sur montants sapin et traverses fers plats.



Toiture à versant d'ardoises sur volige  
sapin et chevrons 8/8 sapin.

Tabatières en sapin.

Accès au clocher par une échelle de meunier  
en orme, de 1m d'embranchement.

Garniture extérieure des croisées, par  
appuis en pierre, colonnes en briques  
moulurées, et ogives en briques moulurées;  
petits piliers avec frontons triangulaires,  
garnis de coussins, et faite en pierre  
blanche.

Vers parvis, deux piliers de 0.95 de largeur,  
garnis de larmiers de pierre blanche, d'un  
dessus triangulaire de pierre, avec épi;  
ils se terminent par chacun un clocheton  
garni d'un fronton et d'un pinacle à crochets;  
Sur ces piliers, et formant couronnement, un  
clocheton en pierre blanche avec pinacles à  
crochets

Valeur neuve Juin 1937 . . . . .

732.000<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . .

497.800<sup>f</sup>



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques, hourdée au mortier de chaux, pour fondations des murs de porche, des murs de dégagements latéraux, piliers, escaliers, et maçonnerie de béton maigre supposé pour fondations (jusque 1.50 en contrebas du niveau du sol)	22.500 <sup>f</sup>
90 m <sup>3</sup> x 250.00 =	
Maçonnerie de briques au mortier de chaux pour élévation des murs de porche, tribune, clocher, piliers, escaliers et dégagements latéraux.	160.740
570 m <sup>3</sup> x 282.00 =	
Supplément aux maçonneries, pour exécution à grande hauteur, lissage des joints, rejointoiement pour rebordements, calfeutrement, suppléments pour maçonnerie d'arcades	22.000
	-----
à reporter :	205.240



report :	205.240	
Fourniture et pose de pierre de taille blanche, demi-dure, pour colonnes sculptées dans frontons portail, allège, grande baie, colonnes et fronton de celle-ci, larmiers, cordons moulurés, garniture pilastres, clochetons, pinacles, supplément compris pour pose à grande hauteur des meneaux		
100 m <sup>3</sup> x 1.600.00 =	160.000	
Suppléments pour fourniture de cintres spéciaux, coffrages, boisages divers.	15.000	
Taille de pierre demi-dure pour colonnes, arcades, frontons.		
350 m <sup>2</sup> x 120.00 =	42.000	
Supplément pour sculpture de chapiteaux, socles, Saints, dais, motifs d'arcades	45.000	
Maçonnerie de grès, parements équarris, épaisseur moyenne 0.30, compris taille des parements.		
4 m <sup>3</sup> x 1.550.00 =	6.200	
Fourniture et pose de pierres de Soignies sciées sur quatre faces, pour seuils, marches, de 15cm d'épaisseur.		
33 m <sup>2</sup> x 350.00 =	11.550	
	-----	
à reporter :	484.990	



report :		484.990
Carrelage de cérame, cinq couleurs, compris préparation de forme, béton maigre de forme pour porche.	)	
24 m <sup>2</sup> x 125.00 =	)	3.000
Plancher en sapin, compris resserrage, raffleurage.	)	
58 m <sup>2</sup> x 50.00 =	)	2.900
Enduits sur murs, au mortier de chaux, compris badigeon à la colle teinté	)	
225.00 x 15.00 =	)	3.375
Dalle de béton armé, compris ferrailage, dallage de ciment.	)	
14 m <sup>2</sup> x 120.00 =	)	1.680
Plafond au plâtre courbe pour imitation de voûte d'arête, compris lattage charpente.	)	
60.00 x 80.00 =	)	4.800
Enduits moulurés pour nervures de plafond, compris supplément pour moulures courbes, rencharges, pour colonnes, moulures diverses	)	
45 m <sup>2</sup> x 90.00 =	)	4.050
		-----
à reporter :		504.795



report :

504.795

Porte en chêne, compris bâtis,  
quincailleries, moulures pour porte  
d'entrée, porte porche vers nef.

30 m<sup>2</sup> x 550.00 =

16.500

Supplément pour ébrasement de porte vers  
nef, avec moulures, colonnes

6.000

Portes en sapin d'assemblage, compris  
vitrerie, peinture, quincailleries,  
pour porte de tribune, porte de porche  
vers dégagement.

24 m<sup>2</sup> x 300.00 =

7.200

Supplément pour moulure frontons, croix

1.500

Portes en feuillet sur cadres assemblés  
sapin, pour escaliers, placards.

9.60 x 250.00 =

2.400

Pierre de Soignies pour marches d'escalier,  
compris taille de départs, noyaux.

93 x 150.00 =

13.950

Vitrage de verre sous plomb, pour grande  
baie, compris armature de fers plats.

12.00 x 550.00 =

6.600

à reporter :

558.945



report :	558.945	
Menuiserie pour abat-son, compris litteaux, garniture zinc.		
42 m <sup>2</sup> x 120.00 =	5.040	
Charpente en chêne avec parties assemblées ) pour poutres, solives, charpente de cloches ) flèches, clochetons. )		
m <sup>3</sup> 31.000x 2.400.00 =	74.400	
Supplément pour partie en clocher, montage, assemblages divers )	12.000	
Couverture en ardoises, compris voligeage ) et plus-value pour pose en clocher, pour ) flèche clochetons; appentis dégagements ) latéraux; compris tranchis )		
270 m <sup>2</sup> x 110.00 =	29.700	
Garniture de zinc pour arêtières, bavettes, ) solins, accessoires de voiture. )	5.000	
Garniture de zinc pour épis, croix en fer ) forgé, compris base, ancrages, montage. )	12.000	
	-----	
	697.085	
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	34.915	
	-----	
Total Valeur à neuf Juin 1937 . . . . .	732.000 <sup>f</sup>	
	=====	



B A T I M E N T   N °   2

---

NEF, BAS-COTES, CHOEURS

---

Bâtiment comprenant :

- a) 1 nef principale à triforium
- b) 1 premier bas-côté de gauche  
1 premier bas-côté de droite
- c) 1 deuxième bas-côté de gauche  
1 deuxième bas-côté de droite
- d) 1 choeur de maître-autel

a) NEF PRINCIPALE

Hauteur sous sablière : 16m,10

2 travées de 6 colonnes, supportant le triforium.

Ces colonnes sont en pierre de Soignies ciselée; elles sont montées sur un socle comprenant une plinthe de 38cm de hauteur, avec chanfrein, un fût de 30cm de hauteur,



et un cordon mouluré de 35cm de développement  
Les fûts sont formés d'une colonne centrale,  
avec 4 colonnes accolées, de 23cm de diamètre  
Les chapiteaux sont épannelés et moulurés.  
Elles ont une hauteur totale de 4m,80.  
Elles supportent des arcades ogivales de  
2.75 de flèche.

Le triforium est en maçonnerie de briques  
de 67cm d'épaisseur; il est garni de baies  
composées :

1°) d'une fausse-baie garnie de colonnettes  
en plâtre, de moulures en plâtre, sur bri-  
ques 1/2 rondes;

2°) d'une allège garnie de moulures en  
plâtre;

3°) de la baie proprement dite, à arcade  
ogivale; un meneau de briques de 0.22, garni  
intérieurement d'une moulure en plâtre sur  
briques 1/2 rondes, et d'une moulure  
extérieure en briques 1/2 rondes, sépare la  
baie en deux chassis à arcades ogivales.  
Chacun de ces chassis comporte un ébrasement  
de pierre, formant colonnettes intérieures  
et extérieures, avec socles moulurés et  
chapiteaux sculptés;



dans les ogives, garnitures de lancéoles; entre les ogives de ces baies, petites rosaces de pierre à lobes divers.

Au droit des colonnes rappliquées contre le mur de triforium, garniture de colonnes en plâtre, formée d'une principale de 23cm de diamètre, de 4.50 de hauteur, et de colonnes secondaires de 5.85 de hauteur et 9cm de diamètre; ces colonnes sont garnies de chapiteaux en plâtre.

Contre la tête de mur du chœur et contre le mur de porche d'entrée, se trouvent des 1/2 colonnes en plâtre sur forme en bricailons, de même profil que les colonnes maîtresses.

#### Tribune

Construite en pierre reconstituée.

Elevée sur deux piliers carrés de 0.45, avec moulures diverses.

Ces colonnes supportent des poutres en béton armé et des consoles moulurées;

sur ces poutres, un plancher de béton avec solives et plafond mouluré en caisson.

Garde-corps formé d'une semelle, d'une maincourante et d'une partie ajourée, avec



croisillons de pierre reconstituée;  
 Cette tribune est planchéiée en sapin.

b) PREMIERS BAS-COTES DE GAUCHE & DE DROITE

Hauteur sous sablière : 8m,10

4 colonnes en Soignies, de même profil que les colonnes de nef principale;  
 2 colonnes en plâtre sur forme en bricail-  
 lons, de même forme que les précédentes;  
 sauf colonne rappliquée vers 2ème bas-côté,  
 remplacé par 1 pilier rectangulaire mouluré.  
 1 colonne en plâtre, formée de 1/2 fût et  
 d'une partie rectangulaire de 0.34, avec 6  
 colonnes en plâtre de 23cm de diamètre,  
 rappliquées par 3 sur chaque fût.  
 2 1/2 colonnes en plâtre, rappliquées contre  
 les murs de façades, vers parvis et contre  
 mur du fond; supportent, mur-bahut de 0.45  
 de hauteur, s'élevant jusque la sablière;  
 ce mur forme arcades gothiques entre les  
 colonnes.

Vers parvis, mur de 0.45 en maçonnerie de  
 briques, avec soubassement de grès, de 1.55  
 de hauteur, surélevé d'un pignon;  
 de chaque côté, des colonnes en briques



moulurées, avec socle et chapiteaux de pierre tendre, reçoivent une arcade ogivale, avec moulures en briques moulurées 1/2 rondes et clef de pierre.

Couvre-mur de ce pignon en pierre blanche épannelée.

Chassis ogival, à meneau, avec meneau et embrasures en pierre, garni de colonnes intérieures et extérieures, avec socles et chapiteaux; ces colonnes reçoivent 2 petits arcs gothiques garnis de lancéoles et une fosace en pierre.

Appui en pierre moulurée.

Garniture complémentaire, extérieure, en briques moulurées.

Vitraux de verre sous plomb.

c) DEUXIEMES BAS-COTES DE GAUCHE & DE DROITE

9 colonnes en plâtre, rappliquées contre les façades latérales, de même profil que les colonnes correspondantes du premier bas-côté elles ont des socles en Soignies et en plâtre de mêmes types que les dites colonnes.

Façade en 0.45 d'épaisseur, en briques, formées de 8 travées et de deux travées en retour;



Elles comprennent une pointe de pignon en saillie du parement, supporté par une arcade ogivale en pierre moulurée, et supportée par 2 colonnes en pierre, avec chapiteaux sculptés et socles moulurés;

entre les travées, contreforts en maçonnerie de briques : fondations de 0.84X0.65X1.75; élévation en 0.74X0.65 avec bataille de grès de 0.20;

larmier de pierre moulurée, avec dessus en talus;

au-dessus, pilier de pierre, garni de deux colonnes en pierre, avec socle et chapiteaux, supportant un fronton à arcades moulurées, et dessus triangulaire.

Garniture de wembergues en pierre moulurée et herses flamandes.

Dans le pignon, rosace en pierre.

Tout le long de la façade, lissé de grès et cordon de grès, à hauteur de retaille.

En pignon - en retours vers parvis - porte de chêne de 1.50X2.60, formée d'un cadre assemblé en 32mm, avec revêtement en 18mm, garni de couvre-joints moulurés;

bâti en 6,5x15;

ébrasement et chambranle chêne;



Ces portes, extérieurement, sont garnies d'ébrasements en pierres, en herse flamande, d'une arcade moulurée en pierre.

Au-dessus de ces portes, fausses-baies en pierre, garnies de colonnes, arcades, culs-de-lampes, en pierre.

Dans les façades latérales, 16 chassis du même type que premier bas-côté vers rue.

#### d) CHOEUR

Comprend : 2 murs de retours et un chevet à trois pans, en maçonnerie de briques de 0,56 avec renforts extérieurs en maçonnerie de briques.

5 chassis de même type que précédemment.

6 colonnes en plâtre, formées d'une colonne principale et de deux petites colonnes secondaires en plâtre, garnies de chapiteaux en plâtre; reçoivent les arcs de la voûte.

#### Pour l'ensemble

Carrelage de pierre bleue dans la nef centrale et les premiers bas-côtés.



Planchers en sapin dans les seconds bas-côtés.  
Tous les parements de maçonnerie sont enduits.  
Plafonnage au plâtre, formant voûte d'arête  
avec arcs doubleaux, nervures moulurées.  
Ce plafond est fait sur charpente, longrines,  
potelures, en sapin.

#### Couverture

de la grande nef, à deux versants d'ardoises  
et croupe à trois pans, sur choeur.

Charpente en chêne: fermes à arbalétriers en  
15/20, entrants en 30/30, poinçons en 13/13,  
liens et contrefiches de 10/10; faitages en  
15/15; ventrières en 15/20, sablières en  
12/20; chevrons en 7/7; volige en sapin.

Arbalétriers d'arêtiers en 15/20.

Faitages en terre cuite.

Tabatière en zinc.

Garniture d'arêtiers en zinc.

Chéneaux en zinc sur bordures.

- des premiers bas-côtés, à un versant de  
tuiles et croupe d'ardoises.

Charpente en chêne : 1/2 fermes à 1 arbalé-  
trier de 15/20; entrant de 18/25; contrefi-  
che en 15/15; montant en 13/13; poinçon en



I3/I3 avec liens en I3/I3; sablière en I2/I5;  
ventrières en I5/I5 et I5/I8; faitage en  
7/I8; chevrons en 7/8.

Couverture en tuiles, genre Montchanin  
(13 au m<sup>2</sup>);

Couverture de croupe en ardoises sur volige.

Chéneau en zinc sur faux-fond.

Tabatière en zinc.

Garniture d'arêtiers en zinc.

- des seconds bas-côtés, formée par 8 nefs  
et 2 nefs de retours, de chaque côté;  
chaque nef est à deux versants et une croupe  
d'ardoises sur volige.

Arêtiers en zinc.

Larges chéneaux entre nefs, en zinc façon à  
dilatation.

En SOUS-SOL -

1 petite cave de calorifère, de 3m,60 de  
large, de 2m,60 de hauteur.

Pavement en briques.

Hourdis haut en briques.



ACCESSOIRES RELIGIEUX  
-----Autel du Sacré-Coeur

Table en marbre de 0.90X1.40, bord mouluré  
Devant marbre à 3 panneaux, avec piliers,  
colonnes, arcades sculptées, fonds de  
panneaux avec scènes religieuses,  
peints et dorés;

côtés en marbre, à panneaux élargis.

Crédence en marbre, avec devant sculpté à  
volutes, feuilles de vigne et pampre.

Tabernacle en sapin, avec sculptures gothi-  
ques, surmonté d'un dais sur colonnes.

Motifs latéraux sculptés.

Autel de Notre-Dame du Mont Carmel

Table en marbre de 1.00X2.40, avec bords  
moulurés; soutenue par 6 colonnes de marbre;  
fond en marbre; sous la table, une Pieta en  
pierre sculptée.

Crédence en marbre, avec devant sculpté de  
vigne, pampre, volutes, épis et tiges de  
froment.



Tabernacle en bois sculpté, peint, doré, surmonté d'une niche à fronton orné de crochets, épis.

Clochetons latéraux renfermant les reliques, en bois sculpté doré; surmontant l'ensemble, une statue de Notre-Dame du Mont Carmel, sous un dais à colonnes, avec pinacle gothique à crochets et épis.

#### Autel de Notre-Dame

Autel monumental de 4.60 de largeur, comprenant une table de 3.00X0.70, en marbre, avec socle formé de 5 panneaux peints et dorés, de scènes religieuses; encadré de colonnes et arcades moulurées.

Le fond est constitué par deux panneaux latéraux de marbre de 1.00X1.10X0.15, avec retours de marbre sur fond en maçonnerie.

Ces panneaux sont ornés de colonnes, arcades moulurées; le tout est recouvert d'une table en marbre de 4.60X0.57 de 6cm d'épaisseur, avec moulures.

Sur cette table, une crédence en marbre de 0.60X0.45X0.30 avec devant sculpté.



Sur cette crédence, le Tabernacle faisant partie d'un ensemble représentant une Eglise gothique avec niches, pilastres, clochetons, pinacles en bois sculpté et doré; puis, de chaque côté, des motifs gothiques en bois sculpté et doré;

Dominant l'ensemble, statue de Notre-Dame MAJESTE à l'Enfant, et trône, sur socle monté en console et surmonté d'un dais gothique à clocheton, clocher, pinacles, épis divers.

#### Autel de Saint-Joseph

Mêmes détails que l'Autel de Notre-Dame du Mont Carmel, mais socle à colonnes, sans Piéta.

#### Autel de Saint-Martin

Mêmes détails que l'Autel du Sacré-Coeur.

#### Bancs de Communion

- des deuxièmes bas-côtés - en chêne, de 2.10 x 0.80, à 8 panneaux sculptés, ajourés et pilastres.

- des premiers bas-côtés - de 4.00 x 0.80,



en chêne, à 5 panneaux sculptés, garnis de vignes, pampres ajourés, motifs d'angelots, l'Eucharistie;

Ces panneaux sont entre colonnes à chapiteaux sculptés;

Main-courante avec devant sculpté.

- du Maître-Autel - de 8.00 x 0.80, en chêne, formé de 18 panneaux, dont 8 sont sculptés d'angelots; les autres sont à panneaux ajourés et sculptés;

Devant de main-courante, garni de feuilles d'acanthos

#### Stalles

En chêne, à 9 places.

Devant de pupitres à panneaux élagis et gravés.

Sièges basculants, formant pupitres.

Dossiers moulurés garnis de colonnes sculptées

Grille de séparation gothique à rosaces, pinacles, frontons à crochets sculptés.

#### Lambris de chœur

En chêne à meneaux assemblés; les montants formant piliers à larmiers, surmontés de



pinacles, panneaux à élégis avec frontons, colonnes sculptées.

#### 6 confessionnaux

En chêne; portillons garnis de sculptures ajourées; bâtis à colonnes et arcades moulurées; frontons sculptés avec garnitures de crochets, épis; corniches moulurées, avec rosaces ajourées, pilastres à épis.

#### Chaire de Vérité

En chêne à double escalier cintrés; Socle à colonnettes, surmonté d'un cul-de-lampe, garni de gravures et consoles d'anges sculptés; corniche de ce cul-de-lampe sculptée de rosace et feuilles d'acanthes. Tribune à 3 panneaux sculptés de scènes religieuses.

A chaque angle, cinq saints sculptés, surmontés de dais à pinacles, crochets gothiques

L'ensemble est surmonté d'un dais à plafond sculpté, supporté par des angelots formant cariatides; le dais représente un clocheton







DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques pour fondations en terre-plein, caves et bases de colonnes.	)
320 m <sup>3</sup> x 250.00 =	) 80.000 <sup>f</sup>
Maçonnerie de briques pour élévation, façades latérales vers parvis, murs en retour vers Sacristie, triforium, murs de chevet, pilastres.	)
1.300 m <sup>3</sup> x 282.00 =	) 366.600
Maçonnerie de grès taillé.	)
26 m <sup>3</sup> x 1.550.00 =	) 40.300
Pierres blanches demi-dures, pour garnitures de chassis de façades latérales parvis, triforium, chœur, colonnes de façades latérales, ébrasement de portes latérales vers parvis, fausses-baies.	)
240 m <sup>3</sup> x 1.600.00 =	) 384.000
	-----
à reporter :	870.900



report :		870.900
Taille plane pour d°	)	
280 m <sup>2</sup> x 60.00	)	16.800
Taille moulurée pour d°	)	
950 m <sup>2</sup> x 120.00 =	)	114.000
Pierre de Soignies pour seuils portes latérales, vers parvis	)	
16.00 x 220.00 =	)	3.520
Pierre de Soignies pour colonnes.	)	
80 m <sup>3</sup> x 1.650.00 =	)	132.000
Abattage pour épannelage de pierres, repannage au profil.	)	
17 m <sup>3</sup> x 1.650.00 =	)	28.050
Taille ciselée, sur pierre brute.	)	
70 m <sup>2</sup> x 185.00 =	)	12.950
Taille moulurée.	)	
500 m <sup>2</sup> x 400.00 =	)	200.000
		-----
à reporter :		1.378.220



report :		I.378.220
Colonne en plâtre, moulurées, compris rencharge, bricailons.	)	
580 m <sup>2</sup> x 100.00 =	)	58.000
Enduits moulurés pour moulures diverses	)	
120.00 x 90.00 =	)	10.800
Enduits sur murs, compris badigeon à la colle, teinté.	)	
1.600 m <sup>2</sup> x 17.50 =	)	28.000
Plafonnage sur lattes, courbes, coupes, charpente, contre solivage	)	
2.200 m <sup>2</sup> x 80.00 =	)	176.000
Staffs pour chapiteaux de colonnes.	)	11.000
Moulures au plâtre pour arcs doubleaux.	)	
840 m <sup>2</sup> x 90.00 =	)	75.600
Carrelage en carreaux de Soignies.	)	
780 m <sup>2</sup> x 200.00 =	)	156.000
Plancher en sapin sur charpente sapin.	)	
290.00 x 100.00 =	)	29.000
à reporter :		----- I.922.620



report :

I.922.620

Charpente chêne avec parties assemblées  
pour toitures nef et bas-côtés.

60 m<sup>3</sup> x 2.400.00 =

I44.000

Couverture en ardoises, compris volige  
pour nef, 2èmes bas-côtés, croupes des  
premiers bas-côtés.

I.000 m<sup>2</sup> x 70.00 =

70.000

Couverture en tuiles mécaniques,  
13 au m<sup>2</sup>, pour premiers bas-côtés, sur  
litteaux et voliges.

400 m<sup>2</sup> x 60.00 =

24.000

Accessoires de toiture, faitage de terre  
pour ardoises, garnitures d'arêtiers,  
tabatière, crochets, tuyaux de descente,  
et divers.

I5.000

Chêneaux zinc sur faux-fonds et bordure  
pour nefs

90.00 x I80.00 =

I6.200

Plateforme zinc à dilatation, compris  
volige, cales de pente.

300 m<sup>3</sup> x I00.00 =

30.000

à reporter :

2.22I.820



report :	2.221.820
Lambris de garnitures de chœur, en chêne, ) avec sculptures, peinture, dorure des murs ) de chevet, et toutes décorations du chœur ) de maître-autel; décoration de peinture ) artistique murale. )	55.000
d° pour autels latéraux. )	30.000
Installation, accessoires, chauffage par ) calorifère à air chaud, caniveaux divers, ) grilles, installation d'électricité, ) paratonnerre, etc... )	50.000
<u>Accessoires religieux</u>	
Installation et fourniture de 2 autels de ) seconds bas-côtés, tables marbre, ) maçonnerie des socles, estrades en chêne, ) statuettes, dais, dorures, peinture, et ) tous ornements. )	14.000
d° pour autels des premiers bas-côtés. )	38.000
Maître-autel. )	45.000
Bancs de Communion, en chêne, pour seconds ) et premiers bas-côtés, nef principale. )	32.400
9 stalles en chêne, compris pupitres, ) dossierets, grilles. )	15.000
	-----
à reporter :	2.501.220



report :	2.501.220	
6 confessionnaux en chêne mouluré, avec sculptures. )	72000	
Chaire de Vérité, compris escaliers, rampes, socles, tribune, dais )	62.000	
Vitraux de verres de couleur sous plomb, compris dessins de quelques-uns pour chassiss latéraux choeur, triforium. )	85.000	
Grille de fonts-baptismaux en fer forgé, compris quincailleries pour paumelles, serrures, pattes à scellement, socle et cuvette de marbre mouluré. )	9.000	
<u>Divers</u>		
Avancée de tribune en pierre reconstituée ) comprenant colonnes, plancher, garde-corps ) main-courante. )	42.000	
	-----	
	2.771.220	
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	138.780	
	-----	
Total Valeur à neuf Juin 1937 . . . . .	2.910.000	f
	=====	
	-----	



**B A T I M E N T   N °   3**

---

**SACRISTIE**  
-----

Surface : 130 m<sup>2</sup>

---

Bâtiment établi sur cave, et comprenant un simple rez-de-chaussée couvert d'ardoises, avec une partie de plateforme en zinc à dilatation.

CAVE - Hauteur 1m,90

Murs au pourtour, en maçonnerie de briques de 0,56 d'épaisseur, avec lisse de grès de 40cm de hauteur;

2 refends de 0.45 et 1 refend de 0.22 ép.

Pavement de briques.

Murs bruts.

Solivage haut, apparent, en 8/23 et 7/18.



Escalier en maçonnerie de briques de 1.50 de largeur, cimenté.

REZ-DE- CHAUSSEE - Hauteur 3m,60

Maçonnerie, au pourtour, en 0.45 d'épaisseur avec piliers de maçonnerie de briques de renforcement.

Lisse en grès avec chanfrein au pourtour  
Corniche en briques moulurées.

Pour l'ensemble :

Plancher en sapin.

Murs enduits et peints.

Plafonnage sur lattes et sous contresolivage.

Salle d'entrée

1 croisée vers rue, formée de 3 petites baies gothiques de 0.58X1.80, avec meneaux et embrasures de pierres, garnis de colonnes intérieurement et extérieurement, avec socles moulurés, chapiteaux épannelés, ogives en pierre garnies de knécóles.

Vitrerie de verre sous plomb.

Au pourtour, placards en sapin avec portes en 4/4 et feuillet, garniture de broches et de rayonnages.



Porte vers église, à deux ouvrants roulants en 6/4 et 3/4, en revêtement, dimensions 1.25 x 2.40.

Porte vers cour couverte, en 5/4 et 3/4, élégie, de 0.85 x 2.20.

Porte vers salle des enfants de choeur, à deux ouvrants roulants, en 5/4 et feuillet, de 1.40 x 2.40.

Cour couverte

Refend en 0.45 ép.

Pavement de briques.

Murs partiellement enduits.

Dans la couverture, vitrage de verre cathédrale sur petits bois, cadre en bastings.

1 cloison de 0.11 ép. sépare le W.C. et le lavabo.

W.C. à chasse d'eau.

Porte de W.C. en 6/4 et 3/4 uni, de 0.90 x 2.60, avec imposte vitrée.

Installation d'un lavabo avec alimentation d'eau et vidange.



Couloir

Séparé de la cour par une cloison de 0.II.

Carrelage de carreaux de pierre bleue.

Porte vers église, à l ouvrant en 6/4 et 3/4, en revêtement.

1 porte vitrée en 6/4 et 3/4, à l ouvrant.

Salle des enfants de choeur

Cloison vers sacristie, en sapin, avec imposte vitrée sur petits bois.

Placards d'angles de 1.80 et 0.90 x 3.60, avec portes en 4/4 et feuillet, et rayonnages sapin.

1 placard-vestiaire à petites portes, de 2.80 x 2.50; portes en 5/4 et feuillet; rayonnages sapin.

1 baie à 3 chassis, gothique, identique à la salle d'entrée.

Sacristie

Placards vers salle précédente, en chêne, à 4 portes, de 2.70 x 2.35; portes en 5/4 et feuillet élégie; rayonnages et broches sapin.

Placard vers chevet, de 3.10 x 2.35, en sapin, peint imitation et verni, avec remplissage haut en sapin.



Vers petit bureau, cheminée en sapin capucine mouluré et lambris, de 2.55 de hauteur, en okoumé, avec rappliques moulurées.

Placard d'angle de 1.50 x 3.60, avec porte en 5/4 et feuillet.

La partie basse vers rue est occupée par un bahut en chêne de 1.10 de Hr sur 1.10 de largeur, avec portes en 5/4 et 3/4.

La crédence garnie de tiroirs, tablette, tabernacle garni de sculptures, clocheton, crochets, épis.

1 baie à 3 chassis gothiques, identique à la salle d'entrée.

#### Petit bureau

Cloison vers précédente salle, à double paroi d'okoumé.

Porte en 6/4 et 3/4 élégi de 0.80 x 2.80.

Porte de placard en 5/4 et feuillet, de 0.65 x 3.60.

1 petit placard d'angle de 0.80 x 1.80, en chêne, avec porte 5/4 et feuillet.

1 baie à 3 chassis gothiques, identique à la salle d'entrée.

#### Dégagement

Cloison vers petit bureau, en 0.11 ép.



Baie vers rue, de 2 chassiss gothiques,  
identique à la salle d'entrée.

Cloison vers escalier de cave, en menuiserie  
sapin divers.

Porte de placard de 0.95 x 3.60, en 5/4 et  
feuillet, élégie.

Placard vers chœur, dans un retrait de  
maçonnerie, avec portes en 5/4 et feuillet,  
de 3.50 x 2.30.

Couloir d'entrée

Carrelage de carreaux de Soignies.

Porte d'entrée de 1.40 x 3.60, en chêne,  
avec cadre assemblé 6/4 et revêtement en 3/4  
avec couvre-joints moulurés, rappiqués;  
garniture extérieure formée de colonnes et  
arcades en briques moulurées, avec socle en  
pierre, chapiteaux en pierre, clef, fronton  
de pilastre en pierre.

Porte vers précédent, en 6/4 et 3/4 uni,  
1 ouvrant, de 0.80 x 2.70, avec ébrasement  
mouluré.

Placard vers chœur, de 1.50 x 3.40, à 2  
portes en 4/4 et feuillet uni.

Porte vers Eglise, en 6/4 et 3/4, 1 ouvrant,  
de 0.80 x 2.60, avec ébrasement mouluré.



Petit débarras

Cloison de 0.II ép.

Porte en 6/4 et 3/4 uni, 1 ouvrant, de  
I.00 x 2.I0.Couverture de la salle d'entrée, de la salle  
des enfants de choeur, et d'une partie de la  
sacristie, par une plateforme en zinc à  
dilatation sur charpente et volige sapin.Couverture du reste par un versant d'ardoises  
sur voliges sapin, avec arêtiers zinc.

Chéneau zinc au pourtour.

Valeur neuve Juin 1937 . . . . . 172.347<sup>f</sup>Valeur d'assurance Juin 1937 . . . . . 117.000<sup>f</sup>

-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
Maçonnerie de briques au mortier de chaux, pour fondations cave, terre-plein, fosse. ) 70 m <sup>3</sup> x 282.00 = )	19.740 <sup>f</sup>
Maçonnerie identique pour élévation façade et refends. ) 100 m <sup>3</sup> x 282.00 = )	28.200
Pavement de briques de 0.07 pour cave, fosse, cour couverte. ) 100 m <sup>2</sup> x 30.00 = )	3.000
Cloisons de 0.11 ép., compris potelures, semelles, pour refends. ) 15 m <sup>2</sup> x 30.00 = )	450
Pierre demi-dure pour garniture de chassis et portes. ) 3,500 x 1,600.00 = )	5.600
Taille moulurée pour d° ) 32.00 x 120.00 = )	3.840
à reporter :	----- 60.830



report :		60.830
Pierre de Soignies pour seuils.	)	900
Cimentage pour marches escalier, fosse W.C.	)	
15 m <sup>2</sup> x 30.00 =	)	450
Enduits sur murs.	)	
300 m <sup>2</sup> x 15.00 =	)	4.500
Plafond sur lattes.	)	
120 m <sup>2</sup> x 22.00 =	)	2.640
Carrelage de Soignies pour entrée, dégagement.	)	
22 m <sup>2</sup> x 220.00 =	)	4.840
Plancher en sapin, compris resserrage.	)	
98.00 x 60.00 =	)	5.880
Charpente pour solivage haut des caves, contre-gittage, charpente de toiture.	)	
14,000 x 1.200.00 =	)	16.800
		-----
à reporter :		96.840



report :	96.840	
Menuiserie pour portes intérieures diverses)	9.000	
Menuiserie pour placards en chêne et sapin, ) avec rayonnages.	26.000	
Porte d'entrée en chêne. )	2.600	
Vitrage de verre sous plomb. )	4.500	
Couverture ardoises, compris volige. ) 150 m <sup>2</sup> x 70.00 = )	10.500	
Couverture zinc à dilatation, compris ) volige, cales de pente. ) 50.00 x 100.00 = )	5.000	
Chéneaux sur faux-fonds et bordure, ) pour tour façade. ) 40.00 x 180.00 = )	7.200	
Installations diverses, W.C., eau, lavabo, )) électricité. )	2.500	
	-----	
	164.140	
Honoraires d'architecte, 5% . . . . .	8.207	
	-----	
Total Valeur à neuf, Juin 1937 . . . . .	172.347 <sup>f</sup>	



**MATÉRIEL**





VILLE DE LILLE

---

EGLISE NOTRE DAME DE FIVES

Place du Prieuré

LILLE

---

ESTIMATION DU MATERIEL

---

--oOo--



ORGUE, CLOCHES, CHAISES, BANCS

	Valeur neuve Juin 1937
	-----
1 orgue à deux claviers, 14 jeux, avec soufflerie à pédale et électrique, buffet en chêne simple	170.000 <sup>f</sup>
1 cloche en la de 450 kgs	
1 cloche en do grave de 2.100 kgs	63.750
12 bancs de 3.30	
4 bancs à dossier de 3.30	
18 bancs de 2.30	
1 banc de 1.20	6.000
350 prie-Dieu	15.750
	-----
à reporter :	255.500



report :

255.500

850 chaises paille

32.300

-----

Total Valeur à neuf, Juin 1937 .....

287.800

f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

190.000

f

=====

-----