

SALLE de CLASSE - SALLES d'ETUDE

et BIBLIOTHEQUE GENERALE au REZ de CHAUSSEE

Surface:

$$32,00 \times 8,50 = 272 \text{ m}^2$$

=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
Rez de chaussée
Etage
Faux-comble

Cette construction de 11,20 de hauteur
est élevée en briques de 0,45 c/ms.

Les façades sont jointoyées et badigeonnées
et comportent des saillies de pilastres,
bandeaux cordon, encadrement de baies,
corniche etc...

Les baies comportent en outre :
Des seuils et appuis en petit granit
Des cadres métalliques grillagés.

Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 70 de profondeur bâti en briques d'épaisseurs diverses et comprenant une cave et un couloir voûtée en briques.

Sol en cendrée dans le couloir et pavement en briques dans la cave.

UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 60 plafonné sur contregittage et enduit (sauf passage sans enduit) comprenant quatre salles et un passage séparées par des refends de 0,34 c/ms 0,45 c/ms et une cloison de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

Une porte de 0,95 x 2,10 à petits cadres avec rhabillage dito de 0,45 c/ms.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés
par :

Six portes de 2,30 x 4,25 de hauteur en
sapin 2 pouces à grands cadres à haut
vitré croisillonné à petits carreaux.

2 baies libres.

et par 6 impostes chêne 6/4 de 230 x 225 de
hauteur en plein cintre avec ouvrants dans
l'imposte

1 imposte dito de 1,30 x 2,25 de hauteur

2 impostes chêne 6/4 de 140 x 2,00 de
hauteur avec ouvrant basculant dans l'im-
poste.

2 impostes dito de 220 x 200 de hauteur.

L'aménagement comprend:

Parquet chêne sur bitume dans les salles
de classe et d'étude.

Carrelage en carreaux striés de Boulogne
dans le passage.

Plancher chêne sur lambourdes dans la
Bibliothèque.

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Cimaise moulurée

Plinthe.

Une chaudière de chauffage central E.F.3

Desarmoires en sapin verni et des rayon-
nages.

Un lavabo.

Le plancher haut est supporté par des
fortes poutres Riga.

L' ETAGE de 5 m 60 de hauteur plafonné
sur contregittage et enduit planchéié en
chêne sur gittage comprend quatre salles
et un couloir séparées par des cloisons
de 0,11 c/ms et communicantes entre-
elles par :

4 portes de 0,90 x 2,30 à petits cadres
sur bâti.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

Une porte chêne 2 pouces sapin petits cadres d
de 130 x 430 haut vitré sur bâti.

17 châssis 6/4 sapin de 130 x 3,40 de
hauteur croisillonnés à petits carreaux
avec imposte basculante plafond et ta-
blette.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

P_linthe.

La toiture est formée par une nef lon-
gitudinale et 2 culas en tuiles sur voli-
geage, comblage courant et pannes diverses
y compris faitage, arêtiers, solins, chê-
neaux tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par des fermes en
charpente assemblée.

Valeur neuve Juin 1937.....

580.745^f
=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

395.600^f
=====

Handwritten text in the left margin, possibly a name or address, oriented vertically.

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations)	
290 m ³ x 264 =)	76.740
Voûte en briques compris formerets et maçonnerie de blocage)	
75 m ² x 125 =)	9.375
Pavement en briques posées à plat et sol en cendrée - lissage des joints)	2.700
Maçonnerie de briques pour élévation)	
340 m ³ x 282 =)	95.880
Jointolement et badigeon des façades et pignon. Rebordement et calfeutrement des baies. Supplément d'arcs et forme- rets - linteaux et arrière-linteaux des baies extérieures - dessus d'appuis en carrelage des impostes du rez de chaus- sée - cadres grillagés des impostes - cimentage des piles des portes du rez de chaussée - Seuils en ciment avec cornière des passages)	18.600
		203.295

Appuis - seuils - plinthe de petit granit comme tailles ciselées - unies- moulurées et ravalées)))	17.700
Carrelage en carreaux striés de Boulo- gne sur forme bétonnée pour unifica- tion de l'aire))))	
Plancher 4/4 chêne sur lambourdes)	10.300
Parquet chêne posé sur bitume et forme bétonnée pour unification de l'aire)))	
155 m ² x 120 =)	18.600
Plafond sur lattes contregittage et badigeon)))	
460 m ² x 44 =)	20.240
Supplément pour enduit sur retombée des poutres))	900
Enduits sur murs et peinture)))	
780 m ² x 24 =)	18.720
Cloison de 0,11 en briques entre potil- lage au rez de chaussée et peinture une face))))	
40 m ² x 57 =)	2.280
		<hr/>
		88.740

Cloison de l'étage de 0,11 c/ms en briques enduites entre potillage compris peinture 2 faces))))	
210 m ² x 95 =)	19.950
Plancher 4/4 chêne sur gittage 8/23))	
230 m ² x 166 =)	38.180
Supplément pour prises en murs des gittes et contregittes, entretoises, tirants, mollebandes, chaines, ancrages etc....))	3.600
Poutres Riga supportant les planchers))	
10 m ³ x 1.325 =)	13.250
Menuiseries :)))	
-----)	
Châssis impostes en chêne 6/4 à petits carreaux avec ouvrant à haut horizontal et en plein cintre (suppléments oncorpés dans la surface) y compris quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie)))))))	
55 m ² x 335 =)	18.425
Châssis en sapin 6/4 2 ouvrants à petits carreaux y compris plafond, tablette, quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie)))))	
75 m ² x 290 =)	21.750
		<hr/>
		115.155

Portes d'accès en sapin 2 pouces grands) cadres à haut vitré à petits carreaux) sur bâti avec imposte) Portes de communication à petits cadres) en sapin sur rhabillage et bâti.) Portes d'accès 2 pouces chêne à petits) cadres à haut vitré sur bâti) y compris scellements, quincaillerie,) peinture et vitrerie)	37.400	
Aménagements intérieurs comprenant :) Plinthes cimaises armoires - dossier) à broches)	24.900	
Installation de l'eau y compris appareil) sanitaires du gaz, de l'électricité et) du chauffage central)	16.200	
Couverture en tuiles mécaniques sur voli) geage comblage courant et pannes dito.) 350 m ² x 90 =)	31.500	
Supplément pour pannes 10/23 - 20/20 et) II/I6 faitage arêtiers solins etc.....)	7.700	
Chêneaux complets bois et zinc à bordure) extérieure et chéneau intérieur)	10.600	
	<hr/>	
	128.300	

Tuyaux et tous accessoires)	I.100	
Charpente assemblée pour fermes compris supplément pour assemblage boulons, che- villes ancrages etc.....)))	I3.500	
Supplément pour montée des matériaux et exécution à grande hauteur))	3.000	
		<hr/>	
		I7.600	

RECAPITULATION du BATIMENT I4

Pages Nos 259 -----	203.295	
260	88.740	
261	115.155	
262	128.300	
263	17.600	
	553.090	
Honoraires d'Architecte 5 %	27.655	
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	580.745	

f

B A T I M E N T N° I5

D E S C R I P T I F

C H A P E L L E

Surface:

303 m²
=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
rez de chaussée
1er Etage.

Cette construction de différentes hauteurs se compose de deux ailes et d'une partie centrale et est élevée en briques de 0,45 c/ms d'épaisseur et en pierre blanche de diverses épaisseurs.

La façade vers le Boulevard Carnot de

chaque aile est jointoyée et badigeonnée
et comporte :

1° - Des saillies en briques de pilastres
bandeau et cordon.

2° - Un soubassement en petit granit
ciselé et chanfreiné

3° - Une corniche en pierre 1/2 dure
blanche.

Les baies comportent en outre :

Des encadrements moulurés en pierre en
plein cintre

La partie centrale comporte un avant-
corps en pierre saillant de 0,60 c/ms

La partie basse de cet avant-corps comporte
un soubassement mouluré et un petit granit
des bandeaux moulurés et deux pilastres
en pierre.

La baie d'entrée est couronnée par un fronton circulaire mouluré saillant de 0,90 c/ms et reposant sur 2 colonnes galbées et cannelées avec base en petit granit mouluré et châteaux sculptés.

La partie haute comporte:

Deux pilastres cannelés avec bases moulurées et châteaux sculptés

Des bandeaux moulurés.

Elle est percée d'une grande baie circulaire moulurée avec croisillons et comportant une horloge.

L'avant-corps est couronné d'un fronton monumental triangulaire mouluré avec modillons, le tout en pierre.

Ce fronton est surmonté d'une croix en pierre.

La façade postérieure (vers Petit Lycée)

des deux ailes est jointoyée en joints daguès et comporte :

1° - des saillies en briques de pilastres
cordon bandeaux et encadrements de baie.

2° - Des motifs en pierre dans l'entablement

3° - Une corniche dito moulurée.

L'avancée circulaire de la partie centrale
est jointoyée en joints daguès et comporte
Une saillie en briques profilant le cordon
des ailes.

Des motifs en pierre profilant ceux de
l'entablement

Un bandeau dito profilant la corniche

Une corniche moulurée dito.

Les façades latérales s'élevant au-dessus
des toitures des ailes sont jointoyées
en joints daguès et comportent des saillies
de pilastres en briques et une corniche
moulurée en pierre profilant celle de
l'avancée circulaire.

Cette construction comprend:

Un SOUS-SOL PARTIEL de 2 m 70 de profondeur bâti en briques d'épaisseurs diverses voûté en briques ne comportant qu'un couloir avec sol en cendrée.

UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 25 et 14 m 00 environ de hauteur ne comportant qu'une salle à usage de chapelle.

L'accès direct, l'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus sont assurés par :

Une porte 65 m/m en chêne grands cadres en plein centre à haut vitré.

2 châssis fixes à petits carreaux en chêne 75 m/m en plein centre avec deux ouvrants dans la partie haute de 130 x 300.

2 châssis fixes de 150 x 200 à petits carreaux

et par une porte grands cadres en 2 pouces sapin de 160 x 270 de hauteur avec rhabillage petits cadres de 0,45 c/ms

et par 2 portes 2 pouces chêne grands cadres de 170 x 400 de hauteur en plein centre sur bâti.

L'aménagement comprend:

Sol dallé en petit granit 30/30

Murs enduits et peints avec appareillage et imitation.

Plinthe et cimaise.

Plafond à la chaux sur contregittage peint imitation et comportant une mouluration peinte dito.

Un passé et gradin planchéié en chêne avec banc de communion et 6 stalles dito moulurées et sculptées.

Les murs de la niche au droit de l'autel sont peints et décorés et comportent diverses moulures.

Le plancher haut est supporté par des poitrails comportant enduits et mouluration avec peinture. Le tout reposant

1° - sur 10 colonnes galbées de 0 m 60 de diamètre en petit granit ciselé avec chapiteaux en pierre blanche sculptée à oves, volutes etc....

2° - Sur 4 piles et 2 pilastres en petit granit dito avec chapiteaux en pierre blanche moulurée.

3° - Sur 2 colonnes en fonte comportant un rhabillage en chêne à base moulurée, fût cannelé et chapiteau sculpté.

UN ETAGE PARTIEL formant galerie planchéiée en chêne sur gittage avec garde-corps à petits cadres au pourtour.

L'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus sont assurés par

4 chassis fixes 75 m/m en chêne en plein cintre de 140 x 360 de hauteur et comportant des ouvrants dans la partie haute.

Un grand vitrage circulaire à dormants moulurés en pierre.

et par 2 portes 2 pouces chêne grands cadres de 160 x 300 sur rhabillage petits cadres de 0,45 .

L'aménagement comprend:

Murs enduits et peints avec appareillage et imitation , et comportent plinthes cimaises et diverses moulurations.

Le plafond en plein cintre de l'ensemble est enduit sur plâtre et contregittage rescié et peint avec appareillage.

Il est supporté par 24 formerets en plein cintre de 3 m 50 de diamètre et 6 formerets dito de 6 m 70 de diamètre chaque formeret est enduit et peint imitation.

Le plafond en 1/2 calotte sphérique de la niche est également supporté par un formeret en plein cintre mouluré et peint.

La partie haute de la niche comporte
7 faux-portiques moulurés et 6 faux
pilastres en staff à base moulurée, fût
cannelé et chapiteaux sculptés.

La toiture est formée par une nef lon-
gitudinale et 2 appentis en zinc à dila-
tation sur achelin, comblage courant et
pannes diverses.

l'ensemble est supporté par des fermes et
I/2 fermes en charpente assemblée.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	I.026.585 ^f
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	698.000 ^f
	=====

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations et caves)))	
190 m ³ x 264 =)	50.160
Voûtes en briques compris formerets, lissage des maçonneries, sol en cen- drée)))	2.800
Maçonnerie de briques pour élévation))	
350 m ³ x 282 =)	98.700
Jointoiement des façades, lissage, ba- digeon, peinture rebordement et cal- feutrement des baies, supplément d'arcs et formerets, linteaux baies étage. cadres grillagés des châssis du rez de chaussée - Croix en pierre du fron- ton))))))))	8.300
Maçonnerie de petit granit du soubas- sement socle des colonnes et perron de la façade principale compris tailles ciselées unies et moulurées))))	13.900
		<hr/>
		173.860

Maçonnerie de petit granit des fûts de colonnes galbées)	
)	
34 m ³ x 1.820 =)	63.240
Taille unie et taille moulurée sur petit granit compris suppléments de courbure et de galbage)	
)	
)	89.000
Maçonnerie de pierres 1/2 dures blanche)	
)	
110 m ³ x 1.420 =)	156.200
Taille unie sur pierre 1/2 dure et jointolement)	
)	
165 m ² x 65 =)	10.725
Taille moulurée sur pierre 1/2 dure et jointolement)	
)	
320 m ² x 125 =)	40.000
Sculpture des chapiteaux des colonnes extérieures et pilastres)	
Sculpture des chapiteaux des colonnes intérieures de la chapelle rez de chaussée et étage)	
)	56.000
Dallage en dalles 30/30 petit granit sur forme bétonnée)	
)	
265 m ² x 126 =)	33.390
		<hr/>
		448.555

Poitrails en charpente Riga et colonnes de support avec rhabillage)	27.800
Memiseries : -----)	
Portes de communication en chêne 2 pouces grands cadres sur rhabillage petits cadres de 0,45)	
Portes d'accès 80 m/m à grands cadres)	
Châssis fixe chêne 70 m/m à petits carreaux.)	
Garde-corps de la galerie de l'étage)	33.200
Aménagements divers comprenant :)	
Cimaises - Plinthes - armoires - banc de communion, passé et gradins - chêne sur charpente stalles, Garde-corps métallique de la galerie de l'étage horloge - cloche)	
Installation d'électricité et du gaz)	47,850
Couverture en zinc à dilatation sur achelin comblage courant et pannes dito)	
340 m ² x I34 =)	45.560
Supplément pour pannes IO/23 - 20/20 et II/I6 recouvrement de fronton solins et tous accessoires de toiture)	8.800
		<hr/>
		163.210

Chêneaux complets bois et zinc)		
100 m x 150 =)	15.000	
Tuyaux et tous accessoires)	1.200	
Charpente en sapin pour fermes et arcs)		
des voûtes compris suppléments pour as-)		
semblage, chevilles, boulons etc....)	32.000	
Supplément pour montée des matériaux et)		
exécution à grande hauteur et toutes)		
sujétions)	14.000	
		<hr/>	
		62.200	

RECAPITULATION du BATIMENT N° 15

Pages Nos 274 -----	173.860
275	448.555
276	129.875
277	163.210
278	62.200


977.700

Honoraires d'Architecte 5 % 48.885

Valeur neuve Juin 1937..... 1.026.585^f

=====

B A T I M E N T N° 16



D E S C R I P T I F

COULOIR de SERVICE ATTENANT CHAPELLE
au REZ DE CHAUSSEE - MAGASINS et PASSAGE
à 1' ETAGE -

Surface :

=====

$$2,90 \times 18,00 = 52 \text{ m}^2, 20$$

=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
Rez de chaussée
Etage

Cette construction de II m 20 de hauteur
est élevée en briques de 0,45 c/ms.

Les façades sont jointoyées et badigeonnées
et comportent des saillies diverses en
briques.

Plinthe en petit granit ciselé à la façade vers Boulevard Carnot.

Les baies comportent en outre :

Des seuils et appuis en petit granit ciselé.

Elle comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 70 de hauteur bâti en briques d'épaisseurs diverses voûté en briques ne comportant qu'un couloir avec sol en cendrée.

UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 60 de hauteur plafonné et enduit carrelé en carreaux céramique striés ne comportant qu'un couloir.

L'accès direct est assuré par :

2 portes en chêne 2 pouces à petits cadres de 210 x 450 de hauteur sur bâti comportant imposte à petits carreaux en plein cintre.

L'aménagement comprend:

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

UN ETAGE de 5 m 60 de hauteur plafonné sur contregittage et enduit planchéié en chêne sur gittage comportant 2 salles et un passage séparés par des cloisons enduites sur lattes et potillage.

L'éclairage est assuré par :

2 châssis en chêne de 210 x 360 en plein cintre à petits carreaux

L'aménagement comprend:

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Plinthe sapin au pourtour des planchers

La toiture est formée par une plateforme

en zinc à dilatation sur achelin et char-
pente courante y compris chèneaux tuyaux
et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937.....

60.775^f
=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

41.300^f
=====

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations et caves.)	
Voûte en briques compris formerets, lissages, sol en cendrée)	4.900

Maçonnerie de briques pour élévation compris jointolement, badigeon, supplé- ments d'arcs et formerets, rebordement et calfeutrement des baies)	
Plinthe et appuis en petit granit com- pris tailles)	
Linteau supportant façade en retrait de l'étage)	8.800

Carrelage céramique strié. Plafond sur lattes et badigeon du rez de chaussée)	
Plafond sur lattes, contregittage et badigeon de l'étage compris suppléments pour prises en murs des contregittes et entretoises.)	
Enduits sur murs - cloisons de sépara- tion de l'étage.)	
Peintures sur enduits et sur murs bruts)	15.300

à reporter.....		29.000
-----------------	--	--------

Report.....	29.000	
Plancher 4/4 chêne sur gittage - Plinthe contregittage du plafond de la partie sans étage)))
Portes d'accès en chêne en plein cintre sur bâti avec imposte)))
Châssis dito en plein cintre à petits carreaux)	19.780)
Couverture en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante et cou- verture dito sans dilatation compris chêneaux, tuyaux et tous accessoires)	9.100)
	<hr/>	
	57.880	
Honoraires d'Architecte 5 %	2.895	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	60.775 ^f	
	<hr/> <hr/>	

CAGE d'ESCALIER - PASSAGE

RELIANT LA CHAPELLE à la SACRISTIE -

DEBARRAS et EMPRISE SUR CHAPELLE

Surface:

$$2,90 \times 18,00 = 52 \text{ m}^2, 20$$

=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
Rez de chaussée
Etage

Cette construction de II m 20 de hauteur est élevé en briques de 0,45 c/ms.

Les façades sont jointoyées et badigeonnées et comportent des saillies diverses

en briques.

Plinthe en petit granit ciselé à la façade vers boulevard Carnôt.

Les baies comportent en outre :

Des seuils et appuis en petit granit ciselé.

Elle comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 70 de hauteur bâti en briques d'épaisseurs diverses, voûté en briques et pavé en briques ne comportant qu'une cave.

UN REZ de CHAUSSEE de 5 m 60 de hauteur plafonné et enduit comprenant une cage d'escalier un passage et un débarras séparés par des refends de 0,22 c/ms et communicantes entre-elles par une porte en sapin de 2 m 10 de hauteur avec rhabillage.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés

par :

Une baie en plein cintre de 4 m 50 de hauteur comportant imposte à petits carreaux et par

Une imposte en chêne vitré à petits carreaux de 2 m 15 de hauteur en plein cintre.

L'aménagement comprend;

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe.

Sol divers :

Carrelage céramique strié dans le vestibule cage d'escalier.

Dallage petit granit dans l'emprise sur chapelle.

Carrelage Beauvais dans débarras

Plancher sapin sur lambourdes dans le passage

Une face de porte d'armoires en menuiserie sapin à grands cadres, haut vitré à petits carreaux avec à l'intérieur des armoires de cloison de séparation en charpente

2 petits châssis d'imposte d'éclairage.
Peinture appareillée sur murs dans l'emprise
sur la chepelle.

L'accès à l'étage est assuré par un esca-
lier de I m 25 d'embranchement marches
2 pouces sur limons 75 m/m comportant
paliers intermédiaires et rampe à gros
balustres.

L'ETAGE de 5 m 60 de hauteur plafonné
et enduit sur contregittage, planchéié
en chêne sur gittage ne comportant qu'une
cage d'escalier.

L'éclairage est assuré par :

2 châssis en chêne de 210 x 360 en plein
cintre vitrés à petits carreaux.

L'aménagement comprend:

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Plinthe sapin au pourtour des planchers.

La toiture est formée par une plateforme
en zinc à dilatation sur achelin et
charpente courante y compris chéneaux
tuyaux et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937..... 95.340^f
=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 64.830^f
=====

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Menuiseries de briques pour fondations)
 et caves.)
 Voûte en briques compris formeret, lis-)
 sage et pavement en briques à plat) 16.200

Maçonnerie de briques pour élévation)
 jointolement badigeon, suppléments)
 d'arcs et formerets rebordement et)
 calfeutrement des baies.)
 Plinthe et appuis en petit granit com-)
 pris tailles.)
 Cadre grillagé du châssis rez de chaus-)
 sée) 10.800

Carrelage céramique strié, carrelage)
 de Beauvais, dallage petit granit par-)
 quet sapin sur lambourdes.)
 Plafond sur lattes du rez de chaussée)
 Plafond sur lattes et contregittage de)
 l'étage.)
 Enduits sur murs compris peinture or-)
 dinaire et appareillée) 17.500

Plancher 4/4 chêne sur gittage contregit-)
 tage de la partie sans étage compris)
 supplément pour prises en murs des gittes)
 et des contregittes.)
 Escalier en chêne marches 2 pouces sur)
 limon 75 m/m avec rampe à balustres) 16.800

à reporter..... 61.300

Report.....	61.300	
Menuiseries chêne en plein cintre à petits carreaux.) Imposés dito.) Portes de communication) Face d'armoire à petits cadres vitrée) à petits carreaux, cloison charpente) séparation armoires, marches d'accès) passage. Plinthes y compris peinture) ordinaire et peinture imitation)	20.400	
Couverture en zinc sur achelin et char-) pente courante et couverture dito sans) dilatation compris chêneaux tuyaux et) tous accessoires)	9.100	
	<hr/>	
	90.800	
Honoraires d'Architecte 5 %	4.540	
	<hr/>	
<u> Valeur neuve Juin 1937.....</u>	95.340 ^f	
	<hr/> <hr/>	

D E S C R I P T I F

ENTREE sur BOULEVARD CARNOT

Cette construction ouverte sur la cour est couverte par une plateforme à dilatation sur achelin et charpente courante comportant 2 lanterneaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté d'un coté par le mur de clôture sur le boulevard Carnot et de l'autre par un fort poitrail longitudinal reposant sur 4 colonnes troçoniques et 2 piles en petit granit et pierre blanche.

Le dessous de la plateforme est plafonné sur lattes et badigeonné.

Le sol est carrelé en carreaux céramiques striés avec passage en pavés de grès.

Le mur de cloture comporte un couvre mur en ciment et une plinthe partielle en petit granit.

Porte d'accès charretière de 2,70 x 3,45 de hauteur sur bâti assemblage 80 m/m .

A l'intérieur :

4 stalles pour W.C. et urinoirs élevés en briques de 0,11c/ms avec à chacune un portillon sur bâti.

Les murs sont cimentés et le sol dallé en ciment comportant rigole pour urinoir et siège à la turque pour W.C.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	166.216 ^f
-------------------------------------	----------------------

=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	113.000 ^f
---	----------------------

=====

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations clôture et fosse avec son aménagement))	19.500
Maçonnerie de briques pour élévation 155 m3 x 282 =)))	29.751
Jointolement badigeon couvre-murs, plinthe et seuils petit granit lin- teaux métalliques)))	11.000
Cloison de 0,11 c/ms en briques des stalles W.C. et urinoir cimentage et dallage))))	
Carrelage céramique strié pavement grès bordure et rigole.)))	
Plafond sur lattes contregittage et badigeon))	20.200
Petit granit des colonnes et des piles compris taille ciselée unie et circu- laire)))	18.600
		<hr/>
à reporter... ..		99.051

Report.....	99.05I	
Pierre blanche 1/2 dure des colonnes et piles compris tailles unies et circu- laire)))	25.900	
Porte charretière et portillons compris bâti scellements quincaillerie et pein- ture - poutre de support)))	14.300	
Couverture en zinc à dilatation sur ache- lin et charpente courante)))		
I25 m2 x I34 =)))	16.750	
Suppléments pour solins rive moulurée rhabillage des lanterneaux, chéneau intérieur, tuyaux et tous accessoires)))	2.300	
	<hr/>	
	158.30I	
Honoraires d'Architecte 5 %	7.915	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	166.216 ^f	
	=====	

B A T I M E N T N° 19

SALLES DE CLASSE au REZ DE
CHAUSSEE - PHYSIQUE - CHIMIE - SCIENCES
NATURELLES et DESSIN GRAPHIQUE au 1er
et 2ème ETAGE

Surface:

$$73,35 \times 8,60 = 630 \text{ m}^2, 80$$

=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
rez de chaussée
1er Etage
2ème Etage
Comble.

Cette construction de 16 m 50 de hauteur
est élevée en briques de 0,56 et 0,45
c/ms d'épaisseur.

La façade vers la rue des Jardins est jointoyée et comporte:

- 1° - Un cordon en petit granit ciselé.
- 2° - Un cordon mouluré en pierre blanche
- 3° - Une corniche dito.
- 4° - Un pilastre à l'angle vers boulevard carnot en petit granit, ciselé à refends avec moulure dito au rez de chaussée et en pierre blanche au-dessus avec socle mouluré fût cannelé et chapiteaux sculptés.

Les baies comportent en outre :

Au rez de chaussée :

Des appuis en petit granit ciselé.

Des encadrements en briques avec arcade saillants de 0,05 c/ms

Des cadres métalliques grillagés (sauf celle de la façade vers rue des Jardins.)

Au 1er ETAGE et 2ème Etage :

Des appuis moulurés en pierre blanche

Des encadrements dito avec abtlique.

La façade vers la Chapelle est jointoyée
et badigeonnée.

Elle comporte :

Un Soubassement en petit granit ciselé
de 0,50 de hauteur.

Des saillies diverses pour encadrement
de baies, pilastres cordons bandeaux,
corniche etc....

Les baies comportent en outre :

Des seuils et des appuis en petit granit
ciselé.

Le pignon vers petit Lycée est analogue
à la façade vers la rue des Jardins.

Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 70 de profondeur
bâti en briques d'épaisseurs diverses et
comprenant un couloir longitudinal et
3 caves séparées par des refends d'épais-
seurs diverses et communicantes entre-
elles par des baies libres.

Accès au rez de chaussée par une échelle
de meunier.

L'aménagement comprend :

Un compteur à gaz avec son branchement.

UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 60 de hauteur
plafonné et enduit (sauf les cages d'es-
calier) comprenant 10 salles un couloir
et deux cages d'escaliers séparées
par des refends de 0.22 & 45 et chassis
de 0.11 en briques.
et communicantes entre-elles :

par une porte de 0,75 x 220 petits cadres
sur rhabillage assemblé de 0,45 c/ms

Deux portes de 100 x 215 petits cadres
à rhabillage de 0,22 c/ms.

L'accès direct et l'éclairage
sont assurés par :

7 portes en chêne 6/4 petits cadres
de I15 & 2I5 sur rhabillage 0.20 et
bâti.

2 portes de I30 x 265 d°

et par :

24 chassis fixes chêne 6/4 de I40 x 330
croisillonnés à petits carreaux avec
imposte basculante, plafond et tablette.

I2 Impostes chêne 6/4 de I40 x 220
croisillonnées à petits carreaux
avec imposte basculante, plafond et
tablette.

La communication vers les bâtiments
contigue est assurée par :

2 Portes chêne 6/4 à petits cadres
de I00 x 2I5 avec rhabillage petits
cadres de 0.45 Cm.

et :

Imposte double grands cadres de
I60 x 330 avec rhabillage d°

L'aménagement intérieur comporte :

Sacristie :

Parquet sapin sur lambourdes avec plinthe.

Une imposte dessus porte de 100 x 220 avec grille métallique

Une armoire petits cadres de 420 x 110

Une armoire dito de 350 x 225 .

Couloir :

Carrelage carreaux de Boulogne avec plinthe sapin.

Salle de mathématiques spéciales 2ème Année.

Carrelage monochromes et parquet chêne sur bitume à bâtons rompus avec plinthe pour gradins et au pourtour de la salle.

3 Impostes d'éclairage dans refends de 130 x 220 croisillonnés à petits carreaux.

Une chaudière de chauffage central N° 6.

Ière Supérieure :

Parquet et carrelage dito.

Ière A' 3

mêmes détails.

Ière A' 1 :

Mêmes détails.

Débarras :

Carrelage Beauvais.

Couloir :

Cage d'escalier.

Carrelage striés de Boulogne.

Seconde A'I:

Mêmes détails que classe précédente.

Seconde A'2

Mêmes détails.

Première A I :

Mêmes détails.

Première A'2 - A'I :

mêmes détails.

Couloir cage d'escalier :

mêmes détails que le précédent.

Le plancher haut est supporté par de fortes poutres en charpente Riga.

Badigeon sur plafond - Badigeon et peinture sur murs pour la moitié chaque.

L'accès au Ier ETAGE est assuré par deux escaliers en chêne de I m 30 d'embranchement comportant rampe à balustres échiffre et porte.

UN Ier ETAGE de 5 m 60 de hauteur ,
plafonné et enduit comprenant neuf salles

3 cages d'escalier, deux couloirs et un réduit et communicantes entre elles par :

7 portes 6/4 chêne petits cadres avec rhabillage de 0,12 c/ms.

2 portes 6/4 sapin petits cadres 0,95 x 2,00 sur bâti.

2 portes dito de 0,75 x 2,00

5 portes chêne 6/4 de 0,95 x 2,10 à petits cadres avec rhabillage à petits cadres de 0,45 c/ms.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu sont assurés par :

23 châssis chêne 6/4 de 1,50 x 3,10

2 ouvrants croisillonnés à petits carreaux avec tablette et plafond.

17 châssis dito de 130 x 310 .

et par

1 baie libre en plein cintre de 240 x 500.

L'aménagement intérieur comprend:

Salle vers Petit Lycée :

Plancher 4/4 chêne sur gittage avec plinthe au pourtour.

Badigeon sur plafond à caissons

Peinture sur murs

Cimaises 4/4 x 0,06.

Cage d'escalier à la suite :

Plancher dito avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Laboratoire et couloir :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plancher chêne sur 2/3 de la surface et carrelage Beauvais sur l'autre 1/3 avec plinthe.

6 Persiennes 6/4 de 150 x 310 assemblées aux châssis sur cour.

Une cloison en 3/4 sapin de 2 m 40 de hauteur avec imposte.

I Poste d'eau avec bac pour vidoir.

Une cheminée avec chaudière et hotte en sapin.

Des rayons et une armoire.

Magasin Produits chimiques :

Plancher chêne dito avec plinthe.

Des rayonnages.

Laboratoire de chimie :

Carrelage en carreaux de Beauvais

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Des armoires avec vitrine et tiroirs

Des tables armoires.

Un évier

Une table métallique avec vitrine et hotte

Des prises de gaz.

Cage d'escalier :

Badigeon sur plafond.

Badigeon et peinture sur murs bruts.

Laboratoire :

Carrelage Beauvais sur 1/3 et plancher
chêne sur 2/3 avec plinthe.

Badigeon sur plafond à caissons et peinture
sur murs.

I poste d'eau avec vidoir bois et zinc.

I cheminée monumentale avec fours, hotte
plâtras et revêtement sapin et vitrine
métallique.

1ère Salle des Instruments :

Plancher chêne

Badigeon sur plafond et peinture sur murs.

2ème Salle des Instruments :

Plancher chêne avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Chambre noire :

Mêmes détails.

Trois tables sur consoles et des rayons
Un évier et des prises de gaz.

Laboratoire :

Carrelage céramique à dessins avec plinthe
Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Une cheminée dessus carrelé avec hotte
3/4 sapin

I poste d'eau avec vidoir en bois et zinc.

Cage d'escalier :

Mêmes détails que précédente.

L'accès au 2ème étage est assuré par deux
escaliers en chêne de I m 30 d'embranchement
avec rampe à balustres.

UN 2ème étage de 4 m 90 de hauteur plafon-
né et enduit, planchéié 4/4 chêne sur git-
tage et comprenant sept salles, deux dé-
gagements et 3 cages d'escalier séparées par
des refends de 0,45 c/ms et des cloisons

de 0,11 c/ms en briques et communicantes
entre-elles par :

5 portes 6/4 chêne à petits cadres de
0,95 x 210 sur rhabillage de 0,12 c/ms

5 portes dito sur rhabillage petits cadres
0,45 c/ms

L'éclairage est assuré par :

21 châssis 6/4 chêne croisillonnés à
petits carreaux de 125 x 230 avec plafond
et tablette.

22 châssis dito de 130 x 255.

L'aménagement intérieur comprend:

Salle vers Petit Lycée (Cours de chimie)

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

9 stores métalliques ondulés aux châssis
avec coulisse

1 vitrine métallique monte et baisse.

1 lavabo à dosseret en fonte avec poste
d'eau.

Des prises de gaz.

Dégagement et chambre garçon :

Badigeon sur plafond et murs.

Soubassement peint hauteur 1 m 50

Plinthe.

Salle de dessin Graphique :

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs.

Plinthe.

Cage d'escalier :

Comme au 2ème étage.

Sciences naturelles :

Salle des collections:

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

1 évier avec dosseret faïence

6 persiennes en menuiserie assemblée aux châssis rue et cour.

Couloir et cabinet Professeur :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Laboratoire Sciences naturelles :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Un évier.

Salle Manipulation :

Mêmes détails.

Cage d'escalier :

Mêmes détails que la précédente.

L'accès au comble est assuré par un escalier en orme comportant rampe à balustres.

La toiture est formée par une nef longitu-
dinale et 2 culas en tuiles mécaniques sur
achelin comblage courant et pannes diverses
y compris châteaux, tuyaux et tous acces-
soires.

L'ensemble est supporté par des fermes en
charpente assemblée à entrain Riga.

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	2.138.506 ^f
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>	1.454.000 ^f
	=====

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations et caves)	
730 m ³ x 264 =)	192.720
Maçonnerie de briques pour voûte com- pris formerets et maçonnerie de blocage)	
165 m ² x 125 =)	20.250
Lissage des maçonneries)	
Pavement en briques posées à plat sur forme bétonnée et sol en cendrée)	6.200
Echelle de meunier et compteur à gaz avec son branchement)	4.000
Maçonnerie de briques pour élévation)	
1.515 M ³ x 282 =)	427.230
		<hr/>
		650.400

Taille unie sur pierre I/2 dure et jointolement)	
165 m2 x 65 =)	10.725
Taille moulurée sur pierre I/2 dure et jointolement)	
290 m2 x 125 =)	36.250
Taille sculptée d'un châtepeau de pilastre)	3.500
Carrelage en carreaux de Beauvais sur forme bétonnée pour unification de l'aire et carrelage en carreaux de Boulogne strié sur forme dito.)	7.950
Carrelage en carreaux céramiques monochrome sur forme dito)	
230 m2 x 120 =)	27.840
Parquet chêne pose sur bitume à bâtons rompus et forme dito)	
180 m2 x 120 =)	21.600
Parquet sapin sur lambourdes)	
32 m2 x 109 =)	3.488
		<hr/>
		III.353

Carrelage de Beauvais et carrelage céramique à dessins des laboratoires du 1er Étage sur aire compris les bordures d'arrêt en bois dur.))))	22.600
Plafond sur lattes et badigeon y compris les retombées de poutre incorporées dans la surface haut rez de chaussée et 1er Étage))))))	25.300
I.150 m ² x 22 =)	
Plafond sur lattes et contregittage et badigeon haut 2ème étage))))	29.700
675 x 44 =)	
Enduits sur murs à la chaux peinture et badigeon pour moitié chaque))))	23.000
I.150 m ² x 20 =)	
Enduits sur murs à la chaux et peinture))))	43.880
I.820 m ² x 24 =)	
Cloison de 0,11 c/ms enduites 2 faces entre potillage compris badigeon et peinture pour moitié chaque)))))	18.270
210 m ² x 87 =)	
Cloison de 0,11 c/ms enduites 2 faces entre potillage compris peinture))))	40.850
430 m ² x 95 =)	
		<hr/>
		203.600

Plancher 4/4 chêne sur gittage 8/23 haut rez de chaussée et 1er Etage))))	
800 m ² x I66 =)	I32.800
Supplément pour prise en murs des gittes et des contregittes, entretoises, chaî- nes, tirants, ancrages, mollebandes etc)))	I2.000
Poutres Riga supportant les planchers haut du rez de chaussée et 1er Etage))))	
86 m ³ x I.325 =)	II3.950
Menuiseries :)	
-----)	
Châssis fixes chêne 6/4 à petits car- reaux avec ouvrant dans l'imposte y compris scellements quincaillerie peinture et vitrerie)))))))	
110 m ² x 260 =)	28.600
Châssis impostes en chêne 6/4 à petits carreaux avec ouvrant y compris scel- lements, quincaillerie peinture et vitrerie))))))	
37 m ² x 335 =)	I2.395
Châssis chêne 6/4 à petits carreaux à 2 ouvrants avec ouvrant dans l'im- poste y compris scellements quincail- lerie peinture et vitrerie))))))	
310 m ² x 350 =)	I08.500
		<hr/>
		408.245

Portes d'accès en chêne petits cadres sur bâti et rhabillage)	
Portes de communication en chêne et sapin à petits et grands cadres sur rhabillage divers y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie)	43.500
Escaliers en chêne et en orme avec rampe à balustres, paliers échiffre et porte)	43.300
Aménagements intérieurs comprenant :)	
Plinthes-cimaises - dossierets à broches - armoires - rayons -)	
Impostes intérieures - Persiennes en sapin à petits cadres et persiennes métalliques cheminées monumentale avec chaudière hottes et vitrines)	
Cloisons en 3/4 sur potillage de séparation)	72.000
Installation de l'eau y compris les appareils sanitaires du gaz de l'électricité et du chauffage central compris branchements et compteurs)	64.000
Couverture en tuiles mécaniques sur voligeage comblage courant et pannes dito.)	
810 m2 x 90 =)	72.900
		<hr/>
		295.700

Supplément pour pannes 10/23 - 2/20) II/I6 faitage arêtièrs solins, che-) minée de ventilation, pots de che-) minée et tous accessoires)	16.000	
Chêneaux complets bois et zinc) I55 m x I50 =)	23.250	
Tuyaux et tous accessoires)	2.500	
Charpente assemblée pour fermes compris) supplément pour assemblage, boulons,) chevilles, ancrages etc)	22.500	
Supplément pour montée des matériaux et) exécution à grande hauteur)	18.000	
	<hr/>	
	82.250	

RECAPITULATION du BATIMENT N° 19

Pages Nos 313 -----	650.400
314	285.125
315	III.353
316	203.600
317	408.245
318	295.700
319	82.250

2.036.673

Honoraires d'Architecte 5 % 101.833

Valeur neuve Juin 1937 2.138.506^f

=====

LABORATOIRES DE CHIMIE - SALLE DES

MOTEURS ET ACCUMULATEURS

Surface:

$$26,65 \times 7,00 = 186 \text{ m}^2, 55$$

=====

Bâtiment à simple rez de chaussée.

Cette construction de 5 m 30 est élevée en briques de 0,45 et 0,34 c/ms.

La façade et le pignon sont jointoyées en joints hollandais et comporte des saillies diverses en briques.

La façade postérieure est recouverte d'un couvre-mur en petit granit.

Les baies comportent en outre :

Des appuis et des seuils en petit granit
ciselé.

Des seuils en ciment et

Des linteaux métalliques.

Cette construction comprend:

UN REZ DE CHAUSSEE de 4 m 70 de hauteur
plafonné sur contregittage et enduit com-
prenant 5 salles séparées par des refends
de 0,22 c/ms, une cloison de 0,11 c/ms
en briques et une cloison en sapin à
petits cadres à haut vitré et communiquan-
tes entre-elles par :

Une porte 6/4 sapin grands cadres de 0,80
x 210 avec rhabillage de 0,11 c/ms.

Quatre portes 6/4 sapin petits cadres de
0,90 x 2,60 de hauteur à haut vitré à
petits carreaux avec rhabillage de 0,22
c/ms.

Deux portes dito de 0,90 x 2,50 de hauteur sur bâti.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

2 portes de 125 x 440 de hauteur à haut vitré sur bâti comportant imposte et rhabillage de 0,15 c/ms.

2 portes croisées 2 pouces de 4,40 de hauteur vitrées à petits carreaux avec rhabillage.

et par

3 châssis de 260 x 340 sapin 2 pouces à petits carreaux 4 compartiments (2 ouvrants) avec rhabillage de 0,20 c/ms

4 châssis dito 2 ouvrants de 130 x 3,40

L'aménagement intérieur comprend :

Magasin acides et verres:

Carrelage céramique avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Des rayonnages.

Laboratoire :

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Carrelage céramique à dessins avec plinthe
et caniveaux en tôle.

Deux postes d'eau.

Une chaudière en briques de 245 x 0,95
avec accessoires dessus carrelé en faïence
Dossier ditto - vitrerie métallique - Hotte
plâtras sur ossature métallique.

Une paillasse de 15,00 x 0,65 dessus car-
relé sur terre cuite cadre métallique
avec 4 postes d'eau et 8 prises de gaz.
Dossier faïence et tablette.

Une autre table ditto de 14 mètres.

Une autre de 2,50 x 0,90 avec vitrine
et hotte comme précédente.

Quatre armoires de 150 x 145 petits cadres

dessus carrelé avec à chacune un poste d'eau avec évier.

Un grand plafond vitré.

Salle des moteurs :

Mêmes détails plafond murs et carrelage.

Salle des accumulateurs :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Sol parqueté chêne sur bitume.

La toiture est formée par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante y compris chêneaux, tuyaux et tous accessoires

L'ensemble de la toiture est supporté par des fermes en charpente assemblée.

Pour l'immeuble :

Installation d'électricité.

<p><u>Valeur neuve Juin 1937</u>.....</p>	<p>249.847^f =====</p>	
<p><u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>.....</p>		<p>169.900^f =====</p>

Mme. Machine à écrire, Port-de-Bihar

Plafond au plâtre sur lattes et contre- gittage compris badigeon)))	
160 m ² x 56 =)	8.960
Supplément pour prise en mur des contre- gittages, chaines, tirants, ancrages etc...)))	400
Enduits sur murs au plâtre et peinture))	
280 m ² x 26 =)	7.280
Cloison de 0,11 c/ms enduites 2 faces et peinture))	1.200
Menuiseries :)))	
-----)	
Châssis sapin 2 pouces à 2 ouvrants et à 4 compartiments à petits carreaux))	
Portes croisées 2 pouces à petits ca- dres vitrées à petits carreaux sur bâti))	
avec imposte y compris les rhabillages scellements, quincaillerie peinture et vitrerie)))	22.900
Portes d'accès sapin 2 pouces petits cadres sur bâti avec imposte.))	
Portes de communication sapin 2 pouces petits cadres haut vitré à petits car- reaux.)))	
Cloison de séparation 6/4 à haut vitré avec portes sur bâti y compris les rhabillages, scellements quincailleries peinture et vitrerie))))	16.500
		<hr/>
		57.240

Aménagements intérieurs :

Plinthes - rayons - armoires - chaudière)	
Hotte platras sur cadre métallique -)	
paillasse dessus carrelé en faïence)	
sur terre cuite et cadre métallique)	
avec dossier et tablettes dito)	
Caniveaux en tôle - Plafond vitré)	
entre fers)	27.000
Installation d'eau compris les appareils)	
Installation du gaz et de l'électricité)	15.300
Couverture en zinc à dilatation sur)	
achelin et charpente courante)	
I90 m2 x I34 =)	25.460
Supplément pour solins, couvre-murs)	
pots de cheminée et tous accessoires)	
de toiture)	2.400
Chêneaux complets bois et zinc tuyaux)	
et tous accessoires)	6.850
Charpente assemblée pour fermes y compris)	
supplément pour assemblages chevilles,)	
boulons etc...)	3.200
	<hr/>
	80.210

RECAPITULATION du BATIMENT N° 20

Pages Nos 327 -----	100.500
328	57.240
329	80.210

237.950

Honoraires d'Architecte 5 %	11.897
-----------------------------------	--------

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	249.847 ^f
------------------------------------	----------------------

B A T I M E N T N° 21

D E S C R I P T I F

LANTERNEAU et W.C. entre BATIMENT N^o 20 & 22

Lanterneau vitré entre fers supporté par 3 pannes I de I20 m/m une poutre à treillis de 0,60 et 4 longerons de I8 m/m avec consoles, y compris chéneau en tôle, tuyaux grillage métallique de protection et tous accessoires solins etc...

Il s'appuie sur les bâtiments Nos 20 & 22 et le mur de clôture.

Le mur de clôture comporte un dessus de mur en petit granit et une porte à 2 vantaux 2 pouces sur bâti de I65 x 235 de hauteur pour accès à la cour du bâtiment vers la rue des Jardins.

Sous le lanterneau :

Une petite construction de 2 m 35 de

hauteur élevée en briques de 0,II c/ms
 comprenant 3 stalles à usage de W.C. et
 d'urinoir, avec 2 portes d'accès en char-
 pente sur bâti.

Enduit en ciment extérieur et intérieur
 sur les cloisons.

Plafond sur lattes.

Séparations en briques de 0,II c/ms avec
 enduit ciment et rigole pour urinoirs.

Sol dallé en ciment et carrelé en carreaux
 céramiques.

2 sièges à la turque en fonte émaillée

Toiture plateforme en zinc sur charpente
 courante avec bordure moulurée tuyaux et
 tous accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>		59.138 ^f
		=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>		40.200 ^f
		=====

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations cloture et fosse W.C. cimentage et hourdi de la fosse)))	5.900
Maçonnerie de briques pour élévation du mur de clôture 36 m ³ x 282 =))))	10.152
Lissage - badigeon, Plinthe et seuil ciment - Linteau métallique - Couvre- mur et seuil W.C. en petit granit)))	6.750
Cloison W.C. en briques de 0,11 c/ms avec enduit ciment. Plafond en plâtre sur lattes Dallage et carrelage W.C. et trottoir Séparations cimentées et rigole des urinoirs. Sièges à la turque)))))))	2.950
Portes W.C. et du mûr de clôture Couverture du W.C. en zinc sur char- pente courante avec bordure moulurée éclairage électrique))))	3.750
		<hr/>
à reporter.....		29.502

Report.....	29.502	
Lanterneau vitré entre fers compris vitrerie et peinture 105 m2 x 114 =	11.970	
Supplément pour accessoires, solins grillage de protection sur fers etc...	3.450	
Pannes et longerons métallique I Poutre à treillis, consoles etc... chêneau en tôle compris peinture	11.400	
	<hr/>	
	56.322	
Honoraires d'Architecte 5 %	2.816	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	59.138 ^f	
	<hr/> <hr/>	

B A T I M E N T N° 22

D E S C R I P T I F

CLASSES de 6ème A & 6ème B.

CABINET du SURVEILLANT GENERAL

Surface:

18,10 x 7,00 = 126 m², 70

=====

Bâtiment à simple rez de chaussée.

Cette construction de 5 m 30 de hauteur est élevée en briques de 0,34 c/ms d'épaisseur.

La façade et les pignons sont jointoyés en joints hollandais et comportent des saillies diverses en brique.

La façade Postérieure est recouverte d'un couvre-mur en petit granit.

Les baies comportent en outre :

Des appuis et des seuils en petit granit et des linteaux métalliques.

Cette construction comprend:

UN REZ DE CHAUSSEE de 4 m 70 de hauteur plafonné sur contregittage et enduit comprenant 3 salles séparées par des refends de 0,34 et 0,22 c/ms.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

3 portes de I25 x 4,40 de hauteur à haut vitré sur bâti comportant imposte et par

3 châssis 2 pouces de I50 x 340 en sapin à petits carreaux sur rhabillage de 0,22 c/ms

2 châssis dito de 260 x 340 à 4 comparti-

ments.

L'aménagement intérieur comprend:

Cabinet du Surveillant Général :

Parquet chêne sur bitume avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Salles de classe :

Parquet sapin sur lambourdes avec plinthe.

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs.

Des dossierets à broches

Quatre plafonds vitrés.

La toiture est formée par une plate-
forme en zinc à dilatation sur achelin
et charpente courante y compris chêneaux
tuyaux et tous accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	139.5II ^f
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	95.000 ^f
	=====

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations) 32 m ³ x 264 =)	8.448
Maçonnerie de briques pour élévation) 130 m ³ x 282 =)	36.660
Jointoiement, lissage rebordement et calfeutrement des baies) Linteaux métalliques des baies exté- rieures)	4.300
Appuis seuils, couvre-mur en petit gra- nit compris tailles ciselées ravalées) larmiers etc.....)	10.600
Parquet chêne posé à bâtons rompus sur) bitume et forme bétonnée) Parquet sapin sur lambourdes)	11.800
	<hr/>
à reporter.....	71.808

Report.....		108.298
Couverture en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante)))	
I30 m2 x I34 =)	17.420
Supplément pour solins couvre mur pots de cheminée et tous accessoires de toi- ture)))	1.650
Chêneaux complets bois et zinc tuyaux et tous accessoires))	5.500
		<hr/>
		132.868
Honoraires d'Architecte 5 %		6.643
		<hr/>
<u> Valeur neuve Juin 1937.....</u>		139.511 ^f
		<hr/> <hr/>

B A T I M E N T N° 23

D E S C R I P T I F

CHAUFFERIE ATTENANTE AU BATIMENT

DES CLASSES DE 5ème et 6ème VERS LA RUE des

JARDINS

Surface :

30 m² environ .

Bâtiment à simple rez de chaussée.

Cette construction de 2 m 55 et 6 m 30 de hauteur est élevée en briques de 0,34 c/ms.

La façade vers passage est lissée et badigeonnée et comporte un soubassement en ciment de 0,45 de hauteur.

Elle comprend :

UN REZ DE CHAUSSEE à usage de dépôt de charbon et de chaufferie pavé en briques et dallé en ciment.

L'accès et l'éclairage sont assurés par une porte en sapin 2 pouces de 110 x 240 sur bâti et par une imposte basculante.

L'aménagement comprend:

Une séparation en charpente.

Un éclairage électrique et une chaudière de chauffage central.

La toiture est formée par un appenti en tuiles mécaniques sur comblage 8/II et pannes 8/23 y compris solins chêneaux tuyaux et tous accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	23.205 ^f
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	15.800 ^f
	=====

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations)	I.300
Maçonnerie de briques pour élévation,) lissage badigeon enduit ciment soubasse-) ment pavement briques dallage ciment) cheminée en boisseaux avec ossature) métallique)	6.200
Porte d'accès 2 pouces sur bâti imposte) basculante séparation charpente)	I.200
Chaudière de chauffage compris tuyauterie) d'alimentation d'eau) Installation de l'électricité)	9.300
Toiture en tuiles mécaniques sur com-) blage 8/II et pannes 8/23 compris) suppléments pour tabatières, chéneau,) tuyau et tous accessoires de toiture)	4.100
à reporter.....	22.100

SALLES de CLASSE DE 5ème et 6 ème

SUR RUE DES JARDINS

Surface:

38,50 x 7,90 = 304 m², 15
=====

Bâtiment comprenant :

Rez de chaussée
1er Etage
2ème Etage
Faux-Comble.

Cette construction de 8 m 30 de hauteur
est élevée en briques de 0,11 c/ms
entre ossature métallique I et U avec
enduit en ciment à l'extérieur.

Elle comprend:

UN REZ DE CHAUSSEE de 4 m 10 de hauteur comportant 4 salles et 2 vestibules séparées par des refends de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

Quatre portes 2 pouces petits cadres à haut vitré de 0,90 x 2,40 sur bâti.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

4 portes de 0,95 x 3,80 2 pouces petits cadres vitré sur bâti comportant imposte et seuils en petit granit

et par :

16 châssis à 4 compartiments comportant 2 ouvrants de 250 x 280 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend:

Carrelage céramique dans les vestibules
et Parquet sapin sur lambourdes dans les
salles de classe avec plinthe.

Enduits sur murs peints et badigeonnés
pour moitié chaque.

Badigeon sur plafond

Des dosserets à broches.

Le plancher haut du rez de chaussée est
supporté par :

8 poutres métalliques I de 340 m/m.

L'accès au 1er Etage est assuré par :

Deux Escaliers métalliques de I m IO
d'embranchement marches en tôle striée
sur limons U et comportant rampe à
balustre et palier.

Un ETAGE de 4 m 20 de hauteur de même
disposition et communication
que le rez de chaussée.

L'éclairage est assuré par :

16 châssis comme au rez de chaussée

2 châssis de 2,00 x 2,80 de hauteur.

L'aménagement comprend :

Parquet sapin sur lambourdes et corps creux entre fers avec plinthe.

Enduits sur murs badigeonnés et peints pour la moitié chaque.

Plafond sur contregittage avec badigeon
Des dossierets à broches.

Cette construction comporte une installation de chauffage central et d'électricité

La toiture est formée par une nef longitudinale en tuiles mécaniques sur charpente métallique avec sous-toiture en ciment, y compris faitage, auvent, gout-

tière volante, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par :

II fermes métalliques.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	533.137 ^f
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	400.000 ^f
	=====

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations) 50 m3 x 264 =)	13.200
Cloison en briques de 0,11 c/ms enduite) au ciment sur une face et enduite au) plâtre sur l'autre face avec peinture) et badigeon pour moitié chaque)	44.850
575 m2 x 78 =)	23.250
Cloison de 0,11 c/ms en briques enduites) au plâtre 2 faces avec badigeon et) peinture pour moitié chaque)	10.600
310 m2 x 75 =)	
Plancher haut du rez de chaussée en) corps creux de ciment avec forme en) béton de scories au-dessus et badi-) geon au-dessous)	
265 m2 x 40 =)	
	<hr/>
	91.900

Peinture de tous les fers ci-dessus) 37.800 Kgs x 0,40 =)	15.120
Installation de chauffage central et d'électricité)	19.500
Couverture en tuiles mécaniques sur latteaux avec sous-toiture de plaques de ciment entre cornière T et L.) 395 m ² x 90 =)	35.550
Supplément pour faitage, solins et tous accessoires de toiture)	1.500
Gouttière volante tuyaux et tous accessoires)	3.700
	<hr/> 75.370

RECAPITULATION du BATIMENT N° 24

Pages Nos 350 -----	91.900
351	169.990
352	170.487
353	75.370
	<hr/>
	507.747
Honoraires d'Architecte 5 %	25.390
	<hr/>
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	533.137 ^f
	<hr/> <hr/>

D I V E R S

Marquises en zinc à dilatation sur 3/4
sapin apparent baguetté supportées par
des consoles métalliques avec fourrures
moulurées, chéneau longitudinal en zinc
avec bordure

Sous les marquises : Trottoir en carrelage
céramique strié sur forme bétonnée avec
bordure et rigole dito.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	532.844	f
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	373.000	f
	=====	

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Marquise accolée au bâtiment N° 6)	62.000
Marquise accolée au bâtiment N° I4)	17.700
Marquise accolée au Bâtiment N° I3) (Petit Lycée))	34.800
Marquise accolée dans cour Petit Lycée) accolée au bâtiment N° I4)	15.000
Marquises accolées aux Bâtiments Nos) 8 et I9 dans cour de la chapelle)	52.150
Lanterneau cour des classes de 5ème et) 6 ème Bâtiment vers la rue des Jardins))	
Lanterneau vitré entre fers accolé au) mur de clôture en ciment supporté par) une poutrelle métallique et reposant) sur une console dito.))	
Une porte d'accès en 6/4 sapin sur bâti)	32.700
	<hr/>
	214.350

W.C. dans la cour du Petit Lycée
élevés en briques de 0,II sur fosse ci-
mentée comprenant :

1° - 6 stalles W.C. plafonnée et en-
duite sol et siège à la turque en
petit granit, une porte d'accès à
chaque en charpente sur bâti.

La tout est couvert par une plateforme
en zinc à dilatation sur achelin et
charpente courante y compris auvent et
large chêneau sur consoles moulurées
avec lambrequin tuyaux et tous acces-
soires.

2° - Un urinoir carrelé en carreaux
céramiques striés avec bordure en
petit granit.

5 stalles en petit granit avec rigole
marquise en 3/4 baguetté et zinc à
dilatation supportant par 3 consoles
y compris chêneau et tous accessoires
compris fosse.

42.800

W.C. dans Ière Cour : élevés en 0,34
et 0,II sur fosse cimentée comprenant
1° - 8 stalles de W.C. carrelé en car-
reaux céramique et revêtement dito
sur toute la hauteur des cloisons et
murs
Sièges à la turque en petit granit
Portes d'accès en charpente sur
bâti

2° - Quatre urinoirs accolés contre
le mur séparatif comportant 8 stalles
en faïence avec effet d'eau et 2 pos-
tes d'eau avec vidoir faïence.

 42.800

L'ensemble est couvert par une toiture)
 en zinc à dilatation sur 3/4 baguetté)
 et 8/II et comportant un lanterneau)
 vitéé entre fers bordure et chéneau)
 sur consoles et tous accessoires de)
 toiture)

66.000

A l'extérieur des bâtiments :)
 -----)

En sous-sol)

Galerie de service et caves longeant)
 les bâtiments Nos I - 2 et 6)

Baties en briques d'épaisseurs diverses)
 et voûtées en briques.)

A l'intérieur :)
 -----)

Dallage petit granit et dallage ciment)
 Pavement en briques.)
 5 armoiresdiverses)

I compteur à gaz de 200 becs)

Eclairage par 12 châssisfixes et 4 sou-)
 piraux avec grille métallique)

Communication par 2 cloisons charpente)
 et une porte à claire-voie.)

 66.000

Maçonnerie pour fondations et caves) 205 m ³ x 264 =)	54.120
Voûte en briques arcs de décharge et maçonnerie de blocage)	23.400
Dallage en petit granit dallage ciment et pavement en briques)	15.200
Châssis fixes cloisons et porte de communication, armoires, grilles soupiraux) Installation électrique) Compteur à gaz et branchement) Installation d'eau) Badigeon et lissage des murs et voûte)	21.000
Lanterneau vitré entre fers couvrant la cour de la cuisine avec chêneau tôle.) Sol carrelé en carreaux céramiques et pavement en grès avec rigole d'écoulement en petit granit.) Un escalier d'accès en petit granit comportant une rampe métallique) Mur de soutènement en briques avec couvre-mur en petit granit et garde-corps métallique) Un bac à plonge avec poste d'eau)	42.800
	<hr/>
	156.520

W.C. du personnel de cuisine élevé en briques de 0,34 c/ms sur fosse cimentée)	
Plafond sur lattes et contregittage badigeonné.		
Sol dallé en ciment avec siège à la turque et cimentage des murs		
Portes d'accès en charpente légère avec rhabillage petits cadres de 0,34		
	4.800	

W.C. ECONOMAT élevé en briques de 0,22 c/ms sur fosse cimentée)	
Il comporte 3 stalles plafonnée sur contregittage et enduites carrelée en carreaux céramiques à dessins avec lambris en faïence sur 1 m 25 de hauteur.		
2 cuvettes et un siège à la turque avec chasse d'eau.		
2 lavabos en faïence		
Toiture en zinc sur achelin et charpente courante		
	23.000	

27.800

RECAPITULATION D I V E R S

Pages Nos 356 -----	214.350
357	42.800
358	66.000
359	156.520
360	27.800
	<hr/>
	507.470
Honoraires d'Architecte 5 %	25.374
	<hr/>
<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	532.844 ^f
	=====

BATIMENT

V I L L E d e L I L L E

ECOLE LECOUVÉ
(annexe du Lycée Faidherbe)
14, Rue des Tours

--- oOo ---

V I L L E d e L I L L E

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
 - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.
-

RECAPITULATION des BATIMENTS

nos des Bat.	Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'as. Juin 1937
1	Bâtiment sur rue des Tours.....	454.177	363.300
2	Salles de classe et W.C.....	584.503	467.600
3	Arrière-Cuisine concierge et W.C.....	36.100	28.800
4	Urinoir dans la cour.....	4.200	3.300
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>		1.078.980 ^f	
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>			863.000 ^f
			<hr style="border-top: 3px double black;"/>

B A T I M E N T N° I

B A T I M E N T N ° I

BATIMENT SUR RUE DES TOURS

Surface:

$$\frac{18,60 + 18,20}{2} \times 6,20 = 112 \text{ m}^2, 24$$

Bâtiment comprenant :

- Sous-sol
- Rez de chaussée
- Ier Etage
- 2ème Etage
- Comble.

Cette construction de 11 m 80 de hauteur est élevée en briques de 0,45 c/ms d'épaisseur.

La façade vers rue est enduite et peinte et comporte :

Un soubassement en grès appareillés, joints captés de 0,90 de hauteur.

Un cordon mouluré en sapin et deux cordons dito en plâtre avec recouvrement zinc.

Une grande corniche moulurée avec denticules

Les baies comportent en outre :

Un seuil en petit granit

Des encadrements moulurés en sapin avec attique moulurée

Des persiennes à lames embrevées.

La façade vers rue est enduite et peinte et comporte :

Un soubassement en ciment

Un cordon mouluré en sapin 2 cordons dito en plâtre avec recouvrement zinc.

Une corniche moulurée .

Les baies comportent en outre :
Des encadrements moulurés en sapin comme
ceux vers rue .

Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 60 de hauteur bâti en
briques de 0,67 c/ms voûté en briques
comprenant 2 caves et un couloir séparées
par des refends de 0,34 et 0,45 c/ms et
communicantes entre-elles par une porte
en charpente

Sol carrelé en carreaux de Beauvais dans
les caves.

Dallage petit granit dans le couloir.

Canalisation de gaz avec 3 compteurs
dont un de 50 becs.

Accès au rez de chaussée par un escalier
en briques.

UN REZ DE CHAUSSEE de 3 m 90 de hauteur

plafonné et enduit comprenant quatre salles et un vestibule séparées par des refends de 0,34 c/ms et 0,22 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par

Une porte en sapin 2 pouces de 140 x 250 grands cadres de 0,11 c/ls

Une porte de 0,80 x 2,00 dito 6/4 grands cadres rhabillage 0,22

Une porte de 1,35 x 3,25 2 pouces grands cadres haut vitré

2 portes de 0,80 x 2,10 de hauteur 6/4 grands cadres rhabillage 0,37

Une porte dito rhabillage 0,11 c/ms.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

Une porte de 2,10 x 3,35 en sapin 60 m/m grands cadres avec cimaise, bandeau et denticules sur bâti comportant imposte et rhabillage.

Une porte de 2,00 x 3,35 sapin 2 pouces grands cadres sur bâti avec imposte et

et rhabillage.

Une porte de 130 x 3,35 de hauteur sapin
2 pouces petits cadres haut vitré avec
rhabillage.

10 châssis 1,35 x 2,50 de hauteur en
sapin 6/4 à petits carreaux avec rhabil-
lage.

La communication vers le bâtiment contigu
est assurée par :

Une porte 6/4 grands cadres haut vitré
de 0,80 x 2,10 de hauteur haut vitré à
petits carreaux rhabillage de 0,22 c/ms

L'aménagement intérieur comprend :

Salle de musique :

Plancher sapin sur lambourdes avec peinture

Mouffuration plafond avec peinture et
badigeon.

Tapisserie sur murs.

Plinthe moulurée

Un placard double grands cadres avec parquet de glace dito et une cheminée capucine en marbre

Tablettes en marbre aux châssis.

PARLOIR

Mêmes détails.

Vestibule :

Carrelage céramique hexagonaux

Peinture sur lambris avec cimaise

Peinture imitation sur murs

Salle à manger :

Plancher sapin dito

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs

Tablettes marbre aux châssis

Un placard double avec parquet de glace et cheminée en marbre.

Couloir cage d'escalier

7

Carrelage céramique
Badigeon sur plafond
Peinture sur murs
Un placard de 160 x 210 grands cadres

Cuisine:

Carrelage céramique avec plinthe.
Badigeon sur plafond.
Peinture sur murs
Dossieret faïence pour réchaud
Deux prises de gaz pour bec et réchaud.

UN Ier ETAGE de 3 m 60 de hauteur plafonné et enduit, planchéié en sapin sur gittage comprenant 5 salles et 2 dégagements séparées par des refends de 0,22, 0,34 et des cloisons de 0,11 c/ms et communicantes entre-elles par :

Quatre portes de 0,80 x 2,30 de hauteur grands cadres rhabillage de 0,11

Une porte dito rhabillage de 0,34 c/ms

Une porte dito de 1,05 x 2,25 de hauteur

Une baie libre de 0,90 x 2,10 avec
rhabillage de 0,34 c/ms

L'éclairage et la communication vers le
bâtiment contigu sont assurés par :
13 châssis de 1,35 x 2,35 de hauteur avec
rhabillage et par
une porte de 0,75 x 2,45 grands cadres
rhabillage de 0,22 c/ms

L'aménagement intérieur comprend:

Salle à manger:

Badigeon sur plafond

Tapisserie sur murs

Un placard double grands cadres avec par-
quet de glace dito et cheminée capucine en
marbre

Plinthe moulurée

Peinture sur plancher.

Cuisine:

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Un placard grands cadres de 3,30 x 3,30

Un évuer avec dossier en faïence

Une prise de gaz pour réchaud et dossier en faïence.

Chambre :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs

Peinture sur plancher

Plinthe sapin .

Chambre à la suite :

Mêmes détails

Un placard double avec parquet de glace
et cheminée marbre.

Tablettes marbre aux châssis.

Petit couloir :

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Plinthe.

Cage d'escalier :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

L'accès au 2ème Etage est assuré par un escalier de 0 m 70 d'emmarchement avec rampe à balustres.

UN 2ème ETAGE de 3 m 50 de hauteur plafonné et enduit planchéié sur gittage de même disposition et éclairage que le 1er Etage

Communication intérieure par 6 portes et 2 baies libres .

L'aménagement intérieur comprend;

Dans leschambres et cuisine :

Badigeon sur plafond.

Papiers peints et peinture sur murs.

Plinthe sapin .

Peinture sur plancher

Quatre placards dont trois avec parquet
de glace et cheminées marbre

Dans cage d'escalier et couloir :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur plancher et murs .

UN COMBLE DE 0 m 80 de hauteur à l'encuve-
ment et 2 m 90 au faite comprenant 3 salles
et une cage d'escalier séparées par des refends
de 0,22 c/ms et 0,34 c/ms et communicantes
entre-elles par une porte dito et 2 grandes
baies libres.

Eclairage par 6 tabatières .

Plafond sur contregittage enduits sur
murs et brisis avec badigeon et peinture
dans la cage d'escalier

La toiture est formée par une nef en zinc
à dilatation sur achelin, comblage cou-
rant et pannes 8/23 y compris châteaux

tuyaux et tous accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par des fermes et
fermettes en charpente assemblée.

Valeur neuve Juin 1937.....

454.177^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937.....

363.300^f

=====

mine à l'usage de Port-de-Fabrice

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations)
 et caves)
 110 m³ x 264 =) 29.040

Carrelage carreaux de Beauvais dallage)
 petit granit)
 Voûte en briques compris formerets)
 Lissage des maçonneries) 13.800

Branchements, tuyauteries eau et gaz)
 compteurs) 5.200

Maçonnerie de briques pour élévation)
 215 m³ x 282 =) 60.630

Soubassement en grès compris taille des)
 parements, seuils en petit granit) 13.950

Enduits à la chaux et peinture des)
 façades, cordons moulurés sapin et)
 plâtre)
 Corniches moulurées avec denticules)

122.620

Supplément pour prises en murs des gittes entretroises, chaines, tirants, ancrages))	
mollebandes)	
Contregittage partiel sur plafond)	4.700

Menuiseries :

Portes d'accès grands cadres à 2 vantaux vitrées et pleines, y compris les rhabil- lages scellements, quincaillerie peinture et vitrerie)	
Portes de communications grands cadres) et petits cadres avec rhabillage divers))	
vitrées et pleines, y compris scellements quincaillerie peinture et vitrerie)	28.400

Châssis 2 pouces à petits carreaux avec rhabillage y compris scellements, quin- caillerie peinture et vitrerie)	40.600
--	---	--------

Aménagements intérieurs comprenant :)	
Plinthes, placards armoires, parquets de glace, Escaliers avec rampe à balustre) échiffre et porte)	51.200

Mouluration plafond salle de musique) et parloir)	
Tablettes de châssis et cheminées en marbre)	
Dosserets faïence)	10.500

135.400

Peinture sur murs et papiers peints)	8.500	
Installation de l'eau y compris les ap-) pareils et du gaz)	9.300	
Toiture en zinc à dilatation sur achelin) et charpente courante) 150 m2 x 134 =)	20.100	
Supplément pour faitage, recouvrement des) wembergues, solins, rhabillage des taba-) tières, pots de cheminées etc...) Fermes et fermettes en charpente)	4.400	
Chêneaux complets bois et zinc y com-) pris tuyaux et tous accessoires)	6.100	
	<hr/>	
	48.400	

RECAPITULATION BATIMENT N° I

Pages Nos I3	-----	I22.620
I4		I26.130
I5		I35.400
I6		48.400

432.550

Honoraires Architecte 5 % 21.627

Valeur neuve Juin 1937..... 454.177^f

=====

B A T I M E N T N° 2

B A T I M E N T N ° 2

S A I L L E S de CLASSE

Surface:

18,00 x 8,05 = 144 m³, 90

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
Rez de chaussée
1er Etage
2ème Etage
Comble

Cette construction de 14 m 65 de hauteur
est élevée en briques de 0,45 c/ms d'é-
paisseur.

La façade principale est enduite et peinte
et comporte :

Un cordon mouluré en sapin

Deux cordons dito en plâtre avec recou-
vrement en zinc

Deux astragales dito

Une corniche dito.

Les baies comportent en outre :

Un seuil en petit granit

Des encadrements en plâtre.

La façade postérieure est enduite et
peinte et comporte :

Un cordon mouluré en sapin

Deux cordons dito en plâtre avec recou-
vrement en zinc

Une corniche dito.

Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL de 3 m 10 de hauteur bâti

en briques de 0,67 c/ms d'épaisseur
comprenant 2 caves et un dégagement, vou-
tées en briques entre fers avec tirants en
fers ronds, pavées en briques séparées par
des refends de 0,22 c/ms et communicantes
entre-elles par 2 portes de 0,85 x 2,00
haut vitré sur bâti.

Eclairage par II châssis soupiraux basculants
de 150 x 200

Communication vers le bâtiment contigu
par :

I Porte charpente 115 x 200 de hauteur
I dito de 150 x 380 avec imposte vitrée.

L'aménagement comprend:

Enduits sur murs et voûte et badigeon
2 rayons sur consoles métalliques.

Des prises de gaz et des canalisations en grès.

Les voûtes sont supportées par 6 colon-

nettes métalliques.

Accès au rez de chaussée par un escalier en briques avec nez en chêne.

UN REZ DE CHAUSSEE de 4 m 60 de hauteur plafonné et enduit comprenant 2 salles de classe et un vestibule séparées par des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

Deux portes de 160 x 300 grands cadres 2 pouces avec rhabillage de 0,11 c/ms.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

Une porte deux pouces spin de 150 x 410 de hauteur à grands cadres haut vitré sans rhabillage

Une porte dito de 180 x 220 de hauteur et par

12 châssis 6/4 de 150 x 300 de hauteur avec baguette d'angle, plafond et tablette.

L'aménagement comprend :

Salles de classe :

Parquet chêne sur lambourdes

Lambris baguetté avec plinthe et cimaise
moulurées et des broches porte-manteau

2 rhabillages coffre cheminée à grands
cadres, attique et consoles.

6 rayons avec consoles

Plafond sur contregittage et badigeon

Peinture sur murs

Des prises de gaz pour becs.

Dégagement :

Carrelage céramique hexagonaux

Plinthes, cimaises

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Le plancher haut est supporté par 6 fortes poutres en charpente Riga.

L'accès au 1er Etage est assuré par un

escalier en chêne de 1,00 d'emmarchement
limons 2 pouces avec rampe à balustres,
échiffre et porte.

UN Ier ETAGE de 4 m 70 de hauteur plafonné
et enduit planchéié en sapin sur gittage
comprenant 2 salles et une cage d'escalier
séparées par des cloisons de 0,11 c/ms
en briques et communicantes entre-elles
par :

2 portes 48 m/m sapin grands cadres de
160 x 300

L'éclairage et la communication vers le
bâtiment contigü sont assurés par :

13 châssis de 150 x 300 6/3 sapin avec
baguette tablette et plafond.

et par

Une porte grands cadres haut vitré de
180 x 255

L'aménagement intérieur comprend:

Dans les salles de classe

Plafond sur contregittage et badigeon

Peinture sur murs

Plinthes et cimaises moulurées

Broches porte-manteau

8 rayons sur consoles métalliques

2 Rhabillages coffres cheminées avec
attique

Des prises de gaz pour becs

Cage d'escalier

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Plinthes et cimaises.

L'accès au 2ème étage est assuré par un
escalier identique au précédent (sans
échiffre)

UN 2ÈME ETAGE de 4 m 50 de hauteur de
mêmes disposition et communication que
le 1er Etage

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu sont assurés par :

13 châssis de 150 x 285 de hauteur et par

1 porte de 180 x 190 grands cadres haut vitré .

L'aménagement intérieur est identique à celui du 1er Etage.

L'accès au Comble est assuré par un escalier identique au précédent.

UN COMBLE de 0,85 à l'encuvement et 3 m 20 au faite planchéié sur gittage comprenant une grande salle et une cage d'escalier .

L'aménagement comprend:

Cage d'escalier plafonnée sur contregittage.

Entourage en briques enduites 2 faces et

peintes à l'intérieur et une cloison en sapin comportant une porte

Eclairage par 6 tabatières

La toiture est formée par une nef longitudinale et deux brisis en zinc à dilatation sur échelin, comblage courant et pannes 15/18 et 10/18 y compris châteaux, tuyaux, solins couvre-murs et tous accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par :

6 fermes en charpente assemblée.

A l'Extérieur :

Une construction de 10 m 35 de hauteur élevée par des cloisons à double revêtement sapin baguetté sur potillage avec peinture

Elle comprend : deux Etages comportant

chacun deux stalles de W.C. et un dégagement séparés par des cloisons en 3/4 avec 2 portes grands cadres.

Eclairage par 4 petits châssis et aération par 2 petits châssis à lames

Couverture en zinc sur charpente courante avec bordure tuyaux et tous accessoires

A l'intérieur :

Au 1er Etage :

Sol carrelé en carreaux céramiques sur hourdi béton entre fers

Plafond sur lattes

2 sièges en fonte avec cuvettes faïence et chûtes

Au 2ème étage:

Mêmes détails sauf plancher sur gittage au lieu carrelage.

L'ensemble est supporté au rez de chaus-

sée par 2 piles avec entourage 3/4 sapin
 Au pourtour du hourdi haut du rez de
 chaussée chêneau avec bordure sur conso-
 les métalliques.

Sol du rez de chaussée carrelé en car-
 reaux céramiques

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	584.503 ^f
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	467.600 ^f
	=====

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations et caves))))	
135 m3 x 264 =)	35.640
Pavement en briques sur forme bétonnée pour unification de l'aire))	
Voûte en briques entre fers compris tirants, formerets et maçonnerie de blocage et colonnes les supportant))))	
Enduits sur murs et voûte compris badigeon)	34.500
Châssis à petits carreaux avec ouvrants basculants))	
Portes de communication)	
Rayonnages)	13.800
Canalisations en grès et tuyauteries en cave))	3.700
Maçonnerie de briques pour élévation)))	
240 m3 x 282 =)	67.680
		<hr/>
		155.320

Enduits des façades et peinture)	
Cordons moulurés en sapin et plâtre)	
Corniches moulurées)	
Encadrement des châssis et portes)	
Rebordement et calfeutrement des baies)	
Seuils en petit granit)	
Linteaux et arrière-linteaux)	34.000
Carrelage en carreaux céramiques sur forme bétonnée)	
Parquet en chêne sur lambourdes)	17.000
Plafond à la chaux sur lattes et ba- digeon)	
385 m ² x 22 =)	8.470
Supplément pour plafond sur contregit- tage des salles de classe rez de chaus- sée 1er et 2ème Etage)	
335 m ² x 22 =)	7.370
Enduits sur murs et peinture)	
580 m ² x 24 =)	13.920
Cloisons de 0,11 c/ms en briques entre potillage enduites 2 faces et peinture)	
175 m ² x 95 =)	16.625
		<hr/>
		97.385

Plancher 4/4 sur gittage 8/23) 350 m ² x I38 =)	48.300
Supplément pour prises en murs des gittes) et contregittes, entretoises, chaines) tirants, mollebandes, ancrages etc...)	4.500
Poutres supportant les planchers) 23 m ³ x I.325 =)	30.475
Menuiseries :) -----))))	
Portes d'accès à grands cadres haut vitré) sur bâti) Portes de communication à grands cadres) à deux vantaux avec rhabillage y compris) scellements, quincaillerie, peinture et) vitrierie)	19.400
Châssis 2 pouces à petits carreaux avec) baguettes d'angle plafond et tablette) y compris quincaillerie scellements,) peinture et vitrierie) I70 m ² x 350 =)	59.500
Aménagements intérieurs comprenant) Lambris, plinthes, cimaises, broches) rhabillages coffres de cheminée, attiques) cloison comble et porte) Escalier en orme avec rampe à balustres) échiffre et porte)	52.400
	<hr/> 214.575

Installation du gaz)	12.000	
Couverture en zinc à dilatation sur achemin et charpente courante)		
185 m ² x 134 =)	24.790	
Supplément pour fortes pannes faitage, solins, recouvrement des wembergues pots de cheminée, rhabillage des tabatières)	4.500	
Chêneaux complets bois et zinc tuyaux et tous accessoires)	6.000	
Charpente assemblée pour fermes y compris supplément d'assemblage chevilles, boulons etc....)	4.500	
W.C. attenants compris fosse)	37.600	
		<hr/>	
		89.390	

B A T I M E N T N ° 3

ARRIERECUISINE - CONCIERGE et W.C.

Bâtiment comprenant :

Rez de chaussée

Etage .

Cette construction de 5 m 50 de hauteur
est accolée au mur de clôture et au bâti-
ment N° I et N° 2

Toute la façade est en menuiserie

Elle comprend:

UN REZ DE CHAUSSEE de 2 m 70 de hauteur
plafonné et enduit comprenant une arrière-

cuisine et 4 stalles de W.C. (sur fosse)
séparées par des cloisons de 0,11 c/ms en
briques.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés
par :

4 portes de 0,95 x 2,35 de hauteur à
lames ouvertes

1 porte de 0,95 x 2,35 de hauteur à pe-
tits cadres haut vitré .

et par

Une cloison à petits cadres haut vitré.

L'aménagement intérieur comprend:

Arrière-cuisine :

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Un évier avec armoire et dossier en faïence

W.C.

Carrelage Beauvais avec seuil petit granit

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Cuvettes à clapet et sièges dessus orme

UN ETAGE de 2 m 60 de hauteur plafonné et enduit comprenant 2 salles à usage de débarras et un W.C. planchéiées sur gitage séparées par une cloison comportant 2 portes à grands cadres et une cloison en charpente.

L'éclairage est assuré par une grande cloison en sapin grands cadres à haut vitré.

L'aménagement comprend:

Badigeon sur plafond et murs

Plinthe.

Un siège de W.C. dessus orme.

La toiture est formée par une plateforme
en zinc à dilatation sur charpente couran-
te avec tous accessoires

En superstructure :

Un garde-corps en sapin .

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	36.100 ^f
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>	28.800 ^f
	=====

B A T I M E N T N° 4

D E S C R I P T I F
