

V I L L E d e L I L L E

ECOLE CABANIS

Rue de la Phalecque

--- oOo ---

VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la Valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
 - d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;
 - et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.


RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS	1.631.728 ^f	1.241.300 ^f
MOBILIER	154.190	146.810
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	1.785.918 ^f	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u>		1.388.110 ^f

-----oOo-----

BATIMENT


ESTIMATION DES BATIMENTS



RECAPITULATION DES BATIMENTS

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Habitation du directeur	275.995 ^f	212.700 ^f
2	Vestibule, Cage d'escalier, Salles de classe	395.855	305.900
3	Partie centrale, Salles de classes ...	255.469	191.600
4	Salles de classes, Remise	374.714	281.000
5	Salle de gymnastique	70.095	53.500
6	Préau, Galerie	153.951	115.500
7	Préau, W.C.	89.504	68.000
8	Buanderie	10.745	8.700
9	W.C.	5.400	4.400
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>		<u>1.631.728^f</u>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u>			<u>1241.300^f</u>

BATIMENT N° I



D E S C R I P T I F

HABITATION DU DIRECTEUR

Surface :

89 m²,84

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
Rez-de-chaussée
Premier Etage
Deuxième Etage

Construction élevée en briques de 0.45
épaisseur, jointoyées à joints dagués.

Façade rue

Fausse piles à chapiteaux façonnés.

Têtes de chassis, panneaux, cordons,

platebande, enduits au ciment en

appareillage de pierres.

Entablement avec cordons moulurés et

platebande en pierres 1/2 dures, de 0.60

de hauteur.

Clefs des archivoltes moulurées.

Sous appuis du rez-de-chaussée, consoles

en petit granit, avec chapiteau mouluré,

panneaux, cannelures.

Sous appuis du premier étage,
 consoles en ciment avec chapiteaux, socle
 et cannelures; panneaux en céramiques à
 fleurs, avec encadrement mouluré.
 Sur archivoltas du premier étage,
 fronton mouluré en ciment, avec
 chapiteau, motifs décoratifs, et
 panneaux céramiques.

Corniche en encorbellement, en pierres
 1/2 dures, avec platebande à panneaux
 céramiques, sur encadrement mouluré.

Corniche moulurée avec denticules, sur
 consoles en pierres 1/2 dures façonnées
 et feuilles d'acanthé.

Fronton des petits chassis, en arcs de
 cercle, décorations faisant suite à la
 corniche.

Seuils, marches et appuis en petit
 granit ciselé, nez moulurés aux marches.

Placage en petit granit mouluré, de 0.10
 épaisseur, de 1m de hauteur.

Les chassis du rez-de-chaussée sont
 munis de grille en fer forgé, ornée.

Façade cour

Dessins multiples en briques ordinaires.

Chassis du haut, frontons triangulaires

Vertical text on the right margin, possibly bleed-through or a separate note.

en briques ordinaires.

Appuis et seuil en petit granit ciselé.

Les chassis du rez-de-chaussée sont munis de grille en fer, barreaux ronds.

Pignon

Jointolement à joints dagués.

Cordons saillants en briques ordinaires.

Ce bâtiment comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m,20 de profondeur

Comportant : 1 cave à compartiments.

Séparée par des refends de 0.45 et 0.34 épaisseur.

Communiquant par des baies de 1m,90 de hauteur, et avec le bâtiment n° 2, contigu, par 1 baie semblable.

L'accès est assuré par :

2 escaliers en briques, nez des marches en chêne S/II.

L'éclairage est assuré par :

4 soupiraux avec grille en fonte ornée, de 0m,30 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Pavement en briques à plat.

Voûtains en briques de 0.11 épaisseur,
entre fers.

Badigeon général.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,80 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 couloir, 1 cage d'escalier,
1 bureau, 1 salle et 1 cuisine.

Séparés par des refends de 0.11 épaisseur
et 0.22 ép.

Communiquant à l'intérieur par :

2 portes en sapin deux pouces, à grands
cadres, de 2m,60 de hauteur, à
rhabillage de 0.22; chambranles à grosse
moulure de 0.18;

4 autres portes en sapin 6/4 à grands
cadres, de 2m,30 de hauteur, à rhabillage
de 0.22 et 0.45, et sur bâtis.

L'accès est assuré par :

1 porte en chêne deux pouces, à grands
cadres, de 3m,50 de hauteur, table
saillante de 0.08 épaisseur, façonnée,
et poignée cuivre.

Traverse d'imposte formant corniche
moulurée et denticules.

Bâtis en chêne 8/15, avec cadre
rappliqué, formant chambranle.

Grille en fer forgé, ornée, à l'imposte.
1 autre porte en chêne 6/4, bas à grands
cadres, haut vitré, de 2m,30 de hauteur,
sur bâtis 8/11.

L'éclairage est assuré par :

5 chassis en chêne 6/4 à deux ouvrants,
de 2m,40 de hauteur, rhabillage de 0,25
tablettes en marbre de 18mm.

L'aménagement intérieur comprend :

Couloir

Carrelage en céramique monochrome.

Plinthe en faïence majolique, avec
moulure.

Murs peints.

Plafond badigeonné.

Cage d'escalier

Carrelage en céramique, hexagone.

Plinthe en céramique.

Assise escalier en petit granit 25/12.

Salle

Plancher en sapin 4/4 sur lambourdes.

Plinthe de 0.18.

Coffre cheminée en sapin 5/4, grands cadres, de 2m,70 de hauteur, avec frise et corniche moulurées; denticules.

Chambranle avec chapiteau mouluré.

Glace de 8mm, de 0.80 x 1.40, avec encadrement mouluré.

1 cheminée en marbre avec cadre, foyer, retours, consoles.

Tapiserie sur murs.

Plafond badigeonné, moulure de 0.30 au pourtour, rosace de 0.60.

Bureau

Plancher en sapin 4/4 sur lambourdes.

Plinthe de 0.18.

1 cheminée semblable à la salle.

Placard en sapin 6/4 à grands cadres, de 3m,80 de hauteur.

Tapiserie sur murs.

Plafond badigeonné.

Cuisine

Carrelage céramique polychrome.

Plinthe en céramique.

Murs peints.

Plafond badigeonné.

1 évier en faïence.

1 placard en 6/4, grands cadres, de 2m,40 de hauteur.

1 cheminée capucine en marbre.

Accès au premier étage par :

1 escalier en orme, limons 8/28, de 1m,15 de largeur; palier intermédiaire; marches balancées; garde-corps avec main-courante et balustres; de 24 marches.

Un PREMIER ETAGE - de 3m,55 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 palier, 1 cage d'escalier et 3 pièces.

Séparés par des refends de 0.22 et 0.II épaisseur.

Communiquant par 4 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de 2m,30 de hauteur, à rhabillage de 0.22.

L'éclairage est assuré par :

6 chassis en chêne 6/4 à deux ouvrants, de 2m,40 de hauteur, à rhabillage sapin; tablettes en marbre de 18mm.

L'aménagement intérieur comprend :
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18.
3 cheminées capucines en marbre, avec
foyer.

Dans les 3 pièces

Placards en sapin 6/4 à grands cadres, de
3m,55 de hauteur, avec rayonnage.

Tapiserie sur murs.

Plafonds badigeonnés.

Palier et cage d'escalier

Cloison en sapin 6/4 à grands cadres, de
3m,55 de hauteur.

Murs peints.

Plafonds badigeonnés.

Accès au deuxième étage par :

1 escalier semblable à celui du premier
étage, de 23 marches.

DEUXIEME ETAGE - de 2m,80 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 palier, 1 cage d'escalier,
1 couloir et 3 pièces.

Séparés par des refends de 0.22 et 0.11
épaisseur, et par 2 cloisons en sapin
6/4 bas à petits cadres, haut vitré, de

2m,80 de hauteur.

Communiquant par :

2 portes en sapin 6/4 à grands cadres,
de 2m,20 de hauteur, à rhabillage de 0.22.

L'éclairage est assuré par :

6 chassiss en chêne 6/4, de 1m de hauteur,
à rhabillage sapin de 0.30.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18.

Plinthe de 0.12.

Murs et plafonds badigeonnés.

Faux-gittage en sapin 8/11.

La couverture est formée par :

Une nef à deux versants, couverts en
tuiles mécaniques (petit modèle) sur
voligeage 3/4 et litteaux sapin;
chevrons en 7/9.

Charpente en sapin 10/23 et 8/23,
assemblée pour fermes et toiture.

Chéneaux sur entablement, avec bordure
moulurée et à panneaux, motifs
décoratifs en ards de cercle, moulurés.
Tuyaux de descente en zinc, dauphins en
fonte, et accessoires.

Enduit de cheminées.
Pots droits et ajourés.

Installation de l'électricité sous tubes
en acier.

Installation des eaux et du gaz, avec
tuyauterie et robinetterie.

Valeur neuve Juin 1937 275.996^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 f

212.700

=====

Handwritten notes in the right margin, including a diamond symbol and illegible text.

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie en briques et ciment,
sous-sol et fondations.

80 m³ x 264 =

21.120^f

Voûtains en briques de 0.11 entre fers
compris coffrage.

65 m² x 125 =

8.125

Pavement en briques à plat, sur forme
bétonnée.

57 m² x 41 =

2.337

Supplément aux maçonneries pour
repressage des joints.

Badigeon général.

Grilles en fonte ornées pour soupiraux.

Nez des marches en chêne.

1.400

Superstructure :

Maçonnerie en élévation, en briques et
ciment.

175 m³ x 282 =

49.350

82.332

Supplément aux maçonneries pour jointolement à joints dagués, rebordement, calfeutrement, façons d'arcs, et tous décors en briques.)	1.500
Maçonnerie de pierres I/2 dures, au ciment.)	
11 m3 x 1.425 =)	15.675
Supplément aux maçonneries de pierres pour scellement de fers I, pour ancrage corniche.)	
300 k x 3 =)	900
Tailles planes et moulurées sur pierres I/2 dures.)	
25 m2 x 125 =)	3.125
Supplément à la façade pour :)	
Enduit de ciment en appareillage de pierres, des fausses-piles, consoles sous les entablements, chapiteaux, clefs ornées des baies, refoulement des denticules à la corniche, sculpture des panneaux d'attribut d'attique, panneaux céramiques et émaux, etc...)	4.000
Marches, seuils et appuis en petit granit belge ciselé.)	4.350
		<hr/>
		29.550

Supplément pour nez et astragales aux marches et seuils.)	500
Placage en petit granit belge de 0.10)	2.640
Tailles ciselées, et moulurées, sur pierres dures, compris plus-value de pose, angles et onglets)	
Supplément au placage pour surépaisseur aux moulures et fausses piles)	4.900
Grille en fer forgé, ornée, aux chassis du rez-de-chaussée.)	4.125
Enduit sur murs, à la chaux.)	
610 m ² x 14 =)	8.540
Plafond sur lattes, et badigeon.)	
209 m ² x 24 =)	5.016
Supplément aux enduits, pour moulure et rosace au plafond, brisis, peinture sur murs, et tapisserie.)	3.000
Refend en briques de 0.II.)	
65 m ² x 31 =)	2.015
		<hr/>
		30.736

Carrelage céramique monochrome sur forme bétonnée.)		
29 m ² x 107 =)		3.103
Parquet en sapin 4/4 sur lambourdes sapin 8/11.)		
33 m ² x 122 =)		4.026
Supplément aux carrelages et parquets pour plinthes en faïence majolique, plinthes en sapin de 0.18, coupes ajustées, chevêtres, fourrures, assise escalier en petit granit belge.)		1.000
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18)		
128 m ² x 108 =)		13.284
Supplément aux planchers pour emprise du gittage, chaînage en murs, chevêtres, fourrures, tirants d'ancrages, briques de bois, linteaux intérieurs, etc...)		1.000
Cheminées de style en marbre, cadre, consoles, retours, foyer)		
Cheminées capucines en marbre avec cadre.)		
Evier en faïence.)		3.100
			<hr/>
			25.513

Porte en chêne deux pouces grands cadres, table saillante ouvree, traverse d'imposte moulurée et denticules; grille en fer forgé à l'imposte; bâtis 8/15, avec cadre imitant chambranle.)))))	3.500
Portes en chêne deux pouces, bas à grands cadres, haut vitré, bâtis 8/II, et rhabillage.))	1.500
Portes en sapin deux pouces à grands cadres, à rhabillage de 0.22, quincaillerie et peinture. 10.40 x 375 =))))	3.900
Portes en sapin 6/4 à grands cadres, à rhabillage et sur bâtis. 18 m2 x 357 =)))	6.426
Supplément aux portes pour rhabillage en 0.45, grosse moulure, chambranle de 0.18, peinture, vernis, soignés.))	1.000
Chassis en chêne 6/4 à deux ouvrants, à rhabillage sapin, vitrerie, quincaillerie, peinture. 39 m2 x 350 =))))	13.650
Supplément aux chassis pour rhabillage de 0.28, tablette en marbre de 18mm))	1.700
		<hr/> 31.676

Cloison, placards et coffre cheminée en sapin 6/4 à grands cadres.)	23.205
Cloison en sapin 6/4 à petits cadres, haut vitré, sur bâtis, quincaillerie, vitrerie et peinture.)	8.450
Supplément aux placards et coffre cheminée, pour rayonnage, cheminée frise et corniche moulurées et denticules; glace en verre de 8mm argentée de 0.80 x 1.40, avec encadrement mouluré, chambranles à chapiteau.)	1.500
Faux-gittage en sapin 8/II.		2.062
Escaliers en orme, limons 8/23 de 1.15 de largeur, marches balancées, palier intermédiaire.)	
Garde-corps avec main-courante à gorges et balustres tournés.)	8.000
Charpente en sapin, assemblée, pour fermes et toiture.)	
2,200 x 1.400 =)	3.080
Supplément pour soudures, échantignolles) bouçons d'assemblages.)	150
		<hr/>
		46.447


Couverture en tuiles mécaniques, Monopole, sur voligeage 3/4 et liteaux, chevronnage 7/9.	100 m ² x 90 =	9.000
Supplément pour faitières mécaniques, solins en plomb et au mortier.		500
Chéneaux en zinc sur entablement, bordure moulurée à panneaux, faux- fond, revêtement, etc...	20m x 150 =	3.000
Supplément aux chéneaux, pour bordure à panneaux, motifs décoratifs en arcs de cercle moulurés.		700
Tuyaux de descente en zinc et fonte, et accessoires.		400
Installation de l'électricité sous tubes en acier.		1.500
Installation des eaux et du gaz, tuyauterie et robinetterie.		1.500
		<hr/> 16.600

RECAPITULATION du BATIMENT N° I

Pages II	82.332 ^f
I2	29.550
I3	30.736
I4	25.513
I5	31.676
I6	46.447
I7	16.600
	<hr/>
	262.854
Honoraires d'Architecte, 5%	13.142
	<hr/>
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	275.996 ^f
	<hr/> <hr/>

Architecte - Honoraires - 5% - Juin 1937 - 275.996 f

B A T I M E N T N° 2



D E S C R I P T I F

VESTIBUDE, CAGE D'ESCALIER,

SALLES DE CLASSES

Surface :

187 m2,91

Bâtiment comprenant :

Sous-sol partiel
Rez-de-chaussée
Premier Etage

Construction élevée en briques de 0.45
d'épaisseur, jointoyées à joints dagués.

Façade rue

Fausses piles enduites au ciment, en
appareillage de pierres, avec chapiteaux
façonnés; surmontés d'un médaillon
mouluré, avec partie centrale en
céramique.

Entablement, cordons moulurés et
platebande en pierres 1/2 dures, de
0m,60 de hauteur.

Sous appuis, consoles en ciment,

façonnées, cannelées, avec chapiteau mouluré et pointe de diamant; panneaux décorés sur fond d'émaux à l'or.

Au premier étage, double linteau en encorbellement sur consoles et clefs façonnées, en pierres 1/2 dures.

Platebande et corniche en pierres 1/2 dures à panneaux décoratifs et chambranle avec chapiteau mouluré.

Panneaux intermédiaires décorés sur fond d'émaux à l'or.

Corniche moulurée et denticules.

Petit fronton en pierres 1/2 dures, avec colonne à chapiteau, rinceau, volutes, décors divers sur consoles façonnées.

Fronton principal de 1.50 de Hr, en arc de cercle, en pierres 1/2 dures moulurées, en encorbellement sur consoles façonnées, platebande avec panneaux et pointes de diamant.

Panneau central avec sculptures, rinceau, livres avec inscription gravée, etc...

Marches, seuils et appuis en petit granit.

Soubassement, placage en petit granit de 0,10 épaisseur, mouluré.

Tailles ciselées et moulurées.

Façade cour

Briques rouges jointoyées à joints dagués.

Décors divers en briques ordinaires.

Fausses piles, panneaux, cordons, corniche, fronton en arc de cercle de 1,50 de hauteur, en briques ordinaires, avec panneaux, frise et corniche.

Seuils et appuis en petit granit ciselé.

SOUS-SOL - de 2m,40 de profondeur

Comporte : 1 cave.

Communiquant avec le bâtiment n° I par une baie de 2m de hauteur.

L'accès est assuré par :

1 escalier en briques de 1m,25 de largeur, nez des marches en chêne.

L'éclairage est assuré par :

1 soupirail avec châssis métallique ajouré, de 0,60 x 0,30.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol, pavement en briques à plat.
Voûtains en briques de 0.11 épaisseur
entre fers, lissage des joints.
Badigeon général.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,20 de hauteur
Plafonné et enduit.

Comportant : 1 vestibule, palier
escalier, 1 bureau, 1 salle de classe
et 1 remise.

Séparés par des refends de 0.34 et 0.22
épaisseur.

Bureau et vestibule communiquant par
1 porte en sapin deux pouces, à deux
vantaux, grands cadres, de 2m,60 hauteur,
à rhabillage sapin.

Fronton rectangulaire à panneaux, frises
et corniche moulurés, denticules.

Consoles façonnées à pointe de diamant
sur chambranle à panneaux.

L'accès est assuré par :

1 porte en chêne deux pouces, deux
vantaux à grands cadres, de 3m,80 de
hauteur, à table saillante de 0.08,
façonnée; poignée fonte ornée; consoles
façonnées.

Fronton brisé, mouluré, avec guirlande et médaillon; bâtis 8/15; rhabillage de 0.22.

3 autres portes en chêne deux pouces, bas à grands cadres, haut vitré, de 3m,80 de hauteur, sur bâtis 8/II, et rhabillage de 0.22.

L'éclairage est assuré par :

10 chassis en chêne 6/4, à trois compartiments, de 2m,40 de hauteur, avec imposte à vasistas, rhabillage sapin de 0.20.

L'aménagement intérieur comprend :

Vestibule et Palier

Carrelage en ciment de 0.20.

Lambris en sapin 3/4 avec plinthe, frise et corniche, moulurées, à 1m,40 de hauteur.

Cloison sous escalier en sapin 4/4 sur assemblage 6/4 (5 m² environ).

Murs peints.

Plafonds badigeonnés.

Bureau

Parquet en chêne à bâtons rompus sur bitume.

Plinthe en sapin de 0.20.

Cheminée en marbre à cadre, foyer,
consoles; tapisserie sur murs.

Plafond badigeonné.

Salle de classe et Remise

Parquet et plinthe identiques.

Cimaïse en sapin 5/4 x 0.18, moulurée,
et boudin.

Frise au plafond, en sapin 4/4 x 0.23,
avec moulure rappliquée.

4 consoles en sapin 10/23 façonnées, de
0.70 de hauteur.

Murs peints.

Plafond badigeonné.

Accès au premier étage par :

1 escalier en orme, limon 8/23, marches
deux pouces avec astragale, nez des
marches en cornière; garde-corps avec
main-courante et balustres (28 marches).

Lambris en sapin 3/4 avec plinthe et
corniche moulurées, de 0.85 de hauteur.

Un PREMIER ETAGE - de 4m,20 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 palier, 2 salles de

classes, 1 remise.

Séparés par des refends en 0.34 et 0.22 d'épaisseur.

Commauniquant par 1 porte en sapin deux pouces, à deux vantaux, grands cadres, de 2m,60 de hauteur, à rhabillage sapin de 0.22.

L'accès est assuré par :

3 portes en chêne deux pouces, à deux vantaux, bas à grands cadres, haut vitré, de 3m,80 de hauteur, sur bâtis 8/II et rhabillage de 0.20 sapin.

L'éclairage est assuré par :

11 chassis en chêne 6/4 à trois compartiments, de 2m,40 de hauteur, avec imposte à vasistas, rhabillage sapin de 0.07.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 8/23.

Plinthe de 0.23.

Cimaise de 0.18, avec moulure et boudin.

Frise en sapin 4/4 x 0.23, rapplique moulurée, sur consoles 10/23 façonnées, de 0.70 de hauteur.

Murs peints.

Plafond badigeonné.
 Faux-gittage en sapin 8/II tirefonné,
 sous 3 poutres 30/36.
 Partie de plancher en sapin 4/4 sur
 gittage 7/18.

La couverture est formée par :
 Une nef à deux versants, couverts en
 tuiles mécaniques (petit modèle) sur
 voligeage 3/4 et litteaux.
 Charpente en sapin 10/23 et 8/23,
 assemblée, pour fermes et toiture.
 Faîtières mécaniques, noues, solins en
 zinc, et au mortier.
 Chéneau sur entablement, bordure moulurée
 à panneaux, faux-fond, etc...
 Tuyaux de descente et accessoires.
 Couverture du fronton en zinc et plomb.
 2 tabatières en fonte.

Installation de l'éclairage au gaz,
 tuyauterie, robinetterie.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	395.855 ^f	
	<u> </u>	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>		305.900 ^f
		<u> </u>

E S T I M A T I F



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie de briques et ciment, pour
sous-sol et fondations.)

75 m³ x 264 =)

19.800 f

Voûtains en briques de 0.II entre fers,
compris coffrage.)

23 m² x 125 =)

2.875

Pavement en briques à plat, au ciment,
sur forme bétonnée.)

25 m² x 41 =)

1.025

Supplément aux maçonneries pour joints
repressés, badigeon général.)

Nez des marches en chêne; linteaux de
baies; chassis et grille, scellés et
peints, du soupirail)

600

Installation de l'électricité.

500

24.800

Superstructure :

Maçonnerie de briques en élévation,
au ciment.

246 m³ x 282 =

69.372

Supplément aux maçonneries pour
jointoiment à joints dagués,
rebordement, calfeutrement, façons
d'arcs, et tous décors en briques
ordinaires.

4.300

Maçonnerie en pierres I/2 dures, au
ciment.

26 m³ x 1.425 =

37.050

Supplément à la maçonnerie de pierres
pour scellement de fers I, pour ancrage
corniche.

2.700

Tailles planes et moulurées, sur
pierres I/2 dures.

6.250

Supplément à la façade : pour enduit de
ciment en appareillage de pierres,
fausses-piles, consoles, sous les
entablements, chapiteaux, clefs ornées
des baies, sculpture des panneaux
d'attribut, d'attique; panneaux
céramiques et émaux; refoulement des
denticules à la corniche; etc...

9.000

128.672

Marches, seuils, appuis en petit granit belge ciselé.)	6.750
Supplément pour nez et astragales aux marches et seuils.)	200
Placage en petit granit belge de 0.10 d'épaisseur.)	5.280
Supplément au placage pour surépaisseur de granit aux moulures et fausses piles.)	
Tailles ciselées et moulurées sur pierres dures, compris supplément de pose et plus-value d'angles et onglets.)	5.700
Frontons, compris tailles sculpturales des guirlandes, festons, rinceaux, cartouches, corniche, et divers)	6.000
Enduits sur murs à la chaux, compris peinture.)	
886 m ² x 29 =)	25.694
Plafond sur lattes à la chaux, et badigeon.)	
315 m ² x 24 =)	7.560
Supplément aux enduits pour poutres des plafonds, gorges aux angles.)	550
		<hr/>
		57.734

Carrelage en ciment sur forme bétonnée. 35 m ² x 60 =)	2.100
Parquet en chêne à bâtons rompus sur bitume, et forme bétonnée. 120 m ² x 123 =)	14.760
Supplément aux carrelages et parquets, pour plinthes en sapin 4/4x0.23 élégie coupes ajustées, frise d'encadrement.)	800
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 8/23. 153 m ² x 138 =)	21.114
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18. 60 m ² x 108 =)	6.480
Faux-gittage en sapin 8/11 tirefonné, sous poutres, y compris la valeur des tirefonds. 153 m ² x 50 =)	7.650
Poutres en sapin 30/35, support des gittages. 2,600 x 1.325 =)	3.445
		<hr/>
		56.349

Supplément aux planchers pour emprise du gittage et chaînage en murs, chevêtre lambourdes, fourrures, tirants d'ancrage briques de bois, linteaux intérieurs des baies, garde-corps en sapin 7/9 dans grenier.	1.600
Escalier orme, limons 8/30, marches deux pouces de 1.45 de largeur, palier intermédiaire, garde-corps avec main-courante à gorges, balustres tournés, gros balustre de départ, etc...	7.500
Porte en chêne deux pouces, grands cadres, table saillante de 0.08 épaisseur ouvree, fronton brisé, guirlande, médaillon, imposte moulurée, denticules et divers.	
Bâtis 8/15 et rhabillage sapin.	4.000
Portes en chêne deux pouces, bas à grands cadres, haut vitré, bâtis chêne et rhabillage sapin, quincaillerie et peinture.	
34 m ² x 420 =	14.280
Supplément aux portes, pour imposte cintrée et à vasistas, et rhabillage.	600
Portes en sapin deux pouces, grands cadres, à rhabillage de 0.22, quincaillerie et peinture.	
8 m ² x 375 =	3.000
	<hr/>
	30.980


Supplément pour frontons décoratifs et grosse moulure chambranle de 0.18.)	800
Chassis en chêne 6/4 à 3 compartiments, élagies deux faces, rhabillage sapin, vitrerie, quincaillerie, peinture.)	
78 m ² x 350 =)	27.300
Supplément aux chassis, pour imposte cintrée et à vasistas, quincaillerie.)	800
Lambris en sapin 5/4 avec cimaise et frise moulurées.)	
34 m ² x 150 =)	5.100
Supplément au lambris pour exécution en) rampant escalier, grosse cimaise moulurée rhabillage avant-corps.)	700
Plafond, frises en sapin de 0.23 moulurées, sur consoles façonnées de 0.70.)	500
Charpente en sapin, assemblée, pour fermes et toiture.)	
7,500 x 1.400 =)	10.500
Supplément aux charpentes pour soudures, échantignolles, boulons d'assemblages, tirants en fer.)	400
		<hr/>
		46.100

Couverture en tuiles mécaniques, Monopole, sur voligeage 3/4 et litteaux chevrons 7/9.)))))	19.620
218 m ² x 90 =		
Supplément pour faitières mécaniques, solins en plomb et au mortier, tabatières complètes et rhabillage, noues en zinc, couverture des frontons en zinc et plomb, compris plus-value pour travaux circulaires.)))))	2.200
Chéneaux en zinc sur entablement, bordure moulurée à panneaux, faux-fond, revêtement, etc...)))))	
53m x 150 =		7.950
Supplément aux chéneaux, pour bordure à panneaux, motifs décoratifs en arcs de cercle moulurés.)))))	500
Tuyaux de descente en zinc et fonte, collets et accessoires.)))))	800
Enduit des souches de cheminées, pots droits et ajourés.)))))	300
Installation de l'éclairage au gaz.		1.000
		<hr/> 32.370

RECAPITULATION du BATIMENT N° 2

Pages 27	24.800 ^f
28	128.672
29	57.734
30	56.349
31	30.980
32	46.100
33	32.370
	<hr/>
	377.005
Honoraires d'Architecte, 5%	18.850
	<hr/>
<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	395.855 ^f
	<hr/> <hr/>

B A T I M E N T N ° 3



D E S C R I P T I F

PARTIE CENTRALE, SALLES DE CLASSES

Bâtiment comprenant :

Rez-de-chaussée
Premier Etage
2ème Etage mansardé

Construction élevée en briques de 0.45 et 0.34 épaisseur, jointoyées à joints dagués.

Façade rue

Fausses piles enduites au ciment en appareillage de pierres, avec chapiteaux façonnés, surmontés d'un médaillon mouluré, avec partie centrale en céramique.

Entablement avec cordons moulurés et platebande en pierres 1/2 dures, de 0m,65 de hauteur.

Sous appuis, consoles en ciment façonnées cannelées, chapiteaux moulurés et pointe de diamant; panneaux sur fond d'émaux à l'or.

Appuis, placage de 0.10 en petit granit à 0m,90 de hauteur, ciselé et mouluré.

PREMIER ETAGE -

Double linteau en encorbellement sur consoles et clefs moulurées, façonnées. Platebande et corniche en pierres 1/2 dures, avec consoles façonnées, moulurations et denticules.

3 plaques en marbre de 20mm, de 0m,40 de hauteur, avec inscriptions gravées :

" LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE "

Fronton en pierres 1/2 dures, partie rectangulaire de 2m,10 de hauteur, avec platebande en marbre de 0m,80 de hauteur et inscription gravée :

" GROUPE SCOLAIRE PARENT "

Fausses piles avec cordons et corniche moulurés, guirlande et feuilles d'acanthé sur consoles façonnées.

Panneaux sur fond d'émaux à l'or.

Décors divers.

Partie triangulaire de 2m de hauteur, ornée d'un écusson couronné; rinceaux, guirlandes, cartouche, mutule, sculptures diverses, corniche moulurée façonnée, mutules, etc...

2 motifs décoratifs en boules, aux angles.

Façade cour

Briques rouges, jointoyées à joints
dagués.

Décors divers en briques ordinaires.

Fausses piles, panneaux, cordons,
corniche, etc...

Seuil et appuis en petit granit.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,20 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 salle de classe.

L'accès est assuré par :

1 porte en chêne deux pouces à deux
vantaux, bas à grands cadres, haut vitré
de 3m,80 de hauteur, avec imposte, bâtis
en 8/II, rhabillage sapin de 0.22.

L'éclairage est assuré par :

5 chassis en chêne 6/4 à 3 compartiments,
de 2m,40 de hauteur, avec imposte à
vasistas, rhabillage sapin de 0.20.

L'aménagement intérieur comprend :

Parquet en chêne à bâtons rompus sur
bitume.

Murs peints.

Plafond badigeonné.

Frise en sapin 4/4x0.23, rapplique
moulurée; 4 consoles en sapin façonnées
de 0m,70 de hauteur.

Plinthe et cimaise en sapin.

Accès au premier étage par :

La galerie du bâtiment n° 6.

PREMIER ETAGE - de 4m,20 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 salle de classe.

L'accès est assuré par :

1 porte en chêne deux pouces, bas à
petits cadres, haut vitré, de 3m,80 de
hauteur, sur bâtis et rhabillage.

L'éclairage est assuré par :

5 chassis identiques à ceux du rez-de-
chaussée.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 8/23.

Plinthe et cimaise.

2 poutres en sapin 30/36.

Frise en sapin de 0.23 sur consoles.

Murs peints.

Plafond badigeonné.

Faux-gittage en 8/II tirefonné, sous poutres en sapin 30/36.

DEUXIEME ETAGE - de 3m,70 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 salle.

Séparée des greniers par 2 refends de

0,34 épaisseur.

Communiquant avec les bâtiments contigus par 2 portes en sapin 6/4 à petits cadres de 2m de hauteur, sur rhabillage de 0,34.

L'accès est assuré par :

Les dites portes ci-dessus .

L'éclairage est assuré par :

1 belle voisine en sapin 6/4 sur dormant 8/23, de 2m,80 de hauteur; fronton triangulaire mouluré, joues.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18.

Faux-gittage en sapin 8/II sur poutre 8/23

Murs et plafond badigeonné.

La couverture est formée par :

Un toit à pavillon, avec brisis de 5,20 de hauteur, couvert en ardoises sur voligeage, avec arêtiers et membrons en

zinc façonné de I.IO de développement.

Médallions décoratifs aux angles, en zinc façonné.

Toit du pavillon couvert en zinc posé à dilatation; arêtières en zinc, solins en plomb; flèche décorative avec points cardinaux.

Couverture du fronton en zinc et plomb.

Chéneaux sur entablement, bordure moulurée à panneaux, faux-fond, etc...

Tuyaux de descente, et accessoires.

Installation de l'éclairage au gaz, tuyauterie et robinetterie.

Valeur neuve Juin 1937 255.469^f

Valeur d'assurance Juin 1937 191.600^f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie en fondations, en briques et
ciment.)

21 m³ x 264 =)

5.544 f

Superstructure :

Maçonnerie en élévation, en briques et
ciment.)

92 m³ x 282 =)

25.944

Supplément aux maçonneries pour :
jointoiement à joints d'agués,
rebordement, calfeutrement, façons
d'arcs, et tous décors en briques
ordinaires.)

2.000

Maçonnerie en pierres 1/2 dures au
ciment.)

35 m³ x 1.425 =)

49.875

Supplément à la maçonnerie de pierres
pour scellement de fers I pour ancrage,
corniche et frontons.)

1.500

84.863

Tailles planes et moulurées sur pierres I/2 dures.	2.875
Supplément à la façade pour :	
Enduit de ciment en appareillage de pierres, fausses piles, consoles sous les entablements, chapiteaux, clefs ornées des baies, sculpture des panneaux d'attributs d'attique; panneaux céramiques et émaux; refoulement des denticules à la corniche; plaques en marbre de 0.40 de hauteur, avec inscriptions gravées :	
" LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE "	8.000
Marches, seuils, appuis en petit granit belge ciselé.	2.880
Placage en petit granit belge de 0.10 d'épaisseur.	2.186
Supplément au placage pour surépaisseur de granit aux moulures et fausses piles	
Tailles ciselées et moulurées sur pierres dures, compris supplément de pose et plus-value d'angles et onglets.	7.600
Fronton, compris tailles sculpturales des guirlandes, festons, rinceaux, cartouches, consoles, corniche, écussons couronnés, mutules et divers.	
Panneau en marbre de 0.80 de hauteur, avec inscription gravée en lettres d'or:	
" GROUPE SCOLAIRE PARENT "	12.000
	<hr/>
	35.541

Enduits sur murs, à la chaux.	}	
280 m ² x 14 =		3.920
Plafond sur lattes, à la chaux, et badigeon.	}	
240 m ² x 24 =		5.760
Supplément aux enduits, pour peinture sur murs, poutres des plafonds, brisis.	}	
		3.400
Parquet en chêne à bâtons rompus sur bitume, sur forme bétonnée.	}	
65 m ² x 123 =		7.995
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 8/23.	}	
65 m ² x 138 =		8.970
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18.	}	
64 m ² x 108 =		6.912
Supplément au parquet et plancher, pour plinthe en sapin, coupes ajustées, Emprise du gittage et chaînage en murs, chevêtres, lambourdes, fourrures, tirants d'ancrages, briques de bois, linteaux intérieurs des baies.	}	
		1.900
		38.857

Faux-gittage en sapin 8/II tirefonné sous poutres.	5.500
Poutres en sapin 30/35 pour support gittage. 3,500 x 1.325 =	4.637
Portes en chêne deux poutres, bas à grands cadres, haut vitré, bâtis chêne et rhabillage sapin, quincaillerie et peinture.	5.788
Supplément pour imposte à vasistas, avec quincaillerie.	200
Chassis en chêne 6/4 à 3 compartiments, rhabillage sapin, vitrerie, quincaillerie et peinture. 37 m ² x 350 =	12.950
Supplément aux chassis pour imposte cintrée, et à vasistas, avec quincaillerie.	500
Plafond, frise en sapin de 0.23 moulurée sur consoles façonnées, de 0.70.	500
Belle voisine en sapin 6/4 à deux ouvrants, dormants en 8/23, fronton triangulaire à grosses moulurés sur consoles façonnées, joues en 4/4.	1.300
	<hr/> 31.375

Charpente en sapin, assemblée, pour
fermes et toiture.

8 m³ x 1.400 =

11.200

Supplément pour soudures, boulons
d'assemblage, tirants d'ancrage en fer.

500

Couverture en ardoises sur voligeage
3/4, chevrons 7/9 (brisis).

160 m² x 134 =

21.440

Supplément pour couverture sur brisis,
noeuds, couverture et joues belle
voisine.

500

Membrons et arêtières en zinc modelé,
façonné, de 120 développé.

6.200

Supplément pour médaillons décoratifs en
zinc façonné.

1.200

Couverture de la calotte en zinc posé à
dilatation.

42 m² x 134 =

5.628

Supplément pour façon, coupes biaises,
arêtières, solins en plomb et en zinc,
seaux d'eau, couverture du fronton en
zinc et en plomb, divers.

1.500

48.168

Chéneaux en zinc sur entablement,
bordure moulurée, faux-fond, revêtement.)

2Im x 150 =)

3.150

Tuyaux de descente et accessoires.)

Enduit souche cheminées, pots droits.)

700

Installation de l'éclairage au gaz,
tuyauterie et robinetterie.)

650

4.500

RECAPITULATION du BATIMENT N° 3

Pages 41	84.863 ^f
42	35.541
43	38.857
44	31.375
45	48.168
46	4.500
	<hr/>
	843.304
Honoraires d'Architecte, 5%	12.165
	<hr/>
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	255.469 ^f
	<hr/> <hr/>

B A T I M E N T N ° 4



D E S C R I P T I F

SALLES DE CLASSES, REMISE

Surface :

187 m²,91

Bâtiment comprenant :

Rez-de-chaussée
Premier Etage

Construction élevée en briques de 0.45 épaisseur, jointoyées à joints dagués.

Façade rue

Fausses piles enduites au ciment, en appareillage de pierres, avec chapiteaux façonnés, surmontés d'un médaillon mouluré, partie centrale en céramique. Entablement, cordons moulurés et plate-bande en pierres 1/2 dures de 0m,60 de hauteur.

Sous appuis, consoles en ciment façonnées, cannelées, avec chapiteau mouluré et pointe de diamant; panneaux décorés sur fond d'émaux à l'or.

Premier étage -

Double linteau en encorbellement sur consoles et clefs façonnées, en pierres I/2 dures.

Platebande et corniche en pierres I/2 dures, à panneaux décoratifs, et chambranle avec chapiteau mouluré.

Panneaux intermédiaires décorés, sur fond d'émaux à l'or.

Corniche moulurée, et denticules.

Petit fronton en pierres I/2 dures, avec colonne à chapiteau, rinceau, volutes, décors divers sur consoles façonnées.

Fronton principal en arc de cercle, en pierres I/2 dures moulurées, de 1m,50 de hauteur, en encorbellement sur consoles façonnées.

Panneau central avec sculptures, rinceau, et matériel divers de gymnastique.

Marches, seuils et appuis en petit granit.

Soubassement, placage en petit granit de 0.10 d'épaisseur, mouluré.

Tailles ciselées et moulurées.

Façade cour

Briques rougies, jointoyées à joints dagués.

Décor divers en briques ordinaires.
Fausses piles, panneaux, cordons,
corniche, fronton en arc de cercle de
1m,50 de hauteur, en briques ordinaires,
avec panneaux, frise et corniche.
Seuils et appuis en petit granit ciselé.

Ce bâtiment comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,20 de hauteur
Plafonné et enduit.

Comportant : 2 salles de classes,
1 remise.

Séparées par des refends de 0.34 épaisseur.

Remise communiquant avec le bâtiment de
gymnastique par 1 porte en sapin 6/4 à
petits cadres, de 2m,60 de hauteur, sur
bâti 8/II.

L'accès est assuré par :

1 porte en chêne deux pouces, à deux
 vantaux à grands cadres, de 3m,80 de
 hauteur, à table saillante de 0.08
 d'épaisseur, façonnée.

Poignée en fonte ornée, consoles
façonnées.

Fronton brisé, mouluré, guirlande et
 médaillon; bâti 8/II; rhabillage de 0.22.

2 portes en chêne deux pouces, bas à grands cadres, haut vitré, de 3m,80 de hauteur, avec imposte; bâtis 8/II; rhabillage de 0.22.

L'éclairage est assuré par :
10 chassis en chêne 6/4 à trois compartiments fixes et ouvrants, de 2m,40 de hauteur, avec imposte à vasistas rhabillage sapin de 0.20.

L'aménagement intérieur comprend :

Salles de classes

Parquet en chêne à bâtons rompus sur bitume.

Plinthe en sapin de 0.20.

Cymaise moulurée avec boudin.

Frise au plafond, en sapin de 0.23, et rapplique moulurée.

Consoles façonnées de 0.70 de hauteur.

Murs peints.

Plafond badigeonné.

Remise

Pavement en briques à plat.

Murs et plafond badigeonnés.

Accès au premier étage par :

La galerie du bâtiment n° 5.

PREMIER ETAGE - de 4m,20 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 2 salles de classe, 1 remise
Séparées par des refends de 0.34 épaisseur.

Communiquant par 1 porte en sapin 6/4 à
grands cadres, de 2m,60 de hauteur, à
rhabillage de 0.34.

L'éclairage est assuré par :

12 chassis en chêne 6/4 à 3 compartiments
fixe et ouvrants, de 2m,40 de hauteur,
avec imposte à vasistas, rhabillage sapin
de 0.07.

L'accès est assuré par :

2 portes en chêne deux pouces à deux
vantaux, bas à grands cadres, haut vitré,
de 3m,80 de hauteur, avec imposte, bâtis
8/II, rhabillage de 0.20 en sapin.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 8/23.

Plinthe de 0.23.

Cimaisé de 0.18 avec moulure et boudin.

Frise en sapin de 0.23, rapplique
moulurée, sur consoles façonnées, de
0.70 de hauteur.

Murs peints.

Plafonds badigeonnés.

Faux-gittage en sapin 8/II tirefonné,
sous 4 poutres en sapin 30/36.

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18.

La couverture est formée par :

Une nef à deux versants couverts en
tuiles mécaniques (petit modèle) sur
voligeage 3/4 et litteaux.

Charpente en sapin 10/23 et 8/23,
assemblés, pour fermes et toiture.

Faitières mécaniques, noues, solins en
zinc et au mortier.

Chéneaux sur entablement, bordure
moulurée à panneaux, faux-fond, etc...

Tuyaux de descente et accessoires.

Couverture du fronton en zinc et plomb.

3 tabatières en fonte.

Installation de l'éclairage au gaz,
tuyauterie et robinetterie.

Valeur neuve Juin 1937

374.714^f

Valeur d'assurance Juin 1937

281.000^f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie de briques au ciment,
fondations.

55 m3 x 264 =

14.520^f

Superstructure :

Maçonnerie en élévation en briques et
ciment.

240 m3 x 282 =

67.680

Supplément aux maçonneries pour
jointolement à joints d'agués,
rebordement, calfeutrement, façons
d'arcs, et tous décors en briques
ordinaires.

4.300

Maçonnerie en pierres 1/2 dures, au
ciment.

26 m3 x 1.425 =

37.050

Supplément à la maçonnerie de pierres,
pour scellement de fers I, pour ancrage
corniche.

2.700

126.250

Tailles planes et moulurées sur pierres 1/2 dures.)	6.250
Supplément à la façade pour enduit de ciment en appareillage de pierres, fausses piles, consoles sous les entablements, chapiteaux façonnés, clefs ornées des baies, sculpture des panneaux d'attributs d'attique, panneaux céramiques et émaux; refoulement des denticules à la corniche, et divers.)	9.000
Marches, seuils et appuis en petit granit belge ciselé.)	6.750
Supplément pour nez et astragale aux marches et seuils.)	200
Placage en petit granit belge de 0.10 d'épaisseur.)	5.280
Supplément au placage pour surépaisseur de granit aux moulures et fausses piles)	
Tailles ciselées et moulurées sur pierres dures, compris supplément de pose et plus-value d'angles et onglets.)	7.500
Frontons, compris tailles sculpturales des guirlandes, festons, rinceaux, cartouches, corniche et divers.)	6.000
		<hr/>
		40.980

Enduit sur murs à la chaux, compris peinture.)	
730 m ² x 29 =)	21.170
Plafond sur lattes à la chaux, et badigeon.)	
320 m ² x 24 =)	7.680
Supplément aux enduits, pour poutres des plafonds, gorges aux angles.)	550
Pavement en briques à plat, au ciment, sur forme bétonnée.)	
23 m ² x 41 =)	943
Parquet en chêne à bâtons rompus sur bitume, et forme bétonnée.)	
137 m ² x 123 =)	16.851
Supplément au parquet pour plinthe en sapin 6/4x0.23 avec élégie, frise d'encadrement.)	600
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 8/23.)	
160 m ² x 138 =)	22.080
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18.)	
60 m ² x 108 =)	6.480
		<hr/>
		76.354

Faux-gittage en sapin 8/II tirefonné sous poutres, y compris la valeur des tirefonds.

160 m2 x 50 =

8.000

Poutres en sapin 30/35 pour support gittage.

3,500 x 1.325 =

4.637

Supplément aux planchers pour emprise du gittage et chaînage en murs, chevêtres, lambourdes, fourrures, tirants d'ancrages, briques de bois, linteaux intérieurs des baies, garde-corps en sapin 7/9 dans grenier.

1.600

Escalier en orme, limons 8/30, marches deux pouces de 1.45 de largeur, palier intermédiaire; garde-corps avec maincourante à gorges, balustres tournés, gros balustres de démart.

7.500

Porte en chêne deux pouces, grands cadres table saillante de 0.08 épaisseur, oeuvre, fronton brisé, guirlande, médaillon, imposte moulurée, denticules et divers; bâtis en chêne 8/12 et rhabillage sapin.

4.000

Portes en chêne deux pouces, bas à grands cadres, haut vitré, bâtis chêne et rhabillage sapin, quincaillerie, et peinture.

33 m2 x 290 =

9.660

35.397

Supplément aux portes, pour imposte cintrée et à vasistas, et rhabillage.)	400
Portes en sapin 6/4 grands cadres, à rhabillage de 0.34, et bâtis.)	1.500
Chassis en chêne 6/4, 3 compartiments, à rhabillage sapin, vitrerie, quincaillerie, peinture.)	
82 m ² x 350 =)	28.700
Supplément aux chassis pour imposte cintrée et à vasistas, quincaillerie.)	850
Plafond, frise en sapin 4/4 x 0.23, moulurée, sur consoles façonnées de 0.70.)	1.000
Charpente en sapin assemblée, pour fermes et toiture.)	
8,800 x 1.400 =)	12.320
Supplément aux charpentes pour soudures échantignolles, boulons d'assemblages, tirants en fer.)	500
Couverture en tuiles mécaniques, Monopole, sur voligeage 3/4 et liteaux chevrons 7/9.)	
218 m ² x 90 =)	19.620
		<hr/>
		64.890

Supplément pour faitières mécaniques,
solins en plomb et au mortier.

Tabatières complètes et son rhabillage
Noues en zinc.

Couverture des frontons en zinc et
plomb.

Compris plus-value pour travaux
circulaires.

2.200

Chéneaux en zinc sur entablement,
bordure moulurée à panneaux, faux-fond,
revêtement, etc...

53 m2 x 150 =

7.950

Supplément aux chéneaux pour bordure à
panneaux, motifs décoratifs en arcs de
cercle moulurés.

500

Tuyaux de descente en zinc et fonte,
collets et accessoires.

800

Enduit des souches cheminées, pots
droits et ajourés.

300

Installation de l'éclairage au gaz.


1.250

13.000

RECAPITULATION du BATIMENT N° 4

Pages 54	126.250 ^f
55	40.980
56	76.354
57	35.397
58	64.890
59	13.000
	<hr/>
	356.871
Honoraires d'Architecte, 5%	17.843
	<hr/>
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	<u>374.714^f</u>
	<hr/> <hr/>

BATIMENT N° 5



D E S C R I P T I F

GYMNASE

Bâtiment à Rez-de-chaussée élevé.-

Construction élevée en briques de 0.34 épaisseur, encaissée entre bâtiments. Joints intérieurs et extérieurs repressés.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,50 de hauteur

Comprenant : 2 remises.

Séparées par 1 refend de 0.II épaisseur entre potelures.

L'accès est assuré par :

1 porte en sapin 6/4 à revêtement 3/4, de 2m de hauteur, sur bâtis 7/9.

1 porte en sapin 6/4 à petits cadres, de 2m,60 de hauteur, communiquant par le bâtiment n° 4.

L'éclairage est assuré par :

7 lanterneaux en verre cathédrale sur fers T, de 4 m2 environ.

Charpente en sapin afférente.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol en terre battue.

Entourage des lanterneaux en sapin 3/4,

5 m² environ par lanterneau.

Faux-gittage en sapin 8/II.

La couverture est formée par :

Une plateforme en zinc posé à dilatation
et 7 lanterneaux de 4 m² environ.

Solin en plomb et en zinc.

Chéneaux sur entablement bordure de 0.23,
recouverts en zinc.

Tuyaux de descente, et accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	70.095 ^f
	<u>=====</u>

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	53.500 ^f
	<u>=====</u>

E S T I M A T I F



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie en briques au ciment,
fondations.

35 m³ x 264 =

9.240

Superstructure :

Maçonnerie en briques et ciment,
élévation.

105 m³ x 282 =

29.610

Supplément pour repressage des joints,
deux faces, dossier des murs en briques
vernissées spéciales.

Maçonnerie en briques de O.II.

3.480

1 porte en sapin 6/4 à petits cadres,
sur bâtis.

1 porte en charpente.

850

Gittage en sapin 8/II.


100 m² x 38 =

3.800

46.980

report :	46.980	
Supplément au gittage pour emprise et chainage en murs.)	420	
Couverture en zinc posé à dilatation et charpente afférente.)		
72 m2 x 134 =)	9.648	
Lanterneaux en verre cathédrale sur fers à T, et charpente afférente, y compris rhabillage en sapin 3/4.)	5.990	
Supplément à la couverture, pour solin en plomb et en zinc.)	500	
Chéneaux sur entablement avec bordure de 0.23, recouverte en zinc.)	2.720	
Tuyaux de descente en zinc et fonte, et accessoires.)	500	
	<hr/>	
	66.758	
Honoraires d'Architecte, 5%	3.337	
	<hr/>	
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	70.095 ^f	
	<hr/> <hr/>	

B A T I M E N T N ° 6



D E S C R I P T I F

PREAU, GALERIE

Surface :

127 m²,17

Bâtiment comprenant :

Rez-de-chaussée
Premier Etage

Construction adossée au mur de classes;
ne comportant pas de maçonnerie.

Elle comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,30 de hauteur
A usage de préau.

Sol, carrelage en céramique strié, de
3m,35 de largeur, avec caniveau et
bordure en carreaux céramiques.

Un PREMIER ETAGE - de 4m,20 de hauteur
Composé d'une galerie en sapin 6/4 à
claire-voie, vissé sur 44 fers I
transversaux de 140mm, de 2m,60 de
longueur, et 1 fer identique, longitudinal.

Reposant sur II colonnes en fonte de 4m,20 de hauteur et 120mm de diamètre, avec chapiteau orné et socle de 2I/2I façonné, à 0m,90 de hauteur.

Dés en petit granit ciselé, de 0m,25 de hauteur.

Chéneau sur galerie, avec bordure en 5/4 x 0.23, moulurée, façonnée, ajourée.

Garde-corps en fonte ornée de 1m,50 de hauteur, avec semelle et main-courante en sapin.

Fermeture d'un côté de la galerie, au moyen de panneaux métalliques, façonnés et vitrés sur le haut, de 4m de hauteur.

La couverture est formée par :

Un appentis couvert en verre demi-double sur fers à T, de 4m de largeur, supporté par 2 fers I longitudinaux et 11 transversaux en 80mm.

Le tout reposant sur II colonnes en fonte de 120mm de diamètre et 4m de hauteur, avec chapiteau orné et socle façonné à camelures, à 1m,50 de hauteur.

3 consoles en fer forgé, à volutes et lances, de 1m de branches, par chaque colonne.

Gouttière, tuyaux de descente, solin en
plomb, et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937

153.951^f
=====

Valeur d'assurance Juin 1937

115.500^f
=====

Handwritten notes:
1. 153.951 - 115.500 = 38.451
2. 38.451 x 1.25 = 48.064

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Massifs en béton de ciment, pour colonnes.)

2.500 f

Superstructure :

Colonnes en fonte.)

5.700 k x 4.50 =)

25.650

Supplément pour fonte sur modèles spéciaux.)

5.500

Fers assemblés.)

3.000 k x 3 =)

9.000

Peinture sur colonnes et fers.)

8.700 k x 0.40 =)

3.480

Carrelage en céramique strié sur forme bétonnée.)

142 m²)


14.200

60.330


report :	60.330
Supplément pour caniveau d'écoulement, bordure et coupes.	1.200
Plancher en sapin 6/4 à claire-voie, compris peinture une face et la valeur des vis et trous en fer. 127 m ² x 120 =	15.240
Consoles en fer forgé, ornées, compris peinture.	5.400
Garde-corps en fonte ornée, avec semelle et main-courante, de 1.50 de hauteur, compris vis, accessoires, et peinture. 47m x 550 =	25.850
Cloison métallique vitrée, haut cintré et façonné.	3.000
Socles en petit granit belge ciselé, bordure plancher en sapin et zinc.	1.800
Charpente assemblée en fers I pour toiture. 1.200 k x 3 =	3.600
à reporter :	116.420

report :	116.420
Peinture sur fers I.	480
Couverture en verre cathédrale sur fers à T, compris peinture. 230 m2 x 114 =	26.220
Supplément pour solin en plomb, gouttière en zinc sur crochets, tuyaux de descente en zinc et fonte, collets, scellements et accessoires.	3.000
Installation de l'éclairage au gaz.	500
	<hr/>
	146.620
Honoraires d'Architecte, 5%	7.331
	<hr/>
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	<u>153.951</u>
	<hr/> <hr/>

BATIMENT N° 7



D E S C R I P T I F



PREAU, W.C.

Surface :

107 m², 63

Bâtiment comprenant :

Sous-sol, formé par la fosse des W.C.
Rez-de-chaussée

Construction adossée à un mur de briques
de 0.34 épaisseur.

Elle comprend :

Un SOUS-SOL - formé par la fosse des
W.C., d'une contenance de 15 m³ environ,
et entièrement citernée.

Voûtes en briques de 0.11 épaisseur,
entre fers.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,30 de hauteur
Comportant : 1 préau, W.C. et urinoir.

Préau

Carrelage en céramique strié, de 4m,10 de large, avec caniveau et bordure en carreaux de céramique.

Lavabo en fonte émaillée, de 2m de longueur, avec robinetterie cuivre.

W.C.

Murettes de séparations en briques de O.II épaisseur, à 2m,75 de hauteur, enduites des deux faces, et badigeonnées à 1m40 de hauteur.

Revêtement en faïence à 1m,25 de hauteur.

Carrelage en céramique polychrome.

Seuils en petit granit 25/12.

Sièges en faïence, et tuyauterie pour chasse d'eau.

Porte en sapin 6/4, bas à petits cadres, haut à lames de persiennes de 1m,80 de hauteur, bâtis en sapin 8/15 et 8/11, avec croisillons 5/10.

Traverses sur murs et corniches au pourtour en sapin, façonné, et grosse moulure, consoles chantournées de 0.70.

Urinoirs

en faïence, de 0m,90 de hauteur, avec

caniveau identique, chasse d'eau.
 2 dalles en fonte, avec regard.
 1 dalle en pierre bleue de 90/90.
 Garantie de l'urinoir en panneaux
 métalliques sur fer rond de 35mm, et
 I/2 rond, assemblés, haut grillagé, de
 2m de hauteur.

La couverture est formée par :
 Une plateforme en zinc posé à dilatation
 et charpente afférente;

4 m2 de lanterneaux sur fers.

Plafond en sapin 3/4 à lames baguettées,
 vissées sur fers I de 140mm, 14 fers
 transversaux, 1 fer longitudinal.

Le tout reposant sur 6 colonnes en fonte
 de 120mm de diamètre, et 4m,30 de hauteur,
 avec chapiteau orné, et socle de 2I/2I
 façonné, à 0m,90 de hauteur.

Dés en petit granit ciselé de 0.25 hauteur.

Chéneaux en zinc avec bordure moulurée,
 façonnée.

Tuyaux de descente, et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937

89.504^f

Valeur d'assurance Juin 1937

68.000^f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie en briques et ciment, pour
sous-sol et fondations.)

Massifs des colonnes en béton de ciment.)

2.115

Voûtains en briques de 0.11 épaisseur
entre fers et citernage de la fosse.)

2.812

Superstructure :

Maçonnerie en élévation, en briques et
ciment.)

6,500 x 282 =

1.833

Murettes en briques de 0.11 épaisseur.)

Dosseret du mur, en briques vernissées,
spéciales.)

Supplément pour repressage des joints.)

1.180

Carrelage en céramiques striés sur forme
bétonnée.)

120 m2 x 107 =

12.840

20.780


Panneaux de garantie métalliques, bas plein, haut grillagé, de 2m de hauteur, sur fers ronds et 1/2 ronds assemblés.	1.200
Plafond en lames de sapin 3/4 à baguettes, compris vis et trous en fer. 103 m ² x 70 =	7.210
Fers I assemblés. 1.200 k x 3 =	3.600
Colonnes en fonte. 1.300 k x 4.50	5.850
Peinture sur fers et fonte. 2.500 k x 0.40 =	1.000
Supplément pour fonte sur modèles spéciaux, et socle en petit granit.	2.300
Couverture en zinc posé à dilatation et charpente afférente. 118 m ² x 134 =	15.812
Lanterneaux en verre cathédrales sur fers T, compris rhabillage sapin.	930
	<hr/>
	37.902

Supplément pour solin en plomb et en zinc.	500	
Chéneaux en zinc, avec bordure moulurée façonnée.		
Tuyaux de descente en zinc et fonte, collets et accessoires.	2.780	
	<hr/> 3.280	

RECAPITULATION du BATIMENT N° 7

Pages 74	20.780 ^f
75	33.280
76	37.902
77	3.280
	<hr/>
	85.242
Honoraires d'Architecte, 5%	4.262
	<hr/>
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	89.504 ^f
	<hr/> <hr/>

BATIMENT N° 8



D E S C R I P T I F

DEPENDANCES DE L'HABITATION DU DIRECTEUR

Surface :

17 m²,64

Bâtiment comprenant :

Rez-de-chaussée.-

Construction élevée en briques de 0.34
et 0.22 d'épaisseur.

Joints repressés.

Soubassement enduit au ciment, à 0m,25 de
hauteur.

Appuis en ciment.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m,40 de hauteur

Comportant : 1 pièce.

Badigeon sur briques.

L'accès est assuré par :

1 porte en sapin 6/4, bas à petits
cadres, haut vitré, de 2m,30 de hauteur,
à rhabillage de 0.22.

L'éclairage est assuré par :
 2 chassis en sapin 6/4 à 3 compartiments,
 nus, de 1m,50 et 0m,60 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :
 Sol, dallage en béton de ciment, avec
 chape.

Plinthe en ciment.

Gittage en sapin 5/4x0.15.

La couverture est formée par :

Un appentis à deux versants, couverts
 en zinc posé à dilatation.

Chéneaux sur entablement et bordure
 moulurée.

Tuyaux de descente, et accessoires.

Marquise à un versant de 2.60 x 1.70, en
 verre cathédrale sur fers à T, fermée
 d'un bout, en verre identique.

Sablière en cornière.

Solin en zinc et en plomb.

Gouttière en zinc sur crochets.

Valeur neuve Juin 1937

10.745^f

Valeur d'assurance Juin 1937

8.700^f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie en fondations, en briques
et ciment.)

4,500 x 264 =)

I.188^f

Superstructure :

Maçonnerie en élévation, en briques et
ciment.)

5.30 x 282 =)

I.494

Supplément pour joints repressés,
rebordement, soubassement en ciment.)

300

Dallage en béton de ciment, avec chape.)

Supplément pour plinthe en ciment.)

Badigeon sur murs.)

800

Porte en sapin 6/4 à petits cadres, à
rhabillage de 0.22.)

620

à reporter :

4.402

report :	4.402	
Chassis en sapin 6/4 (nu).	880	
Gittage en sapin 5/4x0.15.	284	
Couverture en zinc posé à dilatation. 17.60 x 134 =	2.358	
Supplément pour arêtiers, solins en zinc et en plomb.	300	
Chéneaux sur entablement, bordure moulurée.	960	
Tuyaux de descente, et accessoires.	200	
Marquise en verre cathédrale sur fers à T.	850	
	<hr/>	
	10.234	
Honoraires d'Architecte, 5%	511	
	<hr/>	
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	10.745	f
	<hr/> <hr/>	

BATIMENT N° 9

D E S C R I P T I F

W.C.

Surface :

3 m2,04

Bâtiment comprenant :

Sous-sol, formé par la fosse des W.C.
Rez-de-chaussée

Construction élevée en briques de 0.34
et 0.22 épaisseur. Joints repressés.

SOUS-SOL -

Formé par la fosse des W.C., d'une
contenance de 5 m3 environ, et
entièrement citernée.

Hourdi bétonné entre fers.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m,10 de hauteur

Plafonné et enduit en partie.

Peinture.

Comportant : 2 W.C.

Séparés par 1 refend de 0.22 épaisseur.

Revêtement en faïence, à 1m,25 de hauteur.
 Seuils en petit granit.
 Carrelage céramique polychrome.
 Sièges en faïence avec abattant et
 chasse d'eau.
 Dalles en pierre bleue 90/90 avec regard.
 Tuyaux d'aération en zinc.
 Portes en sapin 6/4, bas à petits cadres,
 haut à lames de persiennes embrevées, de
 2m de hauteur, à rhabillage de 0.22.
 Petit chassis en sapin 6/4 de 1.05 x
 0.50, à rhabillage de 0.11.
 Faux-gittage en sapin 7/9.

La couverture est formée par :
 Une nef à 4 versants couverts en zinc
 posé à dilatation. Arêtiers et faitage en
 zinc. Chéneaux sur entablement, avec
 bordure moulurée. Tuyaux de descente, et
 accessoires.

Valeur neuve Juin 1937

5.400^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937

4.400^f

=====

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie en sous-sol et fondations,
en briques et ciment.

5,600 x 264 =

1.478

Hourdi en bétonné entre fers, et
coffrage.

5,70 x 125 =

712

Citernage de la fosse.

600

Superstructure :

Maçonnerie en élévation, en briques et
ciment.

5 m3 x 282 =

1.410

Carrelage céramique polychrome.

Enduit sur murs, peint.

Plafond sur lattes, peint.

Sièges W.C. en faïence, avec abattant
et chasse d'eau.

Dalles en pierres bleues avec regard.

1.870

à reporter :

6.070

report :	6.070	
Portes en sapin 6/4, bas à petits cadres haut à lames de persiennes, rhabillage de 0.22.		
Petits chassis en sapin 6/4 à rhabillage de 0.II.	I.340	
Couverture en zinc posé à dilatation. 9 m2 x I34 =	I.I96	
Supplément pour arêtières et faitage en zinc, solins en plomb.	300	
Chéneaux sur entablement et bordure moulurés.		
Tuyaux de descente, et accessoires.	I.380	
	<hr/>	
	10.286	
Honoraires d'Architecte, 5%	514	
	<hr/>	
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	10.800	: 2
	<hr/> <hr/>	

MATÉRIEL

ESTIMATION DU MOBILIER

RECAPITULATION DU MOBILIER

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
2	Vestibule, Bureau, Remise, Salles de classes, p. 17	68.060 ^f	64.720 ^f
3	Salles de classes, p. 22	26.300	25.050
4	" " , Remise, p. 34	59.580	56.800
5	Salle de gymnastique) Préau, Galerie) Préau, W.C.) p. 35	250	240
6			
7			
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>		154.190 ^f	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u>			146.810 ^f

BATIMENT N° 3 DU PLAN

VESTIBULE, BUREAU, REMISE & SALLES DE CLASSES

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SOUS-SOL</u>		
2 ampoules électriques	20 ^f	20 ^f
Totaux "Sous-sol" :	20 ^f	20 ^f

Handwritten text on the right margin, possibly a signature or reference number, partially obscured by the table border.

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>REZ-DE-CHAUSSEE</u>		
<u>VESTIBULE</u>		
1 plaque commémorative en marbre blanc, de 1m x 2m avec inscriptions gravées " L'AMICALE CABANIS à SES MORTS POUR LA FRANCE" et 70 noms		
1 bac en sapin de 1.40 x 0.35 x 0.35, capitonné en zinc		
1 placard en sapin de 1.70 x 0.50 x 2.05		
1 tuyau en caoutchouc de 20m		
1 support métallique spé- cial pour tuyau		
Gravures et décorations		
1 réflecteur en tôle émaillée		
1 ampoule électrique	3.680 ^f	3.500 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE,</u>		
<u>2ème CYCLE</u>		
1 table de maître en pitchpin de 1.25 x 0.75, à 2 tiroirs		
1 chaise en bois verni, à dos rond		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.85		
1 estrade de 1.85 x 0.65		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
3 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.55, à 2 portes vitrées.		
Fournitures classiques dans 1 armoire		
22 pupitres d'écadier, en orme, de 1m,10, sur pieds en fonte	12.650 ^f	12.000 ^f
à reporter :	12.650	12.000

reports :	12.650	12.000
Matériel de démonstration) divers, balance, poids, mesures, verrerie, etc...		
1 pendule oeil-de-boeuf		
Gravures et décorations		
Petits rayonnages muraux		
1 porte-carte en chêne verni de 1.40 x 0.20 x 1.10		
27 cartes géographiques cartonnées		
1 guide-chant KASRIEL		
6 réflecteurs tôle émaillée		
3 rideaux toile de 3m, avec accessoires		
1 fauteuil en bois verni, avec dossier rond		
1 feu-colonne fonte, marque DERVAUX, avec entourage métallique, de 1m,10 de haut		
1 tisonnier		
à reporter :	12.650	12.000

reports :	12.650	12.000
1 pelle		
6m de tuyaux		
1 corbeille à papier, en osier		
1 carte géographique en relief, avec encadrement		
25 broches en fer, à tête ronde	5.630	5.350
Totaux "2ème cycle" :	18.280 ^f	17.350 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>BUREAU DU DIRECTEUR</u>		
1 table de maître en pitchpin de 1.60 x 1m à 2 tiroirs		
2 chaises en bois verni, à dos rond		
1 fauteuil en bois verni		
1 petite table pliante de 0.80 x 0.50		
1 armoire en pitchpin, bas de 2.30 x 0.55 x 0.92, à 4 portes pleines, haut de 2.20 x 0.27 x 1.65, à 4 portes vitrées		
2 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.55, à 2 portes vitrées		
1 armoire en chêne verni de 1.20 x 0.40 x 2.20 à 2 portes vitrées		
1 armoire en pitchpin, semblable à l'école PARENT, avec fanion semblable		

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
Fournitures classiques diverses dans armoire, compris livres d'auteurs divers		
Gravures et décorations		
2 coupes en métal argenté		
1 feu-colonne en fonte émaillée, noir, marque GODIN		
1 bac en fonte		
1 pelle		
0m,50 de tuyaux		
1 panier en osier, caisse en bois, et divers		
1 réflecteur en tôle émaillée		
1 ampoule		
2 rideaux toile de 3m, et accessoires	18.450 ^f	17.500 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>REMISE</u>		
6 charbonnières en galvanisé		
8 seaux en galvanisé		
4 bacs au charbon, en fonte		
Matériel divers de nettoyage, balais, wassingues, 1 tête de loup	810 ^f	750 ^f
Totaux "Remise" :	810 ^f	750 ^f

RECAPITULATION du REZ-DE-CHAUSSEE

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
Vestibule, p. 2	3.680	3.500
Salle de classe, 2ème cycle, p. 5	18.280	17.350
Bureau du directeur, p. 7	18.450	17.500
Remise, p. 8	810	750
Totaux "Rez-de-chaussée" :	41.220	39.100

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>PREMIER ETAGE</u>		
<u>PALIER</u>		
4m de planche en sapin 4/4 x 0.10, avec		
24 broches en fer, à têtes rondes	100 ^f	100 ^f
Totaux "Palier" :	100 ^f	100 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE,</u>		
<u>COURS MOYEN 2ème ANNEE</u>		
1 table de maître en chêne verni de 1.25 x 0.75, à 2 tiroirs		
1 chaise ordinaire		
1 estrade en sapin de 4.45 x 0.70		
1 estrade de 1.50 x 0.95		
1 tableau noir de 4.45 x 1.20, avec bac		
1 armoire en chêne verni de 1.20 x 0.40 x 2.60		
Fournitures classiques dans armoire		
17 pupitres en orme de 1.10 sur pied fonte		
Petits rayonnages muraux		
Gravures et décorations		

3 rideaux en toile de 3m et accessoires		
7 réflecteurs en tôle émaillée, gaz		
1 réflecteur en tôle émaillée, 1 ampoule		
1 feu-colonne fonte, marque DERVAUX, avec entourage métallique à 1.10 de haut		
10m de tuyaux		
1 corbeille à papier, en osier		
42 broches en fer, tête ronde	10.190 ^f	9.700 ^f
Totaux "Cours moyen, 2ème année" :	10.190 ^f	9.700 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>CABINET MEDICAL</u>		
1 table en chêne verni de 1.25 x 0.75, à 2 tiroirs		
2 chaises en bois verni, ordinaires		
1 armoire en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.55, à 2 portes vitrées.		
2 bancs en sapin de 3.65 de long, à 8 pieds et dosseret		
1 radiateur au gaz, de 0.85 à 5 éléments		
2 réflecteurs en tôle émaillée	3.430 ^f	3.300 ^f
Totaux "Cabinet médical" :	3.430 ^f	3.300 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE, COURS</u>		
<u>ELEMENTAIRE 2ème ANNEE</u>		
1 table de maître en pitchpin de 1.25 x 0.75 à 2 tiroirs		
1 chaise ordinaire		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.85		
1 estrade de 1.85 x 0.65		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
2 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.55, à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans 1 armoire		
19 pupitres d'écolier, en orme, de 1.10, avec pieds en fonte		
Petits rayonnages muraux		

Petit matériel de démonstration		
Mappemonde		
Gravures et décorations		
2 cartes cartonnées		
1 corbeille à papier, en osier		
1 feu-colonne en fonte, marque DERVAUX, avec entourage métallique de I.10		
1 pelle		
5.50 de tuyaux		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
3 rideaux toile de 3m, et accessoires	13.100 ^f	12.500 ^f
Totaux "Cours élémentaire, 2ème année" :	13.100 ^f	12.500 ^f

RECAPITULATION du PREMIER ETAGE

Palier, p. 10	100 ^f	100 ^f
Salle de classe, cours moyen 2 ^{ème} année, p. 12	10.190	9.700
Cabinet médical, p. 13	3.430	3.300
Salle de classe, cours élémentaire 2 ^{ème} année, p. 15	13.100	12.500
	----- f	----- f
Totaux "Premier Etage" :	26.820	25.600
	=====	=====

RECAPITULATION du BATIMENT N° 2

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
SOUS-SOL, p. I	20 ^f	20 ^f
REZ-DE-CHAUSSEE, p. 9	41.220	39.100
PREMIER ETAGE, p. I6	26.820	25.600
<u>Totaux "Bâtiment n° 2"</u>	<u>68.060^f</u>	<u>64.720^f</u>

BATIMENT N° 3 DU PLAN

SALLES DE CLASSES

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
REZ-DE-CHAUSSEE		
SALLES DE CLASSES, COURS ELEMENTAIRE 1ère ANNEE		
1 table de maître en pitchpin de 1.25 x 0.75 à 2 tiroirs		
1 chaise en bois verni, à dos rond		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.85		
1 estrad e de 1.85 x 0.65		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
1 armoire en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.55, à 2 portes vitrées.	3.910 ^f	3.750 ^f
Fournitures classiques dans armoires		
27 pupitres d'écolier en orme, de 1.10, sur pieds en fonte		
à reporter :	3.910	3.750

reports :	3.910	3.750
Petits rayonnages muraux		
Petit matériel de démonstration		
Gravures et décorations		
3 rideaux toile de 3m, et accessoires		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
1 feu-colonne identique aux précédents		
42 broches en fer, têtes à boules	10.010	9.500
Totaux "Cours élémentaire, 1ère année" :	13.920	13.250

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
PREMIER ETAGE		

SALLE DE CLASSE, COURS		

ELEMENTAIRE 2ème ANNEE		

1 table de maître, en pitchpin, de 1.25 x 0.75 à 2 tiroirs))
1 chaise en bois verni, à dos rond))
1 estrade en orme de 7.60 x 0.85))
1 estrade de 1.85 x 0.65))
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac))
1 armoire en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.55, à 2 portes vitrées.))
Fournitures classiques dans armoires))

20 pupitres d'écadier en
orme, de I.IO, sur pieds
fonte

Petits rayonnages muraux

Petit matériel de
démonstration

Gravures et décorations

3 rideaux toile de 3m, et
accessoires

6 réflecteurs en tôle
émaillée

1 feu-colonne identique
aux précédents

42 broches en fer, têtes
à boules

12.380^f

11.800^f

Totaux "Premier Etage" :

12.380^f

11.800^f

RECAPITULATION du BATIMENT N° 3

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
REZ-DE-CHAUSSEE, p. 19	13.920 ^f	13.250 ^f
PREMIER ETAGE, p. 21	12.380	11.800
<u>Totaux "Bâtiment n° 3" :</u>	26.300 ^f	25.050 ^f

BATIMENT N° 4 DU PLAN

SALLES DE CLASSES & REMISE

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>REZ-DE-CHAUSSEE</u>		
<u>SALLE DE CLASSE, COURS</u>		
<u>ELEMENTAIRE 1ère ANNEE</u>		
1 table de maître en pitchpin de 1.25 x 0.75 à 2 tiroirs		
1 chaise en bois verni, à dos rond		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.80		
1 estrade de 1.85 x 0.65		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
1 armoire en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.55, à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans armoires	5.410 ^f	5.200 ^f
à reporter :	5.410	5.200

reports :	5.410	5.200
Petits rayonnages muraux)		
Petit matériel de démonstration)		
Gravures et décorations)		
1 corbeille à papier)		
3 rideaux en toile de 3m et accessoires)		
6 réflecteurs tôle émaillée)		
42 broches en fer, à têtes rondes)		
1 feu-colonne identique aux précédents)		
26 pupitres en orme de 1.10 à pieds fonte)	8.220	7.800
	f	f
Totaux "Cours élémentaire, 1ère année" :	13.630	13.000

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE, SECTION</u>		
<u>PREPARATOIRE, 9ème</u>		
1 table de maître, en pitchpin, de 1.25 x 0.75 à 2 tiroirs		
1 chaise en bois verni, à dos rond		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.80		
1 estrade de 1.85 x 0.65		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
1 armoire en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.55, à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans armoires		
Petits rayonnages muraux		
Petit matériel de démonstration		

Gravures et décorations		
1 corbeille à papier		
3 rideaux en toile de 3m, et accessoires		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
42 broches en fer, à têtes rondes		
1 feu-colonne semblable aux précédents		
25 pupitres en orme de I.10 à piedsfonte	f 13.410	f 12.800
Totaux "Section préparatoire 9ème" :	f 13.410	f 12.800

RECAPITULATION du REZ-DE-CHAUSSEE

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
	-----	-----
Salle de classe, cours élémentaire 1ère année, p. 24	f 13.630	f 13.000
Salle de classe, section préparatoire 9ème, p. 26	13.410	12.800
	-----	-----
Totaux "Rez-de-chaussée" :	f 27.040	f 25.800
	=====	=====

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
PREMIER ETAGE -----		
SALLE DE CLASSE, COURS -----		
MOYEN, 1ère ANNEE -----		
1 table de maître en pitchpin de 1.25 x 0.75 à 2 tiroirs)	
1 chaise ordinaire)	
1 estrade en orme de 7.60 x 0.85)	
1 estrade de 1.85 x 0.65)	
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac)	
2 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.55, à 2 portes vitrées)	
Fournitures classiques dans 1 armoire)	
21 pupitres d'écopier, en orme, de 1.10, avec pieds fonte)	

Petits rayonnages muraux		
Petit matériel de démonstration		
1 petit placard en chêne de 0m,60, à 1 porte vitrée		
1 petite caisse en bois, avec couvercle (fichier)		
1 corbeille à papier		
1 socle de statue en sapin mouluré, de 1.50 hauteur		
1 tableau noir de 1.20 x 1m pivotant, avec pieds en sapin et 2 bacs		
Gravures et décorations		
3 rideaux toile de 3m, et accessoires		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
1 feu identique aux précédents	14.490 ^f	13.800 ^f
Totaux "Cours moyen, 1ère année" :	14.490 ^f	13.800 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE,</u>		
<u>1ère CLASSE, 2ème CYCLE</u>		
1 table de maître, en pitchpin, de 1.25 x 0.75 à 2 tiroirs		
1 chaise en bois verni, à dos rond		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.85		
1 estrade de 1.85 x 0.65		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
1 tableau noir de 1.65 x 1.10		
2 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.55, à 2 portes vitrées.		
Fournitures classiques dans 1 armoire		
1 petit placard en chêne de 0m,60, à 1 porte vitrée		

Petits rayonnages muraux		
Gravures et décorations		
3 rideaux toile de 3m, et accessoires		
6 réflecteurs tôle émaillée		
1 feu-colonne identique aux précédents		
15 pupitres en orme, de I.10 avec pied fonte .	12.500 ^f	11.900 ^f
Totaux "lère classe, 2ème cyclé" :	12.500 ^f	11.900 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>REMISE</u>		
1 armoire en sapin de 1.20 x 0.40 x 2.20, à 1 porte pleine		
Matériel divers dans armoire		
Outillage et démonstra- tion		
2 caisses en sapin de 1m x 0.20 x 0.80, à 1 porte vitrée, compris outillage et objets de démonstra- tion		
15 pupitres en orme de 1.10 avec pieds fonte	5.550 ^f	5.300 ^f
Totaux "Remise" :	5.550 ^f	5.300 ^f

RECAPITULATION du PREMIER ETAGE

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
	-----	-----
Salle de classe, cours moyen 1ère année, p. 29	14.490 ^f	13.800 ^f
Salle de classe, 1ère classe, 2ème cycle p. 31	12.500	11.900
Remise, p. 32	5.550	5.300
	-----	-----
Totaux "Premier Etage" :	32.540 ^f	31.000 ^f
	=====	=====

RECAPITULATION du BATIMENT N° 4

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
REZ-DE-CHAUSSEE, page 27	27.040 ^f	25.800 ^f
PREMIER ETAGE, page 33	32.540	31.000
<u>Totaux "Bâtiment n° 4" :</u>	59.580 ^f	56.800 ^f

BATIMENTS N° 5, 6 & 7 DU PLAN

SALLE DE GYMNASTIQUE - PREAU, GALERIE - PREAU, W.C.

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>PREAU, GALERIE</u>		
5 lanternes métalliques vitrées, pour gaz	250 ^f	240 ^f
Totaux "Préau, Galerie" :	250 ^f	240 ^f

PLANS

V I L L E d e L I L L E

GROUPE SCOLAIRE PARENT

40 Rue de Rivoli

--- oOo ---

VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
 - d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37, vu l'importance et la composition de chacun des risques;
 - et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.

RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS	1.376.533 ^f	1.057.900 ^f
MOBILIER	182.660	173.470
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	<u>1.559.193^f</u>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u>		<u>1.231.370^f</u>


BATIMENT

ESTIMATION DES BATIMENTS

RECAPITULATION DES BATIMENTS

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Habitation de la directrice	310.589 ^f	238.000 ^f
2	Vestibule, Bureau, Salles de classes .	818.904	634.000
3	Préau, Galerie	156.646	116.800
4	Préau, W.C., Remise	84.994	64.700
5	W.C. de l'habitation de la directrice	5.400	4.400
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>		<u>1.376.533^f</u>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u>			<u>1.057.900^f</u>

BATIMENT N° I



D E S C R I P T I F

HABITATION DE LA DIRECTRICE

Surface :

89 m²,84

Batiment comprenant :

Sous-sol
Rez-de-chaussée
Premier Etage
Deuxième Etage mansardé

Construction élevée en briques de 0.45
épaisseur, jointoyées à joints d'agués.

Façade rue

Enduit au ciment, en appareillage de
pierres.

Des fausses piles à chapiteaux façonnés.

Encadrement des chassis, panneaux,
cordons, etc...

Entablement avec cordons moulurés et
platebande en pierres demi-dures, de
0m,60 de hauteur.

Consoles sous entablement et appuis en

petit granit belge et ciment, façonnés.
 Panneaux, céramiques et sur fond d'émaux
 à l'or, avec décors.
 Doubles linteaux en pierres I/2 dures,
 moulurés, sur consoles et clefs ornées.
 Corniche en pierre I/2 dure, moulurée,
 et denticules; platebande à panneaux
 céramiques sur encadrement mouluré.
 Consoles façonnées et feuilles d'acanthé.
 Fronton des petits châssis, en pierres
 I/2 dures.
 En arcs de cercle, décoration faisant
 suite à la corniche.
 Seuils, marches et appuis en petit granit
 ciselé, nez et astragale aux seuils et
 marches.
 Placage en petit granit belge de 0.10
 épaisseur, de 1m de hauteur.
 Tailles ciselées et moulurées.
 Les châssis du rez-de-chaussée sont munis
 de grilles en fer forgé, ornées.

Façade rue de la Phalecque d°

Médailon en pierre I/2 dure, sculpté
 avec, au centre, inscription gravée :
 " PAULLIN - PARENT ".

Façade cour

Jointolement à joints dagués.

Décors divers, cordons, panneaux,
corniche, frontons en briques ordinaires.

Appuis et seuils en petit granit.

Ce bâtiment comprend :

SOUS-SOL - de 2m,20 de profondeur

Comportant : 1 cave compartimentée,
séparée par des refends de 0,34 épaisseur
communiquant par des baies de 1m,90 de
hauteur, et par 2 portes en sapin 6/4 à
petits cadres, de 1m,90 de hauteur.

Communiquant, d'autre part, par 1 baie
avec la cave du bâtiment n° 2 contigu.

L'accès est assuré par :

2 escaliers en briques, dont 1 avec nez
des marches en chêne.

L'éclairage est assuré par :

5 soupiraux avec chassis en sapin 6/4, de
0m,40 de hauteur, et grille en fonte ornée.

L'aménagement intérieur comprend :

Pavement en briques à plat.

Voûtains en briques de 0,11 épaisseur
entre fers.

Badigeon général.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,80 de hauteur
Plafonné et enduit.

Comportant : 1 couloir, 1 cage d'escalier,
1 bureau, 1 salle et 1 cuisine.

Séparés par des refends de 0.22 et 0.II
épaisseur.

Communiquant à l'intérieur par :

2 portes en sapin deux pouces, à deux
vantaux à grands cadres, de 2m,60 de
hauteur, à rhabillage de 0.22.

2 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de
2m,30 de hauteur, à rhabillage et sur
bâtis.

L'accès est assuré par :

Une porte en chêne deux pouces à grands
cadres, de 3m,50 de hauteur, table
saillante de 0.08 façonnée, et poignée
cuivre; traverse d'imposte formant
corniche moulurée, et denticules.

Bâtis en chêne 8/15, avec rapplique
formant chambranle.

Grille en fer forgé ornée, à l'imposte.

1 porte sur cour, en chêne deux pouces,
bas à grands cadres, haut vitré, de 3m,50

de hauteur, sur bâtis et rhabillage;
bâtis 8/II.

L'éclairage est assuré par :

6 chassis en chêne 6/4 à deux ouvrants,
de 2m,40 de hauteur, avec imposte cintrée,
rhabillage de 0.25; tablette en marbre de
18mm.

L'aménagement intérieur comprend :

Couloir et Cage d'escalier

Carrelage en céramique (hexagone).

Plinthe droite, semblable.

Assise escalier en petit granit 25/12.

Murs peints.

Plafonds badigeonnés.

Salle

Plancher en sapin 4/4 sur lambourdes.

Plinthe de 0.18.

Coffre de cheminée en sapin 5/4, grands
cadres, de 2m,70 de hauteur, avec frise
et corniche moulurées.

Denticules, chambranle avec chapiteau
mouluré.

Glace de 8mm argentée, de 0.80 x 1.40,
avec encadrement mouluré.

1 cheminée de style en marbre, avec cadre, foyer, retours, consoles.
 Moulure de 0.30 au pourtour du plafond, avec rosace de 0.60, compris badigeon.
 Tapisserie sur murs. .

Bureau

Plancher en sapin 4/4 sur lambourdes.
 Plinthe de 0.18.
 1 cheminée marbre, semblable à la salle.
 Placard en sapin 6/4 à grands cadres, de 3m,80 de hauteur.
 Tapisserie et badigeon.

Cuisine

Carrelage céramique (hexagone).
 Plinthe droite, identique.
 Placard identique au bureau.
 1 évier en faïence, avec petit placard en 6/4, à petits cadres, de 0m,70 de hauteur.
 Cheminée capucine en marbre.
 Murs et plafond peints.

Accès au premier étage par :

1 escalier en orme, limons en 8/28 de 1m,15 de largeur; palier intermédiaire; marches balancées; garde-corps avec main-courante et balustres (24 marches).

PREMIER ETAGE - de 3m,55 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 palier, 1 cage d'escalier
et 3 pièces.

Séparés par des refends de 0.22 et 0.II
épaisseur.

Communiquant par 4 portes en sapin 6/4,
grands cadres, de 2m,30 de hauteur, à
rhabillage de 0.22.

L'éclairage est assuré par :

8 chassis en chêne 6/4 à deux ouvrants,
de 2m,80 de hauteur, à rhabillage sapin.
Tablettes en marbre de 18mm.

L'aménagement intérieur comprend :

Peinture, tapisserie et badigeon.

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18.

3 cheminées capucines en marbre, avec foyer.

Dans les 3 pièces, placards en sapin 6/4
à grands cadres, de 3m,55 de hauteur, avec
rayonnage.

Sur palier, cloison en sapin 6/4 à grands
cadres, de 3m,55 de hauteur.

Accès au deuxième étage par :

1 escalier identique au premier étage,
de 23 marches.

DEUXIEME ETAGE - de 2m,80 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 palier, 1 cage d'escalier,
1 couloir et 3 pièces.

Séparés par des refends de 0.22 et 0.II
épaisseur, et par deux cloisons en sapin
6/4, bas à petits cadres, haut vitré, de
2m,80 de hauteur.

Communiquant par :

2 portes en sapin 6/4 à grands cadres, de
2m,20 de hauteur, sur bâtis.

L'éclairage est assuré par :

6 chassis en chêne 6/4 de 1m de hauteur,
à rhabillage sapin de 0.30.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher en sapin 4/4 sur gittage.

Plinthe en sapin de 0.12.

Badigeon général.

Faux-gittage en sapin 8/II.

La couverture est formée par :

Une nef à trois versants, couverts en
tuiles mécaniques (petit modèle) sur
voligeage 3/4 et litteaux sapin.

Chevronnage 7/9.

Charpente en sapin 10/23 et 8/23,
 assemblée, pour fermes et toiture.
 Chéneaux sur entablement, avec bordure
 moulurée, et à panneaux, sur bordure
 motifs décoratifs en arcs de cercle
 moulurés et rapplique de fleurs.
 Tuyaux de descente en zinc et en fonte,
 et accessoires.
 Enduits souches de cheminées, pots
 droit et ajouré.

Installation de l'électricité sous tubes
 en acier.

Installation des eaux et du gaz.

Branchement, tuyauteries, robinetterie.

Valeur neuve Juin 1937

310.589^f

Valeur d'assurance Juin 1937

238.000^f

E S T I M A T I F



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie en briques et ciment,
sous-sol et fondations.)

80 m³ x 264 =)

21.120^f

Voûtains en briques de 0.11 épaisseur
entre fers, compris coffrage.)

65 m² x 125 =)

8.125

Pavement en briques à plat, sur forme
bétonnée.)

60 m² x 41 =)

2.460

Supplément aux maçonneries pour
repressage des joints.)

Badigeon général.)

Grilles en fonte ornée pour soupiraux,
Nez des marches en chêne.)

1.400

Superstructure :

Maçonnerie en élévation, en briques et
ciment.)

160 m³ x 282 =)

45.120

78.225

Placage en petit granit belge de 0.10 d'épaisseur.)	
20 m ² x 240 =)	4.800
Supplément au placage pour surépaisseur aux moulures et fausses piles)	
Tailles ciselées et moulurées sur pierres dures, compris plus-value de façons, angles et onglets.)	5.200
Grilles en fer forgé, ornée, aux chassis du rez-de-chaussée.)	5.000
Enduit plâtre sur murs à la chaux.)	
600 m ² x 16 =)	9.600
Plafond plâtre sur lattes, et badigeon.)	
209 m ² x 34 =)	7.106
Supplément aux enduits, pour moulure et rosace au plafond, brisis)	
Peinture et tapisserie.)	4.500
Refend en briques de 0.11 épaisseur.)	
65 m ² x 31 =)	2.015
Carrelage céramique monochrome sur forme bétonnée.)	
29 m ² x 107 =)	3.103
		<hr/>
		41.324

Parquet en sapin 4/4 sur lambourdes sapin 8/II. 33 m2 x 122 =)))	4.026
Supplément aux carrelage et parquet, pour plinthe en céramique et en sapin, coupes ajustées, chevêtres, fourrures, petit granit belge pour assise escalier.))))	1.000
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/IS. 123 m2 x 108 =))	13.284
Supplément aux planchers pour emprise du gittage et chaînage en murs, chevêtres, fourrures, tirants d'ancrages briques de bois, linteaux intérieurs des baies.))))	1.000
Cheminées de style en marbre, cadre, foyer, retours, consoles, etc...)	
Cheminées capucines en marbre avec cadres.)	
Evier en faïence.)	3.100
Porte en chêne deux pouces, grands cadres table saillante ouvree, traverse d'imposte moulurée et denticules. Grille en fer forgé à l'imposte; bâtis 8/II avec cadre imitant chambranle quincaillerie et peinture.)))))	3.500
		<hr/> 25.910

Portes en chêne deux pouces à grands cadres, haut vitré, sur bâtis et rhabillage.)	2.000
Portes en sapin deux pouces, à grands cadres et rhabillage de 0.22, quincaillerie et peinture.)	
10.40 x 375 =)	3.900
Porte en sapin 6/4 à grands cadres, à rhabillage de 0.22, et sur bâtis.)	
14 m2 x 357 =)	4.998
Supplément aux portes pour grosse moulure chambranle de 0.18.)	
Peinture, vernis soignés.)	900
Chassis en chêne 6/4 à deux ouvrants, à rhabillage sapin, vitrerie, quincaillerie et peinture.)	
50 m2 x 350 =)	17.500
Supplément aux chassis pour rhabillage de 0.28, tablettes en marbre de 18mm.)	2.000
Cloison, placards et coffre de cheminée en sapin 6/4 à grands cadres.)	
65 m2 x 357 =)	23.205
		<hr/>
		54.503


<p>Cloison en sapin 6/4 à petits cadres, haut vitré, sur bâtis, quincaillerie, vitrerie et peinture.) 26 m² x 325 =)</p>	8.450
<p>Supplément aux placards et coffre de cheminée, pour :) Rayonnage, frise, corniche moulurée et denticules; glace en verre de 8mm argenté de 0.80 x 1.40, avec encadrement mouluré, chambranles à chapiteau.)</p>	1.500
<p>Faux-gittage en sapin 8/II.</p>	2.062
<p>Escaliers en orme, limons 8/28 de 1.15 de largeur, marches balancées, palier intermédiaire.)</p>	
<p>Garde-corps avec main-courante à gorges et balustres tournés.)</p>	8.000
<p>Charpente en sapin, assemblée, pour fermes et toiture.) 3 m³ x 1.400 =)</p>	4.200
<p>Supplément pour soudures, échantignolles) boulons d'assemblage.)</p>	200
<p>Couverture en tuiles mécaniques Monopole) sur voligeage 3/4 et litteaux, chevrons) 7/9.) 100.00 x 90 =)</p>	9.000
	<hr/> 33.412

Supplément pour : faitières mécaniques, arêtières, solins en plomb et au mortier.)	1.000
Chéneaux sur entablement, bordure moulurée à panneaux, faux-fond, revêtement, etc...)	
30 m ² x 150 =)	4.500
Supplément aux chéneaux, pour bordure moulurée à panneaux, motifs décoratifs en arcs de cercle moulurés.)	600
Tuyaux de descente en zinc et fonte, et accessoires.)	700
Installation de l'électricité sous tubes en acier.)	2.200
Installation des eaux et du gaz, branchements, tuyauteries, robinetterie.))	2.100
		<hr/>
		11.100

RECAPITULATION du BATIMENT N° I

Pages 10	78.225 ^f
11	51.325
12	41.324
13	25.910
14	54.503
15	33.412
16	11.100
	<hr/>
	295.799
Honoraires d'Architecte, 5%	14.790
	<hr/>
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	310.589 ^f
	<hr/> <hr/>

B A T I M E N T N ° 2



D E S C R I P T I F

VESTIBULE, BUREAU, SALLES DE CLASSES

Surface :

406 m²,78

Bâtiment comprenant :

Sous-sol partiel
Rez-de-chaussée
Premier Etage

Construction élevée en briques de 0.45 épaisseur, jointoyées à joints dagués.

Façade rue

Fausses piles, enduites au ciment en appareillage de pierres, avec chapiteaux façonnés, surmontés d'un médaillon mouluré avec centre en céramique.

Entablement et cordons moulurés, avec platebande en pierres 1/2 dures, de 0m,60 de hauteur.

Sous appuis consoles en ciment, façonnés, cannelées, avec chapiteaux et pointe de diamant, panneaux sur fond d'émaux à l'or avec motifs décoratifs.

Au premier étage :

Doubles linteaux en pierres 1/2 dures,
en encorbellement, sur consoles et clefs
façonnées.

Platebande à panneaux décoratifs et
fausses piles avec chapiteau mouluré.

Panneaux sur fond d'émaux à l'or, et
fleurons.

Corniche en pierres 1/2 dures,
moulurations, denticules, etc...

Petits frontons en pierres 1/2 dures,
avec colonne et chapiteau, rinceaux,
décors divers, sur consoles façonnées.

Fronton central en arc de cercle en
pierres 1/2 dures, moulurées, de 1m,50
de flèche en encorbellement, sur consoles
façonnées; platebande avec panneaux à
pointe de diamant.

Panneau avec sculptures, rinceau,
cartouches, décors divers.

Marches, seuils, appuis en petit granit
ciselé.

Soubassement, placage en petit granit de
0,10 d'épaisseur, mouluré.

Tailles ciselées et moulurées.

Façade cour

Briques rouges, jointoyées à joints dagués.

Décors divers en briques ordinaires.

Cordons, panneaux, corniche, frontons, etc...

Appuis et seuils en petit granit, nez aux seuils.

SOUS-SOL - de 2m,20 de profondeur

Comportant : 1 cave, séparée par 1 refend de 0.45 épaisseur.

Communiquant par 1 baie de 1m,90 de hauteur, avec les caves du bâtiment n° I, contigu.

L'accès est assuré par :

2 escaliers en briques, dont 1 avec nez des marches en chêne.

L'éclairage est assuré par :

1 soupirail avec châssis en sapin 6/4, de 0m,40 de hauteur, et grille en fonte ornée.

L'aménagement intérieur comprend :

Pavement en briques à plat.

Voûtains en briques de 0.II entre fers.

Badigeon général.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,20 de hauteur
Plafonné et enduit.

Comportant : 1 vestibule, 5 salles de
classes, et 1 bureau.

Séparés par des refends de 0.34 épaisseur.

L'accès est assuré par :

1 porte en chêne deux pouces à deux
vantaux, grands cadres, de 3m,80 de hauteur
table saillante de 0.08 façonnée, avec
poignée en fonte ornée, et consoles.
Fronton brisé mouluré, avec guirlande et
médailon.

Bâtis 8/15, rhabillage sapin de 0.22.

6 portes en chêne deux pouces, bas à
grands cadres, haut vitré, de 3m,80 de
hauteur, sur bâtis 8/11 et rhabillage de
0.22.

L'éclairage est assuré par :

25 chassis en chêne 6/4 à 3 compartiments,
à rhabillage sapin, de 2m,40 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Vestibule

Carrelage 20/20 en ciment.

Lambris en sapin 5/4, avec cimaise.

Frise et plinthe moulurées de 1m,45 de hauteur.

Murs peints.

Plafond badigeonné.

1 porte de classe, en sapin deux pouces à grands cadres, de 2m,60 de hauteur, à rhabillage de 0.22.

Fronton rectangulaire à panneaux, consoles, et corniche moulurée, denticules pointe de diamant, chambranle à panneaux, etc...

Bureau

Carrelage céramique monochrome (hexagone)

Murs peints.

Plafond badigeonné.

Salles de classes

Parquet en chêne à bâtons rompus, sur bitume.

Plinthe de 0.23, cimaise en 6/4 x 0.18, gros boudin, et moulure.

Frise au plafond, en sapin 4/4 x 0.23, applique moulurée, 4 consoles en 10/23 façonnées, de 0.70 de hauteur.

Murs peints.

Plafonds badigeonnés.

Accès au premier étage par :
1 escalier en orme, limons 8/30, marches deux pouces avec astragales, nez des marches avec cornière, palier intermédiaire. (28 marches).

Garde-corps avec main-courante et balustres (1.45 de largeur).

Lambris en sapin 3/4 avec plinthe et boudin, de 0m,85 de hauteur.

PREMIER ETAGE - de 4m,20 de hauteur

Plafonné et enduit.

Comportant : 1 cage d'escalier, 1 palier, 5 salles de classes, 1 remise.

Séparés par des refends de 0.34 et 0.22 épaisseur.

Communiquant à l'intérieur, par :

1 porte en sapin deux pouces à deux vantaux, grands cadres, de 2m,60 de hauteur, à rhabillage de 0.22;

chambranles de 0.18 avec grosse moulure.

Fronton rectangulaire de 0m,55 de hauteur en grosses moulures et platebande à cannelures.

L'accès est assuré par :

6 portes en chêne 6/4 à deux vantaux, bas à grands cadres, haut vitré, de 3m,80 de hauteur, avec imposte; bâtis 8/II, rhabillage de 0.20.

L'éclairage est assuré par :

26 chassis en chêne 6/4 à 3 compartiments de 2m,40 de hauteur, avec imposte à vasistas, rhabillage sapin de 0.20.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 8/23.

Plinthe de 0.23.

Murs peints.

Plafond badigeonné, frise au plafond, en sapin 4/4 x 0.23, rapplique moulurée;

4 consoles en 10/23, de 0.70, cannelées, façonnées.

Cimaises en sapin 6/4 x 0.18, avec moulure et gros boudin.

Faux-gittage en sapin 8/II tirefonné, sous poutres en sapin 30/33 (10 poutres).

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18.

Garde-corps en sapin 7/9, piédroits et main-courante.

La couverture est formée par :

Une nef à deux versants, couverts en tuiles mécaniques (petit modèle) sur litteaux, et voligeage 3/4, chevrons 7/9. Charpente en sapin 10/23 et 7/18, assemblée, pour fermes et toiture. Couverture des frontons en zinc. Chéneau sur entablement, bordure en 6/4 à panneaux, faux-fond en zinc, etc... Tuyaux de descente, dauphin en fonte, et accessoires.

Installation de l'éclairage au gaz, tuyauterie et robinetterie.

Valeur neuve Juin 1937 818.904^f

Valeur d'assurance Juin 1937 634.000^f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie de briques au ciment pour sous-sol et fondations.)	
145 m ² x 264 =)	38.380 ^f
Voûtains en briques de 0.11 épaisseur, entre fers, y compris coffrage.)	
20 m ² x 125 =)	2.500
Pavement en briques à plat sur forme bétonnée.)	
20 m ² x 41 =)	820
Supplément aux maçonneries pour joints repressés et badigeon général, nez des marches en chêne; linteaux de baies, chassis et grille, scellés, et peints, du soupirail.)	500
Installation d'électricité.		500
		<hr/>
		42.600

Superstructure :

Maçonnerie de briques en élévation, au
ciment.)

466 m³ x 282 =)

131.412^f

Supplément aux maçonneries, pour
joints dagués, rebordement, calfeutrement
façons d'arcs, et tous décors en briques)
ordinaires.)

8.500

Maçonnerie de pierres I/2 dures au ciment)

61 m³ x 1.425 =)

86.925

Supplément à la maçonnerie, de pierres
pour scellement de fers I, pour ancrage)
corniche.)

7.800

Tailles planes et moulurées sur pierres)
I/2 dures.)

16.250

Supplément pour enduit de ciment en
appareillage, fausses piles, consoles
sous les entablements, chapiteaux des
fausses piles, refoulement des
denticules à la corniche, clefs ornées
des baies, sculpture des panneaux
d'attribut d'attique, panneaux
céramiques et émaux, et divers.)

20.000

Marches, seuils, appuis en petit granit)
belge ciselé, nez aux marches, et)
astragale.)

15.450

286.337

Placage de 0.10 en petit granit belge. 47.00 x 240 =)	11.280
Supplément au placage pour surépaisseur aux moulures et fausses piles.)	2.000
Tailles ciselées et moulurées sur pierres dures, compris toutes plus- values d'angles ou onglets, etc...)	13.724
Frontons, compris tailles sculpturales des guirlandes, festons, rinceaux, cartouches, corniche, et divers.)	8.000
Enduit sur murs à la chaux, compris peinture. 1.400 m ² x 29 =)	40.600
Plafond sur lattes, à la chaux. Badigeon. 760 m ² x 24 =)	18.240
Supplément aux enduits, pour poutres des plafonds, gorges aux angles.)	1.200
Carrelage ciment et céramiques sur forme bétonnée.)	2.320
		97.364

Parquet en chêne à bâtons rompus sur bitume et forme bétonnée.)	
304 m ² x 123 =)	37.392
Supplément aux carrelage et parquet, pour plinthe en sapin 4/4x0.23, élégies, coupes ajustées, frises d'encadrement, etc...)	1.800
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 8/23.)	
347 m ² x 138 =)	47.886
Plancher en sapin 4/4 sur gittage 7/18.)	
110 m ² x 108 =)	11.880
Faux-gittage en sapin 8/11 tirefonné sous poutres, y compris la valeur des tirefonds.)	
350 m ² x 50 =)	17.500
Poutres en sapin, support gittage.)	
9,600 x 1.325 =)	12.720
Supplément aux planchers pour emprise du gittage et chainage en murs, chevêtres, lambourdes, fourrures, tirants d'ancrages, briques de bois, linteaux intérieurs des baies; garde-corps en sapin 7/9 dans grenier.)	3.500
		<hr/>
		132.678

Escalier orme, limons 8/30, marches deux pouces, de 1m,45 de largeur, palier intermédiaire, garde-corps avec main- courante à gorges, balustres tournés, gros balustre de départ.)))))	7.500
Porte en chêne deux pouces, grands cadres, table saillante de 0.08 épaisseur oeuvrée; fronton brisé, guirlande, médaillon, imposte moulurée, denticules et divers; bâtis 8/15 et rhabillage sapin.)))))	4.000
Portes en chêne deux pouces, bas grands cadres, haut vitré, bâtis chêne et rhabillage sapin, quincaillerie, et peinture.)))))	28.560
68 m ² x 420 =)	
Supplément pour impostes vitrées et à vasistas, rhabillage.))	1.200
Portes en sapin deux pouces, grands cadres, à rhabillage de 0.22; quincaillerie et peinture.)))))	3.000
8 m ² x 375 =)	
Supplément pour frontons décoratifs et grosse moulure chambranle.))	800
Chassis en chêne 6/4, 3 compartiments élégies, deux faces, rhabillage sapin, vitrierie, quincaillerie et peinture.)))))	66.500
190 m ² x 350 =)	
		<hr/> III.560


Supplément au chassis pour imposte cintrée et à vasistas, quincaillerie.)	2.000
Lambris en sapin 5/4, avec cimaise et frise moulurées.)	
34 m ² x 150 =)	5.100
Supplément au lambris, pour exécution sur rampant escalier; grosse cimaise moulurée; rhabillage avant-corps.)	700
Frise en sapin de 0.23, moulurée, sur consoles façonnées de 0.70.)	
Evier en faïence sur petit placard en sapin 6/4, à petits cadres.)	3.000
Charpente en sapin assemblée, pour fermes et toiture.)	
20 m ³ x 1.400 =)	28.000
Supplément aux charpentes, pour soudures) échantignolles, boulons d'assemblages, tirants en fer.)	1.200
Couverture en tuiles mécaniques (Monopole) sur voligeage 3/4 et litteaux, comblage 7/9.)	
473 m ² x 90 =)	42.570
		<hr/>
		82.570

Supplément pour faitières mécaniques, solins en plomb et au mortier	}	
Tabatières complètes et rhabillage.		
Couverture des frontons en zinc et plomb, compris plus-value pour travaux circulaires.		4.500
Chéneaux en zinc sur entablement, bordure moulurée à panneaux, faux-fond, revêtement, etc...	}	
115m x 150 =		17.250
Supplément au chéneau pour bordure à panneaux, motifs décoratifs en arcs de cercle et moulurés; tuyaux de descente et accessoires.	}	
		1.500
Enduit des souches cheminées, pots droits et ajourés.	}	
		800
Installation de l'éclairage au gaz, 55 becs.	}	
		2.750
		<hr/> 26.800

RECAPITULATION du BATIMENT N° 2

Pages 26	42.600 ^f
27	286.337
28	97.364
29	132.678
30	111.560
31	82.570
32	26.800
	<hr/>
	779.909
Honoraires d'Architecte, 5%	38.995
	<hr/>
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	818.904 ^f
	<hr/> <hr/>

BATIMENT N° 3



D E S C R I P T I F

PREAU, GALERIE

Surface :

130 m²,41

Bâtiment comprenant :

Rez-de-chaussée
Premier Etage

Construction adossée au mur de classe, ne comportant pas de maçonnerie.

Elle comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,50 de hauteur à usage de Préau.

Sol, carrelage céramique strié, avec caniveau et bordure en carreaux de céramique.

Un PREMIER ETAGE - de 4m de hauteur à usage de Galerie.

Composée d'un plancher en sapin 6/4 à claire-voie, vissé sur 44 fers à I,

transversaux, de 140mm; 1 fer longitudinal semblable; le tout reposant sur II colonnes en fonte de 120mm de diamètre, et 4m,60 de hauteur, avec chapiteaux ornés, socle 2I/2I façonné, à 0m,90 de hauteur.

Dés en petit granit ciselé, de 0.25 de hauteur.

Bordure en sapin 4/4 moulurée, chantournée, ajourée, recouverte d'une bande en zinc.

Garde-corps en fonte ornée, de 1m,50 de hauteur, avec main-courante.

Fermeture d'un côté, en panneaux métalliques façonnés, de 4m de hauteur.

La couverture est formée par :

Un appentis couvert en verre demi-double sur fers à T, supporté par 2 fers I longitudinaux et 11 fers transversaux, en 80mm; reposant sur II colonnes en fonte de 120mm, de 4m de hauteur, avec chapiteaux ornés.

Socle façonné à cannelures, à 1m,50 de hauteur.


3 consoles en fer forgé à volutes et lances, de 1m, à chaque colonne.
 Gouttière, tuyaux de descente, solin en plomb, et accessoires.

Installation de l'éclairage au gaz.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	156.646 ^f
	<u> </u>

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	116.800 ^f
	<u> </u>

E S T I M A T I F



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Massifs en béton, sous colonnes.

2.500^f

Superstructure :

Colonnes en fonte.

5,700^k x 4.50 =

25.650

Supplément pour fonte sur modèles
spéciaux.

5.500

Fers assemblés.

3.000 k x 3 =

9.000

Peinture sur colonnes et fers.

8.700 k x 0.40

3.480

Carrelage en céramique strié sur
forme, bétonnée.

145 m² x 107 =

15.515

61.645

Supplément pour caniveau d'écoulement, bordure et coupes.)	1.200
Plancher en sapin 6/4 à claire-voie, compris peinture une face et la valeur des vis et trous en fer.)	
130 m ² x 120 =)	15.600
Consoles en fer forgé, ornées, compris peinture.)	5.400
Garde-corps en fonte ornée, avec semelles et main-courante, compris vis, accessoires, et peinture.)	
48m x 550 =)	26.400
Cloison métallique vitrée, haut cintré, et façonné.)	3.000
Socles en petit granit belge ciselé, bordure en sapin et zinc.)	1.800
Charpente assemblée en fers I pour toiture.)	
1.200 k x 3 =)	3.600
Peinture sur fers I.		480
		<hr/>
		57.480

Couverture en ferre cathédrale sur
fers T, compris peinture.

233 m2 x 114 =

26.562

Supplément pour solin en plomb;
gouttière en zinc sur crochets;
tuyaux de descente en zinc et fonte,
collets, scellements et accessoires.

3.000

Installation de l'éclairage au gaz.


500

30.062

RECAPITULATION du BATIMENT N° 3

Pages 37	K.....	61.645 ^f
38		57.480
39		30.062
		<hr/>
		149.187
Honoraires d'Architecte, 5%		7.459
		<hr/>
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>		156.646 ^f
		<hr/> <hr/>

B A T I M E N T N ° 4



D E S C R I P T I F

PREAU, W.C., REMISE

Surface :

68 m2,48

Bâtiment comprenant :

Sous-sol formé par la fosse des W.C.
Rez-de-chaussée

Construction adossée à un mur en briques
de 0.34 épaisseur.

Elle comprend :

Un SOUS-SOL -

Formé par la fosse des W.C., d'une
contenance de 15 m3 environ; entièrement
citerne.

Voûtain en briques de 0.11 épaisseur,
entre fers.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,50 de hauteur

Comportant : 1 préau et des W.C.

W.C.

Séparations en briques de O.II épaisseur, à 2m,70 de hauteur; enduit des deux faces à 1m,40 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol des W.C. en céramique polychrome.

Revêtement en faïence, à 1m,25 de hauteur.

Sièges hygiéniques en faïence, et tuyauterie des chasses d'eau.

Seuils en petit granit 12/25.

Portes en sapin 6/4 à petits cadres et lames de persiennes de 1m,80 de hauteur.

Bâtis en sapin 8/15, partie supérieure, bâtis et traverses en 10/15 et 8/15; croisillons, corniche en 5/4 moulurée et façonnée sur consoles chantournées.

Préau

Carrelage en céramique strié, avec caniveau en carreaux de céramique.

Dalle en pierre bleue, avec regard de 90/90.

Plafond en sapin 3/4, vissé sur 10 fers transversaux de 140mm; 1 fer longitudinal de 140mm;

Le tout reposant sur 4 colonnes en fonte de 120mm de diamètre, et 4m,60 de hauteur, avec chapiteau, socle en fonte 2I/2I façonné à 0m,90 de hauteur. Dés en petit granit ciselé de 0.25 de hauteur.

La couverture est formée par une plateforme en zinc posé à dilatation; solin en plomb et zinc.

Chéneaux avec bordure moulurée.

Tuyaux de descente, et accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	84.994 ^f
	<u>=====</u>

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	64.700 ^f
	<u>=====</u>

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie de briques au ciment, et massifs de béton, en fondations.)	5.705 ^f
Voûtain en briques de 0.II entre fers compris coffrage.)	
13.50 x 125 =)	1.687
Citernage fosse des W.C.		1.500

Superstructure :

Maçonnerie en élévation, en briques et ciment.)	
56 m3 x 282 =)	15.792
Supplément aux maçonneries pour repressage des joints; dossier des murs en briques spéciales vernissées.)	2.000
Carrelage céramique strié sur forme bétonnée.)	
80 m2 x 107 =)	8.560

		35.244


Supplément au carrelage pour caniveau et bordure, coupes ajustées, partie de céramique polychrome; dalle en pierre bleue; seuils en petit granit.))))	1.800
Murettes en briques de 0.II. 38 m2 x 31 =))	1.178
Revêtement en faïence. 40 m2 x 130 =))	5.200
Enduit à la chaux, peint. Sièges hygiéniques en faïence, tuyauterie de chasse d'eau.))))	5.000
Portes en sapin 6/4 à petits cadres et lames embrevées, sur bâtis 8/15; fronton avec corniche moulurée, façonnée consoles façonnées, frise et tous décors))))))))))	5.725
Plafond en lames de sapin 3/4 à baguettes, compris vis et trous en fer. 65 m2 x 70 =)))))	4.550
Supplément pour peinture.		800
Fers à I, assemblés. 900 k x 3 =))	2.700
		<hr/> 26.953

Colonne en fonte.	}	
1.000 k x 4.50 =		4.500
Supplément pour colonnes en fonte, sur modèles spéciaux.	}	2.000
Peinture sur colonnes et fers.		
1.900 k x 0.40 =	}	760
Couverture en zinc posé à dilatation sur charpente afférente.		
65 m ² x 134 =	}	8.710
Supplément à la couverture pour charpente et entourage lanterneaux; arêtier, solins en plomb et en zinc.		
	}	800
Chéneau en zinc avec bordure moulurée.		
21m x 80 =	}	1.680
Tuyaux de descente en zinc, et fonte, et accessoires.		
	}	300
		<hr/>
		18.750

RECAPITULATION du BATIMENT N° 4

Pages 44	35.244 ^f
45	26.953
46	18.750
	<hr/>
	80.947
Honoraires d'Architecte, 5%	4.047
	<hr/>
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	84.994 ^f
	<hr/> <hr/>

BATIMENT N° 5



D E S C R I P T I F



W.C. de l'HABITATION de la DIRECTRICE

Surface :

3 m²,04

Bâtiment comprenant :

Sous-sol, formé par la fosse du W.C.
Rez-de-chaussée

Construction élevée en briques de 0.34
et 0.22 épaisseur.

Joints repressés.

SOUS-SOL -

Formé par la fosse des W.C., d'une
contenance de 5 m³ environ, et
entièrement citernée.

Hourdi bétonné entre fers.

REZ-DE-CHAUSSEE - de 2m,10 de hauteur

Plafonné et enduit en partie.

Peinture.

Comportant : 2 W.C. séparés par 1 refend
en 0.22 ép.

L'aménagement comprend :

Carrelage céramique polychrome.

Seuils en petit granit.

Revêtement en faïence à 1m,25 de hauteur.

Sièges en faïence avec abattant et
chasse d'eau.

Dalles en pierre bleue 90/90 avec regard.

Tuyaux d'aération en zinc.

Portes en sapin 6/4, bas à petits cadres,
haut à lames de persiennes embrevées, de
2m de hauteur, à rhabillage de 0.22.

Petit chassis en sapin 6/4 de 1.05 x 0.50
à rhabillage de 0.11.

Faux-gittage sapin 7/9.

La couverture est formée par une nef à
quatre versants couverts en zinc posé à
dilatation. Arêtiers et faitage en zinc.
Chéneaux sur entablement, avec bordure
moulurée. Tuyaux de descente et accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	5.400 ^f	
	<u> </u>	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>		4.400 ^f
		<u> </u>

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie en sous-sol et fondations en
briques et ciment.)

5,600 x 264 =)

1.478^f

Hourdi en bétonné entre fers, et
coffrage.)

5,70 x 125 =)

712

Citernage de la fosse.

600

Superstructure :

Maçonnerie en élévation, en briques et
ciment.)

5 m3 x 282 =)

1.410

Carrelage céramique polychrome.)
Enduit sur murs, peint.)
Plafond sur lattes, peint.)
Sièges W.C. en faïence, avec abattant)
et chasse d'eau.)
Dalles en pierres bleues, avec regard.)

1.870

à reporter :

6.070

report :	6.070	
Portes en sapin 6/4, bas à petits cadres) haut à lames de persiennes, rhabillage) de 0.22.)		
Petits châssis en sapin 6/4 à rhabillage) de 0.11.)	1.340	
Couverture en zinc posé à dilatation.) 9 m2 x 134 =)	1.196	
Supplément pour arêtiers et faitage en) zinc, solins en plomb.)	300	
Chéneaux sur entablement et bordure) moulurée; tuyaux de descente, et) accessoires.)	1.380	
	<hr/>	
	10.286	
Honoraires d'Architecte, 5%	514	
	<hr/>	
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	10.800 ^f	: 2
	<hr/> <hr/>	

MATÉRIEL

ESTIMATION DU MOBILIER

-:-

RECAPITULATION du MOBILIER

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
2	Vestibule, Bureau, Salles de classes, p. 34	180.910 ^f	171.800 ^f
3 4	Préau, Galerie -) Préau, W.C.) p. 37	1.750	1.670
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>		<u>182.660^f</u>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u>			<u>173.470^f</u>

BATIMENT N° 2 DU PLAN

VESTIBULE, BUREAU & SALLES DE CLASSES

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SOUS-SOL</u>		
<u>PALIER ESCALIER</u>		
1 panier en osier		
2 charbonnières en galvanisé		
2 caisses en bois de 0.80		
1 ampoule électrique	140 ^f	130 ^f
Totaux "Palier-escalier" :	140 ^f	130 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>REMISE, SOUS ESCALIER</u>		
1 chaise ordinaires, orme		
2 paniers en osier		
8 charbonnières		
3 seaux en galvanisé		
1 tuyau caoutchouc de 10m avec lance cuivre		
1 support métallique spécial pour tuyaux		
Matériel divers, balais, wassingues, lanterne à pétrole, etc...	810 ^f	770 ^f
Totaux "Remise" :	810 ^f	770 ^f

RECAPITULATION du SOUS-SOL

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
	-----	-----
Palier escalier, p. I	140 ^f	130 ^f
Remise sous escalier, p. 2	810	770
	-----	-----
<u>Totaux "Sous-sol" :</u>	950 ^f	900 ^f
	-----	-----

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>REZ-DE-CHAUSSEE</u>		
<u>VESTIBULE</u>		
1 armoire en bois verni de 1.25 x 0.40 x 2.50, à 2 portes vitrées.		
Fournitures classiques dans armoire		
1 réflecteur en tôle émaillée		
1 ampoule		
1 lanterne métallique vitree, pour gaz	2.780 ^f	2.650 ^f
Totaux "Vestibule" :	2.780 ^f	2.650 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE DE LA</u>		
<u>DIRECTRICE</u>		
1 table de maître en orme verni de 1.25 x 0.75		
3 chaises ordinaires, en orme		
1 tableau noir de 5.50 x 1m à 1 volet mobile		
1 estrade en sapin de 4.45 x 0.75		
1 estrade de 2.30 x 0.50		
1 estrade de 1.50 x 0.75		
2 armoires en sapin de 1.20 x 0.40 x 2m, à 2 portes pleines		
Fournitures classiques dans armoire		
20 pupitres d'écolier en orme, de 1.10, sur pieds fonte		

1 pendule œil-de-boeuf

Gravures et décorations

2 cartes géographiques

Petit rayonnage mural

1 corbeille à papier, en osier

Petit matériel de démonstration; équerre, niveau, thermomètre (R. JEULIN), etc...

3 rideaux toile de 3m, et accessoires

4 réflecteurs en tôle émaillée

4 ampoules

34 broches en fer (porte-effets)

1 feu-colonne émaillé noir de 1.05 de hauteur, marque GODIN N° 28, sous pied en tôle de 1 m², 7m de tuyaux de 150mm

1 bac en fonte de 0.55,
1 tisonnier

10.700^f

10.200^f

Valeur
neuve
Juin 1937

Valeur
d'assurance
Juin 1937

BUREAU DE LA DIRECTRICE

1 table de maître en orme
verni de 1.25 x 0.75, à
2 tiroirs

1 fauteuil en bois verni

3 chaises ordinaires

1 armoire en pitchpin, bas
de 2.60 x 0.40 x 0.90 à
4 portes pleines,
haut de 2.50 x 0.40 x
2.30, à 4 portes vitrées

Fournitures classiques
dans armoire

300 livres de bibliothèque à
belle reliure (auteurs
divers)

1 porte-effets en bois
verni à 4 pieds et
6 broches en bois,
façonnées

1 petit tableau noir sur
pied bois réglable

1 bascule romaine à support
chêne, force 100 kgs

Gravures et décorations		
1 panier à papier, en osier		
1 petite caisse en sapin de 0.30 x 0.20		
1 réflecteur en tôle émaillée		
1 ampoule	10.680 ^f	10.100 ^f
Totaux "Bureau directrice" :	10.680 ^f	10.100 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE, COURS</u>		
<u>ELEMENTAIRE 1ère ANNEE</u>		
1 table de maître en pitchpin de 1.25 x 0.75 à 2 tiroirs		
2 chaises ordinaires en orme		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.80		
1 estrade de 1.85 x 0.70		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
3 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.50, à 2 portes vitrées chaque		
1 armoire en chêne verni de 1.20 x 0.40 x 2.20 à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans armoire		
27 pupitres d'écadier en orme de 1.10 à pieds fonte	14.690	14.200
à reporter :	14.690	14.200

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
reports :	14.690	14.200
Gravures et décorations)		
1 pendule œil-de-boeuf)		
Petits rayonnages muraux)		
Petit matériel de démonstration, mappemonde)		
1 panier à papier, en osier)		
1 amplificateur)		
4 plantes vertes et vases) décorés		
6 réflecteurs en tôle émaillée, pour gaz)		
1 feu-colonne en fonte, marque DERVAUX, Lille, avec garde-feu métallique de 1.10 de hauteur, et 6m de tuyaux de 150mm)		
1 bac en fonte de 55cm 1 pelle)		
30 litres encre violette)		
à reporter :	14.690	14.200

reports :	I4.690	I4.200
19 litres à encre, vides		
3 rideaux toile de 3m, avec accessoires	3.220	3.750
Totaux "Cours élémentaire lère année" :	I8.610	I7.950

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE, COURS</u>		
<u>ELEMENTAIRE INFERIEUR</u>		
1 table de maître en bois verni de 1.25 x 0.65, à 1 tiroir		
2 chaises ordinaires en orme		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.80		
1 estrade de 1.85 x 0.70		
1 tableau noir de 7.60 x 1.80, avec bac		
3 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.50, à 2 portes vitrées.		
Fournitures classiques dans 1 armoire		
29 pupitres d'écolier en orme, de 1.10, avec pieds fonte.	14.130 ^f	13.500 ^f
à reporter :	14.130	13.500

reports :	14.130	13.500
Petits rayonnages muraux		
Matériel divers de démonstration		
Gravures et décorations		
3 rideaux toile de 3m, tringles et accessoires		
6 réflecteurs tôle émaillée		
1 corbeille à papier, en osier		
1 feu-colonne en fonte émaillée noir de 1m de hauteur (marque GODIN n° 27), 6m de tuyaux de 150mm, et 1 bac fonte	2.520	2.350
	f	f
Totaux "Cours élémentaire inférieur" :	16.650	15.850

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE,</u>		
<u>COURS PREPARATOIRE</u>		
1 table de maître en bois verni de 1.35 x 0.65, à 1 tiroir		
2 chaises ordinaires en orme		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.80		
1 estrade de 1.85 x 0.70		
1 tableau noir de 7.60 x 1.80, avec bac		
3 armoires en pitchpin de 1.35 x 0.40 x 2.50, à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans 1 armoire		
29 pupitres d'écadier, en orme, de 1.10, avec pieds fonte	14.130 ^f	13.500 ^f
à reporter :	14.130	13.500

reports :	14.130	13.500
Petits rayonnages muraux		
Matériel divers de démonstration		
Gravures et décorations		
3 rideaux toile de 3m, tringles et accessoires		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
1 corbeille à papier, en osier		
1 feu-colonne en fonte émaillée, noir, de 1m de hauteur, marque GODIN n° 27		
6m de tuyaux de 150mm		
1 bac en fonte	2.520	2.350
Totaux "Cours préparatoire"	16.650 ^f	15.850 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE DU FOND</u>		
1 table de maître en chêne verni de 1.25 x 0.75, à 2 tiroirs		
1 chaise ordinaire		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.80		
1 estrade de 1.55 x 0.65		
3 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.50, à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans 1 armoire		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
1 petite armoire en chêne de 0.60, avec 1 porte vitrée		
1 guide-chant KASRIEL	9.150 ^f	8.700 ^f
à reporter :	9.150	8.700

reports :	9.150	8.700
IO cartes géographiques cartonnées		
Gravures et décorations		
Petits rayonnages muraux		
Matériel de démonstration mappemonde, poids, mesures, etc...		
8 réflecteurs en tôle émaillée		
3 rideaux de 3m avec tringles et accessoires		
II pupitres en orme de I.IO avec pieds fonte		
6 pupitres en orme et hêtre de I.IO, à renforts métalliques		
2 plantes vertes		
1 feu-colonne en fonte émaillée, noir, de I.05 de hauteur, (marque X n° 92)		
6m de tuyaux		
1 tisonnier		
1 charbonnière en galvanisé)	6.520	6.200
Totaux "Classe du fond" :	15.670 ^f	14.900 ^f

RECAPITULATION du REZ-DE-CHAUSSEE

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
	-----	-----
Vestibule, p. 4	2.780 ^f	2.650 ^f
Salle de classe de la Directrice, p. 6 ..	10.700	10.200
Bureau de la Directrice, p. 8	10.680	10.100
Salle de classe, Cours élémentaire, 1ère année, p. II	18.610	17.950
Cours élémentaire inférieur, p. 13	16.650	15.850
Cours préparatoire, p. 15	16.650	15.850
Classe du fond, p. 17	15.670	14.900
	-----	-----
<u>Totaux "Rez-de-chaussée" :</u>	91.740 ^f	87.500 ^f
	=====	=====

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
PREMIER ETAGE -----		
PALIER -----		
1 armoire en pitchpin, bas de 1.45 x 0.50 x 0.95, à 2 portes pleines haut de 1.35 x 0.40 x 2.30, à 1 porte vitrée avec 1 glace de 1.02 x 1.55, intérieur drapé		
Matériel de démonstration divers		
1 fanion en velours marron frangé d'or, avec décorations en feuilles de chêne, en broderie d'or - Inscription en broderie d'or : " INSTITUTION LAIQUE IBSI AUGUSTINE PARENT - R.F. "		
1 fanion en grosse toile, tricolore, frangé d'or, avec inscription en lettres peintes en or : " ECOLE PAULIN - PARENT "		
1 hampe démontable et ceinture en cuir		
2 têtes de loup		

2 seaux en galvanisé		
12 broches en fer sur planche sapin		
1 lanterne métallique vitrée, pour gaz		
1 baromètre de 1m de hauteur, marque R. JEULIN)	6.080 ^f	5.500 ^f
Totaux "Palier" :	6.080 ^f	5.500 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<p><u>SALLE DE CLASSE, 6ème,</u></p> <p><u>MODERNE</u></p>		
1 table de maître, en chêne verni, de 1.25 x 0.75, à 2 tiroirs		
2 chaises ordinaires		
1 armoire en chêne verni de 1.20 x 0.40 x 2.20 à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques et livres divers, dans armoire		
14 pupitres en chêne de 1.10, à renforts métalliques		
1 pupitre en orme de 1.10 sur pied fonte		
1 estrade en sapin de 2.90 x 0.70		
1 estrade en sapin de 1.55 x 1.30		
1 tableau noir de 4.50 x 1m avec bac		

Petit rayonnage mural		
Gravures et décorations		
Petit matériel de démonstration		
1 feu-colonne en fonte, n° 92, avec entourage métallique de 1.10 de hauteur		
10m de tuyaux		
3 rideaux en toile de 3m et accessoires		
13 plantes vertes	10.540 ^f	10.000 ^f
Totaux "6ème moderne" :	10.540 ^f	10.000 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE,</u>		
<u>SECOND CYCLE 1ère ANNEE</u>		
1 table de maître, en bois verni de 1.25 x 0.75, à 1 tiroir		
4 chaises ordinaires		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.80		
1 estrade de 1.85 x 0.70		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
3 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.50, à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans 1 armoire		
18 pupitres en orme de 1.10 sur pieds fonte		
3 pupitres en orme et hêtre de 1.10, à renforts métalliques		
1 piano guide-chant KASRIEL		

1 petit placard en chêne de 0.60, à 1 porte vitrée		
Matériel de démonstration balance, poids, mesures, etc...		
Gravures et décorations		
4 cartes géographiques cartonnées		
1 amplificateur		
3 rideaux toile de 3m, et accessoires		
Petits rayonnages muraux		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
1 feu-colonne n° 92, en fonte, avec entourage métallique de I.10 de Hr		
1 tisonnier		
1 bac en fonte de 0.55		
1 pelle		
5.50 de tuyaux	I7.450 ^f	I6.400 ^f
Totaux "2e cycle, 1e année"	I7.450 ^f	I6.400 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE,</u>		
<u>SECOND CYCLE, 2ème ANNEE</u>		
1 table de maître en pitch- pin, de 1.60 x 1m, à 2 tiroirs		
2 chaises ordinaires		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.80		
1 estrade de 1.85 x 0.70		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
3 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.50, à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques et livres dans les armoires		
22 pupitres en orme de 1.10 avec pieds fonte		
3 pupitres en orme et hêtre de 1.10, à renforts métalliques		

Petits rayonnages muraux		
Petit matériel de démonstration		
Gravures et décorations		
II cartes géographiques, cartonnées		
3 rideaux toile de 3m, et accessoires		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
1 feu-colonne en fonte émaillée, noir, GODIN n° 28		
1 tisonnier		
1 bac en fonte		
1 pelle		
5m de tuyaux	17.360 f	16.500 f
Totaux "2e cycle, 2e année"	17.360 f	16.500 f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE</u>		
<u>SECTION TECHNIQUE</u>		
1 table de maître en pitchpin de 1.25 x 0.75, 1 tiroir		
2 chaises ordinaires		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.80		
1 estrade de 1.85 x 0.70		
1 tableau noir de 7.60 x 1.30, avec bac		
2 armoires en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.50, avec 2 portes vitrées		
Fournitures classiques dans 1 armoire		
19 pupitres en orme de 1.10 avec pieds fonte		
2 pupitres en orme et hêtre de 1.10, à renforts métalliques		

Pétits rayonnages muraux		
Gravures et décorations		
2 cartes cartonnées		
Petit matériel de démonstration		
3 rideaux toile de 3m, et accessoires		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
1 feu-colonne en fonte émaillée, noir, GODIN n° 28		
1 bac en fonte		
1 pelle		
1 tisonnier		
5m de tuyaux		
3 plantes vertes	13.610 ^f	13.000 ^f
Totaux "Section technique" :	13.610 ^f	13.000 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SALLE DE CLASSE, COURS</u>		
<u>ELEMENTAIRE 2^{ème} ANNEE</u>		
1 table de maître en pitchpin de 1.25 x 0.75 à 1 tiroir		
2 chaises ordinaires		
1 estrade en orme de 7.60 x 0.80		
1 estrade de 1.85 x 0.70		
1 tableau noir 7.60 x 1.30		
1 armoire en pitchpin de 1.25 x 0.40 x 2.50, à 2 portes vitrées		
1 armoire en sapin de 1.60 x 0.55 x 2.50, à 2 portes pleines, roulantes		
Fournitures classiques dans l'armoire		
15 pupitres en orme de 1.10 avec pied fonte		

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
8 pupitres en orme et hêtre à renforts métalliques		
Petits rayonnages muraux		
Petit matériel de démonstration, mappemonde équerre, niveau		
Gravures et décorations		
9 cartes géographiques, cartonnées		
3 rideaux toile de 3m, et accessoires		
6 réflecteurs en tôle émaillée		
1 feu-colonne en fonte émaillée, noir, n° 92		
1 bac en fonte		
1 pelle		
5.50 de tuyaux		
1 tisonnier	14.410 ^f	13.700 ^f
Totaux "Cours élémentaire, 2ème année" :	14.410 ^f	13.700 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>REMISE</u>		
Réserve de fournitures classiques		
1 carte en relief, sur encadrement de bois verni		
40 cartes géographiques diverses, cartonnées		
1 porte-carte en chêne de 1.35 x 0.20 x 1.10		
1 lot de gravures diverses cartonnées		
1 lot de gravures sur encadrement		
5 chaises ordinaires		
1 chevalet en sapin de 4m x 1.50, avec 42 broches en fer		
Matériel divers de démonstration, 3 mappemon- des, tableaux sur pieds réglables		
1 rideau toile de 3m, et accessoires		

1 réflecteur en tôle
émaillée

75 broches en fer, à tête

8.770^f

8.300^f

Totaux "Remise" :

8.770^f

8.300^f

Manuscrit de la Bibliothèque de la Ville de Paris

RECAPITULATION du PREMIER ETAGE

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
	-----	-----
Palier, p. 20	6.080 ^f	5.500 ^f
Salle de classe, 6ème, moderne, p. 22 ..	10.540	10.000
Second cycle, 1ère année, p. 24	17.450	16.400
Second cycle, 2ème année, p. 26	17.360	16.500
Section technique, p. 28	13.610	13.000
Cours élémentaire, 2ème année, p. 30 ...	14.410	13.700
Remise, p. 32	8.770	8.300
	-----	-----
<u>Totaux "Premier Etage" :</u>	88.220 ^f	83.400 ^f
	=====	=====

RECAPITULATION du BATIMENT N° 2

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
SOUS-SOL, p. 3	950 ^f	900 ^f
REZ-DE-CHAUSSEE, p. 18	91.740	87.500
PREMIER ETAGE, p. 33	88.220	83.400
<u>Totaux "Bâtiment n° 2" :</u>	180.910 ^f	171.800 ^f

BATIMENT N° 3 & 4 DU PLAN

PREAU, GALERIE - PREAU, W.C.

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
REZ-DE-CHAUSSEE		
3 lanternes métalliques vitrées, pour gaz		
2 bancs en sapin de 2m de long		
2 pupitres en orme de I.IO sur pied orme		
30m de sapin 3/4 x 0.08, avec 220 petites broches en fer. (supports effets)	870 ^f	830 ^f
Totaux "Rez-de-chaussée" :	870 ^f	830 ^f

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>PREMIER ETAGE</u>		
<u>GALERIE</u>		
3 lanternes métalliques, vitrées, pour gaz		
2 porte-parapluie de 1.50 x 0.60 en fer forgé		
4 bacs métalliques avec poignées		
3m de sapin 4/4 x 0.10 avec 137 broches en fer, à boules	880 ^f	840 ^f
<u>Totaux "Premier Etage" :</u>	880 ^f	840 ^f

RECAPITULATION du BATIMENT N° 3/4

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
REZ-DE-CHAUSSEE, p. 35	870 ^f	830 ^f
PREMIER ETAGE, p. 36	880	840
<u>Totaux "Bâtiments n° 3 & 4" :</u>	1.750 ^f	1.670 ^f