




- VILLE de LILLE -


Eglise Ste Marie-Madeleine

Rue du Pont Neuf

LILLE



- ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MATERIEL -



VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937, des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région;
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
 - d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
 - et, d'autre part, la vétusté à appliquer, en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL et du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel, dans le même esprit et avec application de méthode, semblable à celle indiquée ci-dessus, pour les Immeubles.-

RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS	14.537.450	9.891.000
MATERIEL	515.500	400.000
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	<u>15.052.950</u>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u>		<u>10.291.000</u>
(non compris objets d'art, tableaux de maîtres, porte de tabernacle en argent ciselé)		

BATIMENT



- VILLE de LILLE -

Eglise Ste Marie-Madeleine

Rue du Pont Neuf

LILLE

---000---

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

---000---

RECAPITULATION DES BATIMENTS

Designation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1°) EGLISE, p. 88	13.958.850 ^f	9.481.600 ^f
2°) DEPENDANCES, p. 120	328.130	239.200
3°) PRESBYTERE, p. 144	250.470	170.200
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	<u>14.537.450^f</u>	
<u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u>		<u>9.891.000^f</u>

GENERALITES

Eglise de style Neo-ancien, pour la façade de pierre vers rue du Pont-Neuf, de construction relativement récente (1885) et de style Renaissance LOUIS XIV pour le reste - date de construction 1715.-

Elle est formée d'une partie en rotonde, couverte d'un dôme avec belvédère et lanternon; autour de cette rotonde, se trouve un anneau circulaire; de cette partie, rayonnent quatre absides dans des directions perpendiculaires:

- la lère vers rue du Pont-Neuf, forme le porche et l'entrée;
- celle de gauche est utilisée comme autel à Notre-Dame de Bonsecours;
- celle de droite est utilisée comme autel à Notre-Seigneur;
- celle du fond est utilisée comme maître-autel.

Dans les parties intermédiaires, se trouvent deux absidioles, de forme ovale.

La façade vers rue de Thionville, construite en pierre, est de style neo-ancien à 2 ordres superposés : ordre dorique toscan pour la partie basse; ordre ionique pour la partie supérieure; cette façade est surmontée d'une attique et d'un fronton.

Le corps de l'Eglise est construit en pierre tendre pour les parements, avec herpages aux angles et aux pilastres en pierre dure.

N'ont pas été compris dans le présent dossier : des tableaux pour le moment mis à l'abri par le service des Monuments Historiques, et attribués à des maîtres de l'école flamande, ainsi qu'une porte de tabernacle de l'autel à Notre-Seigneur, en argent ciselé, d'un artiste local du commencement du XVIIIème.

I - EGLISE

B A T I M E N T N° I

FACADE: Rue de Thionville

ENTREE, PORCHE

Surface : 13.75x14.25 = 195 m²,94

Facade principale (vers rue de Thionville)

Construite en pierre dure sur soubassement de grès; type à deux ordres superposés.

Partie basse en dorique toscan, partie haute en ionique, au-dessus, fronton.

Soubassement

comprend un nu en grès, parement taillé et rejointoyé, et des socles de colonnes; ces socles ont une plinthe unie de 30cms de hauteur moyenne, avec champ mouluré de 33cms de développement et une corniche de 0.60 de saillie; devant mouluré de 0.71 de

développement; plinthe et corniche ont des retours contreprofilés.

Partie basse

Portail pour porte en chêne de 2.64 de largeur entre têtes, sur 4.75 de hauteur. Cette porte a deux ouvrants avec cadre assemblé, montants en 56mm/200 et 56mm/230 12 traverses en 40/I40, revêtement en 22mm avec couvre-joints élagis en 25mm/90; côte de battement appliqué en 50mm/110; clous forgés, têtes, pointes de diamant en semis; poignées de fer forgé; quincailleries diverses Imposte garnie d'une monture de barre d'imposte et d'une moulure cintrée en arce de panier, garni de têtes de chérubins sculptées et d'un montant au milieu sculpté et lauré. Encadrement de cette porte en grés, comprenant une tête moulurée de 0.35X0.20 de tableau, avec queues d'embrication de 0.07 moyenne, ensuite une platebande de 0.30 de largeur.

Tympan de porte en pierre blanche dure, comprenant un bandeau sculpté, d'un faisceau de laurier, avec cabochon et feuilles sculptés; un fronton mouluré, dessus cintré, un cartouche sculpté représentant 2 anges

soutenant des cornes d'abondance et un motif central orné de feuillage et de godrons.

Encadrant cet ensemble : 2 piliers de grés de 31/24cms de saillie de 4.75 de hauteur avec plinthe, stylobathe uni; au-dessus de ces piliers, chapiteaux moulurés en pierre blanche demi-dure;

ces chapiteaux reçoivent une arcade en plein cintre moulurée.

Clef de cette arcade, sculptée.

Contre le mur, écoinçons sculptés.

Colonnes de chaque côté du portail :

a) 2 colonnes rectangulaires de 17cms de saillie, sur 0.76 de largeur, avec socle mouluré et chapiteau mouluré;

entre ces colonnes, et entre colonnes extrêmes, platebandes refouillées.

b) une saillie de 50cms de nu, raccordée par un congé de 50cms de développement;

cette saillie comporte 2 colonnes rectangulaires de 0.76 de largeur avec socles et chapiteaux moulurés;

toutes ces colonnes ont des retours de socles et de chapiteaux contreprofilés.

Frise

Au-dessus des colonnes et du portait, court tout le long de la façade, une frise avec architrave à ressauts, et ornée de triglyphes à denticules-métopes unis.

Entablement de 0.80 de saillie, avec larmier mouluré, corbeaux moulurés, bordure moulurée, retours au droit des saillies et aux extrémités contreprofilés.

Partie haute

Comprend une statue de Sainte Marie-Madeleine avec niche; de chaque côté, 2 colonnes jumelées sur même socle, puis 2 piliers en saillie.

Statue de Sainte Marie-Madeleine en pierre dure, portant une Croix et une urne, ayant à ses pieds ossements crâne, montée sur un socle avec plinthe et corniche moulurées, face à platebande moulurée et initiales entrelacées en relief.

Cette statue est dans une niche demi-circulaire, avec coquille.

Encadrant cette niche, une platebande avec moulures formant table saillante, et arcade même mouluration; ensuite, deux colonnes

rectangulaires avec socles moulurés, chapiteaux sculptés d'oves supportent une arcade moulurée.

Ecoinçons sculptés représentant des palmes et clef ornée d'un joufflu ailé sculpté.

Colonnes

Monté sur socle avec plinthe et corniche moulurées, chapiteaux ioniques à volutes et oves.

Piliers latéraux épaulés par de grands modillons à volute, raccordés au nu par des congés garnis chacun d'une colonne même type que colonne précédente.

De chaque côté. 2 flambeaux de pierre, avec partie basse torsadée, sont montés sur socles

Frise courant le long de la façade, avec moulure entre architrave et frise; garnie d'un entablement avec larmier mouluré, denticules et bordure moulurée.

Fronton comprend une attique avec garniture de piliers et flambeaux de pierre; le fronton proprement dit comporte 2 cariatides sculptés de joufflus, de draperies, d'écailles; supportent un tympan sculpté - encadrement de

cadran d'horloge, sculpté et mouluré -
 au-dessus tympan mouluré, cintré, avec
 garniture de joufflu et au-dessus, formant
 épi, flambeau de pierre.

FACADES LATÉRALES

de 1m,80 d'épaisseur et de 12m,90 de hauteur

Les premières parties, vers rue de
 Thionville, sont en maçonnerie de briques
 sur une longueur de 7.70, à la suite est en
 maçonnerie de briques au mortier de chaux,
 avec parement en pierre tendre.

Garniture de chassis, formée par des
 ébrasements en pierre demi-dure de 1.90 sur
 0.50 d'épaisseur; appui de 2.40 sur 0.50
 d'épaisseur, avec sous appui de 0.30
 d'épaisseur;

arcade en cintre surbaissé, de 0.50
 d'épaisseur, avec arc de décharge de 0.50
 d'épaisseur.

Intérieurement, ces pierres sont moulurées,
 tailles unies pour les ébrasements et les
 champs extérieurs.

Les 4 chassis sont vitrés de verre sous
 plomb rehaussés de dessins monochromes, et
 ont une armature de fers plats.

FACE VERS ROTONDE

Non comprise.-

INTERIEUR

Murs enduits au plâtre, avec peinture à l'huile.

Plafonnage sur tout l'ensemble, au plâtre uni, sous contresolivage.

Carrelage de carreaux de marbre noir 30/30 sur forme de béton maigre.

Contre murs des façades latérales, lambris de chêne de 5.40X4.50, en menuiserie d'assemblage, à moulures petits cadres, avec corniche moulurée ornée de denticules; sur le lambris de droite, encadrant statuette de Saint Antoine de Padoue, un cartouche sculpté, un cul-de-lampe sculpté; une tablette avec soubassement, crédence découpée, chantournée.

8 colonnes en chêne, cylindriques, de 39cm de diamètre, posées sur des dés octogonaux de pierre de Scignies, sont ornées de socles moulurés et de chapiteaux sculptés en pleine masse.

Ces colonnes supportent les poutres maîtresses de la tribune.

Grilles de fers ronds sur fers carrés,
avec panneaux de tôle, forment séparation.

Tambour d'entrée et menuiseries de séparation
en chêne d'assemblage, généralement en 6/4 et
4/4, avec parties en deux pouces, moulures
rappliquées grand cadre, certaines avec
parties vitrées à petits bois, d'autres avec
garniture de moleskine.

TRIBUNE

Charpente de tribune, supposée en chêne,
formée de poutres maîtresses en 30/30 et d'un
solivage.

Cette charpente est rhabillée d'un
revêtement de chêne, formant plafond à
caissons, avec encadrements moulurés et
quelques motifs sculptés.

Au pourtour, quelque corniche moulurée avec
modillons et denticules sculptés.

Grille de fonts baptismaux en bois
chantourné.

1 double porte de placard en menuiserie
d'assemblage sapin.

3 portes à l'ouvrant, façon charpente.

Plancher de tribune en chêne.

Garde-corps de tribune en chêne, avec semelle, main-courante, balustres chantournées avec parties sculptées, mascarons sculptés sur main-courante.

Plancher de grenier en sapin sur solivage en 7/18 chêne, reposant sur des poutres maîtresses en 40/40 chêne.

TOITURE

à deux versants et une croupe.

Charpente en chêne constituée par 3 fermes principales et deux 1/2 fermes d'arêtiers.

Les fermes sont à deux arbalétriers en 23/23 dans la partie basse, et 15/20 au-dessus;

entrait et double entrait en 23/23;

chandelles intermédiaires en 20/20 et 18/18;

poinçon en 23/23;

liens divers aux poinçons, aux entrants, en 10/20 généralement.

6 ventrières en 15/15.

sablères en 15/24.

sablères de coyaux en 10/15.

Chevrans et coyaux en 10/10 moyenne.

Couverture en ardoises sur volige sapin.

Chêneaux des façades latérales en zinc, sur entablement et bordure.

Chéneau entre croupe et toiture de rotonde en plomb laminé et battu.

Garniture des arêtières et faitage, en plomb.

Dans la partie contre façade principale, clocher monté sur charpente, avec abat-sons en ardoises.

Dégagement des échelles de meunier, formé par un revêtement en sapin, sur charpente en sapin, garni de zinc et couvert en zinc.

Escalier d'accès en colimaçon; entourage en maçonnerie de briques - 52 marches en Soignies, généralement en 30/10, de 1.10 de longueur de marches.

FONTS BAPTISMAUX

Petite absidiale en forme de rotonde, de 2.25 de diamètre; construite en maçonnerie de briques de 0.45 d'épaisseur et de 3.95 de hauteur.

Carrelage de marbre en forme de rosace.

Murs enduits et peints.

Corniche moulurée.

3 petits chassis de 0.60 sur 1.30 de largeur, avec vitraux de verre sous plomb, à dessins.

Cuvette des fonts baptismaux, en marbre, de
 0.75 de diamètre, avec sculpture rappliquée
 en marbre blanc; montée sur socle en marbre
 de 0.92 de diamètre; socle en marbre mouluré,
 base carrée.

Valeur neuve Juin 1937

I.904.300^r

Valeur d'assurance Juin 1937

I.995.000^r

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques hourdées au mortier de chaux pour fondations, élévation, saillies et pilastres intérieurs	
- pour fondations 100 m ³ x 282.00 =	28.200 ^f
- pour élévation 500 m ³ x 282.00 =	141.000
Supplément pour maçonnerie exécutée jusqu'à 29m de hauteur, lissage de joints, location de boisages pour coffrage, portes, baies, etc...	8.000
Maçonnerie de grés, comptée pour 0.50 d'épaisseur moyenne, pour soubassement, socles, encadrement de portes, moulures	
25 m ³ x 1.560.00 =	39.000
Taille de parement à la pointe, et rejointoiement.	
40 m ² x 115.00 =	4.600

à reporter :	220.800

report :	220.800	
Taille moulurée à la pointe, compris plus-value d'onglets, retours, amortissements. 30 m ² x 400.00 =	12.000	
Maçonnerie de pierre blanche pour parement colonnes, socles, chapiteaux, corniches, statue, niche, attique, fronton, flambeaux 250 m ² x 2.400.00 =	600.000	
Taille de ravalement sur pierre dure pour d ^e 550.00 x 105.00 =	57.750	
Taille moulurée pour socles de colonnes, chapiteaux, moulures d'arcades, portes, tympan, moulures de corniche d'attiques, de fronton 200 m ² x 210.00 =	42.000	
Refouillements divers pour platebandes, denticules, corbeaux	12.000	
Fourniture et pose de boisages pour parties en encorbellements, plus-value pour tailles en plafonds, sous corniches; plus-value pour montage de pierres jusqu'à 25m de hauteur	15.000	

à reporter :	959.550	

report :		959.550
Taille de denticules, corbeaux, modillons)		10.000
Sculptures pour tympan de porte, écoinçons,) statue de Ste Marie-Madeleine, socle d°) coquille, cariatides de fronton, motif) d'encadrement d'horloge, chapiteaux ioniques) flambeaux, spis)		120.000
Dessus de mur en plomb et en zinc, bavette,) agrafes diverses)		5.000
Porte d'entrée en chêne, compris bâti,) quincaillerie, moulures d'imposte.)		9.000
Couverture de dessus de murs en zinc, compris) volige, accessoires, tuyaux de descente,) becquets.)		5.000
<u>Façades latérales</u>		
Maçonnerie de briques hourdée au mortier de) chaux -)		
Fondations	100 m ³ x 282.00 =	28.200
Elégation, compris cage d'escalier	405 m ³ x 282.00 =	114.210
Plus-value compris maçonnerie exécutée à) plus de 10m de hauteur, lissage des joints,) calfoutement des bâtis)		2.200

à reporter :		1.253.160

report :		I.253.160
Maçonnerie de grés pour soubassement)	
8 m3 x I.560.00 =)	12.480
Maçonnerie de pierre de taille demi-dure, pour arcades et parement appuis et pilastres)	
130 m3 x I.150.00 =)	149.500
Revslement sur surface plane)	
300 m2 x 60.00 =)	18.000
Taille moulurée)	
50 m2 x 120.00 =)	6.000
Enduits sur murs, au plâtre, compris peinture à l'huile en trois couches)	
400 m2 x 25.35 =)	10.140
Peinture sur abasements de chassis.)	
30.00 x 10.00 =)	300
Plafond au plâtre sur lattage chêne.)	
150 m2 x 31.50 =)	4.725

à reporter :		I.454.305

report :	I.454.305
Vitrerie en vitreaux de verre sous plomb, pour 4 chassis, en façades latérales	31.700
Supplément pour dessins rehauts polychromes	10.000
Lambris en chêne à petits cadres, contre façades latérales. 48.60 x 250.00 =	12.150
Supplément pour corniche moulurée, et denticules	3.000
Supplément pour cartouche sculpté, cul-de- lampe, crédence découpée, chantournée	5.500
Colonnes en chêne de 32cm de diamètre, avec socles moulurés, chapiteaux sculptés, dés en pierre, fondation pour d° 8 x 2.500.00 =	20.000
Grille en fers ronds et fers carrés, assemblés.	6.500
Menuiserie diverse en chêne, assemblée, compris petits bois, vitrerie, quincaillerie, garniture de moleskine, etc... 100.00 x 550.00 =	55.000
à reporter :	I.598.155

report :	I.598.155	
Charpente de tribune supposée en chêne, poutres 30/30, solivage)	
8 m3 x 2.270.00 =)	17.160
Rhabillage de plafond en chêne, avec quelques parties moulurées et motifs sculptés.)	6.000
Supplément pour bordure moulurée, avec denticules et modillons sculptés.)	5.600
Menuiseries diverses, comprenant portes des fontes baptismaux en bois chantourné, porte de placard en sapin, porte vers escalier en revêtement de sapin)	6.300
Plancher en chêne compris raffleurage, resserrage.)	
80 m2 x 85p.00 =)	6.800
Garde-corps de tribune, comprenant main-courante, balustres, sculptures, chantournement.)	11.200
Charpente de toiture en chêne pour fermes, arêtiers, faîtage, compris supplément pour partie assemblée.)	
Charpente pour supports de cloches, abat-sons)	
15 m3 x 2.600.00 =)	39.000

à reporter :		I.690.215

report :		I.690.215
Charpente en chêne, à vives arêtes, non assemblée.)	
15 m ³ x 2.450.00 =)	36.750
Couverture en ardoises sur volige, avec clous cuivre.)	
240.00 x 70.00 =)	16.800
Supplément pour abat-sous, compris charpente supplémentaire.)	1.500
Chéneaux en zinc, compris bordure, entablement, volige, tirants, avets.)	
24.00 x 220.00 =)	5.280
Garniture d'arêtières de faitage en plomb)	2.600
Supplément pour chassis de toit, compris garniture des joues, garniture des noues, montant de menuiserie, tabatières)	2.100
Revêtement en 3/4 sapin sur charpente sapin avec garniture de zinc pour échappée des échelles de meunier, d'accès à l'horloge)	2.750
Menuiseries pour 2 chassis pour d° et 1 ceil-de-boeuf, compris vitrerie et peinture.)	1.500

à reporter :		I.759.495

report :		I.759.495
Carrelage de marbre noir. 130.00 x 258.00 =)	33.540
Forme de béton maigre, et préparation 130.00 x 30.00 =)	3.900
<u>Fonts baptismaux</u>		
Cuvette de fonts baptismaux)	6.000
Carrelage de marbre noir et rouge, façon rosace 4.50 x 350.00 =)	1.575
Enduits sur murs, au plâtre, compris peinture. 7.60 x 25.35 =)	200
Vitraux sous plomb, compris dessins.)	2.500
Menuiserie comprenant plinthe, petit placard.)	200
Maçonnerie de briques. 8 m3 x 282.00)	2.256

à reporter :		I.809.666

report :	I.809.666	
Pierre, compris toutes tailles, pour garniture chassis, cordon mouluré 1 m ³ ,100 x I.400.00 =	I.540	
Hourdi de briques compris coffrage courbe, plefomage 6 m ² x 110.00 =	660	
Couverture en ardoises, compris volige et charpente 12 m ² x 100.00 =	I.200	
Accessoires de toiture, menuiseries diverses	600	

	I.813.616	
Honoraires d'architecte, 5%	90.684	

Total Valeur neuve 1937	I.904.300 ^f	
	=====	
Valeur d'assurance 1937	I.295.000 ^f	
	=====	

B A T I M E N T N° 3

ABSIDE LATERALE DE GAUCHE

Surface : 9.90 x 8.70 = 86 m²,13

Bâtiment construit en maçonnerie de briques, avec parements extérieurs en pierre tendre. Il comprend une nef et un comble

Mur vers presbytère en 0.85 d'épaisseur totale; parement en pierré demi-dure renforcé par un pilastre en pierre demi-dure avec harpage de pierre dure, et couvre-murs en pierre dure;

corniche moulurée avec corbeaux de pierre à talons;

saillie de corniche pierre de 0.40;

saillie de corbeaux de 0.25;

hauteur de ce mur entre dessous de chéneau et niveau extérieur 13m,50.

Murs en retour et façade vers sacristie, de même détail, épaisseur 0.25.

2 pilastres pour mur en retour et 1 pilastre pour mur vers sacristie.

Dans la face latérale, 2 chassis de 2.30X4.70 avec arcade cintrée en arc.

Ces chassis ont des embrasures de pierre, de 0.50 de largeur, sur toute l'épaisseur du mur; elles sont moulurées intérieurement.

A l'intérieur, une arcade de décharge, en pierre, avec moulure saillante.

Vitrage de ces chassis, en verre sous plomb, représentant des scènes religieuses, armatures de fers plats.

Porte vers presbytère de 0.90X2.10 en 3/4 chêne, sur cadre assemblé 5/4, bâti 3/II chêne.

Pavement formé de dalles de marbre, portant des gravures In Memoriam.

Devanture d'autel : carrelage de marbre noir et blanc.

Marche en 15/45 Scignies, à l'embrasure d'entrée, et marche en 15X30cm devant autel.

Murs enduits et peints.

Plafond cintré sous voûte de briques.

Hourdis haut formé par calette en briques de 0.11 ép., monté sur arcs d'arêtes en

0.22X45.

Au centre, une rosace de pierre de 3.60 de diamètre en 0.25 d'épaisseur moulurée sur la face de dessous, et portée par 4 arcs de pierre et bordure moulurée en pierre.

Toiture à deux versants et deux croupes.

Charpente en chêne, formée de 3 fermes principales à arbalétriers en 18/23, entrant en 30/23, poinçon 20/23, contrefiche en 20/15, jambes de force en 20/15, liens de ventrières en 20X9.

Ces fermes reposent sur 3 poutres maîtresses en chêne 30/35.

4 ventrières et faitage en 23/15.

2 " en 6,5/18.

2 sablières extérieures en 23/15.

2 " intérieures en 23/18.

Chevrans en 10/10 et 8/10 alternés,

écartement 2 1/2 au mètre.

Passerelles diverses en plancher de sapin sur solives 10/10.

Contre les façades latérales, lambris en chêne de 3.40 de hauteur, en menuiserie d'assemblage, panneaux moulurés, ornementation par colonnes cannelées, avec socles moulurés,

de chapiteaux sculptés.

Moulures et corniches diverses.

Le tout surmonté par une forte corniche moulurée.

Sur la face vers sacristie, statue de Saint Joseph, en bois doré, sur socle en chêne mouluré et sculpté, et posé sur un bahut de chêne de 1.10x 0.63 en menuiserie assemblée et moulurée; panneau de devant sculpté de fleurs de lys, montants portant des sculptures à rinceaux et volutes.

Sur l'un des panneaux, initiales gravées et sculptées; plinthe, bordure de table moulurées.

Dans la face vers presbytère, confessionnal orné de colonnes cannelées avec chapiteaux sculptés, encadrement de porte sculpté.

Portillons hauts, chantournés, avec motifs sculptés.

Porte basse à panneau sculpté de couronne et feuillages.

Au-dessus de l'ensemble, frise à rinceaux, feuillage, grappes, sculptés.

Corniche à denticules et bordures moulurées, sculptées.

Fronton en arc, sculpté.

Le mur du fond est occupé par l'autel de la Vierge.

De chaque côté, un socle formé d'une plinthe moulurée, d'un soubassement garni de sculptures style antique; tout en chêne.

Ces socles, supportés chacun par 2 colonnes de chêne de 40cm de diamètre;

ces colonnes sont cannelées; elles ont un socle mouluré et un chapiteau corynthien.

Ces colonnes supportent une corniche composée d'une architrave et d'une frise moulurée; surmontés d'un entablement mouluré, orné de modillons sculptés et de denticules.

Entre colonnes, contre mur panneaux de menuiserie chêne, moulurés grands cadres, avec motifs sculptés représentant mitres, crosses, croix, calices, encensoirs.

Au centre, encadrement de rétable en chêne doré et sculpté, avec, au pourtour, sculptures d'un cartouche à chantournement.

Au-dessus, un fronton orné d'écusson à initiales, joufflus, bouquet.

Au-dessus de l'ensemble, une arcade en chêne mouluré, avec ébrasement, en menuiserie d'assemblage cintrée, décorations par cabochons sculptés, et fronton à tête de jouffla.

Tous ces lambris sont vernis et les motifs sculptés, sont dorés.

Autel de la Très Sainte Vierge.

en pierre statuaire fine; table de 0.95X3.50; soubassement de forme de tronc de pyramide renversé, portant moulures, sculptures, avec motif représentant la Mort de la Vierge.

Crédence moulurée, ornée de 2 panneaux sculptés, représentant la scène de l'Annenciation.

L'autel est surmonté d'un tabernacle en marbre sculpté; porte en bois doré, sculpté, représentant le Christ au Sacré-Coeur.

Au-dessus, une statue de Notre-Dame du Bon Secours, en bois doré, socle bois doré

Valeur neuve Juin 1937	715.730 ^f
----------------------------------	----------------------

=====

Valeur d'assurance Juin 1937	486.000 ^f
--	----------------------

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques au mortier de chaux, pour façades latérales et retour, pour fondations, compris piliers. 50 m3 x 282.00 =	14.100 ^f
Maçonnerie de briques pour élévation 140 m3 x 282.00 =	39.480
Plus-value pour montée à plus de 10m de hauteur, location des cintres d'arcades	1.200
Maçonnerie de pierre blanche demi-dure 160 m3 x 1.150.00 =	184.000
Supplément pour maçonnerie de grés. 10 m3 x 4.10.00 =	4.100

à reporter :	242.880

report :		242.880
Pierre tendre pour garniture d'ébrasement et arcades)	
13 m ³ x 1.150.00 =)	13.800
Supplément pour harpage de pierre dure.)	
20 m ³ x 1.250.00 =)	22.500
Taille ravalée de pierre tendre.)	
470 m ² x 60.00 =)	26.200
Taille moulurée pour arcades, garnitures intérieures des chassis.)	
15 m ² x 120.00 =)	1.800
Carrelage et dalles de marbre.)	
70 m ² x 250.00 =)	17.500
Enduits sur murs au plâtre, compris peinture à l'huile en trois couches.)	
300 m ² x 25.35 =)	7.605
Plafond au plâtre courbe, sous hourdis)	
90 m ² x 20.00 =)	1.800

à reporter :		336.085

report :	336.085
Hourdis en briques de 0.11 ép., compris arcs doubleaux en 0.22; supplément pour maçonnerie courbe en plan)
70 m ² x 40.00 =) 2.800
Pierre blanche demi-dure pour arcs d'arêtes et rosace.)
5 m ³ x 1.380.00 =) 6.900
Taille moulurée courbe pour d°)
13 m ² x 120.00 =) 1.560
Taille plane)
13 m ² x 60.00 =) 780
Location et pose de cintres, exécutés à plus de 10m de hauteur, sans point d'appui intermédiaire)
) 6.000
Charpente en chêne, assemblée, pour partie de plus de 3m)
12 m ³ x 2.600.00 =) 31.200
Charpente en chêne non assemblée.)
10 m ³ x 3.450.00 =) 34.500

à reporter :	409.825

report :		409.825
Toiture en ardoises, compris voligeage. 140 m ² x 70.00 =)	9.800
Supplément pour garniture d'arêtiers en plomb, faitage, crochets, châtières)	9.500
Chéneaux en zinc, compris entablement. 29.00 x 220.00 =)	3.120
Supplément pour 1 chassis de toit, noues et joues)	800
Vitreaux sous plomb, compris dessins et armature.)	24.000
Décoration intérieure et accessoires religieux.)	
Lambris de 3.40 de hauteur, en menuiserie d'assemblage chêne, avec moulures grand cadre)	
Supplément pour corniche moulurée, colonnes, corniche avec socles moulurés, chapiteaux sculptés à petits feuillages)	
Lambris de gauche, portes)	12.600
Lambris de droite, et portes)	16.000

à reporter :		478.645

report :	478.645	
1 confessionnal avec portillon sculpté, colonnes cannelés à socles sculptés, corniche à modillons sculptés, et frise sculptée, fronton mouluré, et sculpture	19.000	
Behut avec statuette de Saint Joseph, en bois doré, colonnes sculptées, dais à coquilles sculptés pleine masse	21.000	
1 autel à Notre-Dame du Bon Secours, en pierre fine, de 3.40 de largeur, avec socle et crédence sculptés de scènes religieuses - sculptures et dorures diverses, compris statuette de Notre-Dame du Bon Secours en bois doré -	43.000	
Lambris de fond, comprenant socle, colonnes latérales en chêne de 40cms de diamètre; cannelées, socles moulurés, chapiteaux sculptés, corniche sculptée, flambeaux, revêtement de fond avec motifs sculptés Entablement de retable avec cartouche sculpté, arcade avec corniche, ébrasement; Le tout en chêne beau choix.	120.000	

	681.645	
Honoraires d'architecte, 5%	34.085	

Total Valeur neuve Juin 1937	715.730	f
	=====	
Valeur d'assurance Juin 1937	486.000	f
	=====	

B A T I M E N T N° 3

ABSIDE LATÉRALE DE DROITE

Surface : 9.90 x 9.10 = 90 m²,09

Bâtiment semblable au bâtiment n° 2 - Abside latérale de gauche -

Augmentation de la longueur de Cm,40

Suppression d'une porte au mur latéral;
d'un confessionnal;
d'un socle et statuette.

Augmentations :

Sculpture de fronton de retable, représentant deux anges soutenant attributs, guirlandes, écusson.

Derrière tabernacle, sculpture du Saint Esprit avec guirlandes, angelots.

Autel en marbre blanc, de style LOUIS XIV.

avec jambages sculptés, écusson central représentant l'Agnus Dei; motifs latéraux représentant guirlandes de roses; entourage et tabernacle en marbre, médaillons sculptés; 1 porte en argent ciselée (pour mémoire). Banc de Communion en chêne, pilastres sculptés, panneaux ajourés, chantournés et sculptés; motif central sculpté, représentant le Saint Sacrement, orné de guirlandes pampres, fruits, mais accompagnés de feuillages; motifs latéraux ornés d'écussons, fleurs et guirlandes de roses; motifs et portes de côté, représentant des calices croisés, ornés de rubans, coquilles, cornes, motifs à raccords cintrés, représentant cartouche avec tête d'ange. Sur les piliers, sculptures diverses, frises de main-courante sculptée, semelle moulurée. 1 statuette en bois doré, avec socle.

Valeur neuve Juin 1937	775.890 ^f	
	<u> </u>	
Valeur d'assurance Juin 1937	527.600 ^f	
		<u> </u>

B A T I M E N T N° 4

CHOEUR DU MAITRE-AUTEL

Surface :

$\frac{11.90}{2} \times 15.40 =$	183,26	}	239 m ² ,78
$\frac{6.00}{2} \times 3.14$	56,52		
			<u>239 m²,78</u>

Bâtiment formé par une nef, terminée en hémicycle, avec, au-dessus, l comble. Murs latéraux et d'hémicycle, en pierre tendre de I.35 d'épaisseur; soubassement en grés de 0.90 de hauteur moyenne. Hauteur moyenne des murs, entre niveau du sol et dessus de chéneau : 20m. Les murs sont renforcés extérieurement par des piliers en maçonnerie de pierre tendre de I.80x1.20, avec harpages de pierre dure aux arêtes.

La partie haute des piliers est en I.80X1.50 environ, et comporte des moulures.

Murs et piliers se terminent par des corniches moulurées en pierre de 0.50X0.50 environ.

Au-dessus des piliers, frontons cintrés en pierre, avec bordure moulurée, et dessus de mur en zinc.

Les murs latéraux sont percés chacun de deux baies de 2.83X6.60 et 7m de hauteur, avec ébrasement de pierre dure et tendre, alternées faisant saillie sur le parement intérieur, et formant chambranles moulurés de 0.50 de large.

Au-dessus de ces chassis, intérieurement, arcs de décharge moulurés; dans le haut et au-dessus des chassis, 4 oeil-de-bœuf de forme ovale, de 2.80X1.50 de diamètre.

Ces baies sont garnies extérieurement et intérieurement, de moulures et de clefs moulurées.

La décoration intérieure est de style LOUIS XIV; elle comprend des colonnes rectangulaires en pierre, ayant un socle de 1.20 de hauteur, comportant une moulure de 0.60 de développement, fût de 1m x 0.18 portant neuf cannelures, dont les parties

inférieures sont ornées de baguettes, et les parties supérieures de perles; chapiteaux style LOUIS XIV de 1.20 de hauteur, ornés de volutes renversées, de perles et de pirouettes, d'oves, de feuilles d'acanthos; ces colonnes se prolongent d'un fût en attique, avec bandeau mouluré se prolongeant jusqu'à la corniche.

Corniche en pierre, comprenant des parties cintrées au-dessus des baies, des parties cintrées dans la partie en hémicycle; cette corniche, de 0.50 de hauteur, fait saillie dans les parties au-dessus des colonnes de 1.10; dans les parties au-dessus des chassiss et entre les colonnes 0.50 environ. Au droit des colonnes, et dans la partie en hémicycle, cette corniche est ornée de denticules.

Dans la partie basse, et entre les colonnes les murs sont revêtus d'un lambris de chêne de 62 de hauteur, en menuiserie d'assemblage avec cimaise moulurée, plinthes, corniche moulurée, partie en saillie sur consoles sculptées.

Le lambris du fond est formé par trois

panneaux en menuiserie d'assemblage moulurée grand cadre, entre 4 colonnes, avec chapiteaux sculptés et motifs sculptés; au-dessus de ces colonnes, 4 consoles sculptées et chantournées, supportent une corniche moulurée; sous cette corniche et entre les consoles, frise en menuiserie d'assemblage moulurée grand cadre, portant des guirlandes de laurier, sculptées.

Au-dessus de ce lambris, encadrement de retable en bois sculpté et doré, pour retable ovale, écoinçons sculptés, guirlandes de fronton et de côté, sculptées.

Au-dessus du retable, un fronton en bois représentant les rayons solaires partant d'un écusson, supporté par deux anges reposant sur un socle, mouluré et sculpté à volutes et orné de guirlande de fleurs.

De chaque côté de l'hémicycle, statuettes dans une niche de style LOUIS XIV, avec coquille et ornements d'angelots, guirlandes, volutes et écusson sculptés.

Dans le lambris, encadrement de tableau en bois mouluré et doré.

Musée de la Ville de Paris - Archives de la Ville de Paris - Archives de la Ville de Paris - Archives de la Ville de Paris

Vers rotonde, ébrassements de baie et retours, en chêne, en menuiserie d'assemblage; cimaise et corniche moulurées.

Encadrement des baies ovales au-dessus des chassiss, sculpté de guirlandes de feuilles de chêne.

Carrelage d'octogones de marbre noir à bauchons de marbre blanc, avec frise de marbre noir et marbre blanc.

Devant l'autel, partie de carrelage en carreaux de marbre noir et carreaux de marbre genre Lunel fleuri, avec frise de marbre blanc.

Marches d'autel en pierre bleue, avec nez mouluré de 35/15, avec partie en quart de rond.

L'ensemble du plafond est formé par un hourdis de briques de 0.22 d'épaisseur, avec rosaces, arcs doubleaux en pierre;

il est soutenu par 3 arcs doubleaux de 2 fers I de 220, boulonnés, cintrés, et de 2 1/2 arcs pour la partie en hémicycle.

Entre les fers I, motifs sculptés dans la pierre, bordures de rosaces sculptées représentant des feuilles de chêne; arc des baies, ovale, écussons ornés et portés par des angelots sculptés.

Dans les côtés d'hémicycle, mêmes sculptures au-dessus, initiales de Sainte Marie-Madeleine

Toiture à deux versants et deux croupes; charpente entièrement en chêne, comprenant 4 fermes à entrails et faux-entrails 30/30 bracons en 15/15 et 8/23, poinçons en 30/30 contrefiches en 10/18, liens de faitage en 13/13; liens de ventrières en 10/23; arbalétriers en 23/23 et en 18/18 pour la partie supérieure.

1/2 fermes de croupe à arbalétriers de 23/23 dans les angles, les ventrières sont soutenues par des poteaux 15/15, reposant sur des poutres en 30/30;

2 sablières six ventrières, 1 faitage en 18/18 moyenne, chevronnage en 10/10.

Couverture en ardoises sur volige, clouage cuivre; garniture des arêtiers de faitage en plomb

Chéneaux en zinc sur entablement et bordure.

3 belles de toiture avec pénétration,

garniture de dessus et des joues, en zinc;

bâti de menuiserie de chêne; noues en zinc.

ACCESSOIRES RELIGIEUX

1 banc de communion en chêne, comprenant estrade, semelle, piliers sculptés, main-courante sculptée.

12 stalles en chêne, avec pupitres, dont la devanture comporte des sculptures, des panneaux à marqueterie simple, 1 frise à entrelacs sculptés.

1 autel avec table en marbre blanc de 0.65X3.20, sur socle en marbre, de forme de tronc de pyramide renversée, galbé; portant, au centre, un écusson en bois doré et sculpté, orné de guirlandes de roses; dans les parties latérales en bois doré et sculpté, à rinceaux sculptés.

La partie haute de l'autel est en bois doré, la partie centrale comprend un tabernacle en bois doré, sculpté, et d'une niche comprenant 4 colonnes avec chapiteaux sculptés, fûts garnis de sculptures et cannelures, socles moulurés et sculptés; ces colonnes supportent un dais demi-circulaire orné de guirlandes sculptées, fronton, Sacré-Coeur sculpté, de statuette en bois doré, sculpté;

le tout surmonté d'un Christ en bois doré, sculpté;

le fond est constitué par un panneau ajouré et sculpté; les parties latérales comprennent des colonnes, des modillons, des panneaux ajourés, des reliquaires vitrés, des statuettes, un fronton; le tout en bois doré et sculpté.

Vitraux des baies, représentant des scènes religieuses, avec rehauts de verres de couleur; encadrements de verre de couleurs à dessins.

Valeur neuve Juin 1937 3.069.630^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 2.097.000^f

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 180 m ³ x 322.00 =	50.760 ^f
Maçonnerie de briques pour pignon vers retende, compris partie en surélévation, remplissage divers et cage d'escalier, et maçonnerie derrière lambris. 400 m ³ x 292.00 =	118.800
Plus-value pour maçonnerie exécutée à plus de 10m de hauteur, moyenne 15m, lissage de joints, location de cintres	8.000
Plus-value pour maçonnerie courbe en plan pour cage d'escalier. 50 m ³ x 28.00 =	1.400
Maçonnerie de pierre tendre 1.420 m ³ x 1.300.00 =	1.846.000

à reporter :	2.024.360

report :	2.024.360
Supplément pour arpage en pierre dure, mouluures et divers.	} 102.500
100 m3 x 1.025.00 =	
Taille plane pour pierre blanche.	} 7.700
1.400 m2 x 55.00 =	
Taille moulurée pour parements extérieurs, comprenant taille de la corniche, bandeau mouluré, compris retours, contre profil des pilastres, frontons de pilastres, compris pour mouluures courbes, onglets, amortissement prix moyen	} 48.000
300 m2 x 160.00 =	
Plus-value pour pose de pierre à plus de 10m de hauteur, moyenne 16m	} 41.650
850 m3 x 49.00 =	
Supplément pour fournitures, location, pose de cintres pour arcades	} 3.500
Supplément pour maçonnerie d'arcades	
Taille moulurée pour socle, colonnes cannelées et mouluures diverses, compris supplément pour mouluures courbes, retours contreproufilés, onglets, amortissement	} 44.000
400 m2 x 110.00 =	

à reporter :	2.271.710

report :

2.271.710

Taille sculptée pour chapiteaux, niches de statuettes, statuettes, denticules.)

45.000

Carrelage de marbre noir et blanc, compris frise.)

170 m² x 305.00 =

51.850

Béton maigre sous carrelage, compris préparation de forme.)

170 m² x 30.00 =

5.100

Enduits sur murs, dressés au mortier de sable et polis à la chaux du pays.)

700 m² x 13.85 =

9.695

Hourdis courbes en maçonnerie de briques de 0.22 d'épaisseur, compris plus-value pour maçonnerie courbe et exécutée à plus de 1cm de hauteur)

25 m³ x 360.00 =

9.000

Maçonnerie de pierre de taille tendre, de 0.25 d'épaisseur moyenne pour d°)

30 m³ x 1.500.00 =

45.000

Fers I de 220 cintrés, boulonnés, compris entretoises (6 I de 12.00))

3.500 kgs x 4.00 =

14.000

à reporter :

2.451.355

report :	2.451.355
Location de cintres courbes en élévation, exécutés à 20m de hauteur, sans appui intermédiaire.	20.000
Plafonnage au mortier sous hourdis courbes, compris supplément dans la surface. 180 m ² x 15.00 =	2.700
Taille moulurée sur pierre de taille, compris supplément pour moulures courbes et exécution en plafond. 60 m ² x 165.00 =	9.900
Sculptures, angelots, rosaces et divers	50.000
Lambris en chêne, en menuiserie d'assemblage de 32mm d'épaisseur, compris bâti, rapplication compris supplément pour partie à vernir 170 m ² x 220.00 =	37.400
Supplément pour encadrement de tableaux moulurés.	2.600
Supplément pour corniche moulurée, compris consoles sculptées.	4.200
Supplément pour panneau du fond, moulures grand cadre, consoles sculptées, chapiteaux sculptés	10.100

à reporter :	2.588.455

report :	2.568.455	
Encadrement de retable en bois doré, sculpté, avec fronton, soleil, angelots, guirlandes, moulures, etc...	20.000	
Vitraux de verre sous plomb, représentant des scènes de l'apocalypse		
80 m ² x 600.00 =	48.000	
Supplément pour dessins (R. 1863)	30.000	
Charpente en chêne assemblé, pour fermes de plus de 3m de longueur		
13 m ³ x 2.600.00 =	33.800	
Charpente en chêne non assemblé, pour ventrière, faitage, de plus de 3m de long		
12 m ³ x 2.450.00 =	29.400	
Couverture en ardoises, compris volige, clouage cuivre		
320 m ² x 70.00 =	22.400	
Garniture des arêtières et faitage en plomb laminé	3.500	

à reporter :	2.765.555	

report :	2.765.555
Chéneaux en zinc, compris entablement, tirants, avets, bordure, faux-fonds, et accessoires en zinc.	13.200
60.00 x 220.00	
Garniture en zinc pour dessus de pilastres) et fronton, bavettes, accessoires, solins)	5.300
Supplément pour 3 belles de toiture, compris) joints, tranchées, noues)	2.500
Fers d'ancrage, tirants, étriers, mollebandes diverses, boulons.	10.500
Installation d'électricité, non compris) appareillage électrique d'autel.)	2.500
<u>Accessoires religieux</u>	
Banc de communion en chêne, avec sculptures)	5.000
12 stalles en chêne, avec pupitres)	22.000
Autel de marbre avec garniture de bois doré) et sculpté, compris candélabres latéraux,) marches d'autel en marbre, console en chêne) avec dessus marbre)	75.000

à reporter :	2.901.555

repart :	2.901.555	
(Pour mémoire, non compté : tableau de retable attribué à RUBENS; 4 tableaux muraux attribués à VANDYCK et VAN OSTEN, et 2 tableaux de copie)		
Marche de Soignies d'autel, compris nez mouluré.		
30.00 x 180.00 =	5.400	
Peinture à l'huile trois couches, sur murs et plafond.		
900 m ² x 10.00 =	9.000	
Supplément pour dorure de motifs moulurés divers	4.500	
Vernissage de menuiserie en chêne, compris toute préparation		
250 m ² x 14.00 =	3.500	

	2.923.455	
Honoraires d'architecte, 5%	146.175	

Total Valeur neuve Juin 1937	3.069.630 ^f	
	=====	
Valeur d'assurance Juin 1937	2.087.000 ^f	
	=====	
	=====	

BATIMENT N° 5

ROTONDE

Surface : 854 m²,67

Rayon : 16 m, 50

Edifice comprenant deux parties :
la partie centrale, en forme de cercle, et
couverte d'un dôme;
la partie au pourtour, forme une couronne
circulaire autour de la partie centrale, et
couverte d'un appentis d'ardoises.

Partie extérieure

Murs extérieurs de 13m de hauteur;
construits en maçonnerie de briques, avec
parements extérieurs en pierre tendre,

épaisseur supposée de la pierre 0.30 moyenne
Ce mur, monté sur un socle de maçonnerie de grés, est orné d'un bandeau mouluré à hauteur d'appui, de 30cm de hauteur et d'une corniche moulurée en pierre de 0.40 de saillie, soutenue par des corbeaux de pierre.

Il est renforcé par 4 piliers de maçonnerie de briques, avec parement de pierre tendre et harpages de pierre dure.

Intérieurement, il est renforcé par des piliers de maçonnerie de briques de 0.11 de saillie, sur socle en grés.

Vers entrée, murs en maçonnerie de briques de 1m,10 d'épaisseur, percé de deux ouvertures latérales de 1.78, avec linteaux en grés.

La baie centrale, de 4.22 sur 2.30 de hauteur, sous une arcade cintrée; la partie basse de ce mur est construite en grés.

Baies vers autels latéraux, de 5.50 de largeur, de 6m de hauteur de la naissance des arcades, qui sont en plein cintre;

ces baies sont garnies d'ébrasements avec retours, de 6m de hauteur, en menuiserie d'assemblage chêne, avec élégies petit cadre et garnis d'une forte corniche moulurée.

Baies vers absidiales, de 2.40 sur 3.50 de hauteur sous arcade, avec ébrasements de menuiserie d'assemblage en chêne, moulures grand cadre, chambranles moulurés; retour en menuiserie d'assemblage petit cadre, avec corniche moulurée.

La partie haute est percée de huit baies vitrées, de 2.70 sur 6.30 de hauteur, avec embrasures de pierre, sur toute la largeur des murs et de 0.50 de largeur, mouluré; sur le champ intérieur, les arcades sont renforcées par un arc de décharge, faisant saillie intérieure, et moulurées.

Carrelage de marbre noir, supposé sur forme de béton maigre.

Murs enduits, dressés au plâtre, et peints. Tous les parements intérieurs de pierre sont fagrés et peints.

12 colonnes intérieures rectangulaires, de 1.30, sur 0.11, et 0.95 sur 0.15, en maçonnerie de briques sur socles en grés, de 1.75 de largeur, surmontés d'un chapiteau en pierre sculpté et doré.

Au-dessus des baies, vers entrée et maître-chœur, les chapiteaux sont remplacés par des écussons sculptés et dorés, formant motif de

clef d'arcade.

Au-dessus des baies, des autels latéraux, les mêmes écussons reçoivent un tronçon de colonne, avec chapiteau même détail que précédent.

Contre les piliers principaux, et sur le revers des saillies de colonnes, de 0.90 sur 0.17, en pierre, avec ragréage sur saillies de socle en grès de 1m sur 0.20 de saillie; sont surmontés de chapiteaux en pierre, sculptés et dorés.

A la clef des arcades, des écussons en pierre sculptés.

Les chapiteaux et les écussons reçoivent 16 arcs doubleaux en plein cintre, de 0.90 de largeur, en pierre, garnis de platebandes et de congés refouillés, formant 5 tables saillantes.

Hourdis hauts formés par 16 calettes en maçonnerie de briques de 0.22, avec, au centre, 16 rosaces en pierre moulurée, de 2m de diamètre.

4 travées sont occupées par des confessionnaux en chêne, avec parties latérales cintrées, formant quart de rond;

le tout en menuiserie d'assemblage 5/4 et 3/4

moulure grand cadre, piliers en deux pouxes avec élégies; portillon en 4/4 et feuillet moulures grand cadre, avec moulures rappliquées Petit portillon en menuiserie d'assemblage grand cadre, et feuillets moulurés, grand cadre, avec rosaces sculptées et ajourées. Ces confessionnaux sont garnis d'une corniche et d'un fronton moulurés; cloisons intérieures et revers en menuiserie d'assemblage chêne, petit cadre, sur les côtés lambris garnissant l'intervalle entre pilastres en maçonnerie d'assemblage chêne grand cadre, garnis de moulures cintrées en anse de panier, et surmonté d'une forte corniche moulurée. Dans les deux travées voisines de l'entrée, même lambris qu'aux confessionnaux; la partie centrale forme niche garnie d'ébrasements, en menuiserie moulurée, et de corniches moulurées et d'un fronton. Ces frontons sont montés sur consoles en chêne sculpté, représentant feuilles d'acanthé et têtes de chérubins; ils sont accompagnés sur les côtés, de modillons sculptés garnis de têtes d'angelots sculptés; ces frontons sont garnis d'écussons sculptés, de guirlandes sculptées et surmontés d'une

tête d'angelet sculptée.

Secle du Calvaire ouvrant, en menuiserie
d'assemblage moulurée.

La niche de gauche est garnie d'une priante
en bois sculpté polychromé, montée sur un
bahut de chêne en menuiserie d'assemblage
chêne mouluré, avec jambages chantournés,
sculptés, panneaux de devant ajourés,
découpés, sculptés, avec motifs représentant
calice, coquilles fleurs de lys, volutes,
feuillage.

(Pour mémoire : 2 grands tableaux muraux et
4 tableaux en cadres mobiles, non compris)

Les baies sont garnies de vitraux sous plomb
polychrome, représentant des scènes de
l'Evangile.

Toiture à 1 versant, cintré et en forme de
couronne circulaire.

Charpente en chêne, constituée par
16 1/2 fermes à entrants en 30/35,
poinçons en 30/30, de 3.45 de hauteur (en
creux) arbalétriers en 28/30; avec contrefi-
ches en 15/15, sablières, ventrières, faitage
en 12/30 moyenne, chevrons en 8/10 moyenne,
poutres reliant la tête du poinçon au mur en

20/20 moyenne, et supportant 3 longrines en 15/15 moyenne; ces longrines supportent une platebande circulaire tournant autour du mur de rotonde, couvert en plomb laminé de 6mm d'épaisseur, avec petite mouluration de plomb et bavette de plomb.

Couverture du versant en ardoises sur volige chêne, clouage cuivre.

Au pourtour, chéneau de zinc sur entablement et bordure, noues en plomb sur faux-fond en chêne dans les parties entrée, absides et maître-choeur.

Installation de lampes électriques, de chauffage central par circulation d'air chaud, avec cañiveau de maçonnerie; grilles en fonte.

Grille vers maître-choeur, en fer forgé, avec partie milieu ouvrante, comprenant des montants en fers carrés de 35/35, les montants intermédiaires et traverses en 20/20, avec motifs forgés et cintrés.

Grilles des absidiales en fer forgé, avec cadre en fers carrés de 24/24, garnis de motifs en fer forgé cintrés de 30/5 et de

motifs en tôle emboutie.

Grille vers absidiale de droite, en fers ronds de 22mm sur traverses en fers carrés de 28/28, garnie de têtes de barreaux en fonte moulurée.

Partie centrale, de forme circulaire, comprend

1 partie basse à piliers et arcades;

1 partie haute;

1 attique;

1 calotte;

Couverte d'un dôme surmonté d'un belvédère et d'un lanterneau

Partie basse -

formée par huit piliers, avec, entre les piliers, des arcades en plein cintre.

Piliers montés sur socles en grés de 1.43 d'épaisseur sur 2.56 de largeur extérieure, et 2.10 à l'intérieur; plinthes de 0.20 de saillie et 0.50 de hauteur, avec champs moulurés de 0.35 de développement;

corniche de 0.22 de saillie, 0.30 de hauteur avec mouluration de 0.45 de développement - hauteur totale du socle 2.20;

Le devant est refouillé sur 0.05 de profondeur avec champs moulurés.

Au-dessus, pilastres en pierre de taille; les côtés sont garnis de platebandes, formant tables saillantes, de 0.05 de profondeur, les devant sont garnis de 8 colonnes doriques jumelées, avec socles et chapiteaux moulurés; devants cannelés; épaisseur de ces piliers 1.20.

Arcades, de 1.20 de large, en pierre, garnies d'élégies platebandes, formant 3 tables saillantes, champs moulurés, écoinçons sculptés représentant feuillage et dorés; au-dessus des colonnes et des arcades, courre une corniche circulaire comprenant une architrave unie, une frise à triglyphes sculptés, garnis de métopes sculptés de fleurs de lys, feuilles d'acanthes, canons, vases antiques; sous les triglyphes, petites moulures et petits denticules.

Entablement garni d'une moulure et de petits denticules; bordure moulurée, saillie de la bordure 0.50 approximativement.

Partie haute -

en pierre de taille de 1.20 d'épaisseur moyenne, de forme circulaire, comprend 8 pilastres, 8 intervalles, dans chaque pilastre et dans chaque intervalle, un

un soubassement, 1 corps.

Pilastres, le soubassement, de 4.20 de hauteur approximative, comprend une plinthe moulurée un corps principal avec devant mouluré, champs moulurés, 1 corniche avec baguettes moulurées, frise moulurée et bordure moulurée.

Piliers, formés par 2 colonnes côniques avec socles moulurés, fûts rectangulaires unis, chapiteaux sculptés garnis de volute, d'oves et de feuilles d'acanthé; intervalle entre colonnes comprend 1 baie vitrée de 2.15 sur 5m de hauteur, avec arcade en anse de panier garnie de vitraux de verre sous plomb, de couleur, à dessins; allèges taillées en talus intérieurement, de 3.40 de hauteur approximative.

Soubassement orné d'un rectangle mouluré et d'une corniche moulurée.

Dominant l'ensemble piliers et baies, une corniche circulaire avec architrave, frise moulurée, entablement garni de modillons sculptés, bordure moulurée, hauteur totale de la corniche 1m,90.

A hauteur de cette corniche, corniche extérieure en pierre moulurée de 0.70 de saillie.

Attique -

Comprend 8 piliers de 1m,20 d'épaisseur intervalle entre piliers de 0.80 d'épaisseur Cette attique, de 3m de hauteur, est garnie de moulures et d'une corniche moulurée; extérieurement, corniche de couronnement de 0m,70 de saillie et 0m,70 de hauteur. Intérieurement, calotte de plafonnement, au plâtre, courbe, en forme de demi-sphère, avec anneaux de rosace en plâtre mouluré; L'ensemble de ce plafonnage est sur lattage chêne, et chevrons chantournés, de 10cm d'épaisseur, et sur 16 arcs porteurs en chêne de 20/20 d'épaisseur moyenne. Au-dessus du chevronnage, volige en 4/4 chêne

Dôme -

en forme de calotte, demi-sphérique. Charpente en chêne constituée par 8 fermes maitresses et 8 fermes secondaires.

Fermes maitresses - partie basse formée d'un arbalétrier composé de 3 pièces en 30/30,

entretroisé de pièces de chêne en 23/23 moyenne et d'un arc formeret en 23/18 chantourné selon le gabarit.

Partie haute comprenant un entrait en 25/25 de 4m de longueur, 8 poteaux en 25/25 de 3m de hauteur, entretroisés de croix de Saint André en 13/20, supportant un croisillon de poutres maîtresses en 20/25 avec bracons en 20/20, de 1m,85; 2 arbalétriers en 18/23 avec entretroises en 18/18 moyenne, supportant l'arc formeret en 25/17 chantourné au gabarit

Fermes secondaires - Partie basse de même détail que fermes maîtresses.

Partie haute formée d'un entrait en 18/18 de 4m de longueur, avec contrefiches en 16/17 de moyenne et entretroises en 15/12, supportent l'arc formeret, même détail que précédemment. Dans la partie milieu, à hauteur des entrails, plancher de 4.80 de diamètre en 35mm, sur un gitage 10/15.

Plancher du belvédère formé par 2 poutres maîtresses en 25/25, 2 poutres secondaires en 20/20, un gitage en 10/10 et une volige en 50mm, chevronnage en 10/10 chantourné selon le gabarit, sur 5 ventrières en 15/18 de section moyenne, avec liens en 10/18 et une

sablière en 15/20, ventrières et sablières sont chantournées en forme circulaire.

Couverture en ardoises sur volige chêne.
Chéneau en plomb avec bordure arrondie sur entablement et faux-fond en chêne, tirants divers, étriers, mollebandes en fers plats, chaînage en fers plats supposé en murs.

Belvédère -

Charpente en chêne formée par 8 poteaux en 25/25 (prolongeant les poteaux du dessous) avec bracons en 20/18 supportant un croisillon de 8 poutres en 30/23; entourage formé par un soubassement en 6/4 chêne, sur 1m,15 de hauteur, sur longrines en 6 1/2 x 50 chantournées; revêtement extérieur en plomb, supposé en 6mm d'épaisseur avec 2 baguettes 1/2 rondes circulaires, sur formeret en chêne; au-dessus, entre les poteaux, chassis en deux pouces chêne avec jets d'eau en chêne de 8/18; pièces d'appuis 8/11; traverses d'imposte 8/11; dormants et ouvrants en deux pouces cintrés en plan; tablettes 4/4X23.
Les poteaux sont renforcés par des fers U en 160mm, sur 2m de hauteur.

Au-dessus des chassis, frise de 1m,20 de

de hauteur, garnie d'un revêtement en 5/4
chêne, avec revêtement extérieur en plomb,
supposé de 6mm, avec baguettes 1/2 rondes
sur formerets chêne; charpente formée par 2
lisses de 6 1/2X30 et 13X30 chantournées.

Carrelage de carreaux de terre cuite sur
bardeaux chêne, comptés en dessous.

Toiture en forme de talon renversé.

Charpente formée par 8 poteaux en chêne,
composés d'un 8/12 et d'un 9/12 jumelés, avec
ceinture en 10/23 chantournée.

Au centre, 1 poteau de 2X8/23;

8 arbalétriers en 15/30 chantournés, et
8 contrefiches en 8/23.

Couverture en plomb laminé sur volige chêne,
avec bourrelets sur formeret chêne.

La partie autour du lanterneau, forme chéneau
et passerelle, et est garnie d'une garde-corps
en fers assemblés de 0.90 de hauteur.

Lanternon -

Charpente formée par le prolongement du
poteau central, et de 8 montants en 8/10;
entourage en 5/4 chêne avec revêtement
extérieur en plomb laminé; corniche moulurée

en plomb, diamètre de ce lanternon 1m,57 intérieur.

Couverture par 1 petit dôme de 0.50 de flèche intérieure, formé de talon renversé extérieurement; couvert en plomb, sur charpente chêné.

L'ensemble est surmonté d'une boule de 0.60 de diamètre environ, garnie de plomb et d'une croix en chêne de 4m de hauteur approximative garnie de jets d'eau en plomb.

Installation d'accessoires d'électricité.

ACCESSOIRES RELIGIEUX

1 chaire de Vérité en chêne, de style Renaissance, comprenant un escalier d'accès avec balustrade de départ, sculptée, panneaux sculptés, rampe formée de balustres sculptés, d'un limon sculpté et mouluré; entre balustres, panneaux découpés, ajourés, sculptés de pampres, de vignes, de lyres; l'ensemble du garde-corps, limon, main-courante, panneaux sculptés, sont débillardés cul-de-lampe à 6 pans sculptés, pupitre à 4 pans, formé de jambages à cariatides sculptées et de 4 panneaux, avec moulures,

scoinçons, et garnis de médaillons sculptés
 de 4 bustes, de têtes de Saints et de
 l'agneau divin, sur missel, et autel sculpté.
 Dossieret sculpté, représentant une draperie
 avec broderie, cordelières, glands.
 Plafond sculpté du Saint Esprit.
 Dais comprenant une bordure moulurée, avec
 imitation de tentures, avec lambrequins
 sculptés, ornés de glands, motifs de bordure
 sculptés.
 Dessus de dais en forme de dôme à 6 pans,
 sculpté, mouluré, surmonté de guirlandes de
 pourpres, supportant une croix sculptée.

Valeur neuve Juin 1937	7.237.600 ^f	
	<u> </u>	
Valeur d'assurance Juin 1937		4.911.600 ^f
		<u> </u>

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur
neuve
Juin 1937

Mur extérieur -

Maçonnerie de briques au mortier de chaux,
pour fondations

250 m3 x 282.00 =

30.500^f

Maçonnerie de briques pour élévation.

1.350 m3 x 282.00 =

380.700

Maçonnerie de pierre de taille, pour
parement extérieur, ébrasement et chassis

610 m3 x 1.400.00 =

854.000

Taille plane de pierre tendre pour parements
compris plus-value pour parements courbes en
plan

1.800 m2 x 55.00 =

99.000

Taille moulurée pour corniches, corbeaux,
moulures intérieures des ébrasements de
chassis

84 m2 x 110.00 =

9.240

à reporter :

1.373.220

report :		1.375.220
Supplément pour maçonnerie de briques, exécutée à plus de 10m de hauteur)	8.000
Plus-value pour maçonnerie de pierre, exécutée à plus de 10m de hauteur, et rejointoiements)	9.500
Location de forme, et façon pour cintres d'arcades)	7.750
Maçonnerie de grés pour soubassements de sol extérieur, socles de pilastres)	75.000
65 m ³ x 1.200.00 =)	
Taille de parement de grés.)	14.835
129 m ² x 115.00 =)	
Plus-value aux maçonneries de pierre, de briques et de grés, pour maçonnerie courbe en plan)	47.600
1.700 m ³ x 28.00 =)	
Mur intérieur -		
Maçonnerie de briques pour fondations, au mortier de chaux)	25.380
90 m ³ x 282.00 =)	

à reporter :		1.564.285

report : 1.564.285

Maçonnerie de briques en élévation, au mortier de chaux, pour socles de piliers, pour remplissages divers, cage d'escalier
25 m3 x 282.00 = 7.050

Partie en rotonde -
Maçonnerie de grés pour socles de piliers
50 m3 x 1.200.00 = 60.000

Taille de parements de grés
100 m2 x 110.00 = 11.000

Refouillement de grés
0,160 x 2.500.00 = 400

Taille moulurée de grés pour plinthes, de moulures de plinthes et corniches, compris onglets
50 m2 x 500.00 = 25.000

Maçonnerie de pierre de taille pour mur au pourtour de rotonde, saillie de colonnes moulurées, chapiteaux, corniches moulurées intérieures et extérieures
1.450 m3 x 1.400.00 = 2.030.000

à reporter : 3.697.735

report :	3.697.735
Plus-value pour maçonnerie courbe de pierre en plan 1.450 m3 x 28.00 =	40.600
Plus-value pour maçonnerie exécutée à plus de 10m de hauteur (moyenne 20m) 1.100 m3 x 160.00 =	176.000
Supplément pour location de cintres pour arcades en plein cintre, boisage des saillies de corniches	15.000
Taille unie, courbe, pour parements extérieurs 1.700 m2 x 55.00 =	93.500
Taille moulurée pour corniches extérieures, compris plus-value pour parements courbes en plan 330 m2 x 110.00 =	36.300
Taille plane pour parements intérieurs, compris jointoiement de pierre, ragréage, supplément pour parements courbes en plan 1.250 m2 x 55.00 =	68.750

à reporter :	4.127.885

report :	4.127.865
Taille moulurée pour socle, chapiteaux de colonnes, frise, corniche et divers, compris plus-value pour moulures courbes en plan	81.000
850 m ² x 110.00 =	93.500
Carrelage en marbre noir	42.000
660 m ² x 258.00 =	170.280
Formes de béton maigre sous carrelage	
660 m ² x 30.00 =	19.800
Enduits sur murs au plâtre, compris supplément pour courbe en plan	
1.200 m ² x 16.00 =	19.200
Sculpture pour chapiteaux triglyphes, métopes, denticules, écoinçons et acoussons	12.870
	118.000
Hourdis hauts de la partie circulaire -	
Pierre tendre pour arcs doubleaux et rosaces, compris supplément pour voûte d'Eglise	
45 m ³ x 1.680.00 =	75.600
Taille moulurée, courbe, compris majoration pour courbe	
360 m ² x 110.00 =	396.000
à reporter :	5.020.265

report :	5.180.825
Charpente en chêne non assemblée, pour ventrières, sablières, longrines, chevrons et longrines de plancher 50 m ³ x 2.450.00 =	122.500
Couverture en ardoises, compris volige, supplément pour clouage, supplément pour partie cintrée, dans les deux sens 700 m ² x 90.00 =	63.000
Chéneau en zinc comprenant entablement revers en chêne, compris plus-value de chéneau courbe	2.500
Chéneau en plomb, pour noues, platebande autour rotonde, en plomb de 6mm épaisseur, compris battellement, volige, pistonnage, (cours de base 450)	63.450
Châtières et accessoires, tuyaux de descente, atteinte	16.000
Charpente assemblée, en chêne, boulonnée pour calotte de plafonnage, fermes, poutres raisons, montants de toiture, sablières, ventrières, pour charpente de dôme, belvédère, lanternon, pièces, généralement de plus de 3m de longueur 130 m ³ x 2.600.00 =	338.000

à reporter :	5.786.275

report :	5.786.275
Charpente en chêne non assemblée, pour chevrons de plus de 3m, pour dôme, cabtte, selives, lanterneau 82 m3 x 2.400.00 =	196.800
Supplément pour travaux de dôme, chantournement, boulonnage - 20% sur 534.800,-	106.960
Plus-value pour montage à 40m de hauteur moyenne	21.000
Fourniture et pose de boulons, ancrages, mollebandes, étriers	40.000
Volige en 25mm pour revêtement sphérique, sur calotte de plafond 340 m2 x 40.00 =	13.600
Plancher en 4/4 sapin pour planchers divers 40 m2 x 45.00 =	1.800
Volige en 50mm sous carrelage belvédère 20 m2 x 45.00 =	870

à reporter :	6.115.255

report :	6.115.255	
Carrelage en carreaux de terre cuite, posé au ciment, pour belvédère)	
20 m ² x 50.00 =)	1.000
Chassis en deux pouces chêne, compris petits bois, quincaillerie, plus-value pour cintrage en plan)	
45 m ² x 650.00 =)	29.250
Revêtement en 40mm chêne, pour soubassement, frise de belvédère, entourage de lanternon)	
50 m ² x 160.00 =)	8.000
Couverture en ardoises, cintrée en plan et en élévation, pour dôme et lanternon, y compris volige en 4/4)	
700 m ² x 95.00)	66.500
Plus-value pour couverture de dôme, cintrée) dans les deux plans, exécutée à 40m de) hauteur, moyenne, compris façon, accessoires) tranchis, montée des matériaux)	35.000
Accessoires de toiture, crochets et divers))	10.000

à reporter :	6.265.005	

report :	6.265.005
<p>Revêtement en plomb laminé de 6mm épaisseur) pour recouvrement de fermes, soubassement) et frise de belvédère; entourage de) lanterneau)</p> <p>180 m² x 480.00 =</p>	86.400
<p>Chéneau en plomb, compris faux-fonds,) entablement, bordure, toute quincaillerie) compris plus-value pour chéneau courbe) chéneau bas du dôme)</p> <p>51m x 750.00 =</p>	38.250
<p>chéneau bas du lanternon</p> <p>17m x 600.00 =</p>	10.200
<p>Couverture en plomb, compris charpente) courbe, volige courbe, toutes plus-values) d'exécution, bourrelet au pourtour et) formeret pour calotte du lanternon,) boule en chêne avec sa garniture de plomb,) croix en chêne avec ses jets d'eau,) bavettes, solins de plomb -) exécution à 50m de hauteur)</p>	12.000
<u>Menuiseries</u>	
- ler intervalle de gauche -	
<p>Lambris en chêne, qualité à vernir,) assemblage 32mm, panneaux feuillet, avec) mouluration grand cadre, retours d'ébrase-) ments avec arcade en plein cintre, moulures) rappliquées sur assemblage, moulures) saillantes en 8/13, avec partie cintrée,) petite corniche secondaire; corniche princi-) pale moulurée)</p>	7.500
à reporter :	----- 6.419.355

report :	6.419.355
1 statuette en bois polychromé, avec rocaille de socle et de fond)	10.000
Fronton mouluré, et sculptures.)	5.000
Socle bahut avec corniche, plinthe, mouluration et sculptures.)	8.000
1 ^{er} intervalle de droite -	
1 lambris et 1 fronton semblables)	18.500
1 Calvaire en bois polychromé, avec peinture) sur toile marouflée)	10.000
Bahut avec partie ouvrante et estrade)	1.500
4 confessionnaux en chêne, compris supplément débilleré, compris lambris de côté, mouluration, corniches diverses)	72.000
Lambris, retours d'ébrasements, pour baies des autels latéraux, du maître-chœur, des absidiales)	90.000
Chaire de Vérité, tout en chêne sculpté, comprenant escalier, rampe d'escalier, cul- de-lampe, pupitre, revers, dais)	45.000

à reporter :	6.673.355

report :	6.673.355
8 stalles en chêne, avec devants de pupitres) sculptés	13.000
8 vitraux d'art de 2.70x6.60, représentant des scènes de l'histoire sainte, compris armature de fers plats	73.600
Supplément pour dessins	32.000
Installation d'électricité, comprenant canalisation, tableau principal, coupe-circuit, compteurs	30.000
Installation de chauffage, comprenant : chaudière, caniveaux d'arrivée, de retour d'air, et grilles de bouches de chaleur	29.000
Grille en fers ronds et fers carrés, avec têtes en fonte pour abside de gauche	}
Grilles en fer forgé pour absidiales, compris motifs en tôle emboutie	
Grille en fer forgé en fers carrés 20/20, montants principaux en 40/40, petits ornements,	
Compris quincailleries pour parties ouvrantes	

À reporter :	6.862.955

report :	6.862.955	
Peinture à l'huile en deux couches sur murs I.800 m ²)		
Dorures de motifs sculptés, chapiteaux, écussons, moulures, médaillons		
Vernissage des menuiseries, confessionnaux, lambris	30.000	

	6.892.955	
Honoraires d'architecte, 5%	344.645	

Total Valeur neuve Juin 1937	7.237.600 ^f	
	=====	
Valeur d'assurance Juin 1937	4.911.600 ^f	
	=====	

B A T I M E N T N° 6

ABSIDIALE du SAINT SUAIRE

Surface : 24 m²

Petit bâtiment à simple Rez-de-chaussée, de 4m,90 de hauteur, de forme ovale; construit en pierre tendre de 0.50 épaisseur (approximativement) avec soubassement de grès et fondations en maçonnerie de briques.

Carrelage en dalles de marbre.

Murs revêtus d'un lambris courbe en plan, en chêne, généralement en 5/4, avec panneaux en feuillets moulures grand cadre, piliers avec élégies; corniche moulurée avec parties ornées de denticules.

Plafond courbe en plan et en élévation, au plâtre, supposé sur charpente en chêne.

Couverture à 1 versant et 2 croupes en zinc à

dilatation sur volige supposée en sapin;
charpente en chêne.

Au centre : petit lanterneau de 2.50 de
diamètre environ, formé de 8 petits chassis
fixes en 6/4, avec soubassements de frise en
chêne; petit plafonnage au plâtre sur contre-
gîtage.

Couverture de ce lanterneau par petit
clocheton à 8 pans, en zinc à dilatation, sur
volige et charpente, supposées en chêne.

1 AUTEL en bois verni, doré, avec sculptures,
chantournements divers, statuettes en bois
polychromé, représentant le CHRIST sur son
lit de mort.

1 console en bois sculpté, tablette marbre.

Valeur neuve Juin 1937	124.150 ^f	
	<u> </u>	
Valeur d'assurance Juin 1937		84.300 ^f
		<u> </u>

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques au mortier de chaux, pour fondations	} 4.650 ^f
16 m ³ ,500 x 282.00 =	
Maçonnerie de grès pour soubassement	} 9.000
1 m ³ ,300 x 1.600.00 =	
Maçonnerie de pierre tendre pour élévation	} 42.000
30 m ³ x 1.400.00 =	
Plus-value pour maçonnerie courbe de pierre et de grès, en plan	} 1.000
Taille de grès	} 460
4 m ² x 115.00 =	
Taille de pierre courbe en plan (majoration de surface 2/3)	} 3.300
60 m ² x 55.00 =	

À reporter :	53.490

report :	53.490	
Lambris en 5/4 chêne, mouluré, grand cadre, compris plus-value pour menuiserie courbe en plan, comptée dans la surface, et compris vernissage 90 m ² x 300.00 =	27.000	
Supplément pour corniches, denticules et moulurations diverses	1.200	
Carrelage de dalles de marbre, compris formes supposées en béton maigre 12 m ² x 290.00 =	3.480	
Plafoffnage sur lattes, compris supplément dans la surface, pour plafond courbe dans les deux plans et contre-étagé 20 m ² x 90.00 =	1.800	
Couverture en zinc à dilatation, compris charpente, chevonnage 24 m ² x 190.00 =	4.560	
Chéneau compris plus-value pour chéneau courbe en plan, bordure, faux-fonds et accessoires 12.00 x 250.00 =	3.000	
Lanterneau comprenant menuiserie, bâti, frise)	2.700	

à reporter :	97.230	

report :	97.330	
Autel en bois sculpté, compris peinture, dorure, statuette en bois, du Christ sur son lit de mort, et console dessus marbre	21.000)
	-----)
	118.230	
Honoraires d'architecte, 5%	5.920	

Total Valeur neuve Juin 1937	124.150 ^f	
	=====	
Valeur d'assurance Juin 1937	84.300 ^f	
	=====	

M. P. D. 3000
M. P. D. 3000
M. P. D. 3000
M. P. D. 3000
M. P. D. 3000

B A T I M E N T N° 7

ABSIDIALE de NOTRE-SEIGNEUR

Surface : 24 m²

Mêmes détails que bâtiment n° 6.-

En supplément, autel en bois sculpté, doré, avec fonds de glace, statuette polychromée du CHRIST en bois; contre lambris, 2 statuettes de Saint Roch et Sainte Philomène, en bois polychromé.

Valeur neuve Juin 1937 132.550^f

Valeur d'assurance Juin 1937 90.100^f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Valeur du bâtiment n° 6, non compris autel)	97.230 ^f
1 autel en bois sculpté, doré, compris glace)	20.000
1 statuette en bois sculpté, polychromé, de) Notre-Seigneur	}
1 statuette d° de Saint Roch, avec console) sculptée	
1 d° de Sainte Philomène)	

	126.230
Honoraires d'architecte, 5%	6.320

Total Valeur neuve Juin 1937	132.550 ^f
	=====
Valeur d'assurance Juin 1937	90.100 ^f
	=====

RECAPITULATION " EGLISE "

N° des Bât.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Façade rue Thionville, entrée, porche	1.904.300	1.295.000
2	Abside latérale de gauche	715.730	486.000
3	" " droite	775.890	527.600
4	Maître-choeur	3.069.630	2.087.000
5	Rotonde	7.237.600	4.911.600
6	Absidiale	124.150	84.300
7	"	132.550	90.100
<u>Totaux "Eglise"</u>		13.959.850	9.481.600

II - DEPENDANCES

BATIMENT N° 8

PETIT BUREAU & DEGAGEMENT

Surface : 4.80 x 5.60 = 26,88	}	32 m ² ,28
2.70 x 2.00 = 5.40		

Petit bâtiment à simple rez-de-chaussée, adossé à l'abside latérale de gauche.

Murs mitoyen et façade, vers jardin, en maçonnerie de briques de 0.34 ép.;

refend en 0.22.

Hauteur intérieure : 3m,55

Plancher en 3/4 sapin sur solivage en sapin.

Enduits sur murs, dressés au mortier de sable poli à la chaux du pays, et badigeon.

Plafonnage sur lattes, dressé au mortier d'argile, poli à la chaux du pays.

2 chassis de 1.25x2.77 en 6/4 sapin, avec imposte, vitrerie demi-double, sur petits

bois; ébrasement en 3/4, avec côtes d'angle.
 1 porte intérieure en 6/4 et 3/4 mouluré,
 grand cadre, cintrée, de 2.28X0.95, avec
 ébrasement, chambranle mouluré deux faces.
 1 porte de placard, semblable, chambranle et
 moulures grand cadre 1 face; ébrasement et
 rayonnage intérieur en 3/4 sapin.
 2 placards double porte de 1.25X2.30,
 mêmes détails que placard précédent.
 1 cheminée en marbre noir de 1m, capucine
 simple avec consoles.

Couverture zinc à dilatation sur volige sapin
 et contre solivage en 6/4X3.

Installation de chauffage et
 installation électrique.

Dans le dégagement, 1 placard d'angle de
 0.80X2.10, porte 6/4 et 3/4 mouluré, corniche
 moulurée.

Valeur neuve Juin 1937	20.990 ^f	
	<u> </u>	
Valeur d'assurance Juin 1937	14.700 ^f	
	<u> </u>	

[Faint vertical text on the right margin, possibly bleed-through or handwritten notes]

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques au mortier de chaux, pour fondations 5 m ³ x 282.00 =	1.410 ^f
Maçonnerie de briques au mortier de chaux, pour élévation 15 m ³ x 282.00 =	4.230
Enduits sur murs, compris badigeon 50 m ² x 13.00 =	650
Plaфонnage sur lattes, dressé à l'argile et poli à la chaux du pays 20 m ² x 20.00 =	400
Plancher en 3/4 sapin, compris solivage supposé en 7/18 20 m ² x 90.00 =	1.800

à reporter :	8.490

report : 8.490

Menuiserie pour chassis, compris ébrasement, tablette, vitrerie et peinture. 7 m2 x 250.00 = 1.750

Menuiserie pour portes intérieures, placards, rayonnage, compris plus-value pour portes cintrées. 4.800

Installation de chauffage et d'électricité 1.200

Cheminée de marbre 250

Couverture en zinc à dilatation, compris volige et solivage en sapin 20 m2 x 120.00 = 2.400

Accessoires de toiture, chéneaux, solin, tuyaux de descente 1.100

19.990

Honoraires d'architecte, 5% 1.000

Total Valeur neuve Juin 1937 20.990^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 14.700^f

=====

B A T I M E N T N ° 9

SACRISTIE et DEGAGEMENT

Surface :	7.50X4.80 = 36,00	}	47 m ² ,50
	2.30X5.00 = 11,50		

Bâtiment à simple rez-de-chaussée, adossé à l'Eglise.

Mur vers jardin, en maçonnerie de briques de 0.34 ép.

Mur vers bureau, en 0.22 d'épaisseur.

Mur de refend en 0.11 ép.

Hauteur intérieure 3m,90.

Plancher en 3/4 sapin sur solivage sapin.

Enduits sur murs, dressés au mortier de sable et polis à la chaux du pays, avec badigeon.

Plafonnage sur lattes, dressé au mortier d'argile et poli à la chaux du pays, avec badigeon.

Chassis de 1.30X2.35 en 6/4 sapin avec imposte, vitrerie de verre demi-double sur petits bois, ébrasements en 3/4 sapin, avec côtes d'angle.

2 portes intérieures en 6/4 et 3/4 sapin, moulures grand cadre, de 1m x 2.45, avec ébrasements, chambranles moulures deux faces.

1 porte donnant sur jardin, et imposte, de 1.17X2.80, sur cadre assemblé en 6/4 sapin, revêtement en 3/4 sapin avec élégies.

Adossé au mur de l'Eglise, un ensemble de 6 placards de 3.90X5.90 en menuiserie d'assemblage grand cadre 1 face, chambranles et moulures grand cadre 1 face; ébrasement et rayonnage intérieur en 3/4 sapin.

Dans dégagement, un ensemble de 4 placards de 3.90X3.50, mêmes détails que précédent.

1 cheminée d'angle en marbre noir et capucine simple.

Installations de chauffage et d'électricité.

Couverture en zinc à dilatation sur volige sapin contre solivage en 6/4X23.

Valeur neuve Juin 1937

37.450^f

Valeur d'assurance Juin 1937

26.000^f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques au mortier de chaux pour fondations	}
7 m ³ ,500 x 232.00 =	} 2.115 ^f
Maçonnerie de briques pour élévation.	}
20 m ³ x 282.00 =	} 5.640
Enduits sur murs, compris badigeon.	}
90 m ² x 13.00 =	} 1.170
Plafonnage sur lattes, dressé au mortier d'argile et poli à la chaux, compris badigeon	}
35 m ² x 20.00 =	} 700
Plancher en 3/4 sapin, compris solivage supposé en 7/18	}
35 m ² x 90.00 =	} 3.150

à reporter :	12.775

report :	12.775
Menuiserie pour chassis, compris ébrasement, tablette, vitrerie et peinture.	}
12 m ² x 250.00 =	
	3.000
Menuiseries pour portes intérieures, placards et rayonnages.	}
	12.000
Installations de chauffage et d'électricité.)	1.200
Couverture en zinc à dilatation, compris volige et solivage en sapin	}
35 m ² x 120.00 =	
	4.200
Accessoires de toiture, chéneaux, solins, tuyaux de descente	}
	2.500

	35.675
Honoraires d'architecte, 5%	1.785

Total Valeur neuve Juin 1937	37.450 ^f
	=====
Valeur d'assurance Juin 1937	26.000 ^f
	=====

B A T I M E N T N ° 10

ANNEXE DE SACRISTIE

Surface : 6.00 x 17.00 = 102 m²

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
Rez-de-chaussée
1er étage

adossé au chœur de l'église.-

SOUS-SOL -

À usage de salle de chaudière 5.40x4.75

Construit en maçonnerie de briques de 0.77
d'épaisseur et de 3.10 de hauteur à la clef
de voûte.

Accès par 1 escalier extérieur de 16 marches
construit en maçonnerie de briques.

Pavement en carreaux de terre cuite.

Plafond formé par 1 seule voûte en maçonnerie

de briques, avec enduit au mortier de chaux grasse, argile et bourre, fini à la chaux du pays.

Elevation en maçonnerie de briques de 0.65 et 0.34 d'épaisseur, côté cour, et renforcé par 2 piliers en maçonnerie de briques et harpage en grès.

REZ-DE- CHAUSSEE -

Comprenant 2 salles, reliées par un couloir, et d'une cage d'escalier donnant accès au premier étage.

Ces salles sont séparées par des refends de 0.67 et 0.45 d'épaisseur.

Pour l'ensemble

Enduits sur murs, dressés au mortier de sable et polis à la chaux du pays, avec badigeon. Plancher en 3/4 sapin sur charpente sapin. Plafonnage cintré sous voûte de briques de 0.29 ép., au mortier d'argile et poli à la chaux du pays; rosace centrale moulurée au plâtre.

6 chassis de 1m x 1.65, en 6/4 sapin; vitrerie de verre demi-double sur petits bois et ébrasement.

1 porte de 1.00X2.30 en 6/4 et 3/4 mouluré grand cadre deux faces, ébrasement et chambranle.

2 portes donnant accès dans l'église, de 1.05X2.30, en 5/4 sapin, avec garniture de moleskine.

1 placard de 2.00X3.75 en 5/4 sapin, en menuiserie d'assemblage petit cadre, ébrasement et rayonnage intérieur.

1 petit placard d'angle de 0.65X2.10, mêmes détails que précédent.

1 placard de 1.25X1.90, mêmes détails que précédent, avec imposte.

1 porte.

Escalier d'accès au premier étage, en orme, de 1m d'embranchement, et paliers intermédiaires.

PREMIER ETAGE -

Murs de refend en 0.11 et 0.34 dp.

Hauteur 2m,75

Enduits sur murs, dressés au mortier de sable et polis à la chaux du pays.

Plancher en 3/4 sapin sur solivage supposé en chêne.

Plafonnage sur lattes, dressé au mortier d'argile, poli à la chaux du pays, et badigeon.

1 porte en chêne sur cadre assemblé, et

revêtement en 3/4 chêne.

4 placards de 2.15X1.10 en 3/4 sapin, en menuiserie d'assemblage petit cadre, élégies sur assemblage, chambranle et ébrasements moulurés.

1 placard de 2.20X2.75, et accôttement, en 5/4 sapin, menuiserie d'assemblage et élégies sur assemblage.

Corniche moulurée.

2 placards de 1.30X2.75 en 6/4 et 3/4 sapin en menuiserie d'assemblage à petit cadre, élégies sur assemblage, rayonnage intérieur et accôttement, corniche moulurée.

1 cloison de 2.70X2.50 en 6/4 et 3/4 sapin, en menuiserie d'assemblage grand cadre, chambranle et ébrasements moulurés deux faces.

4 chassis de 1.30X1.95 en 6/4 sapin, avec imposte, vitrerie de verre demi-double, sur petits bois.

Installations de chauffage et d'électricité.

Toiture en ardoises, à deux versants et deux croupes; charpente en chêne formée de fermettes en 8/II.

Garniture des arêtières et faitage en plomb.

Chéneaux en zinc sur entablement, bordures
et corniche en pierre blanche moulurée.

Valeur neuve Juin 1937

168.230^f

Valeur d'assurance Juin 1937

198.000^f

Handwritten notes in the right margin, including the number 102 at the top and some illegible cursive text.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations 70 m ³ x 282.00 =	19.740 ^f
d° pour élévation 110 m ³ x 282.00 =	31.020
Supplément pour grès de soubassement, linteaux, harpages et ébrasements 4 m ³ ,500 x 990.00 =	4.140
Taille de parement 15 m ³ x 120.00 =	1.800
Supplément pour corniche de pierre blanche 1 m ³ ,500 x 1.300.00 =	1.950
Taille moulurée sur pierre blanche 5 m ² x 110.00 =	550

à reporter :	59.200

report :		59.200
Pavement de briques pour cave.)	
18 m ² x 40.00 =)	720
Voûte en briques de 0.22, compris coffrage)	
75.00 x 80.00 =)	6.000
Cloison de 0.11 en briques, compris potelure))	
40 m ² x 31.00 =)	1.240
Enduits sur murs à la chaux)	
40 m ² x 12.00 =)	480
Plafonds sous voûte de briques)	
60 m ² x 15.00 =)	900
Plafonds sous lattage à la chaux)	
100 m ² x 20.00 =)	2.000
Plancher en sapin, compris solives, lambourdes)	
150 m ² x 80.00 =)	12.000

à reporter :		62.540

report :		82.540
Escalier orme de 27 marches, à 150.00 la marche -		
Menuiserie pour chassis, portes, lambris, plinthes		14.000
Menuiserie pour placards, rayonnages, parquet de glace, cheminée marbre		13.000
Chéneau complet en zinc	}	7.650
45.00 x 170.00 =		
Couverture ardoises compris volige	}	12.000
150 m ² x 80.00 =		
Arêtiers, faitage plomb, accessoires de toiture, bac d'atteinte, descente	}	1.800
Charpente en chêne pour toiture, contre solivage, poutres, linteaux	}	20.430
9 m ³ x 2.270.00 =		
Fers d'ancrage, ferronnerie, grilles)	3.500
Vitrerie, peinture)	2.900

à reporter :		157.820

report :	157.820
Electricité et chauffage)	2.400

	160.220
Honoraires d'architecte, 5%	8.010

Total Valeur neuve Juin 1937	168.230 ^f
	=====
Valeur d'assurance Juin 1937	128.000 ^f
	=====

Déclaration de la Direction des Domaines et Forêts
 de la Région de la Capitale
 No. 106
 1937

B A T I M E N T N ° I I

MAGASIN ACCESSOIRES

Surface : 5.43 x 3.43 = 19 m²,63

Bâtiment comprenant :

Rez-de-chaussée
1er étage
Comble

Ce bâtiment est adossé au bâtiment voisin.
Murs mitoyen et façade vers jardin, construits
en maçonnerie de briques de 0.34 d'épaisseur,
d'une hauteur totale sous chéneau.

REZ-DE-CHAUSSEE -

Formé d'une seule salle.-

Hauteur 2m,95

Enduits sur murs, dressés au mortier de sable
et polis à la chaux du pays, avec badigeon.

Sol dressé au mortier de ciment.

Plafonnage sur lattes, dressé au mortier d'argile et poli à la chaux du pays, avec badigeon.

1 chassis en 6/4 sapin, de 1.60X2.20, avec imposte, vitrerie demi-double sur petits bois; ébrasement et chambranle.

1 porte sur jardin, de 0.75X2.20, en 6/4 sapin sur cadre assemblé; revêtement en 3/4 sapin.

1 porte donnant sur cour, de 0.80X2.35, mêmes détails que précédentes, avec imposte vitrée.

1 grande armoire en chêne, à 3 portes, de 2.20X2.75, en menuiserie d'assemblage petit cadre, rayonnage intérieur et corniche moulurée.

1 placard de 0.80X1.80, en 6/4 sapin, en menuiserie d'assemblage et rayonnage intérieur corniche moulurée et ébrasement.

1 cheminée en 3/4 sapin, de 1.25.

Installation électrique.

En annexe : W.C. établi sur fosse en maçonnerie de briques, cimentée et voûtée.

Comprend : 1 cabinet et 1 urinoir, séparés par 1 cloison de 0.11 ép.

Carrelage et dallage de ciment.
 Murs enduits.
 Plafonnage sur lattes.
 Menuiseries en sapin.
 Couverture par plateforme zinc sur plateforme
 supposée en sapin.

Valeur neuve Juin 1937

55.040^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937

38.000^f

=====

Vertical handwritten text on the right margin, possibly a signature or reference number.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 9 m ³ x 332.00 =	2.530 ^f
Maçonnerie de briques pour élévation. 50 m ³ x 282.00 =	14.100
Enduits à la chaux. 125 m ² x 12.00 =	1.500
Plafonnage sur lattes 70 m ² x 20.00 =	1.400
Dallage de ciment 20 m ² x 40.00 =	800

à reporter :	20.330

report :		20.330
Charpente en chêne 8 m ³ x 2.270.00 =)	18.160
Menuiserie)	5.500
Escalier de 17 marches)	1.020
Couverture en ardoises pour brisis 7 m ² x 80.00 =)	560
Couverture en pannes 30 m ² x 31.00 =)	930
Peinture, électricité et divers)	1.500
Fosse de W.C., comprenant cimentage, radier, voûte, regard)	2.300
Cloison de C.II 5 m ² x 31.00 =)	155
Carrelage 0 m ² ,70 x 50.00 =)	35

à reporter :		50.490

Memoire de construction de la maison de M. et Mme. [illegible]

report :		50.420
Plafonnage sur lattes)	
1,50 x 20.00 =)	30
Enduits)	
10 m ² x 12.00 =)	120
Plateforme en zinc, compris volige, chêneau)	250
Portes)	1.000
siège)	250
Maçonnerie élévation)	
1 m ³)	280

		52.420
Honoraires d'architecte, 5%		2.620

Total Valeur neuve Juin 1937		55.040 ^f
		=====
Valeur d'assurance Juin 1937		38.000 ^f
		=====

B A T I M E N T N ° 12

A T E L I E R

Dimensions moyennes : 15.00x5.50 = 82 m2,50

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée, construit entre le mur mitoyen et le mur de l'Eglise.

Murs de côté construits en maçonnerie de briques de 0.22 ép.

Hauteur sous chéneau : 3m,25

Parquet en sapin à bâtons rompus.

Murs badigeonnés deux teintes.

2 portes donnant sur extérieur, en sapin 6/4, sur cadre, assemblé et revêtement 3/4 sapin, chambranle et ébrasement.

Sur la longueur du bâtiment, et formant couloir, une cloison en 6/4 et 3/4 pitchpin, de 2.13 hauteur, en menuiserie d'assemblage, formant panneaux et élégies sur assemblage.

Cette cloison comporte 2 portes d'accès,
de même construction.

1 cloison de séparation de 3m de hauteur,
mêmes détails que précédente, avec porte de
communication.

Couverture formée par 3 nefs à deux versants
et une croupe, en tuiles mécaniques sur
charpente en sapin.

Lanterneau de 1m x 3m.

Installation de 2 lampes électriques.

Valeur neuve Juin 1937

38.580^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937

27.000^f

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations 8 m ³ x 252.00 =	2.055 ^f
Maçonnerie de briques pour élévation 13 m ³ x 282.00 =	3.665
Parquet en sapin sur bitume. 80 m ² x 80.00 =	6.400
Plafonnage sur lattes. 100 m ² x 20.00 =	2.000
Vitrerie de verre cathédrale, compris fers T 14 m ² x 60.00 =	840
Charpente en fer pour poutres maitresses 700 kgs x 4.00 =	2.800

à reporter :	17.760

report :	17.760
Charpente en sapin 2 m ³ ,800	1.100
Couverture en tuiles mécaniques 100 m ² x 31.00 =	3.100
Arêtiers, faitage, accessoires de toiture)	900
Plateforme en zinc à dilatation, compris volige 7 m ² x 80.00 =	560
Chéneau en zinc sur faux-fond et entablement 31.00 x 130.00 =	3.780
Chéneau sur faux-fonds 11.00 x 90.00 =	990
Cloisons en pitchpin, compris vernissage bâti, etc... 35 m ² x 210.00 =	7.350
à reporter :	35.540

report : 35.540

Autre menuiserie) 1.000

Installation électrique) 200

36.740

Honoraires d'architecte, 5% 1.840

Total Valeur neuve Juin 1937 38.580^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 27.000^f

=====

B A T I M E N T N° 13

APPENTIS à usage de SCUTE A CHARBON

Surface : 22 m²

Simple appentis, adossé à des murs dits "mitoyens".

Façade formée par 1 mur-bahut de 0.34 et 1m,10 de hauteur, avec, au-dessus, poteaux en 8/II sapin de 1m de hauteur, supportant une couverture en tuiles mécaniques sur chevrons en 7/8, ventrières et sablières en 8/II, fermettes en 8/II et 7/9.

Pavement de grès.

Valeur neuve Juin 1937

7.840^f

Valeur d'assurance Juin 1937

5.500^f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations 5 m ³ x 282.00 =	1.410 ^f
Maçonnerie de briques pour élévation, pour mur-bahut et clôture mitoyenne 11 m ³ x 282.00 =	3.100
Pavement de grés 21 m ² x 60.00 =	1.260
Charpente en sapin, en partie assemblée 1 m ³ , 250	1.200
Couverture en tuiles mécaniques 20 m ² x 25.00 =	500

	7.470
Honoraires d'architecte, 5%	370

Total Valeur neuve Juin 1937	7.840 ^f
	=====
Valeur d'assurance Juin 1937	5.500 ^f
	=====

RECAPITULATION "DEPENDANCES"

N° DES BAT.	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
8	Petit bureau	20.990	14.700
9 ^a	Sacristie et Dégagement	37.450	26.000
10	Annexe sacristie	168.230	128.000
11	Magasin accessoires	55.040	36.000
12	Atelier	38.580	27.000
13	Appentis à charbon	7.840	5.500
<u>Totaux "DEPENDANCES"</u>		<u>328.130</u>	<u>239.200</u>

3°) PRESBYTERE

CORPS PRINCIPAL

Surface :

$$\begin{array}{r} 13.00 \times 6.65 = 86,45 \\ 5.40 \times 4.90 = 26,46 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 13.00 \\ 5.40 \end{array}} \right\} \underline{\underline{112 \text{ m}^2,91}}$$

Bâtiment partiellement excavé, comprenant

- 1 rez-de-chaussée
- 1 étage
- 1 grenier en partie mansardé

Construit en maçonnerie de briques, et
couvert en tuiles.

CAVE - Hauteur à la clef de voûte 1m,82

Comprend : 2 caves, séparées par 1 refend
en maçonnerie de briques de 0.45 ép.

Sol en carreaux de Beauvais et dalles en
pierre de Soignies.

Hourdis haut en voûtains de briques de
0.11 ép.

Descente en maçonnerie de briques, de

11 marches de 0.90 d'embranchement, avec dessus de marches en Soignies.

Elevation

Murs extérieurs en 0.34 ép., et refends intérieurs en 0.22.

REZ-DE-CHAUSSEE - Hauteur 3m,60

Salle-à-manger -

Plancher en 3/4 sapin sur lambourdes.

Murs enduits et papiers peints; lambris en sapin à panneaux grand cadre 1 face, de 1.05 de hauteur.

Plafonnage sur lattes et badigeon.

2 chassiss vers rue, de 1.20X2.50, en 6/4 sapin, avec bâti de persienne, ébrasement et chambranles; persiennes à sangles.

2 portes intérieures de 0.90X1.95, en sapin 6/4, en menuiserie d'assemblage grand cadre deux faces, ébrasements et chambranles moulurés.

1 cheminée d'angle en marbre de 1.25.

Salon

Parquet en chêne à bâtons rompus.

Murs enduits et papiers peints.

Lambris en sapin à panneaux grand cadre,

1 face, de 0.98 de hauteur.

Plafonnage sur lattes, et badigeon.

2 chassiss vers rue de 1.20X2.50, en 6/4 sapin, avec bâti de persiennes, ébrasements et chambranles moulurés; persiennes à saignées
1 porte intérieure de 0.90X1.95, en 6/4 sapin, en menuiserie d'assemblage grand cadre deux faces, ébrasements et chambranles moulurés.

1 porte à deux vantaux vers bureau, de 1.50X2.60, en menuiserie d'assemblage, ébrasement et chambranles.

Bureau

Parquet en chêne à bâtons rompus.

Murs enduits et papiers peints; lambris en sapin, en menuiserie d'assemblage grand cadre 1 face, de 0.90 de hauteur.

Plafonnage sur lattes, et badigeon.

2 chassiss en 6/4 sapin, élégies, de 1.35X2.90, ébrasements et chambranles, tablettes marbre.

1 ensemble de placards en 6/4 et 3/4 sapin grand cadre.

1 porte en 5/4 sapin de 0.70X1.95 petit cadre.

Vestibule, Dégagement et Cage d'escalier.

Vestibule -

Carrelage de carreaux céramiques.

Murs enduits et papiers peints; lambris en sapin à panneaux grand cadre de 0.90 de hauteur.

Plafonnage sur lattes, et papiers peints.

1 porte vers rue, en chêne, bâti en 40mm revêtement en 3/4 chêne, et imposte vitrée en verre demi-double; ébrasement, chambranles moulurés.

1 porte à deux vantaux en sapin deux pouces de 1.45X2.35, en menuiserie d'assemblage grand cadre, deux faces; ébrasements et chambranle moulurés.

Dégagement -

Plancher en 3/4 sapin sur lambourdes.

Murs enduits et papiers peints; lambris en sapin à panneaux grand cadre 1 face, de 1.25 de hauteur.

Plafonnage sur lattes, et badigeon.

1 porte à deux vantaux vers cour, de 1.30X2.80 en sapin, panneau haut vitré en verre demi-double et imposte vitrée; ébrasement et chambranle moulurés.

1 porte vers cage d'escalier, en sapin, de I.80x0.77, en menuiserie d'assemblage grand cadre et platebande deux faces; ébrasement et chambranles moulurés.

1 porte en sapin 5/4, de 1m x I.95, en menuiserie d'assemblage, panneaux moleskine.

1 cheminée en marbre de I.45.

Cage d'escalier -

Carrelage de carreaux céramiques.

Murs enduits et papiers peints.

Plafonnage sur lattes, et badigeon.

1 porte donnant vers cuisine, en sapin, en menuiserie d'assemblage avec moulures rappiquées 1 face; panneau haut vitré sur petits bois et imposte vitrée; ébrasement et chambranles moulurés.

1 porte vers cave, en sapin, menuiserie d'assemblage.

1 escalier d'accès en orme, de 22 marches, de 0.80 d'embranchement, limon en 50mm balustre tourné et main-courante.

PREMIER ETAGE - Hauteur 3m,40

Même distribution de refends qu'au rez-de-chaussée, avec, en supplément, un entrefend de 0.11 ép.

Murs enduits et papiers peints.

Plancher en 3/4 sapin.

Plafonnage sur lattes et badigeon.

5 portes en 6/4 et 3/4 sapin, élégies et platebandes deux faces, de 0.75X2.10.

9 chassiss en 6/4 sapin, de 1.20X2.20, sur petits bois; ébrasements, chambranles moulurés.

Dans chaque chambre vers rue, 1 ensemble de placards en menuiserie d'assemblage en 5/4 et 3/4 élégies, rayonnages intérieurs.

4 cheminées en marbre, de 1.20.

Escalier d'accès au grenier, même détail que précédent, de 20 marches.

GRENIER - Hauteur d'encuvement 0m,79 v/rue
Hauteur à la pointe 4m,30

Comprend : 3 salles, à usage de chambre, débarras, dégagement et 1 comble dans la partie supérieure.

Plancher en orme.

Murs enduits et peints.

Plafonnage sur lattes, et badigeon.

7 chassiss en sapin.

5 portes en sapin 6/4 et 3/4 grand cadre, ébrasement et chambranles moulurés.

Toiture sur charpente courante, couverte en
tuiles mécaniques, à simple emboîtement.

Valeur neuve Juin 1937

807.620^f
=====

Valeur d'assurance Juin 1937

140.000^f
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations 50 m ³ x 282.00 =	14.100 ^f
Voûte en briques de 0.22, compris coffrage 48 m ² x 85.00 =	4.080
Escalier en maçonnerie de briques, compris dessus de marches en Soignies, échiffre	900
Carrelage en carreaux de terre cuite, pour pavements de caves, compris formes 27 m ² x 60.00 =	1.620
Maçonnerie de briques pour élévation murs façade rue, cour, entrefernds de 0.22, pignons comptés mitoyens 150 m ³ x 282.00 =	42.300
Cloisons de C.II sp. 30 m ² x 31.00 =	930

à reporter :	63.930

report :		63.930
Plancher en sapin 196 m ² x 55.60 =)	10.900
Barrelage en carreaux céramiques. 12 m ² x 115.00 =)	1.380
Enduits de ciment de façades, rejointoiement, décorations.)	3.500
Parquet chêne à bâtons rompus 49 m ² x 107.00 =)	5.240
Enduits sur murs 462 m ² x 15.00 =)	6.930
Lembris en sapin mouluré, compris plinthes cymaises 90 m ²)	9.000
Papiers peints, compris bordures, galons)	1.200
Plafonnage sur lattes 234 m ² x 20.00 =)	4.680

à reporter :		106.760

report :		106.760
Chassis compris persiennes, pour rez-de-chaussée)	
12.00 x 350.00 =)	4.200
Chassis ordinaires pour étage, complets)	
40.00 x 250.00 =)	10.000
Porte d'entrée en chêne)	
4 m ² ,50 x 550.00 =)	2.485
Portes intérieures en sapin)	
41 m ² x 350.00 =)	14.550
Menuiseries diverses pour plinthes et cimaises)	1.500
Placards en sapin et rayonnages)	
58 m ² x 300.00 =)	17.400
Cheminée de marbre, rez-de-chaussée et étage)	4.500
Escalier)	4.350

à reporter :		165.635

report :	165.635	
Charpente en sapin pour solivage, linteaux, toiture)	
13 m ³ x 1.000.00 =)	13.000
Couverture en tuiles, compris rejointoiement, clouage)	
150 m ² x 30.00 =)	4.500
Faitages)	
20.00 x 20.00 =)	400
Zinguerie comprenant noues, chéneaux, tuyaux de descente)	6.500
Plomberie pour installations d'eau, gaz, installation sanitaire)	2.500
Ferronnerie pour ancrages et fers divers)	800
Peinture sur toutes menuiseries, vitrerie)	2.800
Installation d'électricité)	1.800

		197.735
Honoraires d'architecte, 7%		9.885

Total Valeur neuve Juin 1937		207.620 ^f
		=====
Valeur d'assurance Juin 1937		140.000 ^f
		=====

DEPENDANCES

Surface :

$$\begin{array}{r} 4.50 \times 4.50 = 20.25 \\ 1.50 \times 3.00 = 4.50 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 4.50 \times 4.50 \\ 1.50 \times 3.00 \end{array}} \right\} \underline{\underline{24 \text{ m}^2,75}}$$

Bâtiment adossé au bâtiment principal et
au mur mitoyen.

Construit en maçonnerie de briques de 0.34
et 0.22 ép., avec refends intérieurs de
0.11 ép., et comprenant :

- 1 Rez-de-chaussée
- 1 Etage

Couvert en ardoises avec 1 lanterneau sur
l'avancée.

REZ-DE-CHAUSSEE - Hauteur 2m,65

à usage de cuisine et office.-

Carrelage en carreaux céramiques.

Murs carrelés en carreaux de faïence, sur
toute la hauteur, dans la cuisine, et
sur 1m,40 de hauteur dans office.

Plafonnage sur lattes, et badigeon.

2 chassis en sapin de 1.15X1.90, sur petits bois, vitrerie verre demi-double et imposte vitrée; abrasement et chambranles.

1 chassis en sapin, mêmes détails que précédents, de 0.70X1.90.

1 porte en sapin 5/4, en menuiserie d'assemblage, de 0.75X1.90.

1 porte vers cour, en sapin, menuiserie d'assemblage, panneau haut vitré sur petits bois, de 0.50X2.20.

1 ensemble de petites armoires, de 0.70 de hauteur, en menuiserie d'assemblage sapin, dessus formant table en carreaux céramiques et rayonnage intérieur.

Installation d'évier, avec robinetterie.

ETAGE - Hauteur 2m,10

Même construction qu'au rez-de-chaussée.

Plancher en 3/4 sapin, peint.

Murs enduits, et papiers peints.

Plafonnage sur lattes, et badigeon.

2 portes en 5/4 sapin, en menuiserie d'assemblage petit cadre, de 0.80X2.00.

4 chassis en 5/4 sapin, sur petits bois, vitrerie de verre demi-double, de 0.90X1.40.

Installation d'un W.C. avec siège en grès, à

effet d'eau, et d'un lavabo avec robinetterie.

Toiture sur charpente courante en sapin
Couverture en ardoises.

Chéneaux en zinc avec entablement et tuyaux de descente.

Lanterneau à deux versants et deux croupes, sur vergillons de fers T, sur la partie en avancée.

Valeur neuve Juin 1937	30.920 ^f
	<u> </u>

Valeur d'assurance Juin 1937	22.000 ^f
	<u> </u>

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 4 m ³ x 250.00 =	1.000 ^r
Maçonnerie de briques à la chaux hydraulique, pour élévation. 20 m ³ x 182.00 =	3.640
Cloison de 0.11 ép. 10 m ² x 30.00 =	300
Carrelage de carreaux céramiques. 20 m ² x 115.00 =	2.300
Plancher 14 m ² x 55.00 =	770
Plafonnage sur lattes. 28 m ² x 20.00 =	560

à reporter :	8.570

report :	8.570
Enduits sur murs. 38 m ² x 15.00 =	570
Revêtement en carreaux de faïence 50 m ² x 120.00 =	6.000
Charpente en sapin pour solivage, linteaux) 1 m ³	1.000
Portes 8 m ² ,80 x 350.00 =	3.100
Chassis 11 m ² x 350.00 =	3.850
Menuiseries diverses, plinthes, etc...	300
Installation d'eau, W.C. et siège à effet d'eau, lavabo et évier	
Installation d'électricité	2.500
Couverture en ardoises sur charpente courante, tuyau de descente et accessoires)	
Lanterneau et vitrerie	2.800

à reporter :	28.690

report :	22.690	
Peinture et vitrerie	800	

	29.490	
Honoraires d'architecte, 5%	1.430	

Total Valeur neuve Juin 1937	30.920 ^f	
	=====	
Valeur d'assurance Juin 1937	22.000 ^f	
	=====	

W.C.

Hauteur : 9m,30

Petit bâtiment adossé au mur mitoyen.

Construit en maçonnerie de briques de C.II.

Couverture en zinc.

Carrelage en pierre de Soignies.

Murs carrelés en carreaux céramiques sur toute la hauteur.

Plafond en sapin 3/4.

1 porte en sapin en menuiserie d'assemblage, panneau haut.

1 siège à effet d'eau.

Couverture en zinc à 1 versant, sans dilatation, sur volige sapin; chéneau, tuyau de descente, et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 ?

4.500^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937

3.000^f

=====

BUANDERIE

Surface : 3.50 x 3.07 = 10 m²,74

Bâtiment à simple rez-de-chaussée, adossé au mur mitoyen et au corps principal.

Construit en maçonnerie de briques de 0.22.

Hauteur intérieure 3m,25

Carrelage en carreaux de Beauvais.

Murs enduits et badigeonnés.

Plafonnage sur lattes.

1 chassis en 6/4 sapin, vitrerie en verre demi-double, sur petits bois et imposte vitrée.

1 porte en sapin de 0.85x2.50, en menuiserie d'assemblage, panneau haut vitré sur petits bois, et imposte vitrée.
Ebrassements et chambranles moulurés 1 face.

Couverture en zinc à dilatation sur
volige sapin; cheneau, tuyau de des-
cente, et tous accessoires.

VALEUR NEUVE JUIN 1937 7.430,--

VALEUR ASSURANCE JUIN 1937 5.200,--

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937

Maçonnerie pour fondations. 3 m ³ x 250.00 =	750 ^f
Maçonnerie pour élévation. 8 m ³ x 262.00 =	2.160
Carrelage de carreaux de Beauvais. 9 m ² x 40.00 =	360
Enduits sur murs 35 m ² x 15.00 =	525
Plafonnage 9 m ² x 20.00 =	180
Menuiserie	1.500

à reporter :	5.575

report :	5.575,-	
Couverture, volige, chéneau, descente)	1.300	
Divers)	300	

	7.075	
Honoraires d'architecte, 5%	355	

Total Valeur neuve Juin 1937	7.430 ^f	
	=====	
Valeur d'assurance Juin 1937	5.200 ^f	
	=====	

RECAPITULATION " PRESBYTERE "

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
Corps principal	207.620 ^f	140.000 ^f
Dépendances	30.920	22.000
W.C.	4.500	3.000
Buanderie	7.430	5.200+
<u>Totaux "PRESBYTERE"</u>	<u>250.470^f</u>	<u>170.200^f</u>

MATÉRIEL



- VILLE de LILLE -

Eglise Ste Marie-Madeleine
Rue du Pont Neuf
LILLE

--o°o--

- ESTIMATION DU MATERIEL -

--o°o--

CHAISES, CLOCHES, ORGUE

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
420 chaises paille, façon Halluin	15.500 ^f	
225 prie-Dieu, même modèle	10.000	
1 cloche en la		
1 cloche en do		
1 cloche pour sonnerie des heures		
Poids total présumé : 1.600 kgs	40.000	
1 orgue, construction SCHYVEN à Bruxelles, à 35 jeux, 3 claviers, intercombinaisons, avec buffet en chêne, comportant une face principale et deux faces latérales		
Face principale formée d'une partie basse en menuiserie d'assemblage, de 6.00X2.80, moulures grand cadre, partie haute à claire-voie, avec 5 piliers sur culs-de-lampes sculptés, surmontés de		
à reporter :	65.500	

report :

65.500

corniches moulurées, avec motifs sculptés, épis, anges, etc...

Entre piliers, frise en chêne ajourée ornée d'épis.

Parties latérales en menuiserie d'assemblage de 5.60X7.00 de développement, avec moulures grands cadres, corniche moulurée

Au devant de la tribune, buffet des flûtes, avec piliers, culs-de-lampes, motifs, frontons sculptés

450.000

Total Valeur neuve Juin 1937

515.500^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937

400.000^f

=====
