6D3

RECAPITULATION GÉNÉRALE

V I L L E de L I L L E

-=-

A B A T T O I R S

Rue St. Sébastien

--- oOo ---

V I L L E d e L I L L E

-=-

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques ;
- et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL & du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

---- oOo ----

RECAPITULATION GENERALE

Désignation	Valeur neuve Juin I937	Valeur vénale d'assur, Juin I937
BATIMENTS	20.95I.I30	I3.I52.250
MATERIEL	849.330	550.830
Valeur neuve Juin I937	2I.800.460f	
Valr vénale d'assurance Juin I937		I3.703.080f

BATIMENT

ESTIMATION des BATIMENTS

----------oOo----------

RECAPITULATION GENERALE DES BATIMENTS

Nos des bat.	- Désignation -	Valeur neuve Juin I937	Valeur vénale d' assurance Juin I937
		f.	f.
I	Maison de concierge	I03.248	6I.000
2	Maison du Receveur	II8.763	7I.300
3	Logement d'Inspecteur Sanitaire	24I.993	I45.000
4	Vestiaires et dépôt des cuirs	230.383	I29.200
5	Porcherie annexe et dépôt des cuirs	280.772	I58.000
6	Bouveries	I20.I07	72.I00
7	Porcherie	337.288	I90.000
8	Salle de vente Porcherie	465.903	325.000
9	Bruloirs aux Porcs	407.003	284.000
I0	Dépôt des viandes saisies	66.484	37.300
II	Triperies et dépôt de cuirs	372.3I7	235.300
I2	Equarissage	I75.073	I05.000
I3	Boyanderies et dépôt des sels	I79.880	II4.500
I4	Hall entre boyauderies et dépôt des cuirs	I0I.976	68.800
I5	Dépôt de cuirs	I78.28I	II3.700
I6	Boyauderies	I38.4I5	88.300
I7	Ecurie	I04.966	66.900
	à reporter:	f. 3.622.852	f. 2.265.400

	reports:	3.622.852 f	2.265.400 f
I8	Ecurie	I92.I64	I22.500
I9	Ecurie	8I.9I4	52.200
20	Logement Inspecteurs sanitaires	258.I40	I74.000
2I	Halle aux boeufs (aile droite)	I.893.459	I.095.000
22	Halle aux boeufs (pavillon central)	953.383	559.000
23	Halle aux boeufs (aile gauche)	I.9I8.239	I.I08.000
24	Triperies	I25.034	79.600
25	Triperies	I8I.9I7	II6.000
26	Triperies	I25.034	79.600
27	Echaudoirs	36I.639	230.000
28	Hall entre échaudoirs et écuries d'attente	I62.750	II0.000
29	Ecuries d'attente	3II.350	I98.000
30	Triperies	I24.824	79.500
3I	"	I8I.706	II5.800
32	"	I24.824	79.500
33	Hangar aux cuirs derrière triperies	9I.654	54.900
34	Peinture - menuiserie - forge	45.343	28.900
35	Bureaux	32.760	20.850
36	Salle machine à glace	70.595	47.500
37	Salle machine et chambres frigorifiques	494.629	296.300
38	Echaudoirs	503.8I5	32I.000
39	Echaudoirs	456.5I4	29I.000
	à reporter:	I2.3I4.539 f.	7.524.550 f.

		f.	f.
	reports:	I2.3I4.539	7.524.550
40	Hall entre Echaudoirs	I05.756	7I.300
4I	Echaudoirs	452.865	288.000
42	Inspection sanitaire	36.357	24.600
43	Poste d'octroi	65.730	44.300
44	Infirmerie et logement veilleur de nuit	42.I32	28.400
45	Maison du mécanicien	I08.93I	65.400
46	Epuration	I36.273	92.000
47	Echaudoirs	3I6.295	20I.800
48	Echaudoirs	3I8.8I4	203.000
49	Echaudoirs	345.093	220.000
50	Hall entre échaudoirs et écuries d'attente	508.I52	360.800
5I	Ecuries d'attente	360.895	230.000
52	Ecuries d'attente	358.680	228.200
53	Echaudoirs	398.779	254.000
54	Hall entre échaudoirs et écuries d'attente	424.084	302.000
55	Echaudoirs	3I6.295	20I.800
56	Echaudoirs	3I8.8I4	203.000
57	Echaudoirs	388.8I5	247.500
58	Passages entre échaudoirs et écurie d'attente	9I.077	58.000
59	Maison du Directeur	326.372	220.000
60	Bouveries	I.330.946	858.000
6I	Maison Inspecteur sanitaire	249.774	I68.500
	à reporter:	I9.3I5.468 f.	I2.095.I50 f.

	reports:		f. 19.315.468	f. 12.095.150
62	Bergerie		731.223	471.000
63	Fourrière		85.436	55.200
64	Etables à veaux		699.408	450.200
	Divers:			
	45 A - Dépendances du mécanicien	f 6.800		
	2 A - Dépendances du Receveur	3.300		
	2 B - Transformateur	4.500		
	2 C - W.C. du Receveur	3.800		
	3 A - W.C. Inspecteur sanitaire et concierge	6.700		
	7 A - Magasin sels	30.800		
	7 B - Réduit à charbon	4.800		
	10 A - W.C.	6.000		
	33 A - Ancienne bascule	31.200		
	16 A - Magasin à fourrage	16.000		
		113.900		
	Honoraires Architecte 5%	5.695		
		119.595	119.595	80.700
	Totaux :		f. 20.951.130	f. 13.152.250

B A T I M E N T N° I

MAISON DE CONCIERGE

Surface : 8,00 x 5,I0 = 40 M2 80

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction de 6 M.60 de hauteur est élevée en briques de 0,34 C/m.

Les façades et pignons comportent :

I Corniche moulurée en pierre de 0.35 de hauteur.

I Bandeau uni en pierre de 0,20 de hauteur.

Des dossrets d'angle en pierre.

I Soubassement en grés de 0,60 de hauteur.

Les baies comportent en outre:

Des clavages et dosserets en pierre;

Des seuils et appuis en petit granit;

Des garde-corps en fers carrés de 25 m/m.

Cette construction comprend :

Un Rez-de-chaussée de 3 M.I0 de hauteur, comprenant :

2 salles séparées par une cloison de 0.II C/m et communiquant entre elles par une porte de 2 M.05 de hauteur à rhabillage de 0.I3 C/m

L'accès direct et l'éclairage sont assurés : par une porte à 2 vantaux, vitrée et à petits cadres de 2 M.45 sur bâti à rhabillage de 0.I3 C/m,

et par 4 chassis de I20 x 200 de hauteur, à rhabillage de 0.I3 C/m.

La communication avec le bâtiment contigü est assuré par :

I porte à petits cadres à rhabillage de 0,36 C/m.

L'aménagement intérieur comporte :

Sol mixte en parquet sapin et carrelage céramique unis sur forme, avec plinthe au pourtour.

Peinture sur plafond et murs dans les 2 pièces.

Cheminées en bois.

I Evier en grés, avec dosseret faïence et tuyauteries.

L'accès au Ier Etage est assuré par :

un escalier de 0.70 d'emmarchement sur limons 6/4, comportant rampe et porte d'accès de 2 M.30 de hauteur sur bâti.

L'Etage de 2 M.60 de hauteur, planchéié sur gîtage avec poutres 20/25 en orme le supportant, comprenant :

2 chambres et un dégagement, séparées par une cloison de 0.II et une cloison en 3/4 sapin sur potillage.

L'éclairage et les communications entre les chambres sont assurées par :

5 chassis de I20 x I65 de hauteur à rhabillage de 0.I3 et par 2 portes de 2I5 de hauteur.

L'aménagement intérieur comporte :

Plafond badigeonné.

Peinture sur murs et plancher.

I Cheminée en bois.

L'étage est contregité avec poutres 20/25 de support.

Cette construction comporte une installation d'eau, de gaz et d'électricité.

La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants et 2 culas, en ardoises sur voligeage et charpente courante, y compris : faitage, arêtiers en plomb, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

A l'Extérieur :

Petite construction de 3 M.35 de hauteur, à

usage de Buanderie, élevée en briques de 0.22 C/m.
Sol dallé en ciment sur forme.
Badigeon sur murs.
Une imposte vitrée de I40 x 0,90 de hauteur, comportant un ouvrant à soufflet.
Toiture en zinc sur achelin et comblage, y compris :
couvre-murs, solins, tuyaux et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	I03.248 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		6I.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation : I2 M3 : 264 f.	3.I68
Maçonnerie de briques pour élévation : 27 M3 : 282 f.	7.6I4
Supplément lissage, seuils et appuis	2.400
Maçonnerie de grés appareillés et taille des pavements	II.200
Maçonnerie de pierre I/2 dure, compris taille unie et moulurée	27.500
Cloison de 0.II, enduit à la chaux - carrelage parquet, sur forme	6.900
Chassis, portes, cloison, compris vitrerie, peinture et scellements	II.950
Plancher haut du Rez-de-chaussée - plafond et peinture - Contregitage plafond et badigeon - Poutres de support	8.000
Emprise gîtes et contregitage - Ancrages, mollebandes - fourrures, chaînes, etc... Escalier avec rampe	2.000
à reporter:	f. 80.732

report:	80.732 f.
Couverture en ardoises sur achelin et comblage - pannes et fermes - compris faitage - arêtiers - Chêneaux et tous accessoires	9.400
Divers, comprenant : Cimaise - plinthes Etage - porte armoire - Cheminée bois - évier et dosseret - Installation d'eau, de gaz et d'électricité - branchements	4.500
Buanderie	3.700
	98.332 f.
Honoraires Architecte 5 %	4.916
Total ...	103.248 f.

B A T I M E N T N° 2

MAISON DU RECEVEUR

Surface : 4,70 x I0,00 = 47 M^2

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel,
Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction de 7 M. de hauteur est élevée en briques de 0,45 C/m.

La façade principale et les pignons sont lissés et comportent :

I°/ Un soubassement en grés de 0 M.60 de hauteur, comportant 2 grilles soupiraux.

2°/ Des dosserets aux angles, en pierre unie.

3°/ Un bandeau mouluré en pierre, de 0 M.20 de hauteur.

4°/ Un cordon en petit granit ciselé de 0.I5 de hauteur.

5°/ Une corniche moulurée 20/65.

Les baies comportent en outre :

Des dosserets et clavage en pierre.
Des garde-corps en fers carrés 25/25 et ronds 22 m/m.
Des appuis en petit granit I0/23.
Des seuils d°.
Cette construction comprend :
Un Sous-sol de I M.65 de profondeur, bâti en briques de 0.45 et 0,56 - voûté et pavé en briques.
Escalier d'accès en maçonnerie.
(Le Sous-sol s'étend sous une partie de la cour)
Un Rez-de-chaussée de 2 M.95 de hauteur, comportant :
2 salles, 2 Débarras et une Cage d'escalier séparées par des cloisons de 0.II en briques, et par une cloison en bois sur potillage, communiquantes entre elles par 2 portes de 2 M.I5 de hauteur, à petits cadres I face, et rhabillage de 0.I3.
I porte de 2 M.05 de hauteur sur bâti.
2 portes de 2 M.95 de hauteur à petits cadres sur bâti, comportant imposte à petits carreaux.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par:

I porte vitrée de 0,90 x 2,60 de hauteur sur bâti, comportant imposte, et par :

3 chassis de I M.25 x 2 M.05 de hauteur, sans rhabillage,

I chassis de I M.I0 x I M.80 de hauteur à rhabillage de 0.23 et comportant petit ouvrant dans l'imposte.

L'aménagement intérieur comprend :

Salle à manger :

Sol carrelé en carreaux céramiques unis avec plinthe d°.

I Cheminée en bois.

Badigeon sur murs.

I Armoire de I M.70 x 2 M.95 de hauteur à petits cadres.

Cuisine :

Sol carrelé en carreaux céramiques unis.

Murs et plafond peints.

I évier en grés avec dosseret faïence et petite armoire.

Installation d'eau et gaz.

Debarras :

Sol en carreaux céramiques unis.

Plafond et murs badigeonnés.

Débarras sur escalier :

Sol carrelé en carreaux céramiques.

Murs peints.

L'accès au Ier Etage est assuré par :

un escalier de I7 marches sur limons 2 pouces emmarchement de 0,80 et comportant rampe ordinaire.

L'Etage de 3 M.40 de hauteur, planchéié 4/4 sur gîtes, comprend :

3 chambres et un débarras séparés par des cloisons en briques et bois et communiquant entre elles par I porte à petits cadres de 0,80 x 2,I5 à rhabillage de 0,I5.

I porte vitrée à petits cadres de 0,65 x 2,30 de hauteur sur bâti,

I porte à petits cadres de 0,80 x 2,30 de hauteur,

I porte vitrée à petits cadres de 0,60 x 2, 30 de hauteur.

L'éclairage est assuré par :

5 chassis de I M.25 x 2 M.I0 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Plinthes au pourtour des chambres.

I Cheminée en bois.

I Armoire de I M.55 x 3 M.40, en menuiserie unie.

Badigeon sur plafonds.

I Armoire I M.40 x 2 M.50 - à petits cadres -

Retour de 0,42.

La toiture est formée par une plate-forme en zinc à dilatation, sur achelin et charpente courante, y compris : couvre-joints, tasseaux, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	II8.763 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		7I.300 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation : 29 M3 : 264 f.	7.656
Maçonnerie de briques pour élévation : 55 M3 : 282 f.	I5.5I0
Supplément pour lissage - cordon et appuis petit granit - Garde-corps métalliques - grilles soupiraux	2.500
Maçonnerie de grés appareillé f. 4 M.500 : I580	7.II0
Taille des pavements	2.I00
Maçonnerie de pierre I/2 dure 20 M3 : I320 f.	26.400
Taille unie et moulurée	5.650
Voûte et pavement de cave	I.300
Cloison de 0.II, enduits et plafonds	4.400
Carrelage céramique, sur forme bétonnée	4.300
Plancher sur gitage et contregitage	4.950
Emprise des gites et contregites, entre-toises, chaînes, ancrages, mollebandes, etc.	200
à reporter:	f. 82.076

report:	82.076 f.
Portes et chassis, cheminées, armoires, cloison en bois, escalier, vitrerie, peinture, scellements, etc....	I7.I00
Peinture et badigeon sur plafond et murs - tapisserie	800
Divers, comprenant : plinthes bois et carrelage - Evier - dosseret faïence, tuyauteries, robinet, installation d'eau, gaz et électricité - branchements	3.200
Couverture en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante, compris : tasseaux, couvre-joints et tous accessoires f. 48 M2 : I34	6.432
Chêneaux, tuyaux, solins et tous accessoires	3.500
	f. II3.I08
Honoraires Architecte 5 %	5.655
Total ...	f. II8.763

B A T I M E N T N° 3

LOGEMENT D'INSPECTEUR SANITAIRE

Surface ; $\frac{(16,00+15,80)}{2} \times \frac{(2,65+5;50)}{2}$ = 64 M2 79

Bâtiment comprenant : Sous-sol,
Rez-de-chaussée,
2 Etages.

Cette construction de 10 M.60 de hauteur est élevée en briques de 0,45 C/m.
La façade principale et le pignon sur rue comportent :
1°/ 1 Soubassement en grés de 0 M.60 de hauteur,
2°/ Des pilastres en pierre,
3°/ 2 Bandeaux unis en pierre 1/2 dure de 0 M.20 de hauteur,
4°/ 2 cordons en pierre de Soignies, ciselés
5°/ 1 corniche moulurée en pierre 1/2 dure.
Des dosserets unis en pierre 1/2 dure, aux angles de la façade principale.

Les baies comportent en outre :
Des seuils en petit granit,
Des appuis en petit granit, ciselés,
Des dosserets et clavages en pierre I/2 dure.
Cette construction comprend :
Un Sous-sol de I M.85 de hauteur, bâti en briques de 0 M.56, voûté et pavé en briques
Le Sous-sol comprend :
3 caves séparées par une cloison de 0.II et est éclairé par un soupirail.
Il s'étend sous la cuisine, la salle à manger et le vestibule.
Escalier d'accès en briques et en petit granit.
Les murs sont cimentés sur une hauteur de I M.20.
Un Rez-de-chaussée de 2 M.75 de hauteur, comprenant :
Un Vestibule, 3 salles et I cage d'escalier séparés par des cloisons de 0.II et par une cloison en bois, et communiquant entre eux par 3 portes à petits cadres (dont une vitrée) de 0 M.90 x 2 M.20, à rhabillage de

0,I5 C/m,

I porte à grands cadres de 0 M.70 x 2 M.70 sur bâti, comportant imposte.

I porte à petits cadres de 0 M.80 x 2 M.70 sur bâti, comportant imposte.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I porte vitrée de 2 M.I5 de hauteur, sur bâti comportant imposte,

I porte d° de 2 M.60 de hauteur, sur bâti et par 3 chassis de I M.I5 x 2 M. de hauteur à rhabillage de 0,23 C/m.

L'aménagement intérieur comprend :

Relaverie :

Sol carrelé en carreaux céramiques et à dessins avec plinthe au pourtour,

I cheminée d'angle en bois,

I évier en fonte émaillée avec alimentation et vidange.

Lambris en carreaux céramiques de 0,60 C/m de hauteur.

Plafond badigeonné et murs peints.

Vestibule :

Sol carrelé en carreaux céramiques à dessins

Plafond badigeonné et murs peints.

I Placard d'angle.

Cuisine :

Sol carrelé en carreaux céramiques unis avec plinthe,

Plafond badigeonné,

Murs tapissés,

I parquet de glace avec 2 placards à petits cadres,

I cheminée capucine en marbre noir,

I évier en grés avec dosseret faïence, armoire et tuyauteries.

Salle à manger :

Sol carrelé en carreaux rouges avec plinthe,

Murs tapissés,

Plafond badigeonné,

I parquet de glace avec 2 placards à petits cadres,

I cheminée en bois,

L'accès au Ier Etage est assuré par un escalier de 0,82 d'emmarchement, comportant rampe à balustres.

L'Etage de 3 M.45 de hauteur, planchéié 4/4 sur gîtes, comprend :

3 chambres et un dégagement, séparés par des cloisons de 0.II et communiquant entre elles par :

3 portes unies de 0,82 x 2,I0 à rhabillage de 0.I3.

L'éclairage est assuré par 6 chassis de I,I5 x 2,00 de hauteur, sans rhabillage.

L'aménagement intérieur comprend :

Plafonds badigeonnés dans toutes les chambres et dégagement.

Murs peints dans 2 chambres et dégagement.

Murs tapissés dans l'autre chambre.

Alcove en menuiserie, comportant 2 portes à grands cadres.

I Cheminée en bois.

L'accès au 2éme Etage est assuré par un escalier de 0,82 d'emmarchement, comportant rampe à balustres.

Le 2éme Etage de 3 M.35 de hauteur,- mêmes dispositions et communications que le Ier Etage.

L'éclairage est assuré par:

5 chassis de I M.I5 x 2 M. de hauteur.

I chassis de 0 M.80 x 2 M. de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Badigeon sur tous les plafonds.

Peinture sur murs dégagement et petite chambre sur rue.

Murs tapissés dans les autres chambres.

2 Cheminées en bois.

I Armoire unie de 2 M.55 x 2 M.40 de hauteur - Retour de 0 M.40.

2 Armoires unies de 0 M.85 x 2 M.55 de hauteur, à petits cadres.

I Evier en grés avec armoire, tuyauteries d'alimentation et visange.

L'immeuble comporte une installation d'eau, de gaz et d'électricité.

La toiture est formée par une plate-forme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante, y compris tasseaux, couvre-joints, solins, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

A l'extérieur :

Petite construction de 2 M.90 de hauteur, plafonnée et enduite à usage de poste d'octroi, élevée en briques de 0.34 C/m et galange de 0.II C/m, sur socle petit granit.

Le sol est carrelé en carreaux rouges de

Beauvais, avec seuil petit granit. L'accès direct et l'éclairage sont assurés par une porte à 2 vantaux de 2 M.45 de hauteur et par un chassis à 3 compartiments de I M.60 x I M.90 de hauteur sur dormants II/II Plate-forme en zinc sur achelin et charpente courante, y compris chêneau, tuyaux et tous accessoires. Petit auvent, couvert en zinc sur T 30/35 et vernes U 60 m/m, avec 2 consoles métalliques le supportant.		
Valeur neuve Juin I937.....	24I.993 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I45.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation 46 M3 : 264 f.	f. I2.I44
Maçonnerie de briques pour élévation I37 M3 : 282 f.	38.634
Supplément pour lissage - seuils, cordons et appuis petit granit, linteaux - Maçonnerie de grés appareillés 5 M.500 : I580 f.	8.690
Taille des pavements	2.500
Maçonnerie de pierre I/2 dure 30 M3 : I320 f.	39.600
Taille unie et moulurée	7.750
Voûte et pavement de cave, lambris ciment, escalier petit granit	7.700
Cloison de 0.II en briques 77 M. : 3I00f.	23.870
Enduits et plafond à la chaux	9.I00
Carrelage, céramiques à dessins et unis, Carrelage en carreaux de Beauvais, lambris en carreaux céramiques, forme partielle	4.400
à reporter :	f. I54.388

report:		I54.388 f.
Plancher sur gitage 90 M2 : I08 f.	)	9.720
Emprise gites, entretoises, chaines, ancrages mollebandes, etc...	)	500
Menuiserie, chassis et portes, placards, armoires, cheminées bois, escaliers	)	34.400
Couverture en zinc à dilatation sur achelin et charpente, pannes, compris tous accessoires 68 M2 : I34 f.	)	9.II2
Chêneaux, tuyaux, solins et tous accessoires	)	4.700
Sanitaires - Installation eau, gaz, électricité - branchement	)	8.200
Badigeon plafonds et peinture des murs	)	3.000
Divers, comprenant : Cheminée en marbre, plinthes, carrelage et bois	)	I.750
Poste d'octroi	)	4.700
		230.470 f.
Honoraires Architecte 5 %		II.523
Total...		24I.993 f.

B A T I M E N T N° 4

VESTIAIRE - DEPOT DES CUIRS

Surface : $\frac{(6,55+9,95)}{2}$ x I7,45 = I43 M2 96

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Etage,
Faux-comble.

Cette construction de 6 M.80 de hauteur est élevée en briques de 0,45 C/m.

La façade et les pignons sont lissés et comportent :

I° / Un soubassement en grés appareillés,

2°/ Un bandeau mouluré en pierre I/2 dure,

3°/ Des dosserets d'angle en pierre d°,

4°/ Un cordon d° 0,I5 de hauteur,

Les baies comportent en outre :

Des seuils petit granit et ciment,

Des clavages et dosserets en pierre,

Des linteaux bois 20/20 orme,

Des appuis en petit granit ciselé et des garde-corps métalliques.

La façade postérieure comporte un soubassement en grés de 0 M.80 de hauteur.

Cette construction comprend :

Un Rez-de-chaussée de 3 M.40 de hauteur comprenant :

4 salles et un petit vestibule et deux débarras, séparés par des refends de 0.34 et 0.II C/m.

Les refends de 0.34 comportent un soubassement en grés de 0.60 de hauteur .

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I porte vitrée, mixte, sur bâti 7/9, de 0 M. 95 x 3 M.35 de hauteur, comportant imposte avec rhabillage de 0.23 C/m.

I porte cochère de 3 M.35 de hauteur, assemblage 8/I9, panneaux 5/4 sans moulure, avec 4 pentures à pioche, verrou et serrure,

I porte de 3 M.35 de hauteur, en charpente assemblée, sur bâti comportant imposte vitrée,

et par I chassis fixe métallique de I M.40 x 2 M.30 de hauteur, à petits carreaux,

2 chassis à 2 ouvrants I M.I5 x 2 M.60 de hauteur à imposte et rhabillage de 0.27 C/m,

I chassis de I M.65 x 2 M.60 de hauteur, d°

La communication intérieure et celle avec le bâtiment contigü sont assurées par :
2 portes de 0 M.80 x 2 M.05 de hauteur, unies, sur ébrasement de 0,I3.
I porte de 0 M.80 x 2 M.05 de hauteur, à petits cadres, sur ébrasement de 0.I3.
I porte de I M.65 de hauteur, à petits cadres, sur ébrasement de 0,I3.
I porte de 2 M.05 de hauteur, en charpente légère,
2 baies libres dont une comporte un linteau I .

L'aménagement intérieur comprend :

Petit vestibule :

Sol carrelé en carreaux céramiques à dessins sur forme bétonnée et plinthe d° au pourtour
Murs peints et faux plafond en 3/4 sapin.

Salle vers Passage :

Sol carrelé en carreaux rouges de Beauvais sur forme avec plinthe au pourtour - Murs peints - Plafond badigeonné .
I parquet de glace (sans glace) à petits cadres avec 2 placards.
I cheminée en bois.
I petite armoire d'angle.

Vestiaire des Balayeurs :

Sol parqueté en chêne avec plinthe au pourtour.

Lambris partiel en 5/4 à panneaux élégies, cimaise.

I cheminée en bois avec parquet.

Murs peints.

Plafond badigeonné.

I Evier en grés avec dosseret faïence.

Débarras :

Sol parquet et carreaux rouges.

Murs peints.

Vestiaire des ouvriers du Dépôt des Cuirs

Sol pavé en briques à champ.

Murs et plafond badigeonnés.

Dépôt cuirs:

Sol dallé en dalles petit granit.

Le plancher haut du rez-de-chaussée est en 4/4 sapin sur gîtes, I2/I2 orme et est supporté par :

2 poutres longitudinales 25/25 en orme.

L'accès au Ier Etage est assuré par :

Un escalier de 0,72 d'emmarchement sur limons 6/4, et comportant rampe et porte de 2 M.30 de hauteur.

L'Etage de 2 M.55 de hauteur, comprend :
3 chambres, I dégagement et un comble,
séparées par des refends de 0.34 et 0.II C/m
et communiquant entre elles par :
I porte vitrée de 2 M. de hauteur à petits
carreaux sur rhabillage de 0.36.
I porte à petits cadres de 2 M. de hauteur,
rhabillage de 0.I3.
I porte vitrée de 2 M. de hauteur à petits
carreaux, rhabillage de 0.I3.
I porte à petits cadres de 0,65 x 2 M. de
hauteur, rhabillage de 0.I3.
L'éclairage est assuré par :
3 impostes circulaires à petits carreaux.
I chassis de I M.20 sur 2 M. de hauteur -
2 ouvrants sur rhabillage de 0.23.
L'aménagement intérieur comporte :
2 cheminées en bois.
Sol planchéié 4/4 et peint.
Murs peints et plafond badigeonné.
I Placard.
2 petits chassis dans cloison.
Les chambres et dégagement sont contregités
en charpente courante.

La toiture est formée par une nef en tuiles flamandes avec 2 culas d° sur comblage I0/I0 et pannes I3/25, y compris faitage, arêtiers tuiles verre, chêneaux et tous accessoires.
L'ensemble est supporté par 2 fermes en charpente assemblée en orme.
Alimentation d'eau et installation électricité.

Valeur neuve Juin I937.....	230.383 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I29.200 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie pour fondation 27 M3 : 264 f.	f. 7.I28
Maçonnerie pour élévation I26 M3 : 282 f.	35.532
Supplément pour lissage - linteaux fer - appuis - garde-corps métalliques,etc....	2.300
Maçonnerie de grés appareillés 20 M3 : I580 f.	3I.600
Taille des parements	9.I00
Maçonnerie de pierre I7 M3 : I320 f.	22.440
Taille unie et moulurée	4.300
Cloison de 0.II - enduit à la chaux - peinture et badigeon sur murs	6.300
Carrelage céramique à dessins, carrelage en carreaux de Beauvais, parquet chêne, pavement en briques posées sur champ, dallage en dalles petit granit, sur forme bétonnée	II.700
à reporter:	f. I30.400

	f.
report:	I30.400
Plancher compris peinture, contregitage, plafonds à la chaux, badigeon sur plafond, poutres de support, compris empraise, tirants mollebandes,etc...	25.500
Portes et chassis, cheminées, placards, lambris, plinthes, escalier, vitrerie, peinture, scellements,etc ...	23.800
Couverture en tuiles flamandes sur comblage IO/IO orme I76 M2 : 92 f.	I6.I92
Faitage, arêtiers, solins et accessoires divers	I.800
Chêneaux, tuyaux et tous accessoires	6.500
Charpente assemblée en orme pour fermes et pannes	I3.220
Divers - Evier - Dosseret - tuyauteries, Installation électrique	2.000
	f 2I9.4I2
Honoraires Architecte 5 %	I0.97I
Total...	f. 230.383

B A T I M E N T N° 5

PORCHERIE ANNEXE ET DEPOT DES CUIRS

Surface ; $\frac{33,80+3I,25}{2} \times \frac{(8,84+I5,65)}{2}$ = 398 M2 37

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Comble partiel.

Cette construction de 3 M.50 de hauteur est élevée :

I°/ La façade principale en briques lissées de 0.34 C/m.

2°/ La façade postérieure en briques de 0,45 C/m jusque I métre du sol et 0,34 C/m au dessus.

3°/ Le pignon sur Bouveries, en briques de 0,56 C/m.

La façade principale comporte en outre :

I Soubassement en grés de 0 M.60 de hauteur,

I Corniche en pierre unie 20/40,

des dosserets en pierre aux baies, et un seuil en grés.

Cette construction comprend :

Un Rez-de-chaussée de 3 M.50 de hauteur, comprenant : 3 salles à usage de Dépôt de cuirs et de Porcherie, séparées par des murs de 0.34 et 0,45 C/m et communiquant entre elles par des baies libres et par une porte en charpente assemblée de I M.30 x 2 M.20 de hauteur.

L'accès direct est assuré par :

2 portes charretières sur bâti de 3 M.30 de hauteur, assemblage 65 m/m - revêtement 4/4 avec garniture de peinture, foyées à équerre.

2 portes d° de 3 M.30 de hauteur sur peinture foyées à pivot.

L'aménagement intérieur comporte :

Porcherie :

Sol pavé en grés posés sur sable.

Divers cloisonnements pour séparation de Box Murets en briques de 0.34 C/m avec dessus à barreaux de bois sur cadres pour séparation de boxs et comportant portes.

Dépôt de cuirs:

Pavement et dallage mixtes en grés posés sur sable et dalles bleues, comportant fil d'eau en pierre.

Lambris en ciment au pourtour des murs sur I M.IO de hauteur.

Le comble partiel est planchéié sur gîtes IO/23 et 7/I8.

La toiture est formée par une nef longitudinale et culas en tuiles flamandes sur comblage IO/IO orme et pannes,y compris faitage tuiles en verre, solins, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 6 fermes assemblées en orme.

Installation d'électricité.

Valeur neuve Juin I937.....	280.772 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I58.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation) 63 M3 ₹ 264 f.)	I6.632
Maçonnerie de briques pour élévation) I32 M3 : 282 f.)	37.224
Supplément pour lissage - badigeon - b) linteau - Seuil en grés - lambris ci-) ment)	5.I50
Maçonnerie de grés retaillés) 4 M2 : I.580 f.)	6.320
Taille des paremants)	I.800
Maçonnerie de pierre I/2 dure) 5 M.800 : I.320 f.)	7.656
Taille unie)	I.920
Pavage en grés et dallage en dalles) bleues, fil d'eau, caniveaux, puisard)	50.400
Portes charretières, porte charpante) assemblée)	8.600
Plancher sur gitage I0/23 et 7/I8) chaînes et accessoires)	I9.800
Couverture en tuiles flamandes sur) comblage orme I0/I0) 572 M2 : 92 f.)	52.625
	f.
à reporter:	208.I27

report:		f. 208.I27
Pannes en orme non assemblées	)	I0.275
Supplément faitage, arêtiers, solins tuiles en verre	)	I.200
Chêneaux complets, chêneau intérieur, tuyaux et tous accessoires	)	9.300
Charpente assemblée en orme pour fermes	)	3I.500
Divers - Cloisonnements intérieurs, séparations de boxs compris supplément portes - Installation d'électricité	)	7.000
		f. 267.402
Honoraires Architecte 5 %		I3.370
Total...		f. 280.772

B A T I M E N T N° 6

BOUVERIES

Surface : 26,90 x 7,75 = 208 M2 48

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction de 5 M. de hauteur moyenne est élevéeen briques de 0.34 C/m avec façade et pignon lissés.
Cette construction ne comporte qu'une salle à usage de Bouveries.
L'aménagement intérieur comporte :
Sol pavé en grés comportant puisard, grille et caniveau.
Mangeoires longitudinale et transversale en maçonnerie cimentée avec anneaux d'attache.
Badigeon sur murs.
La toiture est formée par une plate-forme en zinc à dilatation avec partie surélevée formant chapeau, sur voligeage et charpente- y compris chêneau longitudinal, tuyaux, couvre-murs et tous accessoires.

Le tout est supporté par 7 fermes assemblées en orme.

Valeur neuve Juin I937.....	I20.I07 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		72.I00 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation I9 M3 : 264 f.	f. 5.0I6
Maçonnerie de briques pour élévation 7I M3 : 282 f.	20.222
Lissage et badigeon	I.200
Pavage en grés - puisard, grille, caniveau	26.250
Plate-forme en zinc à dilatation sur comblage et pannes, compris accessoires tasseaux, couvre-joints etc... 222 M2 : I54 f.	34.200
Chêneaux, tuyaux, couvre-murs, solins etc...	5.300
Charpente assemblée en orme	I2.600
Mangeoires - Installation d'eau et d'électricité	9.600
	f. II4.388
Honoraires Architecte 5 %	5.7I9
Total...	f. I20.I07

B A T I M E N T N° 7

PORCHERIE

Surface : 35,25 x $\frac{16,02 + 9,25}{2}$ = 445 M2 38

Bâtiment à simple rez-de-chaussée élevé.

Cette construction de 6 M.10 de hauteur est élevée :

I°/ La Façade et les pignons en briques de 0,34 d'épaisseur.

2°/ La façade Postérieure en 0.56 C/m jusque 3 M.80 du sol et 0,45 au dessus.

Les façades et pignons sont lissés et comportent :

Façade principale :

I°/ I Cordon uni en pierre de 0,18 de hauteur,

2°/ I corniche moulurée en pierre,

3°/ I Soubassement en grés de 0.60 de hauteur,

4°/ des dosserets aux angles,

5°/ des anneaux d'attache.

Les baies comportent en outre des clavages en pierre et un linteau I 200 m/m.

Cette construction comprend :

Un Rez-de-chaussée de 6 M.IO de hauteur, comportant 2 salles à usage, l'une de magasin de matériel, l'autre d'Ecurie aux porcs,- séparées par une cloison en lattis à claire-voie.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

I porte en charpente légère de 2 M.20 de hauteur,

I porte en charpente assemblée à revêtement 6/4, élégie, de 2 M.80 de hauteur,

sur les 2 peintures foyées,-

et par 6 impostes I/2 cercle, à petits carreaux,

I chassis de I M.20 x I M.80 avec côtés 3/4 sapin sur traverses.

Fermeture des baies en 3/4 sapin sur traverses, avec drrière linteaux I6/I6 orme.

L'aménagement intérieur comporte :

Sol pavé en grés posés sur sable,

Divers cloisonnements pour séparation de Boxs, comportant portes.

Badigeon sur murs.

Au dessus du Magasin Matériel

Plancher 4/4 sur gitage I0/23 et poutre 25/25.

La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants en tuiles flamandes, sur comblage I0/I0 orme et pannes I5/25, y compris faitage, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 6 fermes assemblées en orme.

Installation d'électricité.

Valeur neuve Juin I937.....	337.288 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I90.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pourfondation 57 M3 : 264 f.	f. I5.048
Maçonnerie de briques pour élévation 262 M3 : 282 f.	73.884
Supplément façade, lissage, linteau, arrière linteaux, anneaux d'attache	2.700
Maçonnerie de grés retaillés 7 M. 000 : I580 f.	II.060
Taille des parements	3.200
Maçonnerie de pierre I/2 dure 8 M.000 : I320 f.	I0.560
Taille unie et moulurée	4.750
Pavage en grés posés sur sable	54.I25
Impostes circulaires à petits carreaux chassis, porte charpente légère et assemblée, fermetures des baies	9.I00
Couverture en tuiles flamandes sur comblage orme I0/I0 et pannes I5/25	69.850
à reporter:	f. 254.277

report:	254.277 f.
Supplément faitage, solins, chatières, etc.	I.200
Chêneaux complets sur consoles, tuyaux et tous accessoires	I2.500
Charpente assemblée en orme pour ferme	34.650
Divers - badigeon - cloisonnements Boxs Porcherie - cloisonnement lattis magasin matériel compris supplément porte Plancher magasin sur gites et poutre - Installation électricité	I8.600
	32I.227 f.
Honoraires Architecte 5%	I6.06I
Total...	337.288 f.

B A T I M E N T N° 8

SALLE DE VENTE PORCHERIE

Surface : 27,40 x I0,00 = 274 M2

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction de 5 M.25 et 7 M.25 de hauteur est élevée en briques de 0.45 C/m.
La façade principale est jointoyée en joints hollandais et comporte :
I°/ Un soubassement en grés de 0.80 de hauteur,
2°/Une corniche moulurée 50/65 en pierre I/2 dure,
3°/ Des dosserets d'angle en pierre.
Les baies comportent en outre :
Des dosserets et clavage mouluré en pierre I/2 dure.
Des seuils en petit granit,
Des arrières linteaux métalliques.
La façade postérieure est jointoyée en joints hollandais et comporte :
Des bandeaux et coussins en petit granit bouchardé et ciselé.

Des seuils en petit granit.
Soubassement en grés sur une hauteur de I M.
Des linteaux I 220 m/m avec 7 rosaces à chaque.
Le pignon de droite est jointoyé en joints hollandais et comporte :
I°/ Un soubassement en grés de 0 M.80 de hauteur,
2°/ Des dessus de gradin en petit granit ciselé.
Les baies comportent en outre des appuis en petit granit bouchardé et ciselé des linteaux I 220 m/m avec 3 rosaces à chaque.
Cette construction comprend :
Un Rez-de-chaussée de 4 M.70 de hauteur, comprenant :
6 salles à usage de salle de vente Porcherie séparées par des refends de 0.34 C/m, comportant chacun une grande baie.
L'accès et l'éclairage direct sont assurés par I2 portes de 2 M.55 de hauteur, en menuiserie assemblée sur bâti I05/I50 en chêne, assemblage porte 0.075 m/m en chêne chaufreiné - panneaux 30 m/m sapin,
I garniture de pentures à équerre et à res-

saut - arrières linteaux métalliques U 220 m/m, et par 6 impostes métalliques vitrés de I M.50 de hauteur, 2 parties ouvrantes sur pivot. Bâti dormant fer plat I6/40 - Ouvrants L et T 30/40 et 40/40, couvre-joint fer plat 5 m/m x 0,075, avec appareil de manoeuvre à manivelle et poulie,
6 impostes de 3 M.75 x I M. de hauteur,
4 parties ouvrantes sur pivot.
Bati dormant plat I6/40 - Impostes L et T 30/40 et 40/40 avec couvre-joint fer plat 5 M/m à 0.075 et appareil de manoeuvre à manivelle et poulie fer I I60 m/m de supports.
Panneau en tôle de 3 M.75 x 0 M.60 sur cornières 35/35 et tôle 2 sapin avec appareil de manoeuvre monte et baisse, à manivelle et poulie, et comportant chaînes et contrepoids.
2 impostes de 2 M. x I M.50 de hauteur à 2 ouvrants sur pivots avec appareil de manoeuvre d°.
I imposte fixe de 2 M. x I M.50 - même détail de fers.

L'aménagement intérieur comporte :

Sol carrelé en carreaux céramiques jaunes, genre Boulogne à biseau sur forme bétonnée.

Plafond en 3/4 sapin, lames élégies sur contregitage.

Revêtement en carreaux de faïence majolique avec angles et gorges.

La toiture est formée par une plate-forme en zinc sur voligeage et forte charpente, y compris : tasseaux, couvre-joints, tabatières, solins, chêneau, tuyaux, couvre-mur et tous accessoires .

A l'extérieur :

a) Marquise en fibro-ciment entre fers à T et L sur I panne I 100 m/m et 7 longerons I 100 m/m.

Le tout supporté par 7 consoles composées de T 50/50, y compris : gouttière volante, tuyaux et tous accessoires.

b) Petite construction à usage de dépôt de charbon, élevée en briques de 0.22 et 0.11 C/m et comportant séparation en 0.11 C/m, 4 portes à petits cadres sur bâti de 2 M. de hauteur.

Sol pavé en briques.

Toiture appenti en zinc à dilatation sur charpente courante, y compris : solin, rives, tasseaux, couvre-joint et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	465.903 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		325.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	f.
Maçonnerie de briques - fondation 63 M3 : 264 f.	I6.632
Maçonnerie de briques - élévation 2I0 M3: 282 f.	59.220
Supplément façades et pignon - jointoiement joints hollandais - supplément parement briques choisies, linteaux et arrières linteaux, seuils, appuis et dessus de gradins en petit granit	22.750
Maçonnerie de grés appareillés I7 M.500 : I5.80 f.	27.650
Taille des parements	7.900
Maçonnerie de pierre blanche I/2 dure 2I M3 : I320 f.	27.720
Taille unie et moulurée	6.700
Maçonnerie de pierre bleue pour bandeaux et coussins compris - taille bouchardée et taille ciselée	I.750
Carrelage en carreaux jaunes de Boulogne sur forme bétonnée et revêtement faïence majolique, compris angles	II2.300
	f.
à reporter:	282.622

report:	282.622 f.
Portes charretières, Plafond élégies et contregitage	59.820
Impostes métalliques vitrées à ouvrants sur pivot, compris appareils de manoeuvre à manivelle et poulie	42.280
Couverture en zinc à dilatation, couvre joint, tasseaux, accessoires, sur volige et forte charpente 274 M2 : I54 f.	42.I96
Tabatières, chêneau, tuyaux, couvre-mur et tous accessoires	6.900
Marquise extérieure compléte	5.200
Réduits à charbon extérieurs complets	4.700
	443.7I8 f.
Honoraires architecte 5 %	22.I85
Total...	465.903 f.

B A T I M E N T N° 9

BRULOIRS AUX PORCS

Surface : 27,29 x II,70 = 3I9 M2 29

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction de 6 M.85 et 4 M.25 de hauteur est élevé pour la façade et les pignons :
I°/ En maçonnerie de briques.
2°/ Par des parois en tôle sur assemblages cornières.
3°/ Par des grillages torsadés sur assemblage tôle.
4°/ Par des vitrages entre fers L et T.
(Les vitrages du pignon de gauche sont supportés par un I I60 m/m - comportant rosaces)
L'accès direct et l'éclairage sont assurés: par 4 portes de I M.40 x I M.80 en tôle sur 2 traverses 5 m/m à 0.05 avec 2 pentures à oeillet avec gonds bridés sur les colonnes en fonte, et 4 vitrages cornières

L et T 40/45 de I M.80 x 2 M.IO de hauteur,
4 vitrages cornières L et T 40/45, 4 M.35 x 2 M. de hauteur,
2 vitrages cornières L et T 40/45 de I M.35 x I M.IO de hauteur.
L'aménagement intérieur comprend :
Sol pavé en briques repressées, posées en diagonales sur forme bétonnée et comportant un caniveau longitudinal cimenté et recouvert d'un dessus en tôle à claire-voie sur cadre.
2 petits réduits à charbon, élevés en maçonnerie,
I banc à seigne en maçonnerie cimentée .
A mi-hauteur, une cloison longitudinale en tôle et fers plats.
Des séparations en grillage torsadé sur cadres cornières 6/6 et entre des colonnes en fonte carrée de I20 m/m.
Installation d'eau et d'électricité.
La toiture est formée:
A - Par une nef longitudinale à 2 versants en tôle ondulée avec partie surelevée formant chapeau, sur 7 vernes I I20 m/M et 2 L 50/50 - 2 poutres à treillis II/70 - y com-

pris : chêneaux en tôle à bordure moulurée, et lambrequin, faitage, couvre-murs, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par :

7 fermettes composées de L assemblés 50/50,

7 fermes métalliques à treillis composés de L 50/50 et plats, avec tirant en fer rond.

I poutre longitudinale à treillis I5/30.

I poutre longitudinale I5/30, ance de I00 m/M le tout reposant sur I4 colonnes en fonte ronde et carrée de I60 m/m.

B- Par un vitrage entre fers T sur 4 pannes I I00 m/m et 7 longerons composés de 2 fers I I00 m/m.

I longeron à treillis II/70.

L'ensemble est supporté par :

I poutre à treillis II/70,

7 fermes composées : I° d'un arbalêtrier à treillis II/25,

2° d'une console comportant double L 50/50 et fers plats, et d'un tirant en fer rond.

<u>A l'extérieur</u> :

Petite construction à usage de bureau élevé en briques de 0.II C/m, plafonnée et enduite vitrage longitudinal et transversal de I M.

70 de hauteur sur dormants 8/II,
une porte vitrée de 0 M.85 x 2 M.20 sur bâti
Sol planchéié 4/4 sur lambourdes 7/I8.
Toit en appenti en tuiles mécaniques sur charpente courante, y compris auvent et rives gouttière volante, tuyau, solin et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	407.003 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		284.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation 25 M3 : 264 f.	f. 6.600
Maçonnerie de briques pour élévation 56 M3 : 282 f.	I5.792
Supplément pour divers - lissage - dessus de mur en petit granit, soubassement en grés	I.I00
Pavement en briques repressées, forme bétonnée et lissage, caniveaux et grille regards	34.200
Cloisons pleines et grillagées, portes, quincaillerie, peinture, scellements,etc	65.I00
Vitrages en fer, vitrerie, peinture et scellements,etc...	7.200
Colonnes et pylones en fonte et peinture	47.000
Couverture en tôle 270 M2 : 55 f;	I4.850
Chêneaux en tôle et zinc, lambrequin, couvre-mur, larmiers, solins,plomb et zinc, tuyaux et accessoires	40.300
à reporter:	f. 232.I42

report:	232.I42 f?
Lanterneau fers T et L - vitrerie - peinture) I90 M2 : II4 f.)	2I.650
Charpente métallique pour fermes, pannes,) poutres,etc... sans peinture) I7.800 K° : 6,35)	II3.030
Peinture des fers de charpente)	7.000
Installation eau et électricité)	3.600
Petite construction extérieure à usage de) Bureau)	I0.200
	387.622 f.
Honoraires Architecte 5 %	I9.38I
Total...	407.003 f.

B A T I M E N T N° I O

DEPOT DES VIANDES SAISIES

Surface : $\frac{7,20 + 5,25}{2}$ x I0,50 = 65 M2 36

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.

Cette construction de 5 M.50 de hauteur est élevée en briques de 0.45 C/m avec façades et pignons lissés.

La façade principale, la façade postérieure, le pignon de gauche, comportent un soubassement en grés de 0.60 C/m de hauteur.

(La pointe du pignon de gauche est en charpente sur potillage).

Cette construction comprend :

Un rez-de-chaussée de 5 M.50 de hauteur, comportant une salle à usage de dépôt des viandes saisies et un petit réduit.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I porte en charpente assemblée 65 m/m de 2 M.65 x 2 M.60 de hauteur, avec 4 pentures foyés. Seuil;en grés et linteau bois,

et par : 2 impostes de 2 M.70 x I M.20 de

hauteur, comportant grillage sur cadre,
une baie avec grillage d°,
un petit chassis de 0 M.80 x I M.20 de hauteur.

L'aménagement intérieure comprend :
Sol dallé en petit granit.
Badigeon sur murs.
La toiture est formée par une nef longitudinale en tuiles flamandes sur comblage et pannes 20/20, y compris faitage, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.
L'ensemble est supporté par 2 fermes en charpente assemblée.

Valeur neuve Juin I937.....	66.484 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		37.300 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation 20 M3 500 : 264 f.	f. 5.4I2
Maçonnerie de briques pour élévation I08 M3 : 282 f.	30.456
Lissage, seuil, linteau, badigeon	I.900
Dallage en dalles bleues sur forme	6.550
Porte charpente, impostes et grillages	5.200
Couverture en tuiles flamandes sur comblage et pannes, compris faitage et tous accessoires	6.850
Chêneaux, tuyaux et tous accessoires	2.I50
Charpente assemblée pour fermes	4.800
	f. 63.3I8
Honoraires Architecte 5 %	3.I66
Total...	f. 66.484

B A T I M E N T N° II

TRIPERIES ET DEPOT DE CUIRS

Surface $\left(\frac{24,25+22,60}{2}\right)$ xII,75 = 275 M2 24

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel,
Rez-de-chaussée,
Etage partiel.

Cette construction de 4 M.70 de hauteur est élevée en briques de 0.45 et 0.34 C/m à l'encuvement, avec allèges de 0.22 C/m sous les vitrages métalliques.

La Façade vers rue St-Sébastien est lissée et comporte :

I° Une corniche moulurée en pierre de 0.30 de hauteur.

2° Des bandeaux et cordon unis en pierre de 0.22 de hauteur.

3° Des coussins moulurés.

Les baies comportent en outre :

Des linteaux métalliques composés de 3 I 220 m/m avec 4 rosaces à chaque,

Des appuis cimentés,

Des seuils en petit granit,

2 colonnes en fonte I30 m/m à chaque porte.

Le pignon vers passage est lissé et comporte:

I°/ Une corniche moulurée en pierre de 0.30 de hauteur,

2°/Des bandeaux et cordon unis de 0.20 de hauteur,

3°/Des coussins moulurés.

Les baies comportent en outre, des linteaux I 220 m/m avec rosaces, des protections à grillage torsadé, des appuis cimentés.

Le pignon vers rue du Guet est lissé et ne comporte qu'une corniche moulurée et un bandeau.

La façade vers Boyauderies est lissée et comporte :

I°/ Une corniche moulurée en pierre,

2°/ Des bandeaux et cordon en pierre,

3°/ Des coussins moulurés.

Les baies comportent en outre, des linteaux I 220 m/m, des appuis cimentés et des seuils en petit granit.

Cette construction comprend :

A - Un Sous-sol de 2 M.30 de hauteur, bâti

en briques de 0,56, comportant :
4 caves séparées par des refends de 0.45 C/m avec sol pavé en briques, voûtains entre fers de 220 m/m.
Murs cimentés sur I M.35.
Echelle métallique d'accès et trappe tôle striée sur encadrement U, à chaque cave.
B - Un rez-de-chaussée de 3 M.30 et 7 M.05 de hauteur moyenne, comprenant :
4 salles à usage de triperies et 2 salles à usage de dépôt de cuirs, et séparées par des refends de 0.34 C/m.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés :
4 portes doubles métalliques vitrées sur bâti U I40 m/m avec imposte métallique vitrée - Porte à 2 vantaux, assemblage en fers plats 24/50, avec cornières 30/30 et 35/35 - Panneau en tôle, couvre-joint et quincaillerie.
2 portes de 3 M.35 de hauteur, sur bâti, assemblage 2 pouces - Panneaux à lames élégies - Faux linteau mouluré sous le linteau métallique,
et par 8 chassis fixes métalliques de 2 M.25 de hauteur, comportant imposte basculante - assemblages plats 24/50 - Traverse d'imposte

d° vergillons fers à T et L,
2 chassis de I M.30 x I M.60 de hauteur, en sapin,
6 chassis de I M.45 x I M.60 de hauteur, en sapin.
La communication entre les salles, dépôt des cuirs est assurée par une baie libre.
L'aménagement intérieur comporte :
Dans les salles de triperies :
Sol dallé en ciment sur forme bétonnée,
Murs badigeonnés.
Murs cimentés sur une hauteur moyenne de I M.
Dans la salle de dépôt des cuirs:
Sol dallé en ciment sur forme bétonnée.
Revêtement en faïence sur murs sur hauteur de I M.45.
L'accès à l'étage partiel est assuré par 4 échelles de meunier avec rampe.
L'Etage partiel de 3 M.75 de hauteur moyenne, planchéié en 4/4 sur gîtes 7/I8, comporte 4 salles séparées par des refends de 0.34 C/m (Le plancher est supporté par un fer longitudinal I de 260 m/m)
La toiture est formée par une nef longitudinale avec brisis en ardoises sur voligeage

et charpente courante, y compris faitage en ardoises, arêtiers, sauts d'eaux, bande de batellement en plomb, membron en zinc, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

La toiture comporte en outre:

8 chassis de toit à petits carreaux, sur bâti 8/II, y compris charpente, joues en voligeage, ardoises,etc....

Le tout est supporté par :

3 fermes en charpente assemblée,

4 I/2 fermes.

Valeur neuve Juin I937.....	372.3I7 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		235.300 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF
1

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation I22 M3 : 264 f.	32.208
Maçonnerie de briques pour élévation 245 M3 : 282 f.	69.090
Supplément façades lissage - rebordement linteaux - seuils petit granit - appuis colonnes fonte	I7.650
Maçonnerie de pierre I/2 dure I9 M3 500 : I320 f.	25.740
Taille unie et moulurée	4.500
Pavement en briques cave, voûte, fers et dallage ciment sur forme	39.700
Cimentage, cave et rez-de-chaussée, revêtement faïence, trappes, scellements, échelles, soupiraux,etc...	26.200
Chassis métalliques, portes métalliques, vitrerie, peinture, protections grillagés scellements,etc...	29.700
Croisées, portes, chassis de toit, vitrerie et peinture	I4.000
	f.
à reporter:	258.788

report:	f. 258.788
Plancher 4/4 sur gîtes 7/I8 avec fers de support - ancrages - mollebandes, etc...	I4.900
Couverture et brisis en ardoises sur voligeage, combhage, pannes, lanterneau vitré 490 M2 : II0 f.	53.900
Faitage, arêtiers, plomb - sauts d'eau bande de battellement, membron, cheminée d'aération, supplément de brisis, etc..	3.500
Chêneau bois et zinc, tuyaux et accessoires	II.000
Charpente assemblée pour fermes	4.500
Divers - Echelles de meunier - Installation d'eau et d'électricité	8.000
	f. 354.588
Honoraires Architecte 5 %	I7.729
Total....	f. 372.3I7

B A T I M E N T N° I2

EQUARRISSAGE

Surface : $\frac{I3,40+I2,I0}{2} \times 9,95 = I26\ M2\ 87$

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Etage partiel.

Cette construction de 8 M.I0 de hauteur est élevée en briques de 0.45 C/m.
Les façades et pignons sont lissés et comportent :
I°/ I Corniche moulurée en pierre,
2°/ I Bandeau uni en pierre,
3°/ I Bandeau d'entablement mouluré,
4°/ Des dosserets d'angle aux pignons sur 2 M.40 de hauteur.
Les baies et fausses baies comportent en outre :
Des seuils en petit granit et en briques,
Des linteaux I avec rosaces,
Des clavages et dosserets en pierre (aux baies et fausses baies, pignon de gauche seulement)

Ce bâtiment comprend :

Un Rez-de-chaussée de 3 M.70 et 8 M. I0 de hauteur (sous la toiture) comprenant :

2 salles séparées par un refend de 0 M.45 C/m jusqué 3 M.70 du sol et 0 M.34 au dessus.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

2 portes charretières de 2 M.70 x 3 M.70, sur bâti, assemblage 54 m/M à petits cadres I2 p x 25 m/m élégies, garniture de pentures à équerres - I cric de 20 m/m.

I porte roulante de 3 M.70 de haut, assemblage 8/I2, traverses 2 pouces x 0.I5 - Revêtement 4/4 élégies, y compris ferrures, rails et galets.

I porte sur bâti I20 x 250, en charpente assemblée et par 2 impostes métalliques I/2 cercle, 2 impostes en sapin I50 x 0.70 de hauteur, basculantes à petits carreaux.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol dallé en ciment et pavé en briques et comportant caniveau et puisards.

Murs badigeonnés.

Cases à sang composées de 5 poteaux 30/30, avec traverse I5/I5, séparations et plancher 65 m/m.

Installation eau et électricité.

L'accès au Ier Etage est assuré par :

I échelle de meunier de 0 M.73 d'emmarchement comportant rampe.

L'Etage partiel planchéié en 4/4 sur gîtes 7/I8 ne comporte qu'une salle.

La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants et 2 culas, en ardoises sur voligeage et charpente courante, y compris faitage en ardoises, arêtiers en plomb, sauts d'eau, tabatière, cheminée d'aération à lames, chêneau, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par :

2 fermes en charpente assemblée, comportant entrait en orme - 4 I/2 fermes.

A l'extérieur:

W.C. et Urinoir élevé en briques de 0.II, sur fosse cimentée, dallé au ciment avec soubassement cimenté sur I M. de hauteur.

Plafond à la chaux - siège en fonte à la turque - Plateforme en zinc sur voligeage et charpente courante - Bordure tuyau et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	I75.073 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I05.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation 35 M3 : 264 f.	f. 9.240
Maçonnerie de briques pour élévation I59 M3 : 282 f.	44.838
Supplément façade, lissage, rebordement linteaux, seuils	4.700
Maçonnerie de pierre I/2 dure 25 M3 : I320 f.	33.000
Taille unie et moulurée	6.960
Dallage en ciment sur forme et pavement rigoles, puisard, caniveaux	6.600
Portes charretières, portes roulantes compris rails et galets Impostes sapin et impostes métalliques scellements, peinture, vitrerie, etc....	I0.750
Plancher 4/4 sur gitage 7/I8 46 M2 : I08 f.	4.968
Couverture en ardoises sur voligeage et comblage I58 M2 : II0 f.	I7.380
Arêtiers-faitage plomb, sauts d'eau, cheminée, tabatière, etc...	I.400
à reporter:	I39.836f.

report:	I39.836 f.
Charpente assemblée pour fermes)	3.500
Chêneau, tuyau de descente et tous acces-) soires)	7.600
Divers - Badigeon - Cases à sang -) Echelle de meunier avec rampe - Installa-) tion eau et électricité,etc...)	I2.I00
W.C. et Urinoir)	3.700
	I66.736 f.
Honoraires Architecte 5 %	8.337
Total...	I75.073 f.

B A T I M E N T N° I3

BOYAUDERIES ET DEPOT DES SELS

Surface : $\frac{(I7,75+I6,95)}{2} \times 5,90 = I02\ M2\ 37$

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction de 8 M.I0 de hauteur est élevée en briques de 0,45 C/m.
Les façades et pignons sont lissés et comportent :
I°/ I corniche moulurée en pierre (sauf façade sur Hall),
2°/ 2 Bandeaux unis en pierre,
3°/ Un bandeau mouluré en pierre,
4°/ Des dosserets aux angles de pignon sur 2 M.40 de hauteur,
5°/ I Cordon uni de 0,I5 de hauteur.
Les baies et fausses baies comportent en outre :
Des linteaux I I80 m/m avec 4 rosaces à chaque.

Des dosserets et clavage en pierre.

I Seuil en grés.

Ce bâtiment comprend :

Un rez-de-chaussée de 5 M.50 de hauteur, comprenant 2 salles à l'usage de Boyauderies et Magasin à sels, séparées par un refend de 0,34

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par:

2 portes à 2 vantaux.

I chassis à petits carreaux de 2 M.65 x 2 M.I5 de hauteur à 3 compartiments et 3 impostes à bascule,

2 chassis de 0 M.82 x I M.I5 comportant 2 grilles à barreaux ronds,

4 impostes métalliques I/2 cercle.

L'aménagement intérieur comprend :

Magasin au sel -

Mangeoire 30/50 en petit granit, supporté par 2 fers de 220 m/m.

Sol pavé en grés posé au ciment.

Murs cimentés au pourtour de la salle sur une hauteur de I M.20.

Boyauderies -

Sol carrelé en grés artificiel sur forme et comporte des caniveaux.

Chaudière en maçonnerie avec hotte.
Bac en maçonnerie cimenté.
Murs cimentés sur I M.50 de hauteur moyenne.
I galerie composée d'un plancher 4/4 sur gîtes I0/I0 orme et supporté par 2 poutres I5/33 orme.
Le Rez-de-chaussée est voûté en briques creuses entre fers de 220 m/m.
L'accès à l'étage est assuré par I échelle de meunier de 0 M.60 de largeur, comportant rampe et palier.
L'Etage comporte 2 salles et une cage d'escalier séparées par des cloisons en 3/4 sapin brut sur potillage.
Sol dallé en ciment.
La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants et 2 culas en ardoises, sur achelin et charpente courante, y compris vitrage, faitage et arêtiers plomb, cheminée de ventilation, chêneaux et tous accessoires.
L'ensemble est supporté par 4 fermes et 4 I/2 fermes.

Valeur neuve Juin I937.....	I79.880 f.	
Valeur vénérale d'assurance Juin I937.....		II4.500 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation 28 M3 : 264 f.	7.392 f
Maçonnerie de briques pour élévation I6I M3 : 282 f.	45.402
Supplément façade - lissage - rebordement linteaux, seuils petit granit, appuis lambris ciment	4.I00
Maçonnerie pierre I/2 dure 30 M2 : I320 f.	39.600
Taille unie et moulurée	6.900
Maçonnerie de voutains y compris formerets	I3.000
Carrelage grés artificiel, pavage en grés et dallage ciment Etage	I0.350
Portes charretières, chassis et grilles, impostes métalliques	5.500
Couverture en ardoises sur voligeage et comblage, compris lanterneau I27 M2 : II0 f;	I3.970
à reporter:	I46.2I4 f.

report:		f. I46.2I4
Supplément arêtiers, faitage plomb, sauts d'eau, cheminée de ventilation	)	I.400
nochère de cheminée,etc....	)	I.200
Chêneau bois et zinc, tuyaux et tous accessoires	)	7.900
Fermes assemblées, ancrages,etc...	)	2.000
Divers - Mangeoires - fers de support cloisons étage - galerie boyauderies échelle de meunier avec rampe, chaudiére - hotte - bac	)	I2.600
		f. I7I.3I4
Honoraires Architecte 5 %		8.566
Total...		f. I79.880

B A T I M E N T N° I4

HALL ENTRE BOYAUDERIE ET DEPOT DE CUIRS

Surface : I6,00 x 7,00 = II2 M2

Cette construction ouverte sur les cours et appuyée contre les boyauderies et dépôt de cuirs.

Le sol est pavé en grés au ciment avec fil d'eau longitudinal en pierre, puisard, grilles et caniveaux.

La toiture est formée par un lanterneau vitré sur fers T, à 2 versants avec partie centrale formant sur pannes cornières.

2 poutrelles à treillis de 0.60 de hauteur, avec faitage en plomb et chêneaux longitudinaux bois et zinc sur consoles métalliques.

Le tout est supporté :

I° Par 2 fermes métalliques composées d'une partie en fers T jumelés avec arcsboutants, d'un entrait et jambe de force I 200 m/m avec arcs boutants T et motifs décoratifs.

2° Par 2 fermes métalliques composées d'un entrait et jambe de force I 200 m/m et d'une

poutre à treillis de 0 M.60 de hauteur.

3° par 3 fermettes composées de T et fers ronds jumelés.

2 Poitrails métalliques 20/30.

Installation d'électricité.

Clôture vers rue avec fausse baie, comportant linteau.

Valeur neuve Juin I937.....	I0I.976 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		68.800 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie pour fondation 4 M3 - 264 f.	f. I.056
Maçonnerie pour élévation I4 M3 - 282 f.	4.002
Pavage en grés posés au ciment, grille caniveaux, puisard - fil d'eau	2I.600
Lanterneau fers et peinture I40 M2 - II4 f.	I5.960
Charpente métallique et peinture 6.630 K° - 675 f.	44.752
Chêneaux complets bois et zinc peinture tuyaux, consoles, faitage plomb et tous accessoires	8.900
Installation électricité, linteau fausse baie - Couvre-mur - clôture	850
	f. 97.I20
Honoraires Architecte 5 %	4.856
Total...	f. I0I.976

B A T I M E N T N° I5

DEPOT DES CUIRS

Surface : $(16,\frac{00+14,80}{2})\times(9,\frac{50+11,42}{2})=161,08^{2}$

Bâtiment à simple rez-de-chaussée élevé.

Cette construction de 7 M.90 x 6 M.50 de hauteur est élevée en briques de 0.45 C/m.

La façade vers hall est lissée et comporte:

I°/ 2 Bandeaux unis en pierre de 0 M.20 de hauteur,

2°/ I Bandeau mouluré de 0 M.35 de hauteur,

Les baies comportent en outre :

des dosserets et clavage en pierre,

des linteaux I I80 m/m avec 4 rosaces à chaque,

des seuils en petit granit.

Les pignons sont lissés et comportent :

des dosserets aux angles,

I bandeau mouluré et entablement,

I couvre-mur en ciment,

Les baies comportent en outre, des linteaux I et des appuis.

La façade postérieure est lissée et com-

porte:

I bandeau mouluré en pierre de 0 M.35 de hauteur.

Ce bâtiment comprend :

Un Rez-de-chaussée comprenant 3 salles à usage de dépôt de cuirs, séparées par des refends de 0 M.34 et comportant chacun 2 impostes libres avec linteaux I,200 m/m.

L'accès et l'éclairage direct sont assurés :

3 Baies à impostes métalliques vitrées,

4 Baies en sapin à petits carreaux de 2 M. 60 x I M.20 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

2 salles dallées en dalles petit granit de 0.08 C/M d'épaisseur, taillées à la pointe,

I salle dallée,pavée en grés posés au ciment.

Revêtement en faïence genre majolique et lambris ciment sur I/2 surface environ chacun (hauteur I M.I8).

La toiture est formée par une plate-forme en zinc à dilatation sur voligeage et forte charpente, y compris pannes 8/23, vitrage, chêneau, tuyaux et tous accessoires.

A l'extérieur :

Hangar - dépôt des sels, composé de 2 grilles transversales et I grille longitudinale en fers ronds 26 m/m de 2 M.50 de hauteur a épis, 3 fers plats 20/45.
Les grilles sont posées entre 7 fers I de I20 m/m de 2 M.90 de hauteur - Lambrequin en lattis à claire-voie au dessus -
Porte lattis claire-voie - Sol pavé en grés
Voiture appenti en zinc sur voligeage et comblage 5/4 - 3 pannes 8/II et 3 entraits 8/II, y compris gouttière volante de 0.33, tuyau et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	I78.28I f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		II3.700 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation 39 M3 - 264 f.	f. I0.I34
Maçonnerie de briques pour élévation I82 M3 - 282 f.	5I.324
Supplément de façade, lissage, reborde-ment, linteaux, seuils, appuis, couvre-murs etc...	7.700
Maçonnerie de pierre I/2 dure I2 M3 - I320 f.	I5.840
Taille unie et moulurée	2.I00
Dallage en dalles bleues taillées à la pointe et carrelage grés artificiel - lambris faïence et ciment	32.000
Impostes métalliques - impostes sapin à petits carreaux, scellements, vitre-rie et peinture	5.500
Couverture en zinc à dilatation, couvre-joint, tasseaux, accessoires sur voli-geage et forte charpente I6I M2 - I54 f.	24.794
à reporter:	f. I49.392

report:	I49.392 f.
Chêneau, tuyaux et accessoires)	2.700
Hangar, dépôt des sels)	I7.700
	I69.792 f.
Honoraires Architecte 5 %	8.489
Total ...	I78.28I f.

B A T I M E N T N° I6

BOYAUDERIE

			m2
Surface :	I°-	(I9,85+20,55)x6,70	= I35,34
déduire :		I,50xI,50	= I,I2
			I34,22
	2°-	5,80x5,75	= 33;35
	3°-	$\frac{(I3,70+I4;80)}{2}$ x5,60	= 79,80
			I47,37

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.

Cette construction de 3 M.30 et 3 M.75 de hauteur est élevée :

I°/ en 0,34,0,22 et 0,II C/m entre pilastres de 0,45 C/m pour les façades intérieures et façade vers Ecuries,

2°/ en 0,45 C/m pour le pignon vers rue.

Les façades sont lissées et comportent : des linteaux I 220 m/m avec 4 rosaces à chaque,

I seuil en petit granit.

Cette construction comprend :

Un Rez-de-chaussée de 3 M.40 de hauteur moyenne, comprenant :

5 salles à usage de boyauderies, séparées par des murs de 0,34, 0,22 et par une cloison

en galandage.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I porte à 2 vantaux de I M.70 x 2 M.95 de hauteur sur bâti 7/I8,comportant imposte, porte en charpente assemblée à revêtement élégi - I garniture de penture à équerre,

I porte à 2 vantaux de 2 M. X 2 M.90 sur bâti 8/II - même détail,

I porte de I M.I5 x 2 M.90 sur bâti 8/II, en charpente assemblée.

Revêtement 3/4 élégi, I/2 garniture pentures à équerres,

et par 4 chassis de I M.I5 x 2 M.05 à petits carreaux sur dormant 8/II,

2 chassis de I M.40 x 2 M.05 d°,

I chassis de I M.95 x 2 M.05 d°.

Les communications intérieures sont assurées par :

4 baies libres comportant linteau I, 220 m/m.

L'aménagement intérieur comporte :

Sol dallé en ciment dans 3 salles et comportant rigoles et caniveaux.

Sol carrelé en grés artificiel dans 2

autres salles.

Badigeon sur murs.

Revêtement sur murs de chaque salle sur une hauteur moyenne de I M.

Cloisonnements 3/4 sur potillage, comportant porte.

Installation d'eau et d'électricité.

La toiture est formée par une plate-forme en zinc à dilatation sur achelin et contregitage 7/I8, y compris lanterneau, cheminée de ventilation, chêneau, tuyau et tous accessoires.

Le tout est supporté par 2 poutres I de 220 m/m.

Valeur neuve Juin I937.....	I38.4I5 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		88.300 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Menuiserie de briques pour fondation 4I M3 - 264 f.	I0.824
Menuiserie de briques pour élévation II0 M3 - 282 f.	3I.020
Supplément lissage, linteaux, et peinture, seuil et badigeon.	II.500
Cloison de 0.II compris lissage 2 faces et potelures	700
Dallage en ciment et carrelage en grés artificiel sur forme bétonnée, lambris en ciment	I6.400
Portes, chassis, cloisonnements, peinture et vitrerie	I0.500
Couverture en zinc à dilatation sur aclin et contregites 7/I8, y compris tasseaux, couvre-joints, lanterneaux et tous accessoires	35.880
Cheneaux, solins, couvre-murs, tuyaux lanterneaux, cheminées de ventilation et tous accessoires	II.500
à reporter:	f. I28.324

report:	I28.324 f.
Installation eau et électricité)	3.500
	I3I.824 f.
Honoraires Architecte 5 %	6.59I
Total...	I38.4I5 f.

B A T I M E N T N° I7

ECURIE

Surface : 20,00 x 8,25 = I65 M2

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction de 3 M.50 de hauteur est élevée en briques de 0.22 C/m entre fers I et U de 250 m/m, avec façades et pignons lissés.
Elle comprend :
Un rez-de-chaussée de 3 M.50 de hauteur, comportant une grande salle à usage d'écurie.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés par 2 portes de 2 M.55 x 2 M.45 de hauteur, comportant imposte 3/4 sapin, élégies, sur traverses, et par 2 impostes à petits carreaux avec bascule de 2 M. de hauteur -
Remplissage pointe pignon en 3/4 sapin.
L'aménagement intérieur comporte :
Badigeon sur murs.
Sol dallé en ciment sur forme, comportant: puisard, grille et caniveau.

Mangeoires en maçonnerie cimentée, comportant anneaux d'attache et séparations en bois.
Lambris en ciment sur murs pignons.
La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants en tôle ondulée et vitrage développant 3 M.20, sur vernes I et ⊔ I20 m/m, y compris auvent, faitage en plomb et tous accessoires.
L'ensemble est supporté par 4 fermes métalliques composées de I et L jumelés avec contreventement L croisillonnés.

	f.	f.
Valeur neuve Juin I937	I04.966	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		66.900

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation I6 M3 - 264 f.	4.224
Maçonnerie de briques pour élévation 42 M3 - 282 f.	II.844
Lissage et badigeon	900
Dallage en ciment sur forme, puisard grille, caniveau	I0.I00
Portes charretières - impostes petits carreaux - Impostes pleins à lames élégies sur traverses - Cloisonnement 3/4 élégies pointes de pignons, vitrerie, peinture, scellements, etc...	6.I00
Fers I et U encastrés dans maçonnerie compris assemblages, peinture,etc...	I9.700
Charpente métallique - fermes - vernes peinture, etc...	24.300
Couverture en tôle ondulée et vitrage en verre stéié - auvent - faitage et tous accessoires	I6.000
	f.
à reporter:	93.I68

report:	93.I68 f.
Divers - Mangeoires - Cimentage - Electricité	6.800
	99.968 f.
Honoraires Architecte 5 %	4.998
Total ...	I04.966 f.

B A T I M E N T N° I8

ECURIE

Surface 40,00 x 8,25 = 330 M2

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction de 3 M.50 de hauteur est élevée en briques de 0.22 C/m entre fers I et U de 250 m/m, avec façades et pignons lisses.
Elle comprend :
Un Rez-de-chaussée de 3 M.50 de hauteur, comportant une grande salle à usage d'écurie.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés par 2 portes de 2 M.55 x 2 M.45 de hauteur, en charpente assemblée 48 m/m, a revêtement I8 m/m avec 4 pentures à pioche de 0,52, et comportant impostes de 0 M.80 ?de hauteur en 3/4 sapin élégies, sur traverses,
et par 2 impostes à petits carreaux avec bascule de 2 M. de hauteur - Remplissage pointe de pignon en 3/4 sapin élégies.

L'aménagement intérieur comporte :

Badigeon sur murs.

Sol dallé en ciment sur forme comportant , puisards, grille, et caniveaux.

Mangeoires en maçonnerie cimentée comportant anneaux d'attache et séparations en bois.

I7 Rateliers en fers I/2 ronds creux,

Lambris ciment sur pignon - hauteur I M.

La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants en tôle ondulée et vitrage développant 3 M.20, sur verres I et U, y compris auvent, faitage en plomb et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 9 fermes métalliques composées de I et L jumelés avec contreventements L croisillonnés.

Valeur neuve Juin I937.....	I92.I64 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I22.500 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 27 M2 - 264 f.	7.I28
Maçonnerie de briques pour élévation 73 M2 - 282 f.	20.586
Lissage et badigeon	I.800
Dallage en ciment sur forme, puisards, grilles et caniveaux	20.200
Portes charretières - Impostes petits carreaux -Impostes pleines à lames élégies sur traverses - Cloisonnements 3/4 élégies poinyes de pignons - vitrerie et peinture, scellements, etc...	6.I00
Fers I et U,encastrés dans maçonnerie compris assemblages, peinture,etc....	29.700
Charpente métallique - fermes - vernes peinture,etc...	5I.200
Couverture en tôle ondulée et vitrage en verre strié, auvent, faitage et tous accessoires	30.900
à reporter:	f. I67.6I4

report:	f. I67.6I4
Divers - Mangeoires - Rateliers - cimentage - Electricité	I5.400
	f. I83.0I4
Honoraires Architecte 5 %	9.I50
Total....	f. I92.I64

B A T I M E N T N° I9

ECURIE

Surface : I2,00 x 8,25 = 99 M2

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction de 3 M.50 de hauteur est élevée en briques de 0.22 C/m, entre fers I et U de 250 m/m, avec façades et pignons lissés.
Elle comprend :
Un rez-de-chaussée de 3 M.50 de hauteur comportant une salle à usage d'écurie.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés par 2 portes de 2 M.55 x 2 M.45 de hauteur comportant imposte 3/4 sapin, élégies, sur traverses et par 2 impostes à petits carreaux avec bascule de 2 M. de hauteur -
Remplissage pointes de pignon en 3/4 sapin.
L'aménagement comporte :
Badigeon sur murs.
Sol pavé en grés sur sable.
Séparation de Boxs à double revêtement

5/4 sur montants et traverses.
6 rateliers en fers creux scellés en murs.
La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants en tôle ondulée et vitrage développant 3 M.20 sur vernes I et UI20 m/m, y compris auvent, faitage en plomb et tous accessoires.
L'ensemble est supporté par 3 fermes métalliques composées de I et L jumelés avec contreventements L croisillonnés.

Valeur neuve Juin I937.....	8I.9I4 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		52.200 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
Maçonnerie de briques pour fondation II M2 - 264 f.	f. 2.904
Maçonnerie de briques pour élévation 30 M2 - 282 f.	8.460
Lissage et badigeon	600
Pavement en grés posés sur sable	II.750
Portes charretières - Impostes petits carreaux - Impostes pleines à lames élégies sur traverses - cloisonnement 3/4 élégies pointes de pignons, vitrerie, peinture, scellements, etc...	6.I00
Fers I et U encastrés dans maçonnerie compris assemblages, peinture, etc...	I6.600
Charpente métallique, fermes, vernes peinture, etc...	I6.500
Couverture tôle ondulée et vitrage en verre strié, auvent, faitage et tous accessoires	I0.I00
à reporter:	f. 73.0I4

report:	73.0I4 f.
Divers - Séparations Boxs - Rateliers) Electricité)	5.000
	78.0I4 f.
Honoraires Architecte 5 %	3.900
Total...	8I.9I4 f.

B A T I M E N T N° 20

Maison comprenant :

2 LOGEMENTS D'INSPECTEURS SANITAIRES

Surface :
Bâtiment principal

(5,I0x5,80 = 29,58)
(8,95x5,80 = 5I,9I)
(2,70+4,60 / 2 x5,8o=2I,I7)

2
I02,66

Bâtiment comprenant : Sous-sol,
Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction de 4 M.IO de hauteur est élevée en briques de 0.34 C/m et 0.45 C/m d'épaisseur.

Les façades et pignons sont lissés et comportent :

Façade principale et pignon gauche -

I Corniche moulurée en pierre de 0,25 C/m de hauteur,

5 bandeaux unis de 0.22 C/m de hauteur.

Les baies comportent en outre :

Des linteaux I 220 m/m avec rosaces,

Des appuis cimentés,

Des contours moulurés en pierre,

Des seuils en petit granit.

Cette construction comprend :

I Sous-sol de I M.95 de profondeur, bâti en briques de 0.45 et 0.56, voûté entre fers I 220 m/m, dallé en ciment sur forme et cimenté sur toute la hauteur des murs.

Il comprend 2 caves et un couloir, séparés par des cloisons en charpente sur potillage comportant portes d°, et est éclairé par 7 soupiraux avec grilles.

Echelle de meunier d'accès, de 0 M.67 d'emmarchement.

Le Sous-sol s'étend sous les salles à manger et cage d'escalier du rez-de-chaussée.

Un Rez-de-chaussée de 3 M.05 de hauteur, plafonné et enduit, comprenant :

4 salles, une cage d'escalier et 2 cours couvertes, séparées par des refends de 0.34 et 0.II C/m, et une cloison en menuiserie sur bâtis assemblés.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

une porte vitrée de 0 M.76 x 2 M.47 de hauteur sur bâti,

une porte d° de I M.05 x 2 M.80 de hauteur

sur bâti comportant imposte et rhabillage de 0.I3,
une porte d° de I M.05 x 2 M.80 de hauteur à grands cadres sur bâti, comportant imposte et rhabillage de 0.I3,
une porte de 0 M.82 x 2 M.32 sur bâti, en charpente assemblée,
et par : 2 chassis de I M.25 sur 2 M.I0 de hauteur, à petits carreaux sur rhabillage de 0.I3,
I chassis de 0 M.90 x 2 M.I0 de hauteur, à petits carreaux sur rhabillage de 0.I3,
2 chassis de 2 M.I0 x 2 M.I0 de hauteur, à petits carreaux sur rhabillage de 0.I3,
I chassis de 3 M.I0 x I M.75 de hauteur, à 4 ouvrants à rhabillage de 0.23.
Les communications intérieures sont assurées par :
I porte de I M.70 x 2 M.20 de hauteur, une partie fixe à petits cadres, une partie ouvrante vitrée dans le haut, et à grands cadres dans le bas, sur rhabillage de 0.36 C/m,
I porte de 0 M.75 x 2 M.25 à grands cadres sur rhabillage de 0.36 C/m,

I porte double de I M.40 x 2 M.30 de hauteur, une partie fixe, une partie ouvrante, partie haute vitrée et partie basse à grands cadres, sur bâti.

Une porte de 0 M.72 x I M.95 de hauteur à grands cadres sur rhabillage de 0,36 C/m,

Une porte de 0 M.77 x 2 M.25 de hauteur à grands cadres sur bâti 8/II,

Une porte de 0 M.83 x I M.95 de hauteur à grands cadres sur bâti 8/II,

Une porte à petits cadres, de 0 M.82 x 2 M. 30 sur bâti 8/II,

Une porte à grands cadres de 0 M.85 x 2 M.50 sur bâti.

L'aménagement intérieur comporte :

Logement de gauche - Mr BLAS

Cuisine : Sol carrelé en carreaux céramiques sur forme bétonnée, avec plinthe au pourtour Peinture sur murs et plafond.

Cour couverte : Sol carrelé en carreaux céramiques de Boulogne.

Lambris en ciment peint, au pourtour, sur une hauteur de I M.25,le recte badigeonné.

I W.C. élevé en briques de 0.II, avec lambris cimenté et peint sur I M.30 de hauteur,

le reste des murs badigeonnés - Plafond en 3/4 lames élégies - Sol en carreaux céramique - I cuvette à clapet et à effet d'eau - Plateforme en zinc sur voligeage et charpente courante, comportant bordure recouverte en zinc. Porte à panneau 3/4 et à lames ouvertes de 0 M.77 x 2 M.28 sur bâti. Fosse cimentée avec regard en petit granit.

Logement de droite - Mr FRUCHART

Cuisine : Plancher 4/4 sur lambourdes 7/I8. Peinture sur plafond et murs.

I Evier en grés avec égouttoir en bois, dosseret faïence et armoire au dessous.

Rayonnage avec crochets.

Salle à manger :

Plancher 4/4 sur lambourdes.

Peinture sur plafond et murs.

I Cheminée capucine en marbre noir, foyer carrelage.

2 armoires à grands cadres de I M.25 x 2 M. 50 de hauteur.

Cour couverte :

Sol carrelé en carreaux céramiques striés, de Boulogne.

Lambris cimenté - hauteur I M.20.

Badigeon sur murs.

I W.C. élevé en briques de 0.II sur fosse cimentée - Sol carrelé en carreaux céramiques unis - Siège en maçonnerie avec dessus bois - Plafond badigeonné - Murs peints.

Porte à lames sur bati - Plate-forme en zinc sur achelin et charpente - Bordure et tous accessoires.

Cage d'escalier:

Sol carrelé en carreaux céramiques.

Plafond badigeonné - Peinture sur murs.

L'accès à l'étage est assuré par un escalier de 0.77 d'emmarchement sur limon 48 m/m et comportant rampes à balustres avec gros balustres de départ et d'arrivée - Echiffre et porte cave sur escalier.

L'Etage de 3 M.25 de hauteur, planchéié 4/4 sur gîtes, comprend 4 chambres et un dégagement, séparées par des refends de 0.34 et 0.II C/m et communiquant entre elles par :

2 portes de 0 M.72 x 2 M.I0 de hauteur à grands cadres à rhabillage de 0.36 C/m,

2 portes de 0 M.72 x 2 M.I0 de hauteur , à grands cadres à rhabillage de 0,I3 C/m,et par 7 chassis de toit de I M.20 sur 2 M.I0 de hauteur, à petits carreaux, sur dormants de

O.II C/m.

(Le plancher est supporté par des fers I de 300 m/m).

L'aménagement intérieur comporte :

3 cheminées capucine en marbre noir - foyer carrelage.

Badigeon sur plafond, peinture sur murs et plancher dans toutes les chambres et dégagement.

Plinthe au pourtour des pièces.

Une cloison de séparation en 5/4 sapin verni de 2 M.40 de hauteur.

Panneaux en contreplaqué avec moulure de couronnement 6/4 x 0,I0.

Une armoire à grands cadres de I M.20 x 2 M. 45 de hauteur - retour 0,45.

La toiture est formée :

I°/ Par une plate-forme en zinc à dilatation et un brisis en ardoises, sur achelin et charpente courante, y compris tasseaux, couvre-joint, membron, batellement en plomb, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

2°/ Par deux lanterneaux vitrés entre fers, et une petite toiture en zinc sur charpente, y compris couvre-murs, chêneaux, tuyaux et

tous accessoires.

L'immeuble comporte une installation d'eau, de gaz et d'électricité avec branchements.

A l'extérieur :

Un lanterneau vitré en verre strié, entre fers, de 8 M.95 x 2 M.45, avec chêneau en tôle de 5 m/m 20/I8 avec rosaces, et est supporté par une poutre à treillis curviligne II/55.

Sol en grés posés au ciment.

Un lanterneau de 5 M.I0 x 3 M.60, vitré entre fers, avec longerons I 80 m/m, chêneau en tôle, et consoles.

Sol en carrelage et dallage mixte.

Valeur neuve Juin I937.....	258.I40 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I74.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 55 M3 - 264 f.	I4.520
Maçonnerie de briques pour élévation I25 M3 - 282 f.	35.250
Supplément pour lissage - appuis - seuils linteaux extérieurs et intérieurs - arrières linteaux, contours, grilles, soupiraux	9.700
Maçonnerie de pierre I/2 dure 9 M3 500 - I320 f.	I2.540
Taille unie et moulurée	3.300
Voûte, dallage et cimentage étanche et cheminées pour pression d'eau	I0.I50
Cloisons de 0.II en briques 48 M2 - 3I f.	I.488
Enduits et plafond	I0.500
Carrelages et forme partielle, plancher sur lambourdes, plinthes Rez-de-chaussée - Lambris ciment et regard petit granit	I0.800
à reporter:	f. I08.248

	f.
report:	I08.248
Plancher 4/4 sur gitage et plinthes) Etage)	9.600
Contregitages emprise des gîtes, entre-) toises, chaines, ancrages, mollebandes,) etc...)	2.300
Escalier - Echiffre - Portes et croi-) sées extérieures - Portes intérieures -) Chassis de toit - Cloison cave, rez-de-) chaussée et Etage - Rayon - Armoires)	39.700
Sanitaires - Installation eau-gaz-élec-) tricité - branchements)	6.000
Peinture sur murs et plafonds, badigeon) sur plafond)	5.600
Divers comprenant : cheminées capucine) en marbre noir - lambris ciment des) cours)	I.700
Couverture en ardoises sur coligeage) comblage et pannes, y compris coupes) et tous batellements en plomb et zinc,) supplément de brisis, etc..)	I7.350
Plate-forme en zinc, achelin et pannes) membron et accessoires dépendant du re-) couvrement)	I7.300
Lanterneaux cours et petite tciture)	I.750
Chênaux, tuyaux et tous accessoires)	9.800
à reporter:	2I9.348 f.

report:		2I9.348 f.
W.C. dans les cours	)	I0.000 f.
Lanterneaux extérieurs	)	I6.500
		245.848 f.
Honoraires Architecte 5 %		I2.292
		258.I40 f.

B A T I M E N T N° 2I

HALL AUX BOEUFS

(Aile droite)

Surface : 7I,80 x 2I,20 = I522 M2 I6

Bâtiment à simple rez-de-chaussée élevé.
Construction de 5 M.20 de hauteur, ouverte de 4 côtés comportant : 2 poutres de pignon vitrées entre fers et grilles métalliques de 2 M. de hauteur en fers ronds 20 m/m et plat 25/I00, l'entourant de 3 côtés, et 3 panneaux décoratifs aux angles.
L'accès est assuré par une grande baie libre (cette baie comporte 2 piles ornementées en fers plats et appliques fonte sur des maçonnés et cimentés avec 4 colonnettes fonte à chaque pile, surmontées d'un motif en tôle avec ornement.
A l'intérieur :
Le sol est pavé en briques à champ pour les porcs et bestiaux. En grés retaillé au ciment sur 2 M.20 de large pour un passage longitu-

dinal et 4 M.25 de large pour un passage transversal.
Grilles et caniveaux d'écoulement.
Séparation de Boxs métalliques tubulaires 600 m/m et pylone en fonte.
La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants en ardoises sur charpente et voligeage apparentes et peintes, avec 2 vitrages sur I travée pour les appentis.
La partie centrale est surelévée de I M.50 environ sur 2 costières vitrées, entre fers I verticaux formant armateurs,- compris faitage, auvents et rives, chêneaux saillants, tuyaux et accessoires.
L'ensemble est supporté par :
I°/ I3 poutres à treillis longitudinales I6/60, et 3 petites poutres légères, avec consolettes,
2°/ 20 longerons de versant I8/65, à treillis,
3°/ I0 fermes spéciales métalliques pour la partie centrale,- formées chacune de 4 cornières I0/I0, et fers plats croisillonnés,

4°/ 2 poutres en pignon en tôle et fers L I5/30.

Le tout reposant sur :

I°/I8 colonnes en fonte, galbées, de 0,27 de diamétre moyen,de 4 M.40 de hauteur,

2°/ 20 colonnes en fonte, galbées, de 0.30 de diamétre moyen, de 7 M.50 de hauteur,

3°/ sur 20 colonnettes fonte,

4°/ sur I pile d'angle en manoeuvre avec bandeaux en pierre, surmontée d'une corniche en bois formant chêneau sur modillons.

5°/ sur 2 poutres à treillis I8/60 accolées chacunes d'une poutre à caissons en tôle 8 m/m de 0 M.47 x 0 M.80 avec piles cimentées à chaque.

Valeur neuve Juin I937.....	I.893.459 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I.095.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation II0 M3 - 264 f.	29.040
Maçonnerie de briques et pierre et couronnement - I0 piles	I8.000
Pavement en briques à champ sur forte forme béton et dressement I.200 M2 - 6I f.	73.200
Pavage en grés posé au ciment sur forme en sable 235 M2 - I36 f.	3I.960
Caniveaux, grilles, puisards et regards etc...	5.500
Portique décoratif, fronton, ornement, etc... colonnettes - Panneaux décoratifs, attaches, brides, etc...	29.700
Grilles d'entourage, barres, appliques et ornements	208.845
Séparations de Boxs, pylones, chaînes, brides, grillages et supports	I40.600
Pignons vitrés entre fers et costériéres verre cathédrale et strié, y compris peinture	I6.000
à reporter:	f. 552.845

report:	552.845 f.
Couverture ardoises sur volige, comblages et pannes peintes I950 M2 - I23 f.	239.850
Supplément pour faitage, rives et recouvrement zinc - batellement et larmier, chêneaux complets bois et zinc tuyaux, peinture et tous accessoires	7I.000
Charpente métallique - poutres - fermes poutrelles, y compris la valeur des assemblages 76.000 K°- 6,35	482.600
Supplément pour poutres curvilignes, consoles, fers d'armatures des costières, poutres à caissons, y compris tous assemblages	85.000
Colonnes et colonnettes en fonte y compris renforts pour socles, bandeaux consolettes et pose 65.000 K° - 4,50	292.500
Suppléments divers : Scellements des grilles, peinture des fers et fonte	79.500
	I.803.295 f.
Honoraires Architecte 5 %	90.I64
	I.893.459 f.

B A T I M E N T N° 22

HALLE AUX BOEUFS

(Pavillon central)

Surface : 7,40 x 7I,80 = 560 M2 04

Bâtiment à rez-de-chaussée élevé.
Construction ouverte des 2 côtés, appuyée sur les pavillons contigüs, de 7 M.80 de hauteur sous le chêneau (et surélevée de 4 M.50, à l'entrée, sur une travée).
L'accès direct est assuré par un portail monumental, composé d'un portique double ornementé, à croisillons plats, appliques fonte, et encadrement à O.
L'armature est formée en principal de I2 cornières I00/I00 et 2 plats I0/I80, assemblés avec les cadres des panneaux d'ornement et relisée par des tableaux en tôle de 0 M.45 de large - formant portique intérieur.
La partie supérieure du portique extérieur,

en saillie de 0,85, est également rhabillée par un tableau en tôle, formant poutre curviligne.
Ce portail repose sur des piles maçonnées et cimentées et est appuyé par 2 contreforts métalliques à cadres I00/I00, à panneaux décoratifs en tôle avec ornements O et C, Ces contreforts comportent également des cases maçonnées et cimentées.
La grille d'entrée à 2 vantaux a 5 M. de hauteur et est constituée par un bâti 50/50, encadrements de panneau 30/45.Barreaux 25/25 et ornements à C et flammes, volutes, appliques, glands et épis.
Elle est surmontée d'un tympan à ornements à feuilles, volutes, rosace et fond de panneau croisillonnés,- reposant sur une poutre pleine de 22/70.
2°/ Un portique libre de 5 M.25 de hauteur, surmontée d'une grande imposte vitrée, avec poutre métallique croisillonnée, panneaux d'angle décoratifs, et grille répétant ceux des bâtiments contigüs.
L'imposte est supporté par 2 corbeaux en tôle et L reposant sur 2 colonnes en fonte

de I40 m/m.

A l'intérieur :

Sol pavé, retaillé au ciment avec fils d'eau longitudinaux, grilles et caniveaux.

La toiture est formée :

I° - Au pourtour de l'entrée par une nef répétant celles des bâtiments contigüs avec 5 poutres principales, 2 légères et consolettes.

4 longerons de versant, y compris auvents et rives, chêneaux saillants, tuyaux et accessoires.

Cette partie repose sur 4 colonnes en fonte carrées de 0.20 x 0.20 de 8 M. de hauteur, dont 2 s'appuyant sur celles du bâtiment contigü et deux sur deux cintres en fonte galbée de 0.27 de diamétre.

Ces colonnes sont reliées par 2 poutrelles à treillis formant entretoise, dans le sens longitudinal du bâtiment.

Les parties en surélévation sont entourées par des costières vitrées en verre gaufré sur fers T.

2°/ Sur 8 travées, par un lanterneau de forme parabolique vitré sur fers T avec 7 poutres à treillis I6/60, et 9 poutres

formant arcs plein cintre sur jambes de force,- le tour reposant sur les colonnes des bâtiments contigüs, 2 costières longitudinales sur armatures identiques à celles des bâtiments précédents.

Valeur neuve Juin I937.....	953.383 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		559.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation II M3 - 264 f.	f. 2.904
Maçonnerie d'élévation, cimentage	2.500
Pavagé grés retaillé au ciment 560 M2 - I36 f.	76.I60
Caniveaux, grilles, puisard, aqueduc, etc...	II.000
Portail fortement ouvragé, grille ouvrante avec ornements, appliques et ferrures, etc..(éxécution sur dessin) panneaux décoratifs et grille fixe	247.700
Charpente métallique - poutres, longerons, fermes, compris assemblages 48.300 K° - 6,35	306.705
Supplément pour poutres curvilignes, consoles, fers d'armatures des costières, y compris tous assemblages, colonnes	90.500
Pignons vitrés et fers costières verre cathédrale et verre strié, y compris peinture	I7.750
à reporter:	f. 755.2I9

report:	755.2I9 f.
Couverture en ardoises sur volige, comblage et pannes peintes 85 M2 - I23 f.	I0.455
Lanterneau de toiture, fers et peinture 7I5 M2 - II4 f.	8I.5I0
Supplément pour chêneaux complets avec leurs supports, rives, sauts d'eaux	29.700
Supplément pour peinture des fers et fonte	3I.I00
	907.984 f.
Honoraires d'Architecte 5%	45.399
Total	953.383 f.

B A T I M E N T N° 23

HALLE AUX BOEUFS

(Aile gauche)

Cette construction est identique à l'aile droite décrite ci-avant.
Elle comporte en plus I bardage sapin brut de 3 M. de hauteur sur soulas en briques.

Valeur neuve Juin I937.....	I.9I8.239 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I.I08.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Somme reprise	I.803.295
Bandage et soulas)	23.600
	f.
	I.826.895
Honoraires Architecte 5 %	9I.344
	f.
Total....	I.9I8.239

B A T I M E N T N° 24

TRIPERIES

Surface : 6,I0 x II,75 = 7I M2 68

Bâtiment comprenant : Sous-sol,
Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction de 6 M.60 de hauteur est élevée en briques de 0.45 C/m au rez-de-chaussée et 0.34 C/m à l'Etage, avec allèges de 220 m/m sous les vitrages en façade - Le pignon vers bâtiment contigu est entièrement en 0.34 C/m.

Les façades sont lissées et comportent :

I° - Une corniche moulurée en pierre de 0.30 de hauteur,

2° - Des bandeaux et cordon unis en pierre de 0.22 de hauteur,

3° - Des contours moulurés.

Les baies comportent en outre:

Des linteaux (portes) composés de 3 I 220 m/m avec 4 rosaces à chaque,
Des linteaux (chassis) composés de 2 I 220 m/m avec 3 rosaces à chaque,
Des appuis cimentés,
Des seuils en petit granit,
2 colonnes en fonte de I30 m/m à chaque baie.
Le pignon vers Entrée est lissé et comporte:
Des bandeaux et cordon unis, une corniche moulurée, des coussins moulurés, identiques aux précédents.
Les fausses baies comportent en outre :
Des linteaux I 220 m/m avec 3 rosaces à chaque.
Des appuis cimentés.
Cette construction comprend :
A - Un Sous-sol de 2 M.50 de hauetr, bâti en briques de 0.56 C/m, ne comportant qu'une cave, avec sol pavé en briques, voûtains entre fers de 220 m/m.
I échelle métallique d'accès avec trappe tôle sur encadrement U.
L'éclairage est assuré par 4 soupiraux avec grilles.

Les murs sont cimentés sur une hauteur de I M.35.

B - Un Rez-de-chaussée de 3 M. 60 de hauteur, comportant une salle à usage de triperies.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

2 portes à 2 vantaux métalliques, vitrées, sur bâti U I4[illegible] m/m avec imposte métallique vitrée - Porte à 2 vantaux assemblage en fers plats 24/50 avec cornières 30/20 et 35/35. Panneau en tôle - Couvre-joint et y compris quincaillerie,

et par 4 chassis fixes métalliques vitrés de I M.45 x 2 M.25 de hauteur et comportant imposte basculante, assemblages plats 24/50, traverse d'imposte d° - vergillons fers à T et L.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol dallé en ciment sur forme bétonnée.

Murs badigeonnés.

Lambris en ciment sur I M. de hauteur moyenne

L'accès à l'étage est assuré par une échelle de meunier en orme avec rampe.

L'Etage de 3 M.75 de hauteur moyenne, planchéié 4/4 sur gîtes 7/I8 ne comporte qu'une salle.

(Le plancher est supporté par 3 fers I de 260 m/m)

Il est éclairé par 6 chassis de I M.20 x I M.80 de hauteur à petits carreaux avec arrières linteaux 8/23.

Installation d'eau et d'électricité.

La toiture est formée par une nef à 2 versants et 2 culas en ardoises sur voligeage et charpente courante, y compris faitage, ardoises et arêtiers en plomb ; chêneaux, tuyaux de descente et tous accessoires

L'ensemble est supporté par :

3 fermes en charpente assemblée.

4 I/2 fermes d°.

Valeur neuve Juin I937.....	I25.034 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		79.600 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 47 M3 - 264 f.	I2.408
Maçonnerie de briques pour élévation 7I M3 - 282 f.	20.022
Supplément façades - lissage - reborde-ment - linteaux - seuils petit granit appuis - colonnes fonte	I3.000
Maçonnerie de pierre I/2 dure 8 M3 - I320 f.	I0.560
Taille unie et moulurée	2.500
Pavement en briques cave,-voûte fers et dallage ciment sur forme - Cimentage cave et rez-de-chaussée - trappe scellements, échelle, soupiraux ,etc...	I7.250
Chassis métalliques, portes métalliques vitrerie,peinture,scellements, etc...	I4.700
Plancher 4/4 sur gîtes 7/I8 avec fers de support - ancrages - mollebandes etc....	7.900
Couverture en ardoises sur voligeage comblage, pannes, etc... 90 M2 - II0 f.	9.900
à reporter:	f. I08.240

report:	I08.240 f.
Faitage, arêtiers plomb, sauts d'eau) cheminée d'aération,etc...)	I.000
Chêneau à bordure bois et zinc, chêneau) intermédiaire, tuyau et accessoires)	5.340
Charpente assemblée pour fermes)	2.500
Divers - Echelle de meunier - installa-) tion d'eau et d'électricité)	2.000
	II9,080 f.
Honoraires Architecte 5 %	5.954
Total...	I25.034 f.

B A T I M E N T N° 25

TRIPERIES

Surface : II,05 x II,53 = I27 M2 4I

Bâtiment comprenant : Sous-sol,
Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction de 4 M.70 de hauteur est élevée en briques de 0.34 C/m avec allèges de 0.22 C/m sous les vitrages.
Les façades sont lissées et comportent chacune :
I°- Une corniche moulurée en pierre de 0,30 de hauteur,
2°- Des bandeaux et cordon unis en pierre de 0.22 de hauteur,
3°- Des coussins moulurés.
Les baies comportent en outre :
des seuils en petit granit,
des appuis en ciment,
des linteaux métalliques composés de 3 I 220

m/m avec 4 rosaces à chaque,
2 colonnes en fonte de I30 m/m à chaque baie.

Cette construction comprend :

A - UN SOUS.SOL de 2 M.30 de hauteur, comportant 2 caves séparées par un mur de 0.45 C/m, avec sols pavés en briques, voûtains entre fers de 220 m/m, I échelle métallique d'accès et trappe en tôle striée sur encadrement U, à chaque.
L'éclairage est assuré par 8 soupiraux avec grille fonte.
Les murs sont cimentés sur une hauteur de I M.35.

B - UN REZ.DE.CHAUSSEE de 3 M.60 de hauteur comportant 2 salles séparées par un refend de 0.34 C/m.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :
4 portes à 2 vantaux métalliques, vitrées, sur bâti U I40 m/m avec imposte métallique vitrée.
Porte à 2 vantaux, assemblage en fers plats 24/50 avec cornière 30/30 et 35/35.Panneau

tôle, couvre-joint et quincaillerie, et par 8 chassis fixes métalliques vitrées de I M. 45 x 2 M.25 de hauteur et comportant imposte basculante, assemblages plats 24/50 - traverse d'imposte d°, vergillons fers à T et L.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol dallé en ciment sur forme bétonnée.

Murs badigeonnés.

Murs cimentés sur une hauteur moyenne de I M.

L'accès à l'étage est assuré par 2 échelles de meunier avec rampes.

L'ETAGE de 3 M.75 de hauteur moyenne, planchéié 4/4 sur gîtes 7/I8, comporte deux salles séparées par un refend de 0.34 C/m.

Le plancher est supporté par 3 fers I de 260 m/m.

Il est éclairé par 4 chassis de toit sur bâti 8/II.

La toiture est formée par une nef longitudinale avec brisis, en ardoises sur voligeage et charpente courante, y compris faitage, ardoises, arêtiers, sauts d'eaux, bande de batellement en plomb, membron en zinc, joues de chassis de toit, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

Le tout est supporté par :

5 I/2 fermes en charpente assemblée.

Valeur neuve Juin I937.....	I8I.9I7 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		II6.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 48 M3 - 264 f.	I2.672
Maçonnerie de briques pour élévation 56 M3 - 282 f.	I5.792
Supplément de façades, rebordement, lissage, linteaux, seuils, appuis, colonnes fonte	I2.900
Maçonnerie de pierre I/2 dure 6 M3 - I320 f.	7.920
Taille unie et moulurée	I.840
Pavement briques cave, voûte et fers dallage ciment sur forme - cimentage cave - rez-de-chaussée - trappes, scellements, échelles, soupiraux	34.500
Chassis métalliques, portes métalliques chassis de toit, vitrerie, peinture, scellement, etc...	32.400
Plancher 4/4 sur gîtes 7/I8 avec fers de support, ancrages, mollebandes, etc...	I5.800
à reporter:	f. I33.824

	f.
report:	I33.824
Couverture et brisis en ardoises sur voligeage et comblage, pannes,etc.. 2I3 M2 - II0 f.	23.430
Faitage, arêtiers, sauts d'eau, bande de batellement, membron, cheminée d'aération, supplément de brisis,etc...	3.500
Chêneau bois et zinc, tuyaux et accessoires	4.000
Charpente assemblée pour fermes	4.500
Divers - Echelle de meunier - Installation d'eau et d'électricité	4.000
	f. I73.254
Honoraires Architecte 5 %	8.663
Total ...	f. I8I.9I7

B A T I M E N T N° 26

TRIPERIES

Surface : 6,I0 x II,75 = 7I M2 68

Bâtiment comprenant : Sous-sol,
Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction identique au bâtiment A en façade n°24.

Valeur neuve Juin I937.....	I25.034 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		79.600 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Valeur reprise)	f. II9.080
Honoraires Architecte 5 %	5.954
Total	f. I25.034

B A T I M E N T N° 27

ECHAUDOIRS ENTRE TRIPERIES

Surface : 30,75 x I0,00 = 307 M2 50

Bâtiment comprenant rez-de-chaussée élevé.
Cette construction de 6 M.40 et 7 M.90 de hauteur est élevé en briques de 0.45 C/m.
Les façades et pignons sont lissés et comportent:

I°- Façade principale :

I Corniche moulurée en pierre de 0.35 de hauteur,
I cordon en pierre de 0.I6 de hauteur,
Les baies comportent en outre des linteaux I I80 m/m avec rosaces.
Des dosserets et clavage en pierre.

2°- Les pignons :

I Bandeau mouluré en pierre de 0.35 de hauteur,
Des dosserets en pierre aux angles,
Un clavage en pierre à chaque baie,

I couvre-mur en ciment.

3°- Façade postérieure :

2 Bandeaux unis en pierre de 0.20 de hauteur

I Bandeau mouluré en pierre de 0.35, de hauteur

I Cordon uni en pierre de 0.I8 de hauteur

Les baies comportent en outre :

des seuils en petit granit I0/45,

des linteaux I I80 m/m,

des dosserets et clavage en pierre.

Cette construction comprend :

Un Rez-de-chaussée de 6 M.20 de hauteur,

comprenant 6 salles à usage d'échaudoirs,

séparées par des refends de 0.34 C/m.

Les refends comportent chacun 2 impostes

I/2 cercle à grillage torsadé.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés

par :

I4 portes charretières de 3 M.40 de hauteur

sur bâti I0/I5 en chêne, comportant 2 im-

postes ouvrantes à soufflet, assemblage

fonte I0/I3 en chêne. Panneau arasé en 4/4

sapin élégi, avec plinthe et une garniture de

pentures forgé à équerres. Rhabillage sur

bâti et par I0 impostes I/2 cercle, métal-

liques, 4 impostes I/2 cercles ouvrantes

à petits carreaux.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol dallé en dalles de grés artificiel sur les 5/6° de la surface.

Sol dallé en dalles rouges artificiel sur I/6° de la surface.

Lambris en ciment au pourtour de chaque salle sur une hauteur de I M.

Les murs sont badigeonnés.

Plafond 3/4 sapin élégi, supporté par 2 pannes.

La toiture est formée par une plate-forme en zinc à dilatation sur voligeage et forte charpente, y compris : I chêneau longitudinal, tuyaux de descente et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	36I.639 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		230.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 65 M3 - 264 f.	I7.I60
Maçonnerie de briques pour élévation 250 M3 : 282 f.	70.500
Supplément pour lissage, rebordement, seuils en petit granit, linteaux, lambris ciment	I4.400
Maçonnerie de pierre I/2 dure 50 M3 - I320 f.	66.000
Taille unie et moulurée	I7.740
Carrelage en grés artificiel et dallage en dalles rouges sur forme bétonnée	22.000
Portes charretières, plafond élégi contregitage et pannes, impostes circulaires à petits carreaux	72.750
Impostes métalliques, vitrées et grillages, scellement, vitrerie, peinture	I2.900
à reporter:	f. 293.450

report:	293.450 f.
Couverture en zinc à dilatation, couvre-joint, tasseaux, accessoires sur volige et forte charpente 307 M2 - I54 f.	47.278
Chêneau, tuyaux de descente et tous accessoires	3.700
	344.428 f.
Honoraires Architecte 5 %	I7.2II
Total...	36I.639 f.

B A T I M E N T N° 28

HALL VITRE ENTRE ECHAUDOIRS ET ECURIES D'ATTENTE

Surface : 30,75 x 7,00 = 215 M2 25

Cette construction ouverte sur les cours est appuyée contre les échaudoirs et les écuries d'attente.
Le Sol est carrelé en majorité en carreaux de grés artificiel sur forme bétonnée et pavé en dalles rouges.
Le hall est séparé par un mur en maçonnerie sur poutre béton.
La toiture est formée par un lanterneau vitré sur fers T à 2 versants avec partie centrale surélevée formant chapeau sur pannes cornières 2 poutrelles à treillis de 0 M.60 de hauteur avec faitage en plomb et chêneaux longitudinaux bois et zinc sur consoles métalliques.
Le tout est supporté :
I° Par 5 fermes métalliques composées d'une partie en fers T jumelés avec arcs boutants,

d'un entrait et jambe de force I 200 m/m avec arcs boutants T et motifs décoratifs.
2° Par 2 fermes métalliques composées d'un entrait et jambe de force I 200 m/m et d'une poutre à treillis de 0 M.60 de hauteur,
3° et par 5 fermettes composées de T et fers ronds jumelés.
Les pointes de pignon sont vitrées entre fers T et sont supportées par :
2 poitrails métalliques 20/30, âme de I0 m/m
Installation d'électricité, canalisation d'eau, composée de 2 bornes à 2 robinets chaque.

Valeur neuve Juin I937.....	I62.750 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		II0.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Carrelage en grés artificiel sur forme bétonnée et pavement	f. I9.300
Supplément pour fils d'eau, grilles caniveaux, puisards	3.200
Lanterneau, pignons vitrés et peinture	34.300
Charpente métallique et peinture - 3 couches I0.800 K° 6,75	72.900
Chêneaux complets bois et zinc, peinture, tuyaux, consoles, faitage, plomb et tous accessoires	I7.600
Installation électricité, canalisation d'eau, séparation en maçonnerie et béton	7.700
	f. I55.000
Honoraires Architecte 5 %	7.750
Total	f. I62.750

B A T I M E N T N° 29

ECURIES D'ATTENTE DERRIERE ECHAUDOIRS ENTRE TRIPERIES

Surface : 30,75 x 6,I5 = I89 M2 I0

Bâtiment comprenant : I Rez-de-chaussée,
I Etage.

Cette construction de 7 M.90 est élevée en briques de 0.45 C/m.

Les façades et pignons sont lissés et comportent :

I° Façade principale :

3 Bandeaux unis en pierre de 0.22 de hauteur,
I Corniche moulurée en pierre de 0.35 de hauteur,
I Cordon uni en pierre de 0.I8 de hauteur.

Les baies comportent en outre :
des dosserets et clavage en pierre,
des linteaux I I80 m/m avec rosaces,
des seuils en petit granit I0/45.

2° Pignons:

I corniche moulurée en pierre de 0,35,

2 bandeaux unis en pierre de 0.22,
des dosserets en pierre unie, à chaque angle.
Le pignon de droite comporte en outre une baie avec linteau I et coussins pierre.

3° Façade postérieure

I corniche moulurée en pierre de 0.30 de hauteur,
8 bandeaux unis en pierre de 0.22 de hauteur,
I bandeau mouluré d° de 0,35 de hauteur,
I bandeau uni d° de 0.22 de hauteur,
Des contours,
I bandeau uni de 0.22 de hauteur x 0.30 de largeur,
I soubassement cimenté sur 0,80 de hauteur,
Les fausses baies comportent en outre :
des linteaux I 220 m/m avec 3 rosaces à chaque,
des appuis cimentés,

Cette construction comprend :

Un Rez-de-chaussée de 5 M.45 de hauteur, comprenant 6 salles à usage d'écuries d'attente, séparées par des refends de 0.34 C/m comportant chacun une imposte I/2 cercle à grillage torsadé.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par 6 baies libres à imposte métallique, vitrée.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol dallé en dalles de grés artificiel dans toutes les salles.

Dans 2 salles:2 mangeoires en granit de 4 M.65 x 50/50 avec évidement et anneaux d'attache. Ces mangeoires sont supportées par 2 fers I I80 m/m longitudinaux ,

2 rateliers longitudinaux composés de fers ronds circulaires de 20 m/m espacés tous les 0.I3 C/m avec fers plats I8/40 et I0/40, y compris scellements.

Le rez-de-chaussée est voûté en briques creuses entre fers de 220 m/m.

L'accès au Ier Etage est assuré par un escalier (extérieur) métallique de 0 M. 80 d'emmarchement - 2 limons U de 220 m/m Marches de 20 m/m en tôle striée avec cornières. Palier en tôle d° sur limon U, Garde-corps à barreaux ronds I8 m/m - Main courante I/2 ronde 40 m/m.

Le comble ne comporte qu'une salle.

L'aménagement intérieur comprend :
Des grilles de séparation de Box, à barreaux ronds de 2.M.IO de hauteur sur fers I verticaux et horizontaux et comportant portes.
La toiture est formée par une nef longitudinale avec 2 culas, en ardoises sur voligeage et charpente courante, y compris faitage en plomb, et vitrage développant 2 M. chêneaux et tous accessoires.
L'ensemble est supporté par 6 fermes en charpente assemblée et 4 I/2 fermes.
A l'extérieur :
2 W.C. et urinoirs élevés en briques de O.II sur fosse cimentée, dallés en ciment, soubassements cimentés sur I M. de hauteur.
Plafond à la chaux - Siège en fonte à la turque. Plate-forme en zinc sur voligeage et charpente courante .
Bordure, tuyaux et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	3II.350 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I98.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie pour fondation 52 M3 - 264 f.	I3.728
Maçonnerie pour élévation 2I8 M3 - 282 f.	6I.476
Supplément façade - lissage - rebordement - linteaux - seuils petit granit soubassement ciment - appuis	9.600
Maçonnerie de pierre I/2 dure	66.000
Taille unie et moulurée	I6.000
Maçonnerie de voûtains y compris formerets et fers	24.750
Carrelage sur forme bétonnée et dallage ciment	I6.500
Arrières linteaux - traverses d'impostes moulurées - impostes grillagées et impostes métalliques,etc..	7.700
Couverture en ardoises sur voligeage et comblage, compris lanterneau 237 M2 - II0 f.	26.070
	f.
à reporter:	24I.824

	f.	
report:	24I.824	
Supplément pour arêtiers et faitage en plomb etc...	I.000	
Chêneau bois et zinc, tuyaux et tous accessoires	5.600	
Fermes assemblées, ancrages, etc...	3.I00	
Divers - Mangeoires - rateliers - anneaux d'attache-fers I de support des mangeoires - grilles de séparation des Boxs Etage, escalier métallique, divers	37.600	
W.C. et urinoirs extérieurs	7.400	
	f.	
	296.524	
Honoraires Architecte 5 %	I4.826	
	f.	
Total ...	3II.350	

B A T I M E N T N° 30

TRIPERIES

Surface : 6,I0 x II,75 = 7I M2 68

Bâtiment comprenant : Sous-sol,
Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction est identique au bâtiment n°24 décrit ci-avant (sauf 2 seuils petit granit au lieu de 3).

Valeur neuve Juin I937.....	f. I24.824	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		f. 79.500

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Valeur reprise)	II8.880
Honoraires Architecte 5 %	5.944
Total....	f. I24.824

B A T I M E N T N° 3I

TRIPERIES

Surface : II,I0 x II,53 = I27 M2 98

Bâtiment comprenant : Sous-sol,
Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction est identique au bâtiment n°25 (sauf 2 seuils petit granit au lieu de 3).

Valeur neuve Juin I937.....	I8I.706 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		II5.800 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Valeur reprise)	I73.054
Honoraires Architecte 5 %	8.652
Total...	f. I8I.706

B A T I M E N T N° 32

TRIPERIES

Bâtiment comprenant : Sous-sol,
Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction est identique au bâtiment N°24 (sauf 2 seuils petit granit au lieu de 3).

Valeur neuve Juin I937.....	I24.824 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		79.500 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Cet	
Valeur reprise)	II8.880 f.
Honoraires Architecte 5 %	5.944
Total....	I24.824 f.

B A T I M E N T N° 33

HANGAR AUX CUIRS DERRIERE TRIPERIES

Surface : 64,05 x 4,60 = 294 M2 63

Cette construction est ouverte sur la prairie
Le sol est dallé en ciment sur forme bétonnée
Séparations de Boxs en maçonnerie de O.II C/m sur I M.25 de hauteur, avec cimentage sur les 2 faces et chaperon et ciment sur fers I de I00 m/m scellés en mur.
Chaque box comporte 2 grilles à barreaux ronds 20 m/m et carrés 35/35, avec traverses en fer plat I6/35.
6 Boxs comportent en outre, chacun, 2 mangeoires en maçonnerie cimentée.
La toiture est formée par un appenti en tôle ondulée sur 4 vernes I I40 m/m et I6 longerons I I40 m/m assemblés, y compris faitage et tous accessoires.
Le tout est supporté par I6 poteaux I de I80 m/m de 4 M. de hauteur avec 4 consoles

en fers L à chaque.

Entretoise longitudinale I I40 m/m, assemblée avec chaque poteau.

Valeur neuve Juin I937.....	9I.654 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		54.900 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation, soulas et dés de poteaux 7 M3 - 264 f.	f. I.848
Maçonnerie de briques pour élévation 6 M3 - 282 f.	I.692
Séparations Boxs en O.II C/m, cimentage 2 faces, chaperon fers I et ciment, dallage	23.I00
Grilles - Mangeoires	I3.500
Vernes métalliques - longerons - poteaux entretoises compris assemblage, consoles et peinture	23.250
Couverture en tôle, faitage et accessoires	23.900
	f. 87.290
Honoraires Architecte 5 %	4.364
Total...	f. 9I.654

B A T I M E N T N° 34

FORGE - MENUISERIE - PEINTURE

Surface : 25,00 x 4,35 = I08,75 m²

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction de 3 M.60 de hauteur est élevée en galandage de 0.II C/M entre fers.
Elle comprend :
Un Rez-de-chaussée de 3 M.60 de hauteur, comportant :
3 salles et un couloir, séparées par des cloisons en 3/4 sapin sur potillage, communiquant entre elles par une porte de 2 M. de hauteur.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés par 2 portes à 2 vantaux de 2 M.I5 de hauteur à 2 vantaux en charpente, assemblée 6/4, a revêtement 3/4 sur bâti fers I comportant : impostes, fourrures, 4 pentures forgées, serrure et verrou.
I porte 0 M.90 sur 2 M.I5 de hauteur en charpente assemblée, et par
9 chassis métalliques vitrés de I M.90 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :
Sol planchéié en 4/4 sur gîtes,
Sol foyer dallé en dalles bleues.
La toiture est formée par un appenti en tuiles mécaniques sur comblage léger, pannes U 60 m/m et I 80 m/m, y compris : gouttières tuyaux et tous accessoires.
L'ensemble est supporté par I2 fermettes métalliques, composées de L, I et plat jumelés.

Valeur neuve Juin I937.....	45.343 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		28.900 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation 6 M2 - 264 f.	f. I.584
Galandage de O.II, lissage et fers dallage en dalles bleues, plancher sur lambourdes, etc...	I7.000
Chassis métalliques, portes charpente, cloisons de séparation, cloisonnement façade postérieure, cloisonnement pointe de pignon, vitrerie, peinture, etc..	I0.800
Couverture en tuiles mécaniques, pannes I et U, fermes métalliques, gouttière, tuyaux, solins et tous accessoires	I3.800
	f. 43.I84
Honoraires Architecte 5 %	2.I59
Total...	f. 45.343

B A T I M E N T N° 35

BUREAUX

Surface : I2,65 x 4,25 = 53 M2 76

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.

Cette construction de 3 M. de hauteur est élevée en briques de 0.22 C/m entre pilastres de 45/34, avec façade et pignon lissés.

Elle comprend :

Un Rez-de-chaussée de 3 M. de hauteur, plafonné et enduit, comportant 2 salles et un vestibule, séparées par des cloisons de 0.II C/m et communiquant entre elles par 2 portes à grands cadres de 0 M.80 x 2 M.25 à rhabillage de 0.I3 C/m.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I porte de 3 M. de hauteur à 2 vantaux assemblage 2 pouces à petits cadres, panneaux élégis, sur bâti comportant imposte, compris pannelles, cric et serrure, et par

4 impostes métalliques de 2 M.I0 x I M.I5 de hauteur, comportant chacune une bascule.

L'aménagement intérieur comprend:

Sol parqueté en sapin dans les bureaux et carrelé en carreaux céramiques dans le vestibule, sur forme bétonnée.

Murs peints, plafond badigeonné.

I Placard et une armoire murale, comportant porte vitrée.

Installation d'électricité et de gaz avec compteur et branchements.

La toiture est formée par une plate-forme en zinc à dilatation sur volligeage et charpente courante, y compris tasseaux, couvre-joint, chêneau, tuyaux, solins et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	32.760 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		20.850 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Valeur à neuf	3I.200
Honoraires d'Architecte 5 %	I.560
Total...	f. 32.760

B A T I M E N T N° 36

SALLE MACHINE A GLACE

Surface : I5,90 x I0,00 = I59 M2

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction de 4 M. de hauteur est élevée en galandage de 0.II entre potillage 8/II.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :
3 portes à 2 vantaux de 2 M. x 3 M.20 de hauteur sur bâti 8/II en charpente assemblée 6/4 à revêtement 3/4 élégi, et comportant chacune une garniture de pannelles à équerre, 2 verrous et une serrure donnant I/2 tour. (2 portes comportent en outre chacune une imposte vitrée entre fers T), et par 7 chassis fixes de 2 M. x 2 M.45 de hauteur sur bâti 8/II (3 chassis comportent chacun une imposte à bascule).
La communication vers le bâtiment contigü est assuré par :
I porte de 2 M.27 de hauteur, en charpente

assemblée, sur bâti 8/II.

L'aménagement intérieur comprend :

Badigeon sur murs.

Sol dallé en ciment sur forme.

Lambris en ciment sur pignon vers Porcherie

Hauteur I M.

Plafond en 3/4 sapin sur contregitage et

sous toiture en 3/4 sapin sur comblage.

La toiture est formée par une nef longitu-

dinale à 2 versants en tuiles mécaniques

sur comblage et pannes, y compris :

2 lanterneaux, faitage, gouttières et tous

accessoires.

L'ensemble est supporyé par :

5 fermes en charpente assemblée.

Valeur neuve Juin I937.....	70.595 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		47.500 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation I2 M3 - 264 f.	f. 3.I68
Cloison de 0.II compris lissage 2 faces et badigeon I face II4 M2 - 37 f.	4.2I6
Dallage ciment sur forme, seuils en petit granit, lambris ciment	7.900
Portes et chassis - potelures - compris vitrerie et peinture	I8.500
Plafond 3/4 sapin sur contregitage, sous toiture	I5.000
Couverture en tuiles sur comblage et pannes, compris lanterneaux, faitage, gouttières, tuyaux et tous accessoires	I4.200
Charpente assemblée pour fermes	4.250
	f. 67.234
Honoraires Architecte 5 %	3.36I
Total...	f. 70.595

B A T I M E N T N° 37

SALLE MACHINE FRIGORIFIQUE ET CHAMBRES FRIGORIFIQUES

Surface : 25,50 x I0,00 = 255 M2

Bâtiment comprenant : I° Rez-de-chaussée,
2° Etage partiel,
3° Comble.

Cette construction de 7 M.90 de hauteur est élevée en briques de 0,45 C/m pour les façades et pignon droit et 0 M.80 pour le pignon gauche, jusque 3 M.20 du sol et 0,45 C/m au dessus.

Les façades et pignons sont lissés et comportent :

I°/ I Cordon en pierre unie de 0,I8 de hauteur,

2°/ I Bandeau mouluré en pierre de 0,35 de hauteur,

3°/ I Soubassement en grés appareillés.

Les baies comportent en outre :
Des dosserets et clavage en pierre,
des linteaux en fers I.
Cette construction comprend :
Un Rez-de-chaussée de 5 M.45 et 3 M.IO de hauteur comportant :
2 dégagements, 5 salles à usage de chambres frigorifiques, I salle à usage de salle de machine frigorifique.
Ces salles sont séparées par des refends de 0.34 et 0.22 C/m.
Les refends de 0.34 C/m comportent un soubassement en grés.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :
I porte vitrée de 3 M.IO de hauteur, à petits cadres sur bâti,
I porte en charpente assemblée de 2 M.60 de hauteur sur bâti, à double revêtement 4/4 et matelas de liège, y compris 2 pentures forgées à équerre,
I porte en charpente légère de 2 M.IO de hauteur à revêtement 4/4, fermeture à ,contrepoids et par I chassis de 3 M. de hauteur à 2 parties fixes et 2 parties ouvrantes.

6 petits chassis doubles de I M. de hauteur avec tôle perforée de protection.
La communication avec le bâtiment contigü et celles intérieures sont assurées par :
I porte en charpente légère de 2 M.IO de hauteur,
et par I porte en charpente légère de 2 M.20 de hauteur a revêtement 4/4 et fermeture à contrepoids,
3 portes en charpente légère de 2 M.20 de hauteur à revêtement 4/4,
I porte en lattis à claire-voie de 2 M.20 de hauteur.
L'aménagement intérieur comporte :
Salle de machine -
Sol carrelé en carreaux céramiques unis sur forme bétonnée.
Lambris en Faïence sur 2 M.35 de hauteur.
Cimentage et badigeonnage des murs au dessus du lambris, jusqu'au plafond.
Plafond verni à caissons en lames 4/4 posées en diagonale.
Chambres frigorifiques -
Séparations de Box en lattis à claire-voie comportant portes.

Sol dallé en ciment sur forme béton.
Murs et plafonds cimentés et badigeonnés.
Gaines de ventilation en B A avec trappe tôle.
Le plancher haut au droit des chambres frigorifiques est en B A de 0.25 d'épaisseur et est cimenté au dessus.
Un Etage partiel au droit des chambres frigorifiques de I M.75 de hauteur et comportant: 4 salles séparées par des refends de 0.34 C/m et communiquant entre elles par des baies libres I/2 cercle.
L'accès et l'éclairage sont assurés par :
I porte en charpente légère,
et par 6 impostes I/2 cercle à petits carreaux avec dosserets et clavage en pierre.
Un Comble ne comportant qu'une salle, planchéié 4/4 sur gîtes et plafonné au dessous.
Il est éclairé par IO baies de I M.IO de hauteur.
(Le gitage est supporté par 2 poutres longitudinales en orme 20/25).
La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants en tuiles flamandes, sur comblage IO/IO en orme et pannes et

pannes en orme I5/20 et 25/30, y compris faitage, chêneaux, tuyaux de descente et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par :

4 fermes assemblées en orme.

A l'extérieur :

Petite construction à usage de dégagement, élevée en briques de 0.34 C/m - Porte d'accès en charpente assemblée à double revêtement 4/4 et matelas de liège, y compris 2 pentures forgées à équerre - Sol dallé en ciment sur forme - Murs cimentés et badigeonnés.

Toiture à 2 versants en zinc sur voligeage et charpente courante.

Valeur neuve Juin I937.....	494.629 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		296.300 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve JUIN I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 63 M3 - 264 f.	I6.632
Maçonnerie de briques pour élévation 270 M3 - 282 f.	76.I40
Supplément de façade - lissage à rebordement - linteaux - seuils	I.500
Maçonnerie de pierre I/2 dure 4I M3 - I320 f.	54.I20
Taille unie et moulurée	9.700
Maçonnerie de grés appareillés 32 M3 - I580 f.	50.560
Taille des parements	I4.500
Carrelage, carreaux céramiques unis sur forme bétonnée et dallage en ciment sur forme	II.800
Plancher en B A de 0.25 C/m d'épaisseur compris coffrage, ferraillage et dallage ciment au dessus I75 M2 - 272 f.	47.600
	f.
à reporter:	282.552

report:	282.552 f.	
Cimentage et badigeonnage murs et plafond	I9.000	
Portes charpente assemblée, portes charpente légère, chassis, impostes I/2 cercles	I5.400	
Plafond à la chaux, gitage, plancher 4/4 poutres 224 M2 - I28 f.	28.672	
Poutres en orme, supportant les gitages ancrages, chaînes, etc...	5.000	
Supplément pour emprise gîtes, ancrages mollebandes, etc...	I.I00	
Couverture en tuiles flamandes au comblage I0/I0 en orme, compris tous accessoires 33I M2 - 92 f.	30.452	
Chêneaux, tuyaux et tous accessoires	7.600	
Charpente assemblée en orme pour fermes et charpente non assemblée en orme pour pannes, etc...	28.800	
Divers - Lambris en faïence, plafond à caissons gaines de ventilation, séparation box	49.300	
Petite construction extérieure à usage de dégagement	3.200	
	47I.076 f.	
Honoraires Architecte 5 %	23.553	
Total...	494.629 f.	

B A T I M E N T N° 38

ECHAUDOIRS

Surface : 29,00 x I0,00 = 290 M2

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Comble.

Ce bâtiment de 7 M.90 de hauteur est élevé en briques de 0.45 C/m.
Les façades et pignons sont lissés et comportent :
I°/ I cordon longitudinal et transversal en pierre de 0.I8 de hauteur,
2°/ I Bandeau en pierre moulurée longitudinal et transversal de 0.35 de hauteur,
3°/ I Soubassement en grés de 0 M.70 de hauteur.
Les baies comportent en outre:
Des dosserets et clavage en pierre.
Des seuils en petit granit.
Cette construction comprend :

Un Rez-de-chaussée de 5 M.45 de hauteur, comprenant 7 salles à usage d'échaudoirs, séparées par des refends de 0.34 C/m et comportant un soubassement en grés.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I4 portes de 3 M.40 de hauteur sur bâti I0/I5 chêne et comportant 2 impostes ouvrantes à soufflet à chaque, assemblages portes I0/I3 chêne, panneau arasé en 4/4 sapin élégi, écharpes en chêne et fer plat, garniture de pentures à équerre - rhabillage sur bâti.

I6 impostes en sapin I/2 cercle a petits carreaux.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol dallé en dalles de pierre bleue.

Murs badigeonnés.

Plafonds au mortier de chaux, badigeonnés.

Le plancher haut du rez-de-chaussée est en charpente courante et est supporté par 2 poutres longitudinales 20/25 en orme.

L'accès au comble est assuré par :

I escalier en orme de 0.95 d'emmarchement avec cloison d'echiffre en sapin et une porte de 2 M.90 en charpente assemblée sur

bâti.

Le Comble ne comporte qu'une salle, planchéiée en 4/4 - Il est éclairé par IO baies de I M. 20 de hauteur, avec fermeture en 3/4 sapin.

La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants, en tuiles flamandes, sur comblage IO/IO en orme et pannes I5/20 et 25/30 en orme, y compris faitage, chêneau, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 6 fermes assemblées en orme.

Valeur neuve Juin I937.....	503.8I5 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		32I.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 68 M3 - 264 f.	I7.952
Maçonnerie de briques pour élévation 250 M3 - 282 f.	70.500
Supplément pour lissage, rebordement seuils en petit granit - badigeon	9.000
Maçonnerie de grés appareillés 29 M3 - I580 f.	45.820
Taille des parements	I3.500
Maçonnerie de pierre I/2 dure 60 M3 - I320 f.	79.200
Taille unie et moulurée	2I.700
Dallage en dalles bleues et forme bétonnée	29.400
Portes charretières, impostes circulaires à petits carreaux, porte charpente, escalier, échiffre - fermetures baies comble	70.500
Plafond à la chaux, gitage et plancher 4/4 256 M2 : I28 f.	32.768
à reporter:	f. 390.340

report:	390.340 f.
Supplément pour emprise gîtes, ancrages mollebandes, et poutres supportant le plancher	7.200
Couverture en tuiles flamandes sur comblage I0/I0 en orme, compris tous accessoires 377 M2 - 92 f.	34.684
Chêneau bois et zinc, tuyaux de descente et tous accessoires	8.600
Charpente assemblée en orme pour fermes et charpente non assemblée pour pannes, etc...	39.000
	479.824 f.
Honoraires Architecte 5 %	23.99I
Total...	503.8I5 f.

B A T I M E N T N° 39

ECHAUDOIRS

Surface : 25,50 x I0,00 = 255 M2

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Faux comble.

Cette construction de 6 M.45 de hauteur est élevée en briques de 0.45 C/m d'épaisseur.
Les façades et pignons sont lissés et comportent :
I°/ I Cordon en pierre de 0.I8 de hauteur,
2°/ I Bandeau mouluré d'entablement en pierre
3°/ I Soubassement en grés de 0.70 de hauteur
4°/ Dosserets en pierre de 0.45 et 0.33 aux angles de pignon.
Les baies comportent en outre, des dosserets et clavage en pierre, et des seuils en pierre de Soignies.
Cette construction comprend :
I Rez-de-chaussée de 5 M.45 de hauteur,
comprenant : 5 salles à usage d'échaudoirs,

séparées par des refends de 0.34 et comportant un soubassement en grés de 0.65 de hauteur.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I0 portes de 3 M.40 de hauteur sur bâti I0/I5 chêne et comportant 2 impostes ouvrantes à soufflet, assemblages portes I0/I3 chêne, panneau arasé en 4/4 sapin élégi, écharpes en chêne et en fer plat, garniture de pentures à équerre - rhabillage sur bâti.

I2 impostes I/2 cercle fixes en sapin à petits carreaux.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol dallé en dallage pierre.

Murs badigeonnés.

Plafond en 4/4 sapin élégi sur contregitage,

9 impostes fixes en 3/4 élégies, de I M.40 de hauteur sur traverses (dans les refends)

3 impostes fixes vitrées avec petits bois, de I M.40 de hauteur.

La toiture est formée par une nef longitudinale en tuiles mécaniques sur comblage I0/I0 en orme et pannes I5/25 d°, y compris faitage, arêtiers, chêneau, tuyau de descente

et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par :

4 fermes en charpente assemblée en orme.

4 I/2 fermes d'angle d°.

2 I/2 fermes intermédiaires.

Valeur neuve Juin I937.....	456.5I4 f.	
Valeur vénale d'assurance I937.....		29I.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 55 M3 - 264 f.	I4.250
Maçonnerie de briques pour élévation I75 M3 - 282 f.	49.350
Supplément pour lissage, rebordement, seuils petit granit	5.000
Maçonnerie de grés appareillés 24 M3 - I580 f.	37.920
Taille des parements	I0.900
Maçonnerie de pierre I/2 dure 45 M3 - I320 f.	59.400
Taille unie et moulurée	I4.000
Dallage en dalles bleues légères	26.000
Portes charretières plafond élégies contregitage et impostes circulaires à petits carreaux et peinture	62.600
Couverture en tuiles mécaniques sur comblage I0/I0 orme, compris tous accessoires 545 M2 - 89 f.	48.505
	f.
à reporter:	327.925

report:		327.925 f.
Chêneau bois et zinc, tuyaux de descente et tous accessoires		I3.000 f.
Charpente assemblée en orme pour fermes et charpente non assemblée pour pannes,etc...		87.500
Divers -		
Impostes fixes en 3/4 sapin sur traverses,etc... impostes vitrées - badigeon,etc...		6.350
		434.775 f.
Honoraires Architecte 5 %		2I.739
Total....		456.5I4 f.

B A T I M E N T N° 40

HALL ENTRE ECHAUDOIRS

Surface : 25,00x9,oo : 225 M2
29,00x7,oo : 203

428 M2

Cette construction ouverte vers les cours est appuyée contre les échaudoirs.
Elle comporte un dallage partiel en dalles petit granit taillé à la pointe et un dallage partiel en ciment sur forme, avec fil d'eau longitudinal et transversaux, grilles, puisards et caniveaux.
La toiture est formée par un lanterneau vitré sur fers T, à 2 versants et un lanterneau à I versant, avec faitage en plomb.
Le tout est supporté par :
I7 fermes métalliques composées d'un entrait I et d'un poinçon I I40 m/m.
Panne faiturée longitudinale I I00 m/m.
Installation d'électricité, canalisation d'eau composée de 2 bornes à 2 robinets chaque.

	f.	
Valeur neuve Juin I937.....	I05.756	
		f.
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		7I.300

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Dallage en dalles petit granit taillé à la pointe et dallage en ciment sur forme bétonnée	f. 34.700
Supplément pour fils d'eau en petit granit, ciment, grilles, caniveaux, puisards	I4.400
Lanterneau, fers et peinture 255 M2 - II4 f.	29.070
Charpente métallique et peinture 2.600 K° - 6,75	I7.550
Installation d'électricité, canalisation d'eau et bornes	5.000
	f. I00.720
Honoraires Architecte 5 %	5.036
Total...	f. I05.756

B A T I M E N T N° 4I

ECHAUDOIRS

Surface : 25,50 x I0,00 = 255 M2

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Faux comble.

Cette construction est identique au bâtiment n°39.
Les impostes fixes vitrées, dans les refends, manquent.
Elles sont remplacées par des impostes en 3/4 sapin élégies sur traverses.

Valeur neuve Juin I937.....	452.865 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		288.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Valeur reprise sauf impostes vitrées	430.400
en plus : 3 impostes en 3/4 sapin élégies) sur traverses)	900
	f.
	43I.300
Honoraires Architecte 5 %	2I.565
	f.
Total....	452.865

B A T I M E N T N° 42

INSPECTION SANITAIRE

Surface : 6,75 x 3,30 = 22 M2 28

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel,
Rez-de-chaussée.

Cette construction de 3 M.40 de hauteur est élevée par des vitrages entre fers avec soubassement en briques de 0.II d'épaisseur entre fers I.

Elle comprend :

Un sous-sol partiel de I M.90 de hauteur, bâti en 0.34 C/m et voûté entre fers de I80 m/m, pavé en briques à plat, avec échelle de meunier d'accès.

Un Rez-de-chaussée de 3 M.40 de hauteur, ne comportant qu'une salle à usage de bureau d'Inspection Sanitaire et un abri ouvert sur la cour.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par:

I porte métallique vitrée de 2 M.IO de hauteur,

I porte à petits cadres de 2 M.IO de hauteur sur bâti.

et par des vitrages longitudinaux et transversaux entre fers.

L'aménagement intérieur comporte :

Sol carrelé en grés artificiel sur forme bétonnée et voûte (l'abri est pavé en grés).

Plafond en 3/4 sapin élégi sur contregitage.

Mur et plafond peints.

Toit en tôle ondulée, y compris faitage, arêtiers en plomb, chêneau 50/I8 en tôle sur consoles, tuyaux et tous accessoires.

A l'extérieur :

Petite construction à usage de dégagement élevée en 3/4 sapin sur potillage avec porte d'accès à grands cadres et comportant sol pavé en grés - I poste d'eau avec tuyauteries et robinetterie - Plafond en 3/4 sapin.

Plate-forme en zinc sur voligeage et charpente courante, y compris bordure, tuyau et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	36.357 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		24.600 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation 9 M3 - 264 f.	f. 2.376
Voûte - fers, pavement briques sous - sol, carrelage en grés artificiel, pavage en grés	3.200
Cloison de O.II, enduit murs et peinture	I.050
Fers I et U, vitrages entre fers L et T porte métallique, compris vitrerie et peinture	I2.000
Plafond 3/4 sapin élégi sur contregitage, porte charpente, peinture ,etc...	3.000
Couverture en tôle ondulée, vernes, chêneau en tôle, consoles, faitage, arêtiers, tuyaux et tous accessoires	II.500
Petite construction extérieure	I.500
	f. 34.626
Honoraires Architecte 5 %	I.73I
Total...	36.357 f.

B A T I M E N T N° 43

POSTE D'OCTROI

Surface : 8,00 x 5,55 = 44,40 m²

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction de 3 M.70 de hauteur est élevée en galandage de 0.II C/m sur socle en petit granit, et par des vitrages entre bâtis II/II.

Elle comprend :

Un Rez-de-chaussée de 3 M.50 de hauteur, plafonné et enduit, comportant une salle et 3 dégagements, séparées par une cloison vitrée et 2 cloisons en 3/4 larmes élégies, et communiquant entre elles par 2 portes à petits cadres de 2 M.IO de hauteur.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I porte double vitrée de I M.50 x 3 M. de hauteur sur bâti II/II et comportant un petit granit IO/35.

I porte vitrée de 0 M.85 x 3 M. d°.
et par 6 chassis de 2 M. x 2 M.I0 de hauteur,
2 chassis de I M.45 x 2 M.I0 de hauteur,
2 chassis de I M.I5 x 2 M.I0 de hauteur,
2 chassis de 0 M.85 x 2 M.I0 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol carrelé en carreaux céramiques unis dans la grande salle,

Sol carrelé en carreaux grés artificiel dans les dégagements.

La toiture est formée par une plate-forme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante, y compris tasseaux, couvre-joint, chêneau sur consoles et lambrequin, tuyaux et tous accessoires.

A l'extérieur :

Un lanterneau vitré entre fers T, supporté par 4 consoles métalliques et comportant gouttière volante, tuyaux et tous accessoires

2 lanterneaux vitrés entre fers T, supportés chacun par une petite poutrelle transversale et longitudinale en fers L et plats jumelés, et reposant sur 3 colonnes en fonte.

Valeur neuve Juin I937.....	65.730 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		44.300 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
Poste d'octroi)	46.300 f.
Extérieur - lanterneaux)	16.300
	62.600 f.
Honoraires Architecte 5 %	3.130
Total...	65.730 f.

B A T I M E N T N° 44

INFIRMERIE ET LOGEMENT VEILLEUR DE NUIT

Surface : 6;75 x 3,30 = 22,28 m²

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel,
Rez-de-chaussée.

Cette construction est identique au bâtiment n° décrit ci-avant.
En plus:
Cloisons de séparation vitrée en menuiserie assemblée.
3 Placards à petits cadres comprenant rayonnages.

Valeur neuve Juin I937.....	42.I32 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		28.400 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Valeur reprise	34.626
En plus:	
Cloison de séparation vitrée en menuiserie assemblée 3 placards à petits cadres comprenant rayonnages	5.500
	f. 40.I26
Honoraires Architecte 5 %	2.006
Total....	f. 42.I32

B A T I M E N T N° 45

MAISON DU MECANICIEN

Surface : 8,00 x 5,10 = $40,80^{2}$

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction de 6 M.60 est élevée en briques de 0.34 C/m.
Les façades et pignons sont lissés et comportent :
I Corniche moulurée en pierre de 0.35 de hauteur,
I Bandeau uni en pierre de 0.20 de hauteur,
Des dosserets d'angle en pierre,
I soubassement en grés de 0,60 de hauteur.
Les baies comportent en outre:
Des clavages et dosserets en pierre,
Des seuils et appuis en petit granit,
Des garde-corps en fers carrés de 25 m/m.
Cette construction comprend :

Un Rez-de-chaussée de 3 M.I0 de hauteur, comprenant 2 salles séparées par une cloison de 0.II C/m et communiquant entre elles par une porte de 0 M.85 x 2 M.05 de hauteur, à rhabillage de 0.I3 C/m.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I porte vitrée à petits cadres de 2 M.40 de hauteur sur bâti avec rhabillage de 0.I3 C/m.

I porte vitrée à 2 vantaux à petits cadres de 2 M.45 de hauteur sur bâti avec rhabillage de 0.I3 C/m,

et par 3 chassis de I M.20 x 2 M. de hauteur à rhabillage de 0.I3 C/m.

L'aménagement intérieur comporte :

Sol carrelé en carreaux céramiques avec plinthe,

Plafonds peints,

Cimaise moulurée au pourtour des salles,

2 cheminées en bois avec placard de chaque côté.

Installation d'eau, comportant évier avec dosseret faïence et robinet.

L'accès au Ier Etage est assuré par un escalier de 0 M.70 d'emmarchement, sur limons

6/4, et comportant rampe et porte d'accès de 0 M.80 x 2 M.30 sur bâti.

L'Etage de 2 M.60 de hauteur, planchéié sur gitage, comprend 2 chambres et I dégagement, séparées par une cloison de 0.II et une cloison en 3/4 sapin sur potillages.

L'éclairage et les communications entre les chambres sont assurés par 5 chassis de I M. 20 x I M.65 de hauteur, à rhabillage de 0,I3 et par 2 portes de 0 M.85 x 2 M.I5 de hauteur à rhabillage de 0,I3.

L'aménagement intérieur comporte:

Plafond badigeonné.

Peinture sur murs.

I Cheminée en bois.

I Lavabo en fonte émaillée avec tuyauteries plomb.

L'Etage est contregité avec poutres 20/25 orme, le supportant.

Cette construction comporte une installation d'eau, de gaz et d'électricité.

La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants et 2 culas, en ardoises,sur

voligeage et charpente courante, y compris faitage, arêtiers plomb, chêneau, tuyau et tous accessoires.

A l'extérieur :

I Groupe de W.C. comprenant 5 stalles.

Sol en petit granit.

Murs carrelés en céramiques sur I M.I5 de hauteur et cimenté au dessus sur 0 M.80.

Portes en 6/4 à panneaux élégies sur bâtis 8/II avec I/4 rond formant lattée. Imposte à lames ouvertes. Plate-forme en zinc comprenant chêneau sur consoles, tuyaux et tous accessoires.

Cheminée de ventilation en zinc.

Valeur neuve Juin I937.....	I08.93I f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		65.400 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation I2 M3 - 264 f.	f. 3.I68
Maçonnerie de briques pour élévation 28 M3 - 282 f.	7.896
Supplément lissage, seuils, et appuis	2.320
Maçonnerie de grés appareillés et taille des parements	II.200
Maçonnerie de pierre I/2 dure compris taille unie et moulurée	25.800
Cloison de 0.II - enduit à la chaux - carrelage céramique sur forme bétonnée	7.I00
Chassis, portes, cloison compris vitrerie, peinture et scellements, etc...	II.I00
Plancher haut rez-de-chaussée - gitage plafond et peinture - contregitage plafond et badigeon - Poutre de support	7.560
Emprise gitage et contregitage, tirants mollebandes, fourrures, chaînes, etc.. Escalier avec rampe	2.000
à reporter:	f. 78.I44

report:	78.I44 f.
Couverture en ardoises sur achelin, pannes et fermes compris faitage, arêtiers, chêneaux, tuyaux et accessoires	9.400
Divers - Cimaise - plinthe Etage - cheminées en bois - placards - évier et dosseret faïence - Lavabo - tuyauteries alimentation et vidange - Peinture sur murs Etage Installation d'électricité - branchements	5.500
Groupe de W.C. à l'extérieur	I0.700
	I03.744 f.
Honoraires Architecte 5 %	5.I87
Total...	I08.93I f.

B A T I M E N T N° 46

EPURATION

Surface : 23,55 x 4,80 = 113,04 m²

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel,
Rez-de-chaussée.

Cette construction de 4 M.90 de hauteur est élevée en briques de 0.34 C/m.

Les façades et pignons sont lissés et comportent:

I°/ Un bandeau mouluré cimenté,

2°/ Des linteaux I I80 m/m aux baies,

3°/ Des coussins en pierre moulurée aux baies,

4°/ Des appuis cimentés,

5°/ Des seuils en petit granit,

6°/ Des garde-corps métalliques composés de fers ronds et plats avec épis et ornements.

Cette construction comprend :

Un Sous-sol de 5 M.30 de hauteur, bâti en briques de 0.56 jusque 3 M. du sol, et 0,45 C/m au dessus, sur basses fondations de 0.65 C/m.

Voûté en briques entre fers de I80 m/m, avec dalle en béton armé de 0,08 C/m au dessus.

L'aménagement du sous-sol comporte :

Murs cimentés sur une hauteur de 3 Mètres.

Sol dallé en ciment sur forme.

Plafond vitré en dalles de verre 30/30 entre cornières L et T, et est supporté par des fers I.

L'accès au sous-sol est assuré :

I°/ Par un escalier industriel de 0.47 d'emmarchement sur limons L 30/30 - Marches tôle striée de 0.I7 en 5 m/m.

I Palier de même composition de 0.80 x I,20.

Rampe et garde-corps en tubes de 35 m/m avec balustres, d°.

2°/ Par une passerelle en tôle striée d° sur 2 fers I, I00 m/m,

3°/ Par un escalier en colimaçon en fonte de I2 marches, emmarchement de 0.70.

Bourdon de I00 m/m avec garde-corps.

Un Rez-de-chaussée de 3 M.75 de hauteur, plafonné et enduit comprenant :

5 salles et un couloir séparés par des refends de 0.34 C/m et 0,22 C/m et communiquant entre eux par une baie libre de I,45 x 2,95

avec rhabillage de 0.30 C/m.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés:
par deux portes doubles de I M.55 x 2 M.90 de hauteur, en charpente assemblée 48 m/m à revêtement 4/4 élégies, sur bâti 8/II comportant imposte à petit ouvrant.
une porte double à petits cadres et vitrée de I M.35 x 2 M.90 de hauteur sur bâti 8/II comportant imposte,
trois portes métalliques en tôle sur assemblages cornières et par I chassis de I M.45 x I M.53 de hauteur, 3 chassis de I M.50 x 2 M.I0 de hauteur.

L'aménagement intérieur comporte :

Salle Moteur Epuration -

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Lambris en faïence biseautée sur une hauteur de I M.25 avec cimaise moulurée en bois.

Salle à la suite -

Carrelage céramique uni sur forme bétonnée.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Couloir - même détail.

Débarras - Badigeon sur murs et plafond.
Parquet sapin sur lambourdes.
Transformateur et secteur -
(Ces salles étant inacessibles, les aménagements intérieurs, s'il en existe, ne sont pas estimés).
La toiture est formée :
I° par une plate-forme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante, y compris tasseaux, couvre-joint, couvre-murs, tuyaux et tous accessoires;
2° par une terrasse en béton armé recouverte en zinc sur achelin et charpente courante, y compris tasseaux, couvre-joint, couvre-murs, tuyaux et tous accessoires.

Valeur neuve Juin I937.....	I36.273 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		92.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
Maçonnerie de briques pour fondation 87 M3 - 264 f.	f. 22.968
Maçonnerie de briques pour élévation 138 M3 - 282 f.	38.916
Lissage - seuils - linteaux - appuis - grilles croisées - bandeau mouluré en ciment - coussins pierre	8.000
Dallage sur sol - cimentage étanche des murs - voûte, fers - dalle béton armé Escalier industriel - Escalier colimaçon - Passerelle et paliers - rampes etc...	15.900
Carrelage céramique sur wate et sur forme - Sol des transformateurs - plancher sur lambourde - Lambris faïence avec cimaise	9.900
Plafond à la chaux - badigeon - enduits à la chaux, peinture	4.700
Portes et chassis - portes métalliques	9.600
Dalle terrasse en béton armé, couverture en zinc sur charpente courante, y	
à reporter:	f. 109.984

report:	I09.984 f.
compris tasseaux, couvre-joint, solins, couvre-mur, tuyaux et tous accessoires	I9.800
	I29.784 f.
Honoraires Architecte 5 %	6.489
Total...	I36.273 f.

A - B A T I M E N T N° 47

ECHAUDOIRS

Surface : 25,50 x I0,00 = 255 M2

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.

Cette construction de 6 M.50 et 7 M.90 de hauteur est élevée en briques de 0.45 C/m.

La façade vers rue est lissée et comporte :

I°/ Un bandeau d'entablement mouluré en pierre 0,34 x 0,57 de largeur,

2°/ Un linteau longitudinal composé de 3 fers I I80 m/m avec rosaces et recouvrement en zinc au droit des impostes,

Les baies comportent en outre des dosserets et claveaux en pierre de 0.44 et 0.33 C/m de largeur.

Les pignons comportent :

I°/ Un bandeau uni en pierre de 0.23 C/m de hauteur,

2°/ I Bandeau mouluré en pierre,

3°/ I Linteau transversal d°.

Les angles comportent en outre des dosserets

en pierre de 0.42 et 0.33 de largeur.

La façade vers hall comporte :

I°/ 2 bandeaux unis en pierre de 0.22 C/m de hauteur,

2°/ I bandeau mouluré 34/57 d°,

3°/ I linteau longitudinal d°.

Les baies comportent en outre des dosserets et clavage en pierre d° et des seuils en pierre de Soignies I0/45.

Ce bâtiment comprend :

I Rez-de-chaussée de 6 M.25 de hauteur, comprenant : 5 salles à usage d'échaudoirs, séparées par des refends de 0.34 C/m.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I0 portes de 2 M.60 x 3 M.40 de hauteur sur bâti I0/I5 en chêne, comportant 2 impostes ouvrantes à soufflet, assemblage porte I0/I3 en chêne, panneau arasé en 4/4 sapin élégi, 2 écharpes en chêne et 2 en fer plat I0 m/m x 0,05, plinthe en tôle striée de 0.20 de hauteur, 6 pentures forgées dont 4 à équerre. Rhabillage sur bâti.

et par I0 impostes I/2 cercle, métalliques de 2 M.80 de diamétre, 4 impostes I/2 cercle

en sapin de 2 M.80 de diamétre, à petits carreaux.

L'aménagement intérieur comporte :

Carrelage mixte sur forme bétonnée.

Murs badigeonnés avec soubassement cimenté sur 0 M.90 de hauteur,

Plafond en 4/4 sapin élégi, cloué sur contre-gitage.

Chaque refend, comporte: 2 impostes à grillage torsadé.

La toiture est formée par une plate-forme en zinc à dilatation sur voligeage et forte charpente, y compris chêneau, tuyaux et tous accessoires.

Le tout est supporté par 2 pannes 8/23 longi-tudinales.

	f.	f.
Valeur neuve Juin I937.....	3I6.295	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		20I.800

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 55 M3 - 264 f.	I4.520
Maçonnerie de briques pour élévation 234 M3 - 282 f.	65.988
Supplément pour lissage, rebordement seuils en ciment et petit granit, linteaux, lambris ciment	I6.I75
Maçonnerie de pierre I/2 dure compris pose et fichage 43 M3 - I320 f.	58.080
Taille unie et moulurée	I3.700
Carrelage en grés artificiel sur forme 2I0 M2 - 90 f.	I8.900
Portes charretières - Plafond élégi - contregitage et pannes - impostes circulaires à petits carreaux	60.850
Impostes métalliques vitrées et grillagées, scellement, vitrerie, peinture	I0.600
Couverture en zinc à dilatation, couvre joint, tasseaux, accessoires, sur volige et charpente courante 255 M2 - I54 f.	39.270
	f.
à reporter:	298.083

Report:	298.083 f.
Chêneau, tuyaux de descente et tous accessoires)	3.I50
	30I.233 f.
Honoraires Architecte 5 %	I5.062
Total...	3I6.295 f.

B - B A T I M E N T N° 48

ECHAUDOIRS

Cette construction est identique au bâtiment décrit ci-avant.

En plus :

Attique en pignon avant bandeau et couronnement de pierre, solins et divers.

Valeur neuve Juin I937.....	3I8.8I4 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		203.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	f.
Valeur reprise)	301.233
En plus :	
Attique en pignon avant bandeau et couronnement de pierre, solins et divers)	2.400
	f. 303.633
Honoraires Architecte 5%	15.181
Total...	f. 318.814

C - B A T I M E N T N° 49

ECHAUDOIRS

Cette construction est du même type que le N° A traité ci-avant, mais est établie sur un soubassement en grés de 0 M.60 de hauteur pour les murs d'entourage et les refends.
Elle comporte un filet de pierre et impostes en menuiserie au lieu de filet et impostes métalliques.
Les impostes grillagées intérieurs manquent:
Le Sol est pavé en briques et dallé en ciment.
Attique en pignon comme pour le B.

Valeur neuve Juin I937.....	345.093 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		220.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie pour fondation 55 M3 - 264 f.	I4.520
Maçonnerie pour élévation 2I0 M3 - 282 f.	59.220
Maçonnerie de grés appareillés 23 M3 500 - I580 f.	37.I30
Taille des parements	I0.700
Supplément pour lissage, rebordement, seuils en ciment et petit granit	4.000
Maçonnerie de pierre I/2 dure 46 M2 - I320 f.	60.720
Taille unie et moulurée	I4.700
Dallages en dalles bleues légéres et ciment et pavement en briques spéciales sur forme bétonnée	I8.000
Portes charretières - plafond élégi contregitage et pannes - impostes circulaires à petits carreaux	64.850
à reporter:	f. 283.840

report:	283.840 f.
Couverture en zinc à dilatation, couvre-joint, tasseaux, accessoires, sur volige et charpente courante 255 M2 : I54 f.	39.270
Chêneau, tuyau de descente et tous accessoires	3.I50
Attique de pignon, solins, divers	2.400
	328.660 f.
Honoraires Architecte 5 %	I6.433
Total...	345.093 f.

B A T I M E N T N° 50

HALL VITRE ENTRE ECHAUDOIRS ET ECURIES D'ATTENTE

Surface: 84,00 x 9,00 = 756 M2

Cette construction ouverte sur les cours et appuyée contre les échaudoirs et les écuries d'attente.

Elle comporte un pavement en grés artificiel sur forme bétonnée avec fil d'eau longitudinal et transversaux, grilles, puisards et caniveaux.

La toiture est formée par un lanterneau vitré sur fers T à 2 versants avec partie centrale formant chapeau sur 4 pannes cornières, 2 I , 2 poutrelles à treillis de 0,60 de hauteur avec faitage en plomb et chêneau longitudinaux bois et zinc sur consoles métalliques.

Le tout est supporté par I8 fermes métalliques.

Chaque ferme est composée

I°/ d'une partie en fers L, 80/80 jumelés,

2°/ d'un entrait et jambe de force I 200 m/m avec arcs boutants T et motifs décoratifs.

L'ensemble est entretoisé par I longitudinal et des fers L arcs boutants.
Installation d'électricité, canalisation d'eau, composée de 6 bornes, 2 robinets à chaque.

Valeur neuve Juin I937.....	508.I52 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		360.800 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Carrelage en grés artificiel sur forme bétonnée, pavement et dallage ciment	f. 55.440
Supplément pour fils d'eau en petit granit ciment grilles, caniveaux, puisards	27.320
Lanterneau - fers et peinture 930 M2 - II4 f.	I06.020
Charpente métallique et peinture - 3 couches 34.500 K° -6,75	232.875
Chêneaux complets bois et zinc, peinture tuyaux, consoles, faitage plomb et tous accessoires	48.300
Installation d'électricité, canalisation d'eau, bornes	I4.000
	f. 483.955
Honoraires Architecte 5 %	24.I97
Total...	f. 508.I52

B A T I M E N T N° 5I

ECURIES D'ATTENTE

Surface : 25,50 x I0,00 = 255 M2

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Comble.

Cette construction de 7 M.90 de hauteur est élevée en briques de 0.45 C/m.

Les façades et pignons sont lissés et comportent :

I°/ Deux bandeaux unis de 0,25 C/m de hauteur en pierre,

2°/ I bandeau mouluré 34/57 en pierre,

3°/ I filet métallique composé de 2 I de 200 m/m,

4°/ Des seuils en petit granit.

Les baies comportent en outre des dosserets et clavage pierre et des fausses traverses d'imposte en bois à bandeaux moulurés.

Ce bâtiment comprend :

I Rez-de-chaussée de 5 M.45 de hauteur, composé de I0 salles séparées par des refends

de 0.34 C/m.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

I0 baies à imposte métallique, vitrée,

4 Chassis I/2 cercle, à petits carreaux.

L'aménagement intérieur comprend :

Carrelage en grés artificiel sur forme bétonnée,

8 poutres I/2 cercle à grillage torsadé.

Le plancher haut de rez-de-chaussée est voûté en briques creuses entre fers I de 220 m/m.

Le Comble est dallé en ciment et comporte 8 petites séparations en briques de 0.34 C/m, et I0 Boxs entourés d'une grille métallique de 2 M.I0 de hauteur à barreaux ronds avec porte ouvrante à chaque et séparation d°.

La toiture est formée par une nef à 2 versants et 2 culas en ardoises sur voligeage et charpente courante et pannes I6/I6 avec lanterneau de 3 M. de hauteur, au faîte sur 3 travées, y compris faitage, arêtiers, etc... et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 4 fermes en charpente assemblée et 4 I/2 fermes.

Valeur neuve Juin I937.....	360.895 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		230.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 65 M3 - 264 f.	I7.I60
Maçonnerie de briques pour élévation 275 M3 - 282 f.	77.550
Supplément de façade - seuils petit granit - lissage - filet métallique - Maçonnerie d'arcs	I3.900
Maçonnerie de pierre I/2 dure 50 M3 - I320 f.	66.000
Taille unie et moulurée	I4.900
Maçonnerie de voûtains et fers, y compris formerets	34.500
Carrelage sur forme bétonnée et dallage ciment	24.I50
Arrières-linteaux - traverses imposte moulurées - impostes en bois à petits carreaux, impostes grillages et impostes métalliques,etc...	I6.650
à reporter:	f. 264.8I0

report:	264.8I0 f.
Couverture en ardoises sur voligeage et comblage, compris lanterneau 320 M2 - II0 f.	35.200
Fermes assemblées, ancrages, etc...	3.800
Supplément pour arêtiers, faitage en plomb, et vitrage	I.000
Divers - Anneaux d'attache, badigeon, divers, scellements de grilles de séparation étage	38.900
	343.7I0 f.
Honoraires Architecte 5 %	I7.I85
Total...	360.895 f.

B A T I M E N T N° 52

ECURIES D'ATTENTE

Cette construction est identique au bâtiment n°5I, décrit ci-avant.

En plus :

Chêneau en pignon.

Valeur neuve Juin I937.....	358.680 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		228.200 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
Valeur reprise sauf I box métallique à l'étage	340.300 f.
En plus :	
Chêneau en pignon	I.300
	34I.600 f.
Honoraires d'Architecte 5 %	I7.080
Total...	358.680 f.

B A T I M E N T N° 53

ECHAUDOIRS

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Etage.

Cette construction de 7 M.90 de hauteur est élevée en briques de 0.45 C/m.
Les façades et pignons sont lissés et comportent :
I°/ 2 bandeaux unis en pierre de 0,23 de hauteur,
2°/ I bandeau mouluré en pierre de 0.23 de hauteur,
3°/ I cordon uni d° de 0.I5 de hauteur,
4°/ Soubassement en grés de 0.60 de hauteur,
5°/ Dosserets en pierre de 0.45 et 0.33 aux angles de pignons.
Les baies comportent en outre des dosserets et clavage en pierre.
Ce bâtiment comprend :
I Rez-de-chaussée de 5 M.45 de hauteur, comportant : 5 salles à usage d'échaudoirs, sé-

parées par des refends de 0.34 C/m avec soubassement en grés de 0.60 de hauteur.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

IO portes charretières comme précédentes,

II impostes en sapin I/2 cercle à petits carreaux,

L'aménagement intérieur comprend :

Murs et plafonds badigeonnés.

Sol carrelé en carrelage mixtes.

Chaque refend comporte :

2 baies, avec linteaux, composés de 2 fers I, de 260 m/m.

Le Rez-de-chaussée est voûté par des voûtains en briques creuses entre fers de 220 m/m espacés tous les 70 C/m.

Ce plancher est supporté par :

I poitrail longitudinal composé de 2 fers I, I80 m/m jumelés,

I poitrail longitudinal composé de 2 fers I 200 m/m jumelés,

I fer longitudinal simple de 200 m/m.

Le comble ne comprend qu'une salle dallée en ciment.

La toiture est formée par une nef à 2 ver-

sants et 2 culas en ardoises sur voligeage et charpente courante, pannes I6/I6 avec lanterneau développant 3 métres, au faîte sur 3 travées, y compris faitage, arêtiers, etc.. et tous accessoires. L'ensemble est supporté par : 4 fermes en charpente et 4 demies fermes.		
Valeur neuve Juin I937.....	398.779 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		254.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 55 M3 - 264 f.	I4.520
Maçonnerie de briques pour élévation 200 M3 - 282 f.	56.400
Supplément de façade, seuils petit granit	5.000
Maçonnerie de grés appareillés 23 M3 500 - I580 f.	37.I30
Taille des parements	I0.700
Maçonnerie de pierre I/2 dure 52 M3 - I320 f.	68.640
Taille unie et moulurée	I5.900
Maçonnerie de voûtains et fers compris formerets	34.500
Poutres et linteaux	22.700
Carrelage sur forme bétonnée et dallage ciment	24.400
	f.
à reporter:	289.890

	f.
report:	289.890
Portes charretières, impostes circulaires à petits carreaux	47.000
Couverture en ardoises sur coligeage et comblage pannes, compris lanterneau 320 M2 - II0 f.	35.200
Fermes assemblées, à jambes de force , ancrages,etc...	6.700
Supplément pour arêtiers, faitage en plomb, et vitrage	I.000
	f. 379.790
Honoraires Architecte 5 %	I8.989
Total...	f. 398.779

B A T I M E N T N° 54

HALL VITRE ENTRE ECHAUDOIRS ET ECURIES D'ATTENTE

Surface : 84,00 x 7,00 = 588 M2

Cette construction est identique au bâtiment n°50

Le sol est carrelé en majorité en carreaux de grés artificiel et dallé en ciment.

Valeur neuve Juin I937.....	424.084 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		302.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Carrelage en grés artificiel sur forme bétonnée et dallage ciment	43.I20
Caniveaux et puisards	7.000
Lanterneau - fers et peinture 730 M2 - II4 f.	83.220
Charpente métallique et peinture 3 couches 3I.000 K° 6,75	208.250
Chêneaux complets bois et zinc, peinture, tuyaux, consoles, faitage plomb et tous accessoires	48.300
Installation électricité, canalisation d'eau, bornes, etc...	I4.000
	f. 403.890
Honoraires Architecte 5 %	20.I94
Total...	f. 424.084

B A T I M E N T N° 55

ECHAUDOIRS

Cette construction est identique au bâtiment n° 47 en façade, décrit ci-avant.

Valeur neuve Juin I937.....	3I6.295 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		20I.800 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Valeur reprise)	30I.233
Honoraires Architecte 5 %	I5.062
Total...	f. 3I6.295

B A T I M E N T N° 56

ECHAUDOIRS

Cette construction est identique au bâtiment N°48 en façade, décrit ci-avant.

Valeur neuve Juin I937.....	3I8.8I4 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		203.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Valeur reprise)	303.633
Honoraires Architecte 5 %	I5.I8I
Total...	f. 3I8.8I4

B A T I M E N T N° 57

ECHAUDOIRS

Surface : 25,50 x I0,00 = 255 M2

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction est identique au bâtiment n°49, en façade, décrit ci-avant (sauf le sol dallé en dalles bleues).

Valeur neuve Juin I937.....	388.8I5 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		247.500 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Valeur reprise)	3I0.660
Dallage en pierre bleue y compris taille à la pointe)	59.640
	f. 370.300
Honoraires d'Architecte 5 %	I8.5I5
	f. 388.8I5
Total...	

B A T I M E N T N° 58

PASSAGES ENTRE ECHAUDOIRS ET ECURIES D'ATTENTE

Ces constructions sont comprises entre les échaudoirs et les écuries d'attente, et sont dallées en carreaux de grés artificiel et couvertes en zinc à dilatation sur achelin et comblage avec plafond 3/I4 élégi au dessous.

Les passages extérieurs comportent chacun :
6 pannes apparentes sapin,
2 poitrails métalliques.

Les passages centraux comportent chacun :
Echelles de meunier et passerelles en bois pour accèder à l'étage des bâtiments.
Ils sont éclairés par un lanterneau surelevé.
Ils comportent également 2 poitrails métalliques.

Valeur neuve Juin I937.....	9I.077 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		58.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Carrelage en grés artificiel sur forme bétonnée	f. 2I.060
Toiture en zinc à dilatation sur volige charpente, plafonds élégis	52.I80
Supplément pour chêneaux complets, bois zinc, peinture, bajours, lanterneau, échelles, palier, poitrails, peinture des plafonds, etc...	I3.500
	f. 86.740
Honoraires Architecte 5 %	4.337
	f. 9I.077

B A T I M E N T N° 59

MAISON DU DIRECTEUR

Surface bâtiment principal et dépendances :

	I5,85 x I2,20	= I93,37	2
déduire	$\frac{I,50 \times I,50}{2}$	= I,I2	I92,25

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel,
Rez-de-chaussée,
Etage partiel.

Cette construction de 4 M.35 et 3 M.55 de hauteur est élevée en briques de 0,45 C/m d'épaisseur.

Les façades sont lissées et comportent :

4 bandeaux en pierre I/2 dure de 0.24 de hauteur,

I bandeau de corniche mouluré de 0.30 de hauteur,

I Cordon uni de 0,24 de hauteur.

Les baies comportent en outre :

Des coussins moulurés en pierre,

Des linteaux I 220 m/m avec 4 rosaces à chaque

Des appuis cimentés,

Des grilles en fers ronds avec ornements et épis,

Des seuils en petit granit.

Cette construction comprend :

A - I Sous-sol de 2 M.35 et 2 M.20 de profondeur, bâti en briques de 0,56 C/ m et comportant :

I couloir d'accès et 3 caves séparées par des refends de 0,45, 0,22 C/m et par une cloison en lattis à claire-voie et communiquant entre eux par des baies libres.

L'accès est assuré :

I° - par un escalier en orme en colimaçon avec petite rampe à balustres sur palier,

2° - par un escalier extérieur en briques avec trappe tôle et encadrement petit granit.

Les caves sont voutées en briques entre fers I (La voûte est supportée par 2 fers I de 360 m/m).

Hourdi en béton de scories entre fers au dessus du couloir d'accès.

2 caves comportent des caveaux en maçonnerie.

B - Un Rez-de-chaussée de 3 M.I5 de hauteur plafonné et enduit, et comportant :

I Couloir extérieur d'accès,

I petit vestibule d'entrée,
I couloir,
I dégagement,
I cage d'escalier cave,
I cage d'escalier d'accès à l'étage,
6 salles et I W.C.-
séparés par des refends de 0,34, 0,22 et 0,II
communiquant entre eux par :
7 portes 6/4 de 2 M.25 de hauteur à grands cadres à rhabillage de 0,36, 0,25 et 0,I5 C/m,
I cloison 48 m/m de 2 M.80 de hauteur à grands cadres, sur bâti 8/II à rhabillage de 0.33 (4 parties ouvrantes),
3 portes vitrées de 2 M.25 de hauteur à grands cadres, sur bâti avec rhabillage, vitrerie en verre strié,
I porte vitrée d° à grands cadres à rhabillage de 0.36 C/m,
I cloison vitrée de 2 M.90 de hauteur à 3 parties dont I ouvrante, à grands cadres sur bâti 8/II et I4/I8, vitrerie en verre strié,
I porte à petits cadres sur bâti,
I porte 48 m/m à grands cadres sur bâti et

comportant imposte.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés par:
I porte 2 pouces à grands cadres sur bâti avec poignée et entrée de boîte aux lettres en cuivre,
I porte 2 pouces à grands cadres sur bâti et comportant imposte,
I porte 2 pouces à grands cadres et élégies, sur bâti,
et par 3 croisées à 4 compartiments et à petits carreaux,
2 croisées à 4 compartiments ordinaires,
le tout avec rhabillage.
L'accès à l'étage est assuré par un escalier en orme sur limons à garde-corps à balustres tournés.
<u>L'aménagement de ce rez-de-chaussée</u> comporte:
Sol carrelé en carreaux céramiques unis dans les vestibules.
Dégagement, couloir, 2 salles et W.C., avec plinthe au pourtour.
Sol parqueté en pitchpin dans 4 autres salles avec plinthe au pourtour.

Sol carrelé en carreaux de ciment dans le couloir extérieur d'accès.
2 parquets de glace et 2 placards à grands cadres à chaque.
Corniches moulurées et motifs sous plafond dans salle à manger et salon.
I cheminée en marbre rouge et blanc à bec de corbin, jambages et consoles sculptées, retours et foyer.
I d° en marbre blanc veiné.
I cheminée capucine en marbre noir avec consoles et foyer.
Peinture imitation sur menuiseries du vestibule - couloir - salle à manger - cuisine - bureau.
Peinture ordinaire dans les autres pièces.
Peinture imitation sur murs couloir et vestibule.
Peinture appareillée avec soubassement imitation sur mur cuisine.
Peinture topée sur murs véranda avec décoration.
Peinture topée sur murs dans les cages d'escalier.

Peinture topée sur murs W.C., avec revêtement

en faïence sur I M.30 de hauteur, plinthe et cimaise majolique.
Peinture sur murs laboratoire et bureau.
Tapisserie dans les autres pièces.
Peinture topée sur plafond, salle à manger, cuisine, W.C. couloir, vestibule, bureau
Ripolin sur plafond salon.
Badigeon sur plafond autres pièces.
Installation d'eau avec évier dans la cuisine et laboratoire.
Installation de gaz.
Cuvette à clapet dans W.C.
L'Etage de 3 M. de hauteur, plafonné et enduit, planchéié sur gîtes, comprend :
I couloir,
4 chambres,
I Salle de bains,
séparés par des refends de 0.34 et 0.II C/m.
L'éclairage et la communication sont assurés par :
7 chassis de toit,
5 portes à grands cadres à rhabillage de 0.36 et 0.I5 C/m,
I porte à petits cadres à rhabillage de 0,I5
I baie libre à rhabillage de 0,36 C/m.

L'aménagement intérieur comporte :
Peinture sur murs et badigeon sur plafond dans 2 chambres et couloir.
Ripolin sur murs et plafond, avec revêtement partiel en faïence, dans salle de bains
Peinture sur plafond et plancher, tapisserie sur murs dans les deux autres chambres.
2 cheminées capucine en Lunel ordinaire avec foyer en carrelage.
I parquet de glace à grands cadres avec 2 placards à petits cadres.
I parquet de glace sans placard.
Ce bâtiment est couvert :
I° par une nef à 2 versants avec brisis, en ardoises sur achelin et charpente courante, y compris faitage, arêtiers, chassis de toit, chêneau à bordure moulurée, tuyaux et tous accessoires.
2° par une plate-forme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante, avec tous accessoires.
3° par un lanterneau et plafond vitré et comportant chêneau et tous accessoires.
4° par un vitrage entre fers T, au dessus du couloir extérieur d'accès.

Pour l'ensemble de l'immeuble : Installation d'eau, gaz, électricité avec branchements, compteurs, canalisations et tous accessoires.		
Valeur neuve Juin 1937.....	326.372 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....		220.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondations 74VM3 - 264 f.	I9.536
Maçonnerie de briques pour élévation II7 M3 - 282 f.	32.994
Maçonnerie de pierre I/2 dure I6 M2 à I.320f	2I.I20
Cloisons briques	I.700
Suppléments divers pour : linteaux divers et arrières linteaux-appuis divers, voûtains, formerets et divers, fers de support, mitrons, fosse pavement, escalier et trappe de cave	2I.000
Taille des pierres	5.I00
Carrelage sur forme bétonnée, revêtement, plinthes et divers	II.500
Plafonds chaux - 255 M2 - 20 f.	5.I00
Enduits divers	8.960
Suppléments pour corniches, patins	I.400
à reporter:	f. I28.4I0

	f.
report:	I28.4I0
Marbrerie - Cheminées en marbre de provenance diverses	4.900
Plancher 4/4 sur gitage II5 M2 - I08 f.	I2.420
Suppléments pour fourrures, chaînes, contregitage, assemblages divers, tirants, mollebandes, tous ancrages et chaînages	3.700
Chêneaux avec leurs entablements, leurs bordures et rappliques, faux-fonds, cales, revers, avêts et tirants des plates, et tous ouvrages s'y rapportant y compris recouvrement en zinc et tous accessoires	I0.400
Parquets pitchpin et forme partielle	9.600
Menuiseries sapin - Chassis, croisées, avec vitrerie quincaillerie, vitrerie et peinture afférentes	I6.500
portes et cloisons à petits cadres et grands cadres embrevés, avec ébrasements divers et sur bâtis avec quincaillerie et peinture ordinaire	22.000
Suppléments pour : Plinthes, parquets de glace et leurs ornementations, placards et quincaillerie afférentes	2I.500
Couvertures : ardoises sur achelin, comblage et pannes, y compris coupes et tous batèllements en plomb et zinc, supplément de brisis, etc...	I5.200
à reporter:	f. 244.630

report:	244.630 f.	
Plate-forme en zinc, achelin et pannes, membron, tuyaux et accessoires dépendant du recouvrement	28.700	
Plomberie Toutes installations sanitaires, tous appareils grés ou fonte émaillée, tuyauteries de plomb, de fonte ou de grés, et tous accessoires afférents, tels que : robinetteries Installation du gaz - branchement et compteurs Electricité - Toutes canalisations plombées, branchements, compteurs	9.300	
Lanterneaux - plafonds vitrés - vitrerie, peinture et accessoires	I2.500	
Peintures et décors - Papiers peints et autres travaux de finissages quelconques	I4.700	
	3I0.830 f.	
Honoraires Architecte 5 %	I5.542	
Total...	326.372 f.	

B A T I M E N T N° 60

BOUVERIES

Surface : 56,45 x I6,70 = 942,72 m²

Bâtiment comprenant : rez-de-chaussée,
comble.

Cette construction de 6 M.20 de hauteur est élevée en briques de 0,45 C/m d'épaisseur.
Les façades sont lissées et comportent :
6 bandeaux unis en pierre de 0,23 C/m de hauteur,
I cordon d° et un bandeau d'entablement mouluré de 0,23 de hauteur x 0 M.30 et des pilastres II/56.
Les baies comportent en outre des linteaux I 220 m/m jumelés avec 2 rosaces, des appuis cimentés de 0 M.23 de hauteur et des seuils en pierre de Soignies I0/45.
Chaque porte comporte également sous l'imposte un arrière-linteau en bois 20/20, recouvert de zinc.

Les pignons sont lissés et comportent :
6 bandeaux en pierre de 0,23 C/m de hauteur
I bandeau d° de 0 M.70 de hauteur.
Les pointes comportent en outre :
I° des pilastres et couvre-mur en ciment,
2° deux frontons cimentés,
3° I baie avec dosserets, clavage en pierre et seuil en ciment, avec cornière d'arrêt,
4° I fausse baie avec dosserets et clavage en pierre d°.
Ce bâtiment comprend :
I Rez-de-chaussée de 4 M.35 de hauteur, comprenant :
7 salles à usage de Bouverie, séparées par des refends de 0,34 C/m d'épaisseur.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :
7 portes charretières de 2 M. x 3 M. de hauteur, sur bâtis en fer U I00 m/m, assemblage 60 m/m, revêtement élégies double face, écharpes en fer plat, 4 pentures forgées. Fourrerie dans tête de bâti avec cornière 45/45, et par 28 impostes métalliques de I M.I0 x I M.30 de hauteur,
I4 impostes métalliques 2 M. x 0 M.85 de hauteur.

L'aménagement intérieur comporte :
Les murs et plafond sont badigeonnés.
Sol carrelé en carreaux de grés artificiel 30/30, sur 6/7 C/m de la surface et dallage en dalles rouges sur I/7° de la surface, sur forme bétonnée.
Lambris cimenté de I M.85 de hauteur au pourtour de chaque salle.
Mangeoires cimentées de 0 M.65 x 0 M.60 de hauteur avec anneaux d'attache et broches en fer.
Goulottes d'écoulement avec grilles à barreaux ronds.
Eclairage électrique dans chaque salle.
Le Rez-de-chaussée est voûté en briques creuses entre fers de 220 m/m, espacés tous les 0 M.70 et supporté par 2 poutres métalliques longitudinales 20/40 à semelles Aine de I0 m/m avec 2 ancrages fonte à chaque fer.
Le tout reposant sur I6 poteaux 20/34 comportant chacun 2 consoles composées de L 75/75 et plat 0,08 x 0,06 (sauf ceux en pignon).
L'accès au Ier Etage est assuré par :

I escalier métallique, emmarchement de 0,80 C/m - Limons U 200 m/m composés de 2 cornières L 6/6 et fer plat 220 m/m x I0 m/m
Marches en tôle striée de 0,2I de largeur, avec cornière 35/35.
Palier intermédiaire et d'arrivée en tôle d° sur limons d°.
Rampe, garde-corps en fer rond de 0,020 tous les 0,I5 C/m, avec main courante I/2 ronde de 0,045.
L'Etage comprend :
7 salles séparées par des refends de 0,34 C/m.
L'accès et la communication intérieure sont assurés par :
6 baies libres de 2 M.80 x 5 M.I5 de hauteur,
I baie libre de I M.80 x 5 M.I5 de hauteur.
L'aménagement intérieur comporte:
Sol dallé en ciment.
Grilles de séparation des boxs de 7 M.70 de long x 3 M.I0 de hauteur à barreaux ronds et fers plats, comportant portes.
7 garde-corps métalliques avec trappe bois.
La toiture est formée :

I° Par une plate-forme en zinc à dilatation,
2° Par un bris en ardoises, le tout sur voligeage et charpente courante et pannes 8/23 et 7/I8 - vitrage développant 3 métres sur fers T, y compris chassis de toit, faitage, membron en zinc, noues, chêneaux et tous accessoires.
L'ensemble est supporté par :
6 pannes métalliques à treillis 20 x 45 à semelles et par 7 fermettres métalliques composées de L 5/5 et 8/8 jumelés.

Valeur neuve Juin I937.....	I.330.946 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		858.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation II7 M3 - 264 f.	30.888
Maçonnerie de briques pour élévation 700 M3 - 282 f.	I97.400
Supplément pour pilastres, lissage, rebordement, cimentage des pignons, appuis, seuils en petit granit, lambris en ciment, mangeoires, linteaux	95.400
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour bandeaux, coussins, clavage et corniche 70 M3 - I320 f.	92.400
Taille unie et moulurée	20.500
Voutains et fers compris formerets et ancrages	I37.I00
Carrelage et dallage compris forme bétonnée, fil d'eau et caniveaux, grilles puisards,etc...	66.500
Dallage ciment 880 M3 - 22 f.	I9.360
Portes charretières compris ferrures, peinture, bâtis, arrières linteaux; trappes, bandeaux de lanterneau	I8.000
à reporter:	f. 677.548

	f.
report:	677.548
Impostes métalliques, vitrerie et peinture - escalier complet, paliers et garde-corps, grilles séparant les boxs scellements, et peinture	I0I.800
Couverture en zinc à dilatation, couvre-joint, tasseaux, accessoires, sur volige et charpente courante 560 M2 - I34 f.	75.040
Couverture en ardoises, compris voligeage et charpente 370 M2 - II0 f.	40.700
Supplément pour brisis, solins, membrons, chêneaux complets bois et zinc peinture et tuyaux, sauts d'eau plomb gouttière, etc...	I9.200
Lanterneau sur fers T et peinture I70 M2 - II4 f.	I9.380
Poutres et poutrelles, poteaux, consoles,etc... 70.800 K° - 4,25	300.900
Supplément pour poutres à treillis, peinture des fers - fermettes - ancrages - ventilation de fosse,etc...	33.000
	f. I.267.568
Honoraires Architecte 5 %	63.378
Total...	f. I.330.946

B A T I M E N T N° 6I

MAISON INSPECTEUR SANITAIRE

Surface bâtiment principal:

I°- $\frac{(6,50+4,20)}{2}$ x5,85 = 3I,30	)	2
2°- $\frac{(6,95+5,60)}{2}$ x6,I5 = 38,59	)	69,89

Surface dépendances:

(6,I5x4,30	=26,45)	2
(3,55x5,60	=I9,88)	54,97
$\frac{(2,85+4,20)}{2}$ x $\frac{3,55+I,35}{2}$	=8,64)	

Bâtiment comprenant : Sous-sol,

Rez-de-chaussée,

Etage.

Cette construction de 5 M.70 de hauteur est élevée en briques de 0,45 et 0,34 C/m.

La façade principale est jointoyée en joints anglais et comporte :

I Corniche moulurée en pierre de 0,30 C/m de hauteur,

6 Bandeaux longitudinaux unis en pierre de 0,22 de hauteur,

I soubassement cimenté sur I M. de hauteur.

<u>Les baies comportent en outre</u> :

des appuis cimentés,
des dosserets moulurés en pierre,
des archivoltes moulurés d°,
des clés moulurés d°,
des grilles en fers ronds et plats avec ornements et épis,
des seuils en petit granit.

Les pignons sont lissés et comportent :
9 bandeaux unis en pierre de 0,22 de hauteur,

La façade vers cour, bâtiment principal et dépendances sont lissés et comportent :
Une corniche unie et moulurée en pierre,
des dosserets en pierre aux baies,
des archivoltes et clés moulurées d°,
des seuils en petit granit,

Ce bâtiment comprend :

I Sous-sol de 2 M.IO de hauteur, bâti en briques de 0,56 C/m jusque 0 M.90 du sol et 0 M.45 au dessus.

Il comprend :
I Dégagement, I buanderie et 2 caves, séparées par des refends de 0 M.45 jusque 0 M.40 du sol et 0 M.34 au dessus.

Le sol du dégagement et de la buanderie est carrelé en carreaux céramiques unis - Les

caves sont pavées en briques à plat.
Le Sous-sol est voûté en briques entre fers I 220 m/m.
L'éclairage est assuré par 3 petits chassis de 0 M.70 x I M.20, comportant grilles à barreaux ronds.
L'aménagement intérieur comprend :
Lambris cimenté au pourtour des murs de la buanderie sur I M.20 de hauteur,
I petite armoire d'angle,
I évier en fonte émaillée avec tuyauteries,
I chaudière en maçonnerie,
des caveaux en maçonnerie.
Les communications intérieures sont assurées par:
I porte vitrée de 0 M.83 x I M.93 de hauteur à rhabillage de 0 M.40,
I porte à claire-voie de I M.50 x 2 M.I0 de hauteur,
I porte en charpente légère de 0 M.90 x 2 M. et comportant I linteau de 3 I de I20 m/m.
L'accès au sous-sol est assuré par :
I escalier de 0 M.72 d'emmarchement, en orme sur limons 48 m/m - marches I8/29.
Garde-corps à balustres tournés du commerce avec gros balustre de départ et rampe pa-

lière.

Le rez-de-chaussée de 3 M.50 et 3 M.35 de hauteur comprend :

I vestibule - I dégagement et 5 pièces, séparées par des refends de 0.II et 0,34 C/m

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par:

I porte de I M.30 x 2 M.80 en 2 pouces, vitrée à petits carreaux et a grands cadres avec rhabillage et quincaillerie.

I porte C/4 de 0 M.83 x 2 M.35 à grands cadres, sur bâti.

2 portes de 0 M.90 x 2 M.40, vitrée et à grands cadres sur bâti et rhabillage, et par 3 chassis de I M.25 x 2 M.50 de hauteur à petits carreaux à rhabillage de 0,23.

I chassis fixe de 3 M.90 x 2 M.45 de hauteur à rhabillage,

I oeil-de-boeuf à petits carreaux de 0 M.90 de diamétre.

Les communications intérieures sont assurées par:

2 portes de 0 M.85 x 2 M.30 à grands cadres avec rhabillage de 0 M.I5,

I porte de 0 M.85 x 2 M.30 à grands cadres

et vitré avec verre gravé sur rhabillage de 0,39 C/m,

I porte de I M.45 x 3 M.50, à grands cadres et vitrée avec verre gravé sur bâti comportant imposte avec verre d°.

I cloison à grands cadres de 3 M.25 x 3 M.35 de hauteur à une partie ouvrante, sur bâti.

2 portes de 2 M.85 de hauteur d°, vitrée à petits carreaux, sur bâti, comportant imposte.

L'aménagement intérieur comprend :

Salle à manger :

I cheminée capucine, en marbre Lunel, avec foyer,

Sol parqueté en pitchpin,

Plafond peint,

Murs tapissés,

Peinture imitation sur porte et ordinaire sur chassis,

Vestibule :

Sol carrelé en carreaux céramiques unis,

Escalier en petit granit,

Plafond badigeonné,

Peinture imitation sur murs et menuiseries.

Cuisine : Sol carrelé en carreaux céramiques unis, Peinture sur murs et plafond, I cheminée capucine en marbre noir. **Relaverie - Débarras** : Sol carrelé en carreaux céramiques, Plafond badigeonné, Peinture sur murs, I armoire d'angle. **Salon** : Sol carrelé en carreaux céramiques, Peinture sur murs et badigeon sur plafond, **Archives Direction** : Sol carrelé en carreaux céramiques, Peinture sur murs et badigeon sur plafond, I cheminée aapucine en marbre noir, I armoire vitrée en verre striée. **Véranda**: Sol carrelé en carreaux céramiques, Murs badigeonnés, I évier en grés avec dosseret faïence et tuyauteries. **W.C.**: Cloison de séparation en lames à baguettes sur potillage, I cuvette à clapet,		

Lambris en sapin lames à baguettes Hauteur I M.25.

I petit chassis de 0 M.42 x 0 M.65 de hauteur.

L'accès au Ier Etage est assuré par :

un escalier de 0 M.73 d'emmarchement sur limons 2 pouces, à garde-corps à balustres tournés du commerce et gros balustre de départ - Rampe palière d°.

L'Etage de 3 M. de hauteur, enduit et plafonné, planchéié 4/4 sur gitage, comprend:

I dégagement et 3 chambres séparées par des cloisons de 0,II C/m.

L'éclairage et les communications intérieures sont assurées par :

5 chassis de toit de I M.I3 x 2 M.I2 de hauteur à petits carreaux et par 3 portes de 0 M.75 x 2 M.20 de hauteur, à rhabillage de 0.I5.

L'aménagement intérieur comporte :

I parquet de glace et 2 placards à grands cadres,

2 cheminées capucine Lunel ordinaire, foyer carrelage,

Peinture sur murs dans toutes les chambres.

Peinture sur plafond dans une chambre et badigeon dans les 2 autres.

Dégagement et cage d'escalier:

Peinture imitation sur murs et menuiseries, Badigeon sur plafond.

La toiture est formée :

I° Bâtiment principal

Par une nef longitudinale en zinc à dilatation et par un brisis en ardoises sur achelin et charpente courante, y compris couvre-joint, tasseaux, membron, chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

2° Dépendances

Par une plate-forme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante, y compris tasseaux, couvre-joint, solins, chêneaux tuyaux et tous accessoires.

3° Dépendances

Par un lanterneau vitré entre fers, avec chapeau et costières, y compris sauts d'eau chêneau en tôle, tuyaux et tous accessoires.

A l'extérieur :

W.C. et urinoir élevé en briques de 0,II C/m sur fosse cimentée - Murs enduits avec lambris en carrelage céramique sur I M.I5

de hauteur.

Sol en petit granit avec siège à la turque pour les W.C. et dallage ciment pour urinoir

2 portes en 6/4 sur bâti avec imposte à lames

Une stalle d'urinoir en petit granit avec retours lambrissés en carreaux céramiques.

Installation d'eau.

Toiture appenti en zinc à dilatation, y compris chêneau à bordure sur consoles, tuyaux et tous accessoires.

Paravents en tôle sur assemblage fers.

Valeur neuve Juin I937.....	249.774 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		I68.500 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin I937
Maçonnerie de briques pour fondation 65 M3 à 264 f.	f. I7.I60
Maçonnerie de briques pour élévation I00 M3 - 282 f.	28.200
Maçonnerie de pierre I/2 dure I9 M3 à I320 f.	25.080
Cloisons briques	I.200
Suppléments divers pour : linteaux divers et arrières-linteaux appuis divers, voûtains, formerets et divers, rebordement, jointoiement grilles, seuils et marches petit granit soubassement en ciment, pavement de cave, caveaux, lambris en ciment, chaudière	22.350
Taille des pierres dures	9.000
Carrelage sur forme bétonnée	II.200
Plafonds chaux	3.500
Enduits divers	4.340
Marbrerie - cheminées en marbre Lunel capucine avec foyer	I.350
à reporter:	f. I23.380

report:		f. I23.380
Plancher 4/4 sur gitafe	)	5.940
Suppléments pour : Fourrures, chaînes, contregitage, assemblages divers, tirants, mollebandes, tous ancrages, et chaînages	)	I.400
Chêneaux avec leurs entablements, leurs bordures, et rappliques, faux-fonds, cales, revers, avêts et tirants des plates et tous ouvrages s'y rapportant) y compris recouvrement en zinc et tous accessoires	)	5.300
Escaliers en orme, compris rampes à balustres	)	4.850
Parquets pitchpin	)	I.800
Menuiseries chêne et sapin : I°-Chassis, croisées avec vitrerie 2°-Quincaillerie, vitreries et peintures afférentes	)	II.550
3°- Portes et cloisons petits cadres et grands cadres, embrevés avec ébrasement divers et sur bâtis avec quincaillerie et peinture ordinaire	)	20.940
Suppléments pour : plinthes, parquets de glace et leurs ornementations. Placards, armoires, lambris de toutes natures	)	4.I50
à reporter:		f. I79.3I0

report:	f. 179.310	
Couvertures ardoises sur achelin, comblage et pannes, y compris coupes et tous batellements en plomb et zinc, supplément de brisis,etc...	11.150	
Plate-forme en zinc, achelin et pannes, et tous accessoires dépendant du recouvrement, lanterneau compris, chêneau tôle	14.070	
et tous accessoires	9.660	
Plomberie Toutes installations sanitaires, tuyauteries de plomb, de fonte ou de grés, et tous accessoires afférents, tels que : robinetteries. Installation du gaz - branchements et compteurs (éventuellement)	5.800	
Peinture et décors - Papiers peints, et autres travaux de finissages quelconques	5.700	
W.C. et urinoir extérieur	12.800	
	f. 238.490	
Honoraires architecte 5 %	11.284	
Total...	f. 249.774	

B A T I M E N T N° 62

BERGERIE

Surface : 32,70 x I6,70 = 546 M2 09

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Comble.

Cette construction de 6 M.40 de hauteur est élevée en briques de 0.45 C/ d'épaisseur.
Les façades sont lissées et comportent :
6 bandeaux unis en pierre de 0.23 C/m de hauteur,
des coussins et I cordon d°,
I bandeau d'entablement mouluré, en pierre de 23/30,
des saillies de pilastres II/56.
Les baies comportent en outre des linteaux I 220 m/m jumelés avec rosaces, des appuis cimentés de 0.23 C/m de hauteur, et des seuils en pierre de Soignies I0/45.
Chaque porte comporte également un arrière-linteau métallique de 0.22 C/m de hauteur, recouvert de zinc.

Les pignons sont lissés et comportent :
6 bandeaux en pierre d° de 0,23 de hauteur,
I bandeau en pierre unie de 0,70 de hauteur,
Les pointes comportent en outre chacune :
I° - 2 pilastres cimentés,
2° - des harpes en pierre,
3° - I fronton cimenté,
4° - I baie avec dosserets et clavage en pierre.
Ce bâtiment comprend :
I Rez-de-chaussée de 4 M.50 de hauteur, comprenant 4 salles à usage de Bergerie, séparées par des refends de 0,34 C/m.
L'accès direct et l'éclairage sont assurés par:
5 portes charretières de 2 M. x 2 M.65 de hauteur sur bâti en chêne I0/I5, assemblage en chêne 60 m/m, revêtement arasé en 4/4 sapin élégies et comportent écharpes et traverses intermédiaires, et par I6 impostes fixes de I M. x I M.40 de hauteur, 4 impostes fixes de 2 M.20 x I M.40 de hauteur, 4 impostes ouvrantes de 2 M. x I M.40 de hauteur sur pivots et comportant appareil de manoeuvre.
L'aménagement intérieur comporte :
Murs et plafonds badigeonnés.

Sol dallé en ciment sur forme.
Puisards et grilles.
Mangeoires longitudinales en bois et zinc, sur consoles.
Rateliers longitudinaux en bois.
Eclairage électrique dans chaque salle.
Boxs de séparation assemblés en orme entre montants orme I5/I5 et comportant portes.
Le rez-de-chaussée est voûté en briques creuses entre fers I de 220 m/m espacés tous les 70 C/m et est supporté par 2 poutres métalliques longitudinales 20/40 avec aine de I0 m/m, semelles et 2 ancrages en fonte à chaque fer I. 1
Le tout reposant sur I0 poteaux 20/34 comportant chacun:
2 consoles composées de cornières 75/75 et plat 0,08 x 0,03 (sauf ceux en pignons qui ne comportent qu'une seule console).
L'accès au Ier Etage est assuré par :
I escalier métallique industriel, emmarchement de 0,80 C/m, limons L composés de 2 cornières L 6/6 et I plat 220 m/m x I0 m/m
Marches en tôle striée de 0,2I C/m de largeur avec cornière 35/35.
Palier intermédiaire en tôle d° sur limons

U reposant sur 2 consoles .

Rampe garde-corps en fer rond de 0,020 m/m tous les 0,I5 C/m et main courante I/2 ronde de 0,045.

Cloison d'échiffre en 3/4 sapin.

L'Etage comprend :

4 salles séparées par des refends de 0,34 C/m

L'accès et la communication intérieure sont assurés par 3 baies libres de 2 M. 80 x 5 M. I5 de hauteur.

L'aménagement intérieur comporte :

Sol dallé en ciment,

4 garde-corps métalliques de trappes.

Des séparations à claire-voie avec porte, sur potillage,

2 grilles fers formant séparation.

La toiture est formée par :

I°/ une nef longitudinale à 2 versants en zinc à dilatation sur voligeage et charpente courante, avec vitrage développant 3 mètres.

2°/ par un brisis en ardoises sur voligeage et charpente courante , y compris membron en zinc, chêneau, tuyau de descente et tous accessoires.

Chassis de toit en charpente et ardoises sur

voligeage.

L'ensemble est supporté par 6 pannes métalliques à treillis 20 x 45 à semelles et par 3 fermettes métalliques composées de cornières 5/5 et 8/8 jumelés.

Valeur neuve Juin I937.....	73I.223 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		47I.000 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 76 M3 - 264 f.	20.064
Maçonnerie de briques pour élévation 425 M3 - 282 f.	II9.850
Supplément pour pilastres, lissage, rebordement, cimentage des pignons appuis, seuils en petit granit, linteaux, badigeon	26.700
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour bandeaux, coussins, clavage et corniche 40 M3 - I320 f.	52.800
Tailles unies et moulurées	II.400
Voûtains et fers compris formerets et ancrages	27.600
Dallage compris forme bétonnée, puisards, grilles et dallage sur voutains	36.900
Portes charretières compris bâtis, ferrures et peintures, arrières linteaux, trappes, bandeaux et lanterneaux mangeoires et rateliers, séparations boxs rez-de-chaussée et combles, cloison d'échiffre	93.I20
	f.
à reporter:	388.434

report:	388.434 f.
Impostes métalliques fixes et ouvrants compris appareils de manoeuvre, vitrerie et peinture, escalier complet palier et garde-corps, grilles de boxs, scellements et peinture	30.500
Couverture en zinc à dilatation, couvre joint, tasseaux, accessoires, sur volige et charpente courante 320 M2 - I34 f.	42.880
Couverture en ardoises, compris voligeage et charpente 2I2 M2 - II0 f.	23.320
Supplément pour brisis, solins, membrons, chêneaux complets bois et zinc, peinture et tuyaux, sauts d'eau plomb, gouttière etc...	I0.200
Lanterneau sur fers T et peinture 96 M2 - II4 f.	I0.944
Poutres et poutrelles, poteaux, consoles, etc...sans peinture 40.500 K° - 4,25	I72.I25
Supplément pour poutres à treillis, peinture sur fers, fermettes, ancrages etc...électricité	I8.000
	f. 696.403
Honoraires Architecte 5 %	34.820
Total...	f. 73I.223

B A T I M E N T N° 63

FOURRIERE

Surface : I5,70 x 7,60 = II9 M2 32

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.
Cette construction de 4 M.40 de hauteur est élevée en briques de 0.34 C/m.
Les façades sont lissées et comportent :
Un dessus de mur mouluré en pierre,
Des harpes au dessous, en pierre,
2 motifs moulurés en pierre,
I petit soubassement en ciment.
Les baies comportent en outre :
Des linteaux I de 220 m/m avec rosaces,
Des appuis cimentés,
Des coussins en pierre,
Des clés et claveaux en pierre,
Un seuil I0/35 en petit granit.
Ce rez-de-chaussée de 4 M.40 de hauteur, comprend : une grande salle à usage de fourrière.
Cette salle comporte deux réduits de 3 M.I0 de hauteur, élevés en briques de 0.22 C/m,

plafonnés sur contregitage et enduits badigeonnés.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par:

une porte charretière de 2 M.95 x 3 M.IO assemblage 75 m/m x 0,23 C/m à petits cadres, avec garniture paumelles à équerre 40/45, serrure et crémone de 20 m/m - bâti IO/II élégi, et par 2 vitrages métalliques ouvrants sur pivot de I M. x I M.35 de hauteur.

La communication intérieure est assurée par :

I porte à petits cadres de 0 M.75 x 2 M.45 de hauteur sur bâti 8/II, comportant : quincaillerie - seuil en petit granit IO/22,

I porte d° à 2 vantaux de I M.45 x 2 M.45 de hauteur, seuil d°.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol dallé en ciment sur forme, comportant puisard, grille et caniveaux - badigeon sur murs.

I borne avec cuvette de vidage et grille.

Petit lambris en ciment de 0,35 C/m de hauteur.

Niches à chiens longitudinales en béton armé cimenté avec séparations d°, et grilles de

fermeture sur bâti cornière composées de fers ronds de I0 m/m de diamétre et plats I0/30.

La toiture est formée par une nef longitudinale en tuiles mécaniques à 2 versants sur comblage 7/9 et pannes, avec vitrage développant 2 métres, y compris chêneaux intérieurs, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par :

3 fermes métalliques composées de I, L et fers ronds jumelés.

Valeur neuve Juin I937.....	85.436 f.	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		55.200 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
	f.
Maçonnerie de briques pour fondation 10 M3 - 264 f.	2.640
Maçonnerie de briques pour élévation 29 M3 - 282 f.	8?178
Supplément lissage - linteaux - appuis seuils -soubassement ciment, badigeon	2.850
Maçonnerie de pierre - clés - claveaux hayes - coussins - couvre-mur - motifs compris toutes tailles	7.200
Dallage en ciment sur forme, puisards, grilles et caniveaux	8.500
Plafond sur contregitage, enduits sur murs badigeonnés	I.I00
Portes et chassis métalliques	6.200
Lambris - ciment - niches avec grilles	25.400
Installation eau avec bornes et cuvette de vidange - installation d'électricité	I.500
Couverture en tuiles mécaniques sur com blage et pannes, compris faitage, sup- plément de vitrage, chêneaux, tuyaux solins et tous accessoires	I2.900
à reporter:	f. 76.468

report:	f. 76.468
Fermes métalliques)	4.900
	f. 8I.368
Honoraires Architecte 5 %	4.068
Total....	f. 85.436

B A T I M E N T N° 64

ETABLE A VEAUX

Surface : 32,70 x I6,70 = 546 M2 09

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée,
Combles.

Cette construction est identique à celle du bâtiment n°62 dénommé Bergerie, mais ne comporte pas de mangeoires dans les salles du rez-de-chaussée.
Les séparations des boxs de l'Etage sont entièrement en lattis à claire-voie, au lieu de lattis et grilles partiels.

Valeur neuve Juin I937.....	699.408 f	
Valeur vénale d'assurance Juin I937.....		450.200 f.

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Valeur neuve Juin 1937
Valeur reprise sauf mangeoires et grilles Etage	f. 664.403
En plus: Lattis à claire-voie en remplacement des grilles	I.700
	f. 666.103
Honoraires Architecte 5 %	33.305
Total...	f. 699.408

DIVERS

45 - A

DEPENDANCES DU MECANICIEN

à usage de buanderie et de réduit à charbon

Construction élevée en briques de 0.22 et 0.II C/m de 2 M.60 de hauteur moyenne.
Sol dallé en ciment sur forme.
Cloison de séparation en 0.II C/m.
Petit muret pour charbon.
2 portes en charpente assemblée à revêtement 3/4 élégi de 0 M.80 x 2 M.I5 sur bâti 8/II avec serrure noire et 3 paumelles de I9.
I chassis de I M.05 x I M.20 de hauteur -
2 impostes fixes en fers T et L de I M.20 x I M. de hauteur.
Badigeon à la chaux sur murs.
Toiture appenti en zinc à dilatation, sur achelin et charpente courante, y compris rives, gouttière volante, tuyaux et tous accessoires.

Valeur à neuf ..... 6.800 f.

à reporter: 6.800 f.

report:	6.800 f.	
2 - A		
DEPENDANCES DU RECEVEUR D'OCTROI		
Construction de 2 M.60 de hauteur moyenne, élevée en briques de 0.22 et 0.II C/m. Sol dallé en ciment sur forme. 2 chassis de 0 M.75 x I M. dormant 8/II. I porte en charpente assemblée de I M. 05 x 2 M.IO. Toiture appenti en tuiles mécaniques sur comblage, y compris solin, gouttière volante, tuyaux et tous accessoires.		
Valeur à neuf	3.300	
2 - B		
TRANSFORMATEUR		
Construction de 3 M.60 de hauteur, élevée en briques de 0,34 C/m. Sol dallé en ciment sur forme avec seuil en petit granit. I porte en tôle sur cadre et bâti de 0,90 x I,90 - linteau I I40 m/m.		
à reporter:	IO.IOO f.	

report:	f. I0.I00	
Couverture en zinc sur achelin et charpente courante, y compris couvre-mur, solin, tuyau et tous accessoires - Valeur à neuf	4.500	
2 C -		
W.C. DU RECEVEUR D'OCTROI		
élevé en 3/4 sapin sur potillage - hauteur 2 M.40, avec porte de 0 M.85 x 2 M.20 en charpente assemblée sur bâti. Sol dallé en ciment - siège en maçonnerie avec planche et revêtement carrelage. Toit en zinc sur achelin et charpente, y compris bordure, tuyau et tous accessoires.		
Valeur à neuf	3.800	
3 - A		
GROUPE DE 2 W.C.		
(Concierge et Inspecteur sanitaire)		
Construction élevée en briques de 0.II C/m - hauteur 2 M.40. 2 portes circulaires de 0 M.75 x 2 M.I0 de hauteur, en charpente assemblée.		
à reporter:	I8.400 f.	

report:	I8.400 f.	
Seuils en petit granit. Carrelage en carreaux de Beauvais. Plafond à la chaux. Badigeon sur murs. Siège en maçonnerie avec revêtement carrelage - dessus planche en orme avec couvercle. Toit en zinc sur achelin et charpente courante, y compris bordure, tuyaux et tous accessoires. Valeur à neuf.....	6.700	
7 - A MAGASIN SEIS - "LE PROGRES" Construction de 4 M.50 de hauteur moyenne, élevée en briques de 0.34 C/m. Petit lambris cimenté - hauteur 0 M.40. Sol pavé en grés. I porte en charpente assemblée 60 m/m x 0 M. I5 de 3 M. x 2 M.95 de hauteur sur bâti 8/20 I garniture pannelle à équerre 0,40 x 0,50 - Linteau 4 x 8/23 boulonnés.		
à reporter:	25.I00 f.	

report:	25.I00 f.	
Toiture en tuiles mécaniques sur charpente courante avec 3 vitrages, y compris gouttière volante, tuyaux et tous accessoires. La toiture est supportée par 3 fermettes. Valeur à neuf....	30.800	
7 - B		
REDUIT A CHARBON DE L'OCTROI		
Construction de 3 M.20 de hauteur, élevée en briques de 0.34 C/m. Sol en briques avec seuil petit granit. I porte charpente de 0 M.95 x I M.90 sur bâti. Toiture en zinc sur charpente courante, compris tous accessoires. Valeur à neuf....	4.800	
I0 - A		
W.C. ACCOLE AU DEPOT DES VIANDES SAISIES		
de 2 M.60 de hauteur, élevé en briques de 0.II C/m.		
à reporter:	60.700 f.	

report:	60.700 f.	
Sol en petit granit de 0.06.		
Revêtement en faïence et céramique sur toute la hauteur.		
Porte en charpente de 0 M.85 x I M.50 sur bâti IO/IO.		
Impostes à lames.		
Toiture en zinc sur voligeage et charpente courante, y compris chêneau sur consoles, tuyau et tous accessoires.		
Valeur à neuf	6.000	
33 - A		
ANCIENNE BASCULE		
Petite construction de 2 M.40 de hauteur, élevée en galandage de 0.II C/m.		
Sol planchéié sur lambourdes.		
Seuil en petit granit.		
Plafond en 3/4 sapin élégi sur contregitage.		
I porte vitrée à petits carreaux de 0 M.90 x 2 M.30 sur bâti.		
4 chassis de 0 M.90 x I M.40 de hauteur, à		
à reporter:	66.700 f.	

report:	f. 66.700	
petits carreaux. Toiture partielle en zinc sur achelin et charpente courante, y compris bordure, tuyau et tous accessoires. Toiture partielle parabolique vitrée entre fers. Pignons 3/4 lames élégies, comportant petit chassis, sur 7 vernes L 50/50. Chêneau en tôle de 5 M/m 25/I6, supporté par 2 poutres I3/30, aine de I00 m/m , reposant sur 4 colonnes en fonte. A l'extérieur : I°/ Petit lanterneau accolé à la construction, vitré entre fers et reposant sur 2 consoles métalliques, 2°/ Un lanterneau parabolique vitré entre fers comportant chêneaux en tôle, tuyau et tous accessoires. Ce lanterneau est supporté par 4 fermettes composées de L jumelés. 2 poutrelles à treillis I3/26, reposant sur 6 colonnes fonte de I20 m/m. Valeur à neuf.....	3I.200	
à reporter:	97.900 f.	

report:	97.900 f.	
I6 - A Petite construction de 3 M. de hauteur, élevée en galandage de 0.II C/m sur socle en petit granit. Parquet en sapin avec seuils petit granit. Plafond 3/4 élégies. 2 chassis de I M.55, un de I M.40, un autre de I M.I0 sur I M.80 de hauteur, 2 portes 48 m/m de 0,80 x 2,70 sur bâti, comportant imposte. Murs enduits à la chaux. Plate-forme en zinc sur achelin et charpente courante, y compris chêneau sur consoles, tuyaux et tous accessoires. A l'extérieur : Un lanterneau de 3 M.I5 et deux autres de 2 M.I0 , vitré entre fers, reposant chacun sur 2 consoles métalliques.		
Valeur à neuf.....	I6.000	
	II3.900 f.	
Honoraires Architecte 5 %	5.695	
Total...	II9.595 f.	