

105/11801/7

VILLE DE LILLE



CONSTRUCTION D'UN NOUVEL HOTEL-de-VILLE

Aile du Beffroi

Lot N° II

DEVIS DESCRIPTIF

Parquet de 24 m/m épais. rainé et bouveté en long et en bout-
Chêne de premier choix sans aucun noeud. Frises d'encadrement
des salles et foyers.

Cloué sur lambourdes chêne de 80 m/m largeur et de l'épaisseur
nécessitée par le niveau existant (soit 0.025 à 0.034 m/m)

Scellement des lambourdes par clous mariniers disposés tous le
20 c/m et auget de ciment (I/3 ciment Portland - première qua-
lité - 2/3 sable de rivière) tout le long des rives.

Replanissage- raclage - ponçage et mise à la cire dure.

Toutes autres conditions conformes au cahier des charges
notamment; pour la pose du parquet 1°) d'une façon provisoire
2°) d'une façon définitive après l'action du chauffage central

Bordereau des prix

au mètre carré:	parquet posé ,le mq	54 -
	scellement lambourdes	16 -
	frises d'encadrement	2 -
	raclage et mise en cire	7 -
	2è pose sur parquet	4 -
	prix total au mq	<u>83.00</u>
		=====

St Bouquillon

22710

Intelligence & Little (S. A. E.) & 19 DEC 1932
Julia 34 case 393 Regt. inst. - Dec. 1932 50 2003

Lavin