



- VILLE DE LILLE -

=====

- A) ECOLE "MOZART" parvis St-Michel
- B) PRESEYTERE (Eglise St-Michel)
- C) ECOLE RACINE - Rue Racine
- D) ECOLE Edgar Quinet - Rue Louis Faure
- E) JARDIN D'ENFANTS - Place Rémy Delcroix

-. ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MATERIEL .-

--000--

Année 1937

- . RECAPITULATION GENERALE . -

Désignation	Valeur neuve 1937	Valeur assurance 1937
A) <u>ECOLE "MOZART"</u> - Parvis St-Michel.		
<u>BATIMENTS & MATERIEL</u>	676.336.-	527.100.-
B) <u>PRESBYTERE</u> (Eglise St-Michel):		
<u>BATIMENTS</u>	351.869.-	277.000.-
C) <u>ECOLE RACINE</u> - Rue Racine		
<u>BATIMENTS & MATERIEL</u>	869.598	643.800.-
D) <u>ECOLE "Edgar Quinet"</u> Rue Louis Faure		
<u>BATIMENTS & MATERIEL</u>	233.992	160.000.-
E) <u>JARDIN D'ENFANTS</u> Place Rémy Delcroix		
<u>MATERIEL & MOBILIER</u>	45.180	31.600.-
<u>VALEUR NEUVE 1937</u>	2.176.975	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937</u>		1.639.500.-

- : - : - : - : - : - : - : -



- VILLE DE LILLE -

=====

ECOLE "MOZART" parvis St-Michel

L I L L E

←-----

--oOo--

-. ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MATERIEL .-

--o^uo--

-RECAPITULATION GENERALE (ECOLE MOZART)

<u>DESIGNATION</u>	VALEUR neuve 1937.-	VALEUR assurance 1937.-
1°) BATIMENTS	618.986	483.620
2°) MATERIEL	57.350	43.500
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	676.336. ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>		527.120. ^f

BATIMENT



- VILLE DE LILLE -
=====

ECOLE " M O Z A R T "
=====

Parvis St-Michel

L I L L E

--oOo--

-. ESTIMATION DES BATIMENTS .-

--oOo--

-RECAPITULATION DES BATIMENTS -

N° des Bts	<u>DESIGNATION</u>	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-
1	Habitation DirectriceP.7 ...	218.061	174.500
2	Ecole " 15 ...	310.322	242.000
3	Vérandah " 19 ...	8.430	6.320
4	Préau-W.C.-Urinoir -Débarras" 23 ...	82.173	60.800
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>		618.986. ^f .-	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>			483.620. ^f .-

- D E S C R I P T I F -
---000---

-I-

- B A T I M E N T N ° I -

" HABITATION DIRECTRICE "
=====

SURFACE : 9.25 X 10.85 = 100m2.36
=====

BATIMENT COMPRENANT : SOUS-SOL.-
REZ-de-CHAUSSEE.-
ETAGE & COMBLE.-

CONSTRUCTION : en maçonnerie de briques de
0.56 en fondations et 0.45 en élévation.

Façade rue : lissée .

Soubassement en placage de petit granit
ciselé de 0.05 d'épaisseur à rive moulurée .
bandeaux unis avec profil d'archivolte
coussins et dés .

I Bandeau longitudinal mouluré

I Corniche moulurée sous chéneau .

Faux pilastres et enduits .

Appuis de chassis des baies en petit granit

...
ciselé .

- Volets à 2 ouvrants à lames en 6/4 chêne
- Seuil en petit granit .

Façade cour : lissée , saillies diverses
en briques .

- appuis de chassis et seuil en petit granit .-

CE BATIMENT COMPREND :

I SOUS-SOL.- de 2.25 de profondeur formant
3 caves et 2 cages d'escaliers séparées
par : 2 refends transversaux en briques
de 0.45 et un refend longitudinal
en 0.34 ,

communiquant par :

-
- 3 portes ordinaires en sapin .
 - Pavement en briques à champ .
- Murs badigeonnés .
- Plancher haut en voutains de briques
de 0.11 entre fers , axés à 0.95 , fers
I de support de 150 m/m .

....

...

Accès au rez-de-chaussée par :

- I escalier en petit granit de 1.00 d'emmarchement , échiffre en 0.22.
- I escalier en briques de 0.90 d'emmarchement , nez en chêne , échiffre en briques de 0.22.-

REZ-de-CHAUSSEE.- de 3.80 de hauteur formant 3 salles - I dégagement et cage d'escalier , séparés par I refend transversal de 0.34 et un partiel -d°- - 2 refends en 0.11 longitudinaux et communiquant par :

- 3 portes en 6/4 sapin à panneaux , ébrasements et retours unis .
- I porte à 2 ouvrants en 6/4 sapin à panneaux , ébrasements , retour 2 faces moulurés .

Accès et éclairage par :

- I porte vers rue en 6/4 chêne à 2 ouvrants à panneaux grands cadres , imposte fixe vitrée , ébrasements , retours moulurés .

...

- ...
- 6 chassis en 6/4 chêne , 2 ouvrants , vitrerie en 1/2 double , imposte fixe ébrasement et retours moulurés .

AMENAGEMENTS :

Cuisine de l'Ecole :

-
- Carrelage en carreaux porphyrés sur forme .
Murs enduits et peints .
Plafonnage sur lattes et badigeon .
Hotte de buée en verre cathédrale sur fers T 35/35 de développement 5.40 X 2.00 .
 - I cloison vitrée sur escalier de cave, de 2.10 de hauteur , en 6/4 & 3/4 sapin ,
Plancher haut en sapin peint .
 - I évier en grès émaillé avec armoire basse et dossier en faïence .

Dégagement - cage d'escalier :

-
- Dallage en marbre
Murs enduits et tapissés .
Plafonnage sur lattes et badigeon.

...

Cuisine :

-
- Plancher en sapin sur lambourdes .
 - Murs enduits et peints , tapissés .
 - Plafonnage sur lattes et badigeon .

 - I cheminée en marbre capucine à cadre .
 - I Evier en grès émaillé avec armoire basse , dossier en faïence .

 - I placard d'angle en sapin à I ouvrant et rayonnage .

Salon et Salle à manger :

-
- Plancher en sapin sur lambourdes .
 - Murs enduits et tapissés , soubassement imitation , cymaise en sapin .
 - Plafonnage sur lattes et badigeon .
 - 2 Cheminées en marbre, capucines à cadres.

Accès au premier étage par :

-
- I Escalier en orme de 0.95 d'embranchement , pas massif en petit granit, balustres , bourdon de départ , maincourante , échiffre en 3/4 sapin avec porte sur cave .

PREMIER ETAGE.- de 3.20 de hauteur formant :

...

....

- 5 chambres et cage d'escalier séparées
par des refends en 0.34 & 0.II

communiquant par :

- 6 portes en 6/4 sapin à panneaux
et petits bois .

- Plancher en sapin sur gittage en 7/18
Murs enduits et tapissés .

Plafonnage sur lattes et badigeon.

- 4 cheminées en marbre dont 2 avec
parquet de glace et placards latéraux à
2 ouvrants à chaque .

Eclairage par :

- 8 chassis semblables à ceux du rez-de-
chaussée et I petit dans la salle de
bains , semblable à celui du rez-de-
chaussée .

Accès au comble par :

- I escalier semblable à celui du
rez-de-chaussée .

COMBLE.- de 1.60 d'encuvement et
6.00 de hauteur environ au faite
formant 2 greniers séparés par un
refend en briques de 0.34 , commu-
niquant par baie libre .

...

....

- Mur de cage d'escalier en briques de
0.34 & 0.07 .-

Porte ordinaire en sapin .

Plancher en sapin sur gittage en 7/18

Eclairage par :

- 4 tabatières en sapin zingué .

TOITURE à deux versants et I croupe en
tuiles mécaniques sur comble en 7/9 , pannes
en 8/23 , supportée par : I ferme et
une demi ferme en sapin 7/18 & 8/23
assemblées .

Chéneau sur entablement et bordure
Tuyaux de descente et accessoires .

Pour l'ensemble : installation
d'eau - gaz et électricité .

VALEUR NEUVE 1957.- 218.061.^f
=====

VALEUR ASSURANCE 1957.- 174.500.^f
=====

- E S T I M A T I F -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF.-

Infrastructure :

- Maçonnerie de briques pour fondations)
et caves , refends :)

66m3 X 282.-)

18.612.-

Maçonnerie de briques pour voûtes et)
Fers I compris formerets .)

72m2 X 130)

9.360.-

Pavement de cave , escalier en)
briques et petit granit .)

5.400.-

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation)

162 X 264 Frs)

42.768.-

Supplément pour lissage des façades)
bandeaux , corniche , cordons moulurés)
faux pilastres .)

Gordon, appuis en petit granit)
seuils , placage en petit granit ,)
calfeutrement et rebordement en baie)
des soupiraux .)

18.500

Cloisons de O.II enduites 2 faces à)
la chaux , compris tapisserie et)
peinture .)

95m2 X 59.)

5.605

Enduits à la chaux sur murs)
compris tapisserie et peinture)
210m2 X 29 frs)

6.090

106.335.-

....

Plafond à la chaux compris badigeon)	
)	
160 m2 X 24 Frs)	3.840.-

Dallage en marbre noir,)	
Carrage en carreaux porphyrés)	
compris forme .)	6.150

Plancher du rez-de-chaussée sur)	
lambourdes .)	
)	
39m2 X 90 Frs)	3.510.-

Plancher du 1er étage sur gittage)	
)	
77m2 X 108.-)	8.316.-

Plancher du comble sur gittage .)	
)	
77m2 X 98 Frs)	7.546.-

Suppléments pour emprises des gites)	
chafnes , entretoises , fourrures)	
mallebandes , tirants etc ..)	1.800.-

Chassis en 6/4 sur rhabillage)	
compris peinture , vitrerie , scelle-)	
ments et toutes sujtions .)	
)	
)	
44 X 290 Frs)	12.470.-

Portes intérieures en chêne et sapin)	
sur bâti , compris imposte et)	
rhabillage , persiennes à lames)	
compris peinture , vitrerie , scelle-)	
ments etc ..)	9.200.-

Portes intérieures à petits cadres)	
rhabillage , porte sous-sol, compris)	
peinture , vitrerie , scellements etc .))	5.800.-

58.632.-

...
 Escaliers complets , rampe et
 garde-corps , échiffre , porte
 pas massif en petit granit ,
 scellements , peinture etc ..)
)
)
) 7.900.-

Parquets de glaces , avec placards
 latéraux , rayonnages , cloison
 vitrée sur cave , plinthes
 Cheminée en marbre ,
 Hotte de buée .)
)
)
) 10.500.-

Toiture en tuiles mécaniques sur
 comblage et pannes , compris
 jointolement .)
)
)
)
 130 m2 X 77 fs.)
) 10.010.-

Supplément pour pannes en 8/23
 faitage , solins , tabatières et
 toutes sujétions .)
)
) 1.800.-

Charpente assemblée pour fermes compris
 boulons , ancrages etc ..)
) 2.200.-

Chéneau complet bois et zinc ,
 compris tuyaux de descente et
 accessoires .)
)
) 4.500.-

Installation : eau - gaz , électricité)
 compris branchements , compteurs)
 appareils .) 5.800.-

 42.710.-

-RECAPITULATION de l'ESTIMATIF par Pages -

(Bâtiment N° I)

	VALEUR NEUVE 1937.-
Page 8	106.335
" 9.....	58.632
"10	42.710

	207.677.-
Honoraires d'Architecte 5%	10.384.-

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	<u>218.061.-</u>

-B A T I M E N T N° 2 -
=====

DESCRIPTIF .-

-BATIMENT N° 2 -

" ECOLE "

=====

SURFACE 36.55 X 3.30 = 339m2,92
=====

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE
de 5.30 de hauteur sous plafond de
classe, construit en maçonnerie de briques
de 0.56 et 0.45 , en fondations
0.45 en façades et 0.34 en pignon pour
l'élévation.

Façade rue :

- Soubassement en pierre de Soignies
ciselée et :

Seuil en pierre de Soignies .

Appuis de chassis -d° - et bandeau
imitation pierre .

Encadrement d'imposte , enduit et
peint avec chef

Corniche moulurée sous chéneau .

....

Façade cour rejointoyée :

CE BATIMENT COMPREND : un réfectoire ,
4 salles de classe et 2 couloirs séparés
par : I refend en briques de 0.34 et
un de 0.II.-

- 2 Cloisons en 45m/m sapin , 10 ouvrants
à panneaux à petits cadres et plates
bandes , impostes fixes -d°-
- 2 Cloisons entre salle de classe et
couloir en 2.05 & 2.50 de hauteur
en 5/4 sapin , panneaux 3/4
Portes à 2 ouvrants -d°-

Communication intérieure par :

- I porte en 6/4 sapin à I ouvrant à
panneaux à petits cadres et rhabillage .
- I porte semblable vers réfectoire ,
haut vitré en I/2 double et imprimé .
- I porte vers classe en 6/4 sapin
à 2 ouvrants à panneaux à petits cadres
ébrasements , retours 2 faces .

....

.....

Accès et éclairage par :

-
- I porte sur rue en 6/4 sapin ,
2 ouvrants à panneaux grands cadres
chassis d'imposte en I/2 double
haut basculant , ébrasement de
0.22 et retours .
 - 4 portes vers cour en 6/4 sapin à
panneaux , haut vitré , chassis d'imposte
à 3 compartiments , haut basculant
ébrasement et retours I face .
 - 9 chassis fixes en 6/4 sapin à 3
compartiments , impostes basculantes ,
ébrasements et retour.
 - 6 chassis fixes vers cour , en 6/4 sapin
à 3 compartiments , partie basse à
I ouvrant , imposte basculante ,
ébrasements de 0.22 et retour .

AMENAGEMENTS :

Réfectoire :

-
- Carrelage en carreaux porphyrés sur
forme .
- Murs enduits et peinture émail , lambris
en faïence , hauteur I.80.
- Plafonnage sur lattes et badigeon .

..

....

- Installation de 8 lavabos en grés
émaillé avec saturateur et tuyauterie .

Petit dégagement :

- Carrelage en céramique sur forme .
Murs enduits et peints , lambris en sapin
rainé avec cymaise , hauteur 1.80
Plafonnage sur lattes et badigeon.

Salle de chassis et couloir :

- Plancher en sapin sur lambourdes .
Murs enduits et peinture , lambris en
sapin rainé et peinture , cymaise
moulurée .
Dossierets à broches .

TOITURE : à deux versants et 2 croupes en
tuiles mécaniques sur comble et charpente
courante en sapin .

Chéneaux sur entablement et bordure

Tuyaux de descente et accessoires.

Pour l'ensemble :

- Installation de gaz et d'électricité .

VALEUR NEUVE 1937.-

310.322.-^f

VALEUR ASSURANCE 1937.-

242.000.-^f

- E S T I M A T I F . -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF.-

Infrastructure :

- Maçonnerie de briques pour fondations)

39m3 X 282 frs)

10.998.

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation :

173m3 X 264 Frs)

45.672

Cloison de 0.11 compris enduit et)
peinture .)

2.200

Supplément pour lissage des façades)
bandeau, corniche moulurée ,)
archivoltes , cordons , faux)
pilastres .)

Cordons, appuis , placage et seuil)
en petit granit ciselé , calfeutrement)
et rebordement des baies .)

17.500

Carrelage céramique et porphyré sur)
forme .)

2.700

Lambris en faïence , compris plinthes)
et coupes .)

2.900

Enduits à la chaux compris peinture)

335m2 X 29 Frs)

9.715

Plafond à la chaux compris badigeon)

297m2 X 22 =)

6.534.

98.219

.....	Report :	98.219.-
Plancher sur lambourdes , compris scellement des lambourdes .)	
268m2 X 90.-)	24.120.
Plancher haut , supposé du comble sur gittage .)	
297 X 98.-)	29.106.-
Supplément pour emprise des gites chaînes , entretoises , tirants mallebandes .)	
Bouches d'aération en fonte .)	5.500.-
Chassis en 6/4 sur rhabillage compris peinture, vitrerie , scellement , toutes sujétions .)	26.500.-
Portes d'entrée en 6/4 sapin et porte sur cour , compris quin- caillerie , peinture, vitrerie rhabillage etc ..)	14.500
Portes intérieures et cloisons en séparation , compris quincaillerie peinture, vitrerie etc .. Lambris sur murs , compris dossier à broches , peinture , scellements etc ..)	55.500
Toiture en tuiles mécaniques sur comble, compris fermes assemblées en sapin , jointoiment et toutes sujétions .)	34.800
Installation d'eau et d'électricité compris, lavabos , robinetterie compteurs, branchement etc ..)	7.500
Honoraires d'architecte 5%		295.545.- 14.777
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>		<u>310.322.-</u>

- B A T I M E N T N ° 3 -

-D E S C R I P T I F -
-----OO-----

- B A T I M E N T N ° 3 -

" VERANDA "

SURFACE 3.92 X 4.16 = 16m2.31.-
 =====

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE.-
 de 2.60 et 4.50 de hauteur , construit
 entre les bâtiments contigus .-

- Murs mitoyens vers école Pasteur,
 en 0.34 .
- I cloison vitrée sur cour d'école
 en 6/4 sapin à panneaux à grands cadres
 I face , 4 compartiments dont
 2 ouvrants .
- Carrelage en céramique sur forme .
 Murs enduits et peints .
 I Evier en grès émaillé , armoire
 basse à 2 ouvrants , dossier en
 faïence .

COUVERTURE : formée par un lanterneau
 à un versant en verre cathédrale sur
 fers T, pannes L 35/35 & I de 80m/m.

....

.....
VALEUR NEUVE 1937.- 8.430.^f-

VALEUR ASSURANCE 1937.- 6.320.^f-

- E S T I M A T I F -

-----OO-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :

Maçonnerie pour fondations 200.-

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation 500.-

Cloisons de 0.II 120.-

Carrelage céramique sur forme ,
compris bordure en petit granit .) 1.600.-

Enduits à la chaux , compris peinture
dossieret d'évier en faïence .) 1.200.-

Cloison en 6/4 sapin compris peinture
vitrerie, quincaillerie, etc .)
armoire d'évier .) 2.800.-

Lanterneau compris vitrerie , fers T
et pannes , peinture etc ..) 1.600.-

8.020.-

Honoraires d'architecte 5% 410.-

VALEUR NEUVE 1937.- 8.430.-
=====

==

- B A T I M E N T N 4 -

- D E S C R I P T I F -

-----00-----

-B A T I M E N T N° 4 -

" PREAU - W.C. - URINOIR & DEBARRAS "

SURFACE : 3.40 X 12.55 = 42.67)
1.45 X 10.07 = 14.60) 2
32.35 X 3.55 = 114.84) = 172.11

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE de 2.55 & 3.70 de hauteur , construit en maçonnerie de briques de 0.45 en fondations et 0.34 en élévation (estimé mitoyen) et ouvert sur cour .

Fosse en maçonnerie de briques et citernage .

Il comprend :

I PREAU .-

- Dallé en ciment de gravillon avec bordure en petit granit .

Murs badigeonné, soubassement peint

Sous-toiture peinte .

....

W.C.-

- 5 stalles pour enfants , séparées par des cloisons de 0.07 , de 0.75 de haut, à revêtement en carreaux de faïence .

Carrelage céramique sur forme .

Murs lambrissé en carreaux de faïence sur une hauteur de 1.60.

Ecran en 3/4 sapin sur poteau hauteur 1.00.

- 2 stalles pour institutrices , cloison en briques de 0.07 & 0.11 , revêtement en carreaux de faïence dans l'une, enduits et badigeon dans l'autre .

- Dallage en ciment .

Portes d'accès en sapin à panneaux

7 Sièges en grés émaillé à chasse .

Urinoirs : séparations en petit granit

de 4 c/m épaisseur .

Dalle en petit granit .

Murs badigeonnés .

Ecran en tôle sur fers plats hauteur 0.80.

....

AMENAGEMENTS :

- 2 Débarras, cloison en sapin , haut vitré en cathédrale et I/2 double avec portes en sapin.

TOITURE.- I versant en zinc à dilatation sur achelin et reposant sur 12 poteaux sapin II/II à chapiteaux , socles en petit granit ciselé .

Chéneau en zinc et bois sur consoles en fer , tuyaux de descente en zinc et accessoires .

VALEUR NEUVE 1937.-

82.173.^f
=====

VALEUR ASSURANCE 1937.-

60.800.^f
=====

- E S T I M A T I F -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF :

 Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations)	
fosse de W.C. et citernage .)	10.500

 Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation)	
25m3 X 264.-)	6.600.-

Cloison en briques de 0.11 & 0.07	360.
-----------------------------------	------

Enduit à la chaux et badigeon	300.-
-------------------------------	-------

Dallage en ciment sur forme	7.000
-----------------------------	-------

Salle, séparation, Urinoir, bordure)	
en pierre granit, compris taille)	
ciselure et pose .)	
socle de poteaux en petit granit)	11.200

Revêtement en faïence sur murs compris)	
coupes .)	4.200

Carrelage céramique dans W.C.)	
---------------------------------	--

Porte de W.C., cloison de débarras)	
et Buanderie, bâti et écrans en sapin)	
compris peinture, quincaillerie,)	
vitrierie et toutes sujétions .)	
Ecran en tôle compris pose, peinture)	
etc .)	7.400

Couverture en zinc à dilatation,)	
compris voliges, poteaux, chéneaux)	
lambrequins, consoles, lanterneau)	
partiel et tous accessoires .)	25.200

à reporter :	----- 72.760.-
--------------	-------------------

Report :

72.760.-

Installation sanitaire , sièges à
chasse , électricité .)

5.500

78.260.-

Honoraires d'architecte 5%

3.913.-

VALEUR NEUVE 1937.-

82.173.-

=====

MATÉRIEL



- VILLE DE LILLE -

=====

ECOLE " M O Z A R T "

=====

Parvis St-Michel

L I L L E

--oOo--

-. ESTIMATION DU MATERIEL .-

--oOo--

-RECAPITULATION" MATERIEL & MOBILIER"

<u>DESIGNATION</u>	<u>VALEUR neuve 1937.-</u>	<u>VALEUR assurance 1937.-</u>
ECOLEP.3 ...	51.700	38.000
CUISINE " 4 ...	5.650	5.500
<u>TOTAUX "MATERIEL & MOBILIER"</u>	57.350.- ^f	43.500.- ^f

- E C O L E -

VALEUR
NEUVE
1937.-

VALEUR
ASSURANCE
1937.-

61 Tables sur pieds en tube

146 " sapin

80 Chaises sur pieds en tube

100 Chaises ordinaires

5 Armoires sapin de 1.25 X 2.45 X 40

3 Bibliothèques chêne de 1.25 X 2.20
X 0.40.

2 Grandes armoires à 6 ouvrants
chaque , 3.25 X 2.50 X 0.40

Armoires basses murales à ouvrants
coulissants .

1 Table sapin , pieds tournés 70/125

2 " " 85/50

2 " ovales sur pieds en tube

5 Tables chêne 75/125

Consoles murales en 3/4 sapin
2 rayons .

...

2 Tableaux en sapin de 97 X 87

2 " sur chevalets

Tableaux muraux peints , haut.1.00.

4 Chaises ordinaires

Corbeilles en osier .

2 Porte-manteaux mobiles en sapin avec broches .

14 Bancs en sapin longueur 2.30

4 Tables de réfectoires avec bancs longueur 2.30 X 0.35.

Porte-serviettes;en sapin

4 CHaises de plage

7 Lits de repos pour enfants .

36.200

1 Lave-mains en faïence sur console avec réservoir .

1 Piano droit en palissandre "LEGUERINAIS & C^o"

9.500

2 Oeils de boeuf

4 Foyers en fonte avec garant et accessoires

à reporter :

45.700.-

Report :

45.700.-

Petit matériel éducatif comprenant)
cubes , brochettes , jouets divers)
etc ..)

6.000

31.700

38.000

- C U I S I N E -

-----	VALEUR neuve 1937.-	VALEUR assurance 1937.-
-----	-----	-----
I Cuisinière , I foyer en tôle		
I Cuisinière à gaz , fours et brûleurs		
I Marmite en aluminium contenance 20 litres .		
I Faitout en fonte d'aluminium		
3 " " émaillée		
I Bouilloire		
I Machine à hâcher		
20 Assiettes en aluminium		
30 Assiettes tôle émaillée		
40 Couverts		
Matériel divers comprenant : Casseroles , passoires , bassines bross , pots , seaux .	3.550	
I Balance force 10 Kgs. et série de poids		
2 Armoires sapin , à 2 ouvrants chaque et rayonnages .		
I Table sapin dessus en carreaux de faïence.	2.100	5.500
<u>TOTAUX "CUISINE"</u>	<u>5.650.-</u>	<u>5.500.-</u>

PLANS

BATIMENT



- VILLE DE LILLE -

=====

PRESBYTERE

=====

(Eglise Saint-Michel)

Parvis St-Michel

--o0o--

-. ESTIMATION DES BATIMENTS .-

--o0o--

Année 1937

-RECAPITULATION "BATIMENTS & MATERIEL" (PRESBYTERE)

-PARVIS St. MICHEL-

N° Bts	<u>DESIGNATION</u>	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-
1	Presbytère P.7	284.560	225.000
2	Cuisine " 15	31.021	24.000
3	Garage & W.C. " 16	31.300	24.500
4	Cour couverte " 18	4.988	3.500
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>		351.869.- ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>			277.000.- ^f

Made in Docelles * The Best Paper

- B A T I M E N T N ° I -
-----OO-----

- D E S C R I P T I F -
-----00-----

- B A T I M E N T N° I -

" P R E S B Y T E R E "

SURFACE : 13.70 X 8.35 = 114m²,40

CONSTRUCTION : élevée en maçonnerie de
briques de 0.55 en fondations .-

Elévation :

0.45 au rez-de-chaussée

0.34 au 1er étage

0.34 & 0.22 au 2ème Etage .

Façade rue : rejointoyée et peinte .

- les seuils - appuis de chassis - arcs ,
coussins et clefs sont en pierre I/2 dure

Niche avec statue de St. MICHEL avec
fronton en pierre moulurée .

Corniche en pierre moulurée sous chéneau
et corbeau en pierre .

Façade cour

- Les soubassements, seuils , appuis ,

....
coussins , clef, cordon sont en pierre
I/2 dure .

LE BATIMENT COMPREND :

UN SOUS-SOL.- (sauf sous salle à manger et
Bureau) de 2.30 de hauteur sous voûte
formant :

- 3 Caves et cage d'escalier séparées
par des refends en briques de 0.45 et
communiquant par :
- 3 portes en sapin et une à claire-voie .
Pavement en briques posées à champ .
Murs badigeonnés .
Plancher haut en voutains en briques
de 0.11. entre fers I axés à 0.75.

Accès au Rez-de-chaussée par :

- I escalier en pierre I/2 dure de 0.95
d'embranchement , échiffre en briques de
0.66.
- I escalier en pierre I/2 dure de
0.65 d'embranchement , échiffre en
briques de 0.34.

REZ-de-CHAUSSEE.- de 3.55 de hauteur
sous plafond formant : 3 salles ,

...

....

Vestibule - cage d'escalier et Dégagement
séparés par des refends en briques de
0.45 & 0.22 & 0.11 ,

communiquant par :

- 4 portes en 6/4 sapin à 1 ouvrant
à panneaux , ébrasements et retour .
 - 1 porte semblable à deux ouvrants
 - 1 Baie libre dans le vestibule ,
ébrasement et retour .
 - 1 cloison entre salon et salle à manger ,
à 8 compartiments en 6/4 sapin à
panneaux , ébrasements et retours .
- Toutes peintures en imitation.

Accès et éclairage (vers rue) par :

- 1 porte en 6/4 sapin à 2 ouvrants à panneaux,
imposte vitrée en plein cintre ,
vitrerie 1/2 double à petits bois .
- 1 porte vers garage en 4/4 sapin à
1 ouvrant à panneaux , ébrasements et
retour .
- 2 portes vers cuisine en 6/4 sapin ,
1 ouvrant dont une à partie haute vitrée.
- 2 Chassis en 6/4 sapin , 2 ouvrants ,
imposte fixe en plein cintre , ébrase-
ments et retour, tablette marbre .

....

Vers cour :

- 2 doubles portes en 6/4 & 5/4 sapin ,
2 ouvrants , partie haute vitrée en
1/2 double .
- 3 Chassis en 6/4 sapin , 2 ouvrants ,
ébrasements et retours , tablette mar-
bre .

AMENAGEMENTS :

Bureau & Salon :

- Plancher en sapin sur lambourdes .
Murs enduits et tapissés .
Plafonnage sur lattes et badigeon ,
moulure au pourtour et peinture .
- I Cheminée en marbre à modillons .
I Placard à I ouvrant en sapin .

Salle à manger :

- Plancher en sapin sur lambourdes .
Murs enduits et tapissés .
Plafonnage sur lattes et badigeon , moulure
au pourtour , peinte .-
- I Cheminée en marbre à cadre et modillons
Placards latéraux en sapin à 2 ouvrants
à chaque et armoire basse .
- I placard à I ouvrant en sapin, et
rayonnage .

....

....

Vestibule - Dégagement & Gage d'escalier :

- Carrelage en céramique sur forme
Murs enduits et peints .
Plafonnage sur lattes et badigeon
Moulure au pourtour et peinture dans
le Vestibule .
- I placard à 2 ouvrants , haut vitré
et rayonnages .
I Autre à 2 ouvrants vers cave .

Accès au premier étage par :

- I escalier en orme de 1.00 D'emmarchement
pas massif , en pierre , garde-corps
à balustres , échiffre en briques et
porte vers cave en 6/4 sapin .

PREMIER ETAGE.- de 3.10 de hauteur formant

5 salles séparées par des refends en
briques de 0.45 & 0.11 ,

communiquant par :

- 6 portes en 6/4 sapin à 1 ouvrant
à panneaux , ébrasements et retours .
- Plancher en sapin sur gittage en 7/18 .
Murs enduits et tapissés .

...

- Plafonnage sur lattes et badigeon
- 3 cheminées en marbre à capucine avec (5) placards latéraux à 2 ouvrants chaque et rayonnage .

Eclairage par :

- 8 chassis en 6/4 sapin , 2 ouvrants vitrerie en 1/2 double , ébrasements et retours .

Accès au 2ème étage par :

- I escalier semblable à celui du rez-de-chaussée.

DEUXIEME ETAGE.- de 2.70 de hauteur sous plafond , formant 7 salles et dégagement séparés par des refends en briques de 0.45 et 0.07 ,

communiquant par :

- 8 portes en 6/4 sapin à I ouvrant à panneaux sur huisseries , retours moulurés .
- Plancher en sapin sur gittage 7/18 Murs enduits et tapissés .
- Plafonnage sur lattes et badigeon.

...

.....

- 3 cheminées en marbre capucine simple avec placard latéraux à 2 ouvrants en sapin et rayonnages .

Eclairage par :

- 3 Belles en toiture en 6/4 sapin à 2 ouvrants .
- 2 Lucarnes en sapin zingué .
- 2 Chassis en 6/4 sapin à 2 ouvrants , ébrasements et retours .

COMBLE de : 1.80 de hauteur à la pointe

- Planchéié en sapin sur gitage en 7/18 .-

TOITURE .- à 2 versants et brisis couverts en ardoises sur volige et chevrons 7/9 pannes en 8/23 , supportée par 1 ferme assemblée en sapin .

Chéneau : vers rue sur entablement et bordure , gouttière en zinc sur crochets vers jardin , tuyaux de descente et accessoires .

Installation d'eau , gaz - électricité
Salle de bains et lavabos

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	284.560.- ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>	225.000.- ^f
		=====

- E S T I M A T I P . -
-----00-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF :

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations)
en terre-plein et cave .)

105m3 X 282.- =) 29.610.-

Maçonnerie de voûte et fers I compris)
formerets .)

37m2 X 130 F.) 4.810.0-

Pavement en briques posées à champ)

37m2 X 33 F.) 1.221.-

Escalier en pierre 1/2 dure , compris)
pose et toutes sujétions .)

3.800.-

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation)

170m3 X 264.-) 44.880.-

Supplément aux façades pour peinture)
lissage , pierre 1/2 dure pour seuils)
appuis, coussins , clefs, statue ,)
corniche, compris toutes tailles pose)
etc ..)

Rebordement et calfeutrement de baies . 21.500.-

Cloisons de 0.11 enduites 2 faces à)
la chaux .)

85m2 X 59.-) 5.015.-

Cloisons de 0.07 enduites 2 faces)
à la chaux .)

80m2 X 49 F) 3.920.-

114.756.-

...		
Cheminées marbre compris pose		6.500
Carrelage céramique compris forme compris supplément pour coupes et plinthes .)))	2.400
Plafonnage sur lattes compris badigeon) 250 m2 X 24 F))	6.000
Supplément pour moulures compris peinture .))	1.300
Enduits sur murs et brisis , plus- value dans la surface , compris tapisserie et peinture . 600m2 X 29 F))))	17.400
Plancher en sapin sur lambourdes 59m2 X 106)))	6.254.-
Plancher sapin sur gitage en 7/18 pour étages 250m2 X 108.)))	27.000
Supplément pour chaînage , ancrage poulies etc ..))	3.500
Plinthes en sapin pour Rez-de-Ch. et étage .))	3.800
Portes Extérieures en sapin compris peinture , vitrerie , quincaillerie etc))	7.000
Croisées en sapin , compris volets peinture , vitrerie et quincaillerie))	11.800
Portes intérieures compris rhabillage) peinture imitation , cloisons en sapin) peinture et toutes sujétions))))	14.500
		----- 107.454.-

...	
Placards complets avec rayonnages ,peinture , quincaillerie etc ..) 9.500
Belles en toiture , compris rhabillage zingués , peinture , vitrerie etc .) 2.500
Installation d'eau , salle de bains , gaz, électricité .) II.500.
Toiture en ardoises sur voliges compris chevrons , pannes, ferme assemblée et tous accessoires.) 2I.500
Supplément pour faitage , membrons , solins et accessoires.) I.I00
Chéneau en zinc , compris entablement faux fonds , rives, avets , Gouttière en zinc sur crochets , tuyaux de descente , dauphins .) 2.700

	48.800.-
	=====

-RECAPITULATION -ESTIMATIF du BATIMENT N°I.-

Page N° 8	II4.756
" " 9	I07.454
" " IO	48.800

	27I.0IO
Honoraires d'architecte 5 %	I3.550.-

	284.560.
	=====

- BATIMENT N° 2 -

- DESCRIPTIF -

- B A T I M E N T N° 2 -

" CUISINE "

SURFACE 4.35 X 5.15 = 22 m2.40
=====

BATIMENT COMPRENANT : SOUS-SOL
REZ-de-CHAUSSEE.-

--

CONSTRUCTION : en maçonnerie de briques
de 0.56 en fondations , 0.45 & 0.22 en
élévation .-

Vers cour : colonne en fonte de 110m/m Ø
sur socle en pierre et cloison vitrée en
6/4 sapin à 6 compartiments à panneaux .

Façade : rejointoyée et peinte .

- Soubassement, appuis de chassis ,
coussins et clef en pierre 1/2 dure
- Grille de protection de chassis en fers
ronds de 20m/m de Ø et lisses.

CE BATIMENT COMPREND :

I SOUS-SOL.- de 2.30 de profondeur

- Pavement en briques posées à champ

Murs bruts

Plancher haut en voutains de briques de
0.11. entre fers I.

Accès au Rez-de-chaussée par : le bâti-

ment contigü .

2...

REZ-de-CHAUSSEE.- de 3.30 de hauteur,
formant I salle et I couloir séparés par
un refend en briques de 0.II et communi-
quant par : 2 portes en 6/4 sapin à pan-
neaux , impostes ouvrantes .

- I chassis intérieur en 6/4 sapin 2 ou-
vrants .

- Carrelage en céramique sur forme .

Murs enduits , peints et tapissés avec
cymaise dans Cuisine .

- Plafonnage sur lattes et badigeon dans
la Cuisine .

Sous-toiture apparente et pente dans le
couloir .

Accès et éclairage par :

- I porte vers rue en 6/4 sapin à I ouvrant
à panneaux , ébrasements et retours .

- I porte vers cour couverte, en 6/4 sapin
à panneaux , ébrasements et retours .

- I Chassis en 6/4 sapin , 2 ouvrants , vi-
trerie en I/2 double , ébrasement et re-
tour .

TOITURE.- 2 versants en zinc à dilatation
sur charpente courante en sapin, lanter-
neau en verre cathédrale sur fers T ,

...

....

gouttières volantes sur crochets ,
tuyaux de descente et accessoires .

Installation , d'eau - gaz et électricité

VALEUR NEUVE 1937.- 31.021.^f

VALEUR ASSURANCE 1937.- 24.000.^f

- E S T I M A T I F -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations et cave .)	
20m3 X 282 Frs)	5.640
Maçonnerie pour voûtes et fers I compris formerets .)	1.900
Pavement en vriques		500.-

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation)	
11m2 X 264 F)	2.904.-
Cloison en briques de 0.II, compris enduit et tapisserie .)	700
Supplément pour façade pointe, seuil et appuis en pierre , grille en fers ronds etc ..)	500.-
Carrelage cérame sur forme		1.800.-
Plafonnage sur lattes compris contre- gittage et badigeon.)	800.-
Enduits sur murs compris tapisserie		900.-
Menuiserie , portes , châssis , cloison) compris peinture, vitrerie , quincaillerie)		5.500
Colonnes en fonte compris socles et peinture .)	3.500.-
Installation : eau-gaz-électricité		1.100.-

Toiture en zinc à dilatation sur char- pente en sapin, lanterneau en verre cathédrale sur fers T. - gouttières volantes sur crochets)	
)	3.800.-
)	29.544.-

Honoraires d'architecte 5% 1.477.-

VALEUR NEUVE 1937.- 31.021.-

-BATIMENT N° 3-

-DESCRIPTIF.-

- B A T I M E N T N° 3 -

" GARAGE & W.C. "

SURFACE : 4.35 X 5.15 = 22 m2.40 .-

=====

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE de 3.50 de hauteur sous plafond , construit sur fosse en briques cisternée , élévation en briques de 0.45 & 0.22.

Facade : rejointoyée et peinte .

- Soubassement , appuis de chassis , coussins , clef en pierre 1/2 dure .

CE BATIMENT COMPREND :

- I salle à usage de garage - I Couloir I W.C. , séparés par un refend en briques de 0.11 et communiquant par :
- 2 portes en 6/4 sapin à l ouvrant à panneaux .
- Dallage en ciment sur forme dans Garage .
- Carreaux céramiques dans Couloir & W.C.
- Murs enduits , peints et tapissés , lambris en faïence dans W.C. haut.0.95.
- Plafonnage sur lattes et badigeon.

Accès et éclairage par :

Vers rue :

- I porte coulissante sur rails et galets en 6/4 sapin , 4 compartiments à

...
panneaux , haut vitré en verre goutte
d'eau .

- I chassis fixe en 6/4 sapin avec
aérateurs , volets intérieurs en
3/4 sapin.

Vers cour :

- I porte en 6/4 sapin I ouvrant , haut
vitré en verre goutte d'eau .

I Chassis fixe en 6/4 sapin , vitrerie
goutte d'eau à petits bois .

TOITURE.- à deux versants en zinc à
dilatation sur charpente courante en sapin
gouttières en zinc sur crochets et
accessoires .

Installation d'eau , W.C. & Lavabo .-

VALEUR NEUVE 1937.- 31.300.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1937.- 24.500.-
=====

====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :

 Maçonnerie de briques pour fondations)
 et fosse de W.C.) 10.500.-

Superstructure :

 Maçonnerie de briques pour élévation.)
 15m3 X 264 .-) 3.960.-

Supplément aux façades pour peinture)
 badigeon , linteaux en fers I, grille)
 en fer etc ..) 700.-

Cloison en briques de O.II compris)
 enduit et tapisserie .) 800.-

Carrelage en carreaux céramiques et)
 dallage en ciment sur forme , lambris)
 en faïence .) 1.400.-

Plafonnage sur lattes compris contre-)
 gittage et badigeon.) 1.300.-

Enduit au ciment et à la chaux ,)
 compris tapisserie et peinture .) 1.400.-

Menuiserie pour portes , chassis,)
 compris peinture, quincaillerie, vitrerie etc) 4.200.-

Installation de W.C. à chasse d'eau et)
 électricité .) 1.350.-

Toiture en zinc à dilatation sur)
 volige et charpente en sapin compris)
 gouttière sur crochets , tuyaux de des-)
 cente , solins et tous accessoires) 4.200.-

 29.810.-

Honoraires d'architecte 5% 1.490.-

VALEUR NEUVE 1937.- 31.300.-

- B A T I M E N T N ° 4 -

- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N° 4 -

"COUR COUVERTE"

SURFACE : 1.40 X 9.30 = 13m2.02 .-

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE.-

de 2.40 & 3.00 de hauteur, construit
entre les bâtiments contigus et voisin.

- Murs vers rue, en maçonnerie de briques de 0.45 avec porte d'accès en 6/4 sapin à panneaux .

- 1 porte ordinaire en sapin vers jardin .

Pavement en grés posé au ciment .

Murs badigeonnés, soubassement goudronné .

COUVERTURE : formée par un lanterneau en verre cathédrale sur fers T. chéneau bois et zinc , tuyaux de descente en zinc.

VALEUR NEUVE 1937.- 4.988.-^f

VALEUR ASSURANCE 1937.- 3.500.-^f

- E S T I M A T I F -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF.-

Maçonnerie de briques pour élévation compris rejointoiement et peinture)	400.-
Pavement en grès posé au ciment		I.200.-
Badigeon eg goudronnage		250.-
Menuiseries pour portes , compris peinture et quincaillerie .)	900.-
Lanterneau en verre cathédrale sur fers T , compris chéneaux , tuyau en zinc et accessoires.)	2.000.-

		4.750.-
Honoraires d'Architecte 5%		238.-

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>		<u>4.988.-</u>
		=====

PLANS



- VILLE DE LILLE -
=====

ECOLE RACINE
=====

82, Rue Racine

--oOo--

-. ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MATERIEL .-

--oOo--

Année 1937

-RECAPITULATION GENERALE-

"ECOLE RACINE"

<u>DESIGNATION</u>	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1950.-
1°) BATIMENTS	782.798	581.600
2°) MATERIEL & MOBILIER	86.800	62.200
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	869.598.- ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>		643.800.- ^f

BATIMENT



- VILLE DE LILLE -
=====

ECOLE RACINE
=====

52, Rue Racine

--00--

-. ESTIMATION DES BATIMENTS .-

--00--

-RECAPITULATION DES BATIMENTS -
"ECOLE RACINE".-

N° BT	DESIGNATION	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937
1	HabitationP. 8	331.926	249.000
2	Cage d'escalier " 16	45.497	33.500
3	Préau-W.C..... " 21	46.675	34.500
4	Cage d'escalier " 26	55.480	41.600
5	Préau & Arrière cuisine " 30	24.560	18.000
6	Ecole " 34	278.660	205.000
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>		782.798. ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>			581.600 ^f

Docelles. *The Best Paper made in

- BATIMENT N° I -
=====

- D E S C R I P T I F -
-----000-----

- BATIMENT N° I -

"HABITATION"

SURFACE = 153m2. ---
 =====

BATIMENT COMPRENANT : SOUS-SOL.-
 REZ-de-CHAUSSEE.-
 1er ETAGE .-
 2éme ETAGE .-
 COMBLE.-

..
CONSTRUCTION : en maçonnerie de briques
de 0.65 et 0.45 en fondations et 0.45
& 0.34 épaisseur en élévation.

Façade rue : enduite et peinte .

- Corniches moulurées sous appuis chassis.
1er étage et chéneau - appuis de chassis
zingués au rez-de-chaussée .

Façade cour : Rejointoyée .

- Seuils en pierre de Soignies .

.....

CE BATIMENT COMPREND :

I SOUS-SOL de 1.85 de profondeur à la clef,
formant 4 caves séparées par des refends
en briques de 0.34 avec piliers en 55/55.

Revêtement en briques à plat .

- Murs badigeonnés .

Plancher haut formé par des voûtes en
anse de panier de 0.22 d'épaisseur .

Accès au rez-de-chaussée par :

- I escalier en briques de 1.00
d'embranchement .

REZ-de-CHAUSSEE.- de 3.50 de hauteur

formant : 4 salles et dégagement séparés
par des refends en briques de 0.22 &
0.11 et communiquant par :

- 5 portes pleines en 6/4 sapin à
panneaux .

- 2 portes en 6/4 sapin à panneaux ,
partie haute vitrée avec châssis laté-
raux en 1/2 double sur fers T.

.....

.....

Accès et éclairage par :

-
- I porte sur rue en 6/4 chêne à 4 compartiments dont 2 ouvrants , panneaux à petits cadres et plate-bande imposte fixe vitrée .
 - I porte sur rue semblable à la précédente mais à 3 compartiments dont 2 ouvrants , ébrasements et retours en chêne mouluré deux faces .
 - I porte sur cour en 40m/m sapin à I ouvrant à panneaux à petits cadres et plate-bande - partie haute vitrée en I/2 double , imposte fixe vitrée . ébrasements et retours unis , I face .
 - I porte vers cage d'escalier , en 6/4 sapin à panneaux à petits cadres et petits bois 2 faces , ébrasements et retours unis .
 - I porte vers arrière cuisine , en 6/4 sapin à panneaux I ouvrant , partie haute vitrée , imposte fixe vitrée ébrasement et retour .

...

.....

- 6 Chassis en 6/4 sapin à 2 ouvrants et imposte fixe , vitrerie en 1/2 double , volets extérieurs à 2 ouvrants à lames ouvertes .

AMENAGEMENTS :

Bureau :

- Planchéié en sapin sur lambourdes .
- Murs enduits et tapissés .
- Plafonnage sur lattes et badigeon .
- I cheminée en sapin avec parquet de glace .
- 2 Placards latéraux en sapin à I ouvrant chaque, panneaux à petits cadres et rayonnages .

Dégagement vers cour :

- Plancher en sapin sur lambourdes .
- Murs enduits et peints .
- Plafonnage sur lattes et badigeon .

Cuisine :

- Planchéié en sapin sur lambourdes .
- Murs enduits et tapissés .
- Plafonnage sur lattes et badigeon .

..

....

- I cheminée en sapin avec parquet de glace
Placards latéraux en sapin à I ouvrant
à chaque , et rayonnages .

Dégagement central & transversal :

- Carrelage en carreaux porphyrés sur forme
Murs enduits et peints .
Plafonnage sur lattes et badigeon .

Salle à manger :

- Plancher en sapin sur lambourdes .
Murs enduits et tapissés .
Plafonnage sur lattes et badigeon .
I cheminée d'angle en marbre à modillons
Placard en sapin à 6 ouvrants à panneaux.

Annexe Ecole :

- Plancher sapin sur lambourdes .
Murs enduits et peints .
Plafonnage sur lattes et badigeon .
I cheminée d'angle en marbre à modillons .

Dégagement vers école :

- Dallage en asphalte gravillonné .
Murs enduits et peints .

.....
- Plafonnage sur lattes et badigeon.

Accès à l'étage par le bâtiment N° 2 .-

PREMIER ETAGE.- de 2.95 de hauteur

formant : 7 chambres , réduits et dégagements , séparés par des refends en briques de 0.11 & 0.22 ,

communiquant par :

- 10 portes en 6/4 sapin à panneaux , ébrasements et retours .

Accès et éclairage par :

- I porte vers le bâtiment N° 2 en sapin , partie haute vitrée .

I Chassis en 6/4 sapin à 2 ouvrants et imposte fixe .

AMENAGEMENTS :

- Plancher en sapin sur gittage ,
Murs enduits , peints et tapissés ,
Plafonnage sur lattes et badigeon .

- 3 Cheminées sapin , avec placards latéraux -d°-

.....

- I placard dans le couloir , à 6 portes à panneaux à petits cadres et petits bois .

Accès au 2ème étage par le bâtiment N°2

2ème ETAGE : mansard, de 0.95 d'encouvement et de 2.95 de hauteur sous plafond formant :

- 7 salles séparées par des refends en briques de 0.11 & 0.22 , cloison en sapin pour salle de bains .

Communication par :

-
- 7 portes en 6/4 sapin à I ouvrant à panneaux , ébrasements et retours .

Accès et éclairage par :

-
- I porte vers le bâtiment N° 2 , partie haute vitrée en I/2 double .
 - IO Belles en toiture , en 6/4 sapin à 2 ouvrants , vitrerie en I/2 double .

AMENAGEMENTS :

- Plancher sapin sur gittage et poutres en sapin ,

...

.....

- Murs enduits, peints et tapissés .
- Plafonnage sur lattes et badigeon .
- 6 placards à l'ouvrant en sapin à panneaux et rayonnage .

Accès au comble par :

- I échelle de meunier en sapin .

COMBLE.- de 3.10 de hauteur au faite .

- Planchéié en sapin sur gittage en 7/18.

TOITURE : à deux versants en tuiles mécaniques sur comble en 7/9 & pannes en 8/23.

- Brises en ardoises sur volige et comble, le tout supporté par : 2 fermes assemblées en sapin, chéneaux en zinc sur entablement et bordures, cales de pente , tuyaux de descente et accessoires .

Installation : eau - gaz et électricité.-

(l'Installation du sous-s 1 - Rez-de-Ch- & 1er étage appartient à la Directrice de l'Ecole) non comprise dans cette évaluation.

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	331.926.- ^f	
	=====	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>		249.000.- ^f
		=====

ESTIMATIF

-----000-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :

- Maçonnerie de briques pour fondations et caves, refends .)	
)	
)	
110m3 X 282 frs)	31.020.-

Voûtes en briques de 0.22, en anses de paniers , compris coffrage, blochage etc ...)	
)	
)	15.500.-

Escaliers en briques , complets, compris échiffre en briques .)	
)	2.600

Pavement en briques à plat sur forme)	5.000
--------------------------------------	---	-------

Supplément aux maçonneries et voûtes pour lissage , badigeon, caveaux en briques etc .)	
)	
)	1.100.-

Portes de communication en sapin , grilles de soupiraux .)	
)	1.500.-

Superstructure :

Maçonnerie en briques pour élévation refends en 0.22.)	
)	
)	
175m3 X 262 =)	46.200.-

Enduit pour façade, compris peinture Supplément pour cordons et corniches encadrements des baies moulurée)	
)	
)	-----
		102.920.-

Seuils en pierre de Soignies compris :
 ciselure, taille et pose .
 appuis zingués des chassis , rebordement
 et calfeutrement .

7.800.-

Carrelage en carreaux porphyrés , compris
 forme .

24m2 X 90 frs.

2.160.-

Supplément pour coupes et plinthes

300.-

Dallage en asphalte gravillonné

1.300.-

Cheminiées marbre, à modillons

1.700.-

Plafonnage sur lattes compris
 badigeon.

350m2 X 24 =

8.400.-

Enduits sur les murs et brisis ,
 plus-value dans la surface - compris
 peinture ou tapisseriee .

1.260 m2 X 29 frs =

36.540.-

Plancher en sapin sur lambourdes

75 m2 X 106 frs

7.950.-

Plancher en sapin et solivage en 7/18
 pour étages .

345 m2 X 108 frs

37.260.-

supplément pour chassis , ancrages et
 poutres .

4.800.-

Plinthes en sapin pour rez-de-chaussée
 et étage .

5.200.-

115.410.-

..... Portes extérieures en sapin, compris peinture et vitrerie .))	7.000.-
Croisées en sapin , compris volets ext.) vitreries, peinture))	15.300.-
Portes intérieures en sapin, compris chassis fixes intérieurs , rhabillage et peinture .)))	17.500.-
Placards complets , parquets de glace) armoires fixes , cymaises et toutes) sujétions .)))	20.600.-
Belles en toiture compris rhabillage) peintures, vitreries et tous acc soires)))	8.500
Installation d'eau, gaz , électricité) avec branchement et compteurs , cana-) lisations etc ..)))	9.500.-
Toiture en tuiles mécaniques sur) comble en 7/9)) 170 m2 X 77 frs .))))	13.090.-
Brisis en ardoises sur liteaux et) charpente courante .))	2.500.-
Fernes assemblées , compris) façons et sujétions .))	1.400.-

		95.390.-

...

Supplément pour faitage , solins,
membrons , tabatières , rhabillages
zingués et autres accessoires

)
)
) 800.-

Chéneaux zingués avec entablement
faux fonds , revers , avets , bordures
ferrures etc ..

)
)
) 3.600.-

4.400.-
=====

-RECAPITULATION de l'ESTIMATIF BATIMENT N° I-

	VALEUR NEUVE 1937.-
Page N° IO	102.920
" " II	113.410
" " I2	95.390
" " I3	4.400

	316.120
Honoraires d'architecte 5%	15.806.-

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	331.926.-
	=====

- B A T I M E N T N° 2 .-

---00---

- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N ° 2 -

" C A G E d' E S C A L I E R "

SURFACE 18m2.35.-

BATIMENT : à REZ-de-CHAUSSEE élevé de
11m. de hauteur totale, construit en
maçonnerie de briques de 0.45 sur fonda-
tions et 0.34 en élavation.

Carrelage en carreaux porphyrés sur forme
Murs enduits et peints .

Plafonnage sur lattes et badigeon , sous
paliers, rampants d'escalier et toiture .

Accés et éclairage par :

- 2 portes en sapin à panneaux , partie
 haute vitrée à petits bois .
- 8 chassis en 6/4 chêne à 2 ouvrants et
 impostes fixes
- 2 chassis fixes semblables .

.....

- Escalier d'accès en armé de I.00
 d'emmarchement , pas massif, boudon
 de départ , balustres et main courante .
 Paliers planchés en sapin sur gittage .

TOITURE .- plateforme en zinc à dilatation
 sur achelin et charpente courante ,
 couvre-murs zingués .
 Tuyaux de descente en zinc et accessoires.

VALEUR NEUVE 1937.-

f
 45.497.-

=====

VALEUR ASSUR.1937

f
 33.500.-

=====

=====

- E S T I M A T I P -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF :

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations)	
5m3 X 282 =)	1.410.-

Superstructure :

Maçonnerie pour élévation)	
38m2 X 264,-)	10.032.00

Supplément pour maçonnerie d'arc, cordons en briques, calfeutrement, rebordement, arrière linteaux, briques de baies, seuils en pierre de Soignies Badigeon partiel etc ..)	800.-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------

Carrelage porphyré sur forme et pavement en briques à plat .)	350.-
-----------------------------------------------------------------	---	-------

Plafonnage sur lattes compris badigeon pour paliers d'étage, intermédiaire et sous rampant d'escalier .)	1.500.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------

Enduits sur murs et peinture)	
95 X 29 frs =)	2.755.-

Plancher en sapin pour paliers sur solivage en 7/18)	
14 x 108 frs)	1.512.-

à reporter :		18.859.-
--------------	--	----------

Reports:	18.859.-
Menuiserie pour portes et chassis compris rabbillage , peinture et vitrierie , cloison d'échiffre en sapin , avec porte gainée en sapin .	11.000.-
Escaliers complets avec leurs pas massif , garde-corps .-	7.800.-
Installation d'eau et d'électricité avec appareils , branchements etc ..	1.500.-
Plateforme en zinc à dilatation sur charpente courante en sapin, compris tuyaux de descente , couvre-murs en zinc , solins et autres accessoires	3.600.-

	42.759.-
Honoraires d'Architecte 5%	2.738.-

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	<u>45.497.-</u>
	=====

BATIMENT N° 3 -

- D E S C R I P T I F -
=====

- BATIMENT N° 5 -

" PREAU - W.C. "

SURFACE = 6Im2,39

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEES de
2.50 et 2.70 de hauteur , construit vers voisin
en maçonnerie de briques de 0.45 en
fondations et 0.34 d'épaisseur en éléva-
tion .
Fosse de W.C. en briques et citernage .

AMENAGEMENTS :

Préau :

- Dallage en asphalte sur forme .

Murs badigeonnés .

Sous-toiture en sapin et peinture .

W.C.-

- 8 stalles de W.C. séparées par des
cloisons en briques de 0.07.

...

....

- Carrelage en carreaux céramiques
- Murs enduits et peints avec lambris en carreaux de faïence , hauteur 1.20 .
Sièges hygiéniques en grés émaillé .
- Porte d'accès en 6/4 sapin à panneaux sur bâti 8/11.

TOITURE .- appentis en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante , reposant sur : 6 poteaux en I4/I4 sapin , socle en pierre de Soignies ciselée et moulurée .

Lambrequin ajouré et découpé en 4/4 sapin.
Chéneau en zinc , tuyaux de descente et accessoires .

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	46.675.- ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>		34.500.- ^f

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF :

Infrastructure :

Maçonnerie pour fondations et fosse complète .)	13.500.-

Superstructure :

Maçonnerie pour élévation)	2.376.-
9m3 X 264 frs)	

Supplément pour lissage , couvre- murs et badigeon .)	400.-
---------------------------------------------------------	---	-------

Cloison en 0.07)	
21m2 X 22 =)	462.-

Enduits sur murs et peinture)	
28m2 X 29 frs.)	812.-

Lambris en faïence compris coupes et plinthes .)	3.900.-
----------------------------------------------------	---	---------

Dallage en asphalte gravillonné et carrelage en céramique dans W.C. compris forme .)	3.500.-
-------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------

Sièges ordinaires pour W.C. compris chasse d'eau.)	4.800.-
------------------------------------------------------	---	---------

Menuiserie pour portes de W.C. ,compris bâti d'huissieries , quincaillerie .)	4.200.-
---------------------------------------------------------------------------------	---	---------

à reporter :		----- 33.950.-
--------------	--	-------------------

- E S T I M A T I F -

-----00-----

Report :

53.950.

Toiture en zinc à dilatation , compris
voliges , poteaux en sapin , socles en
petit granit , chéneaux en zinc sur
consoles , lambrequins , tuyaux de
descente etc ..)

10.500

44.450.-

Honoraires d'architecte 5%

2.225.-

VALEUR NEUVE 1937.-

46.675.-

=====

Paper made in Docelles * The Gas

- BATIMENT N° 4 -

-----000-----

-D E S C R I P T I F -

- BATIMENT N° 4 -

" CAGE d'ESCALIER "
=====

SURFACE 21m2.58

BATIMENT COMPRENANT : SOUS-SOL.-
REZ-de-CH. élevé

CONSTRUCTION : en maçonnerie de briques de
0.45 en fondations et 0.34 en élévation.

SOUS-SOL : de 2.20 de profondeur .

- Pavement en briques à champs ,
Murs bruts .

Plancher haut en voutains de briques de
0.22 , arcs de recharge en 0.45 ,
piliers en 0.45 X 45

Accès au rez-de-chaussée par :

- I escalier en pierre de Soignies de 0.90
d'embranchement , échiffre en briques de
0.34.

...

....

REZ-de-CHAUSSEE. - élevé de 13m. de haut .

- Dallage en asphalte gravillonnée sur
forme .

Murs enduits et peints .

Plafonnage sur lattes et badigeon sous
paliers, rampants et toiture .

Accès et éclairage par :

- 2 portes en 6/4 chêne à I ouvrant
à panneaux , partie haute vitrée ,
ébrasements et retours I face .

- 4 chassis fixes en 6/4 chêne à 2
compartiments et I imposte basculante
vitrierie en I/2 double , petits bois en
fers T.

- Escaliers d'accès en orme de I.IO
d'emmarchement , pas massif en Soignies ,
bourdon de départ, balustres tournées et
main-courante .

Paliers planchés en sapin sur
gittage .

TOITURE : plateforme en zin à dilatation

...

....

sur achelins et charpente courante .

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	f 55.480.- =====
--------------------------------------	------------------------

<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>		f 41.600.- =====
------------------------------------------	--	------------------------

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations piliers et échiffres .)	
)	
)	
20m3 X 282.-	=)	5.640.-

Voûtes en briques de 0.22 compris coffrega, blocage etc ..)	1.600.-
---------------------------------------------------------------	---	---------

Escaliers complets en pierre de Soignies , compris pose et ciselure)	2.200.-
------------------------------------------------------------------------	---	---------

Pavement en briques à champs sur forme .)	700.-
---------------------------------------------	---	-------

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation)	
52 m3 X 264.-)	13.728.-

Supplément pour maçonnerie d'arc cordons en briques , appuis en petit granit et seuils , arrière- linteau , briques en bois, reborde- ment et calfeutrement etc ...)	1.200.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------

Dallage en asphalte gravillonné		900.-
---------------------------------	--	-------

Plafonnage sur lattes compris badigeon pour paliers, étage et intermédiaire: rampants d'escaliers , plafond .)	1.600.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------

à reporter :		----- 27.568.-
--------------	--	-------------------

- E S T I M A T I F -

=====

Report :	27.568.-
Enduits sur murs et peinture 150m2 X 29frs	4.350.-
Plancher en sapin sur gittage 15m2 X 108.-	1.620.-
Menuiseries pour portes et chassis compris rhabillage , vitrerie , peinture , quincaillerie .	4.800.-
Cloison d'échiffre et porte vers cave .	
Escaliers complets avec pas missifs en petit granit , garde-corps à balustre compris peinture et accessoires	9.700.-
Installation électrique	500.-
Plateforme en zinc à dilatation sur charpente sapin, compris solins couvres murs , tuyaux de descente et tous accessoires .	4.300

	52.838.-
Honoraires d'architecte 5%	2.642.-

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	<u>55.480.-</u>
	=====

BATIMENT N° 5

- D E S C R I P T I F . -

- B A T I M E N T N ° 5 -

"PREAUX & ARRIERE-CUISINE"

SURFACE : 62m2.05

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE de 2.40 et 2.70 de hauteur, construit vers voisin en maçonnerie de briques de 0.45 en fondations et 0.34 en élévation.

Il comprend : Un préau et Arrière-Cuisine

séparés par un refend en briques de 0.11 partie haute vitrée en I/2 double sur fers T .

- Dallage en asphalte gravillonné.

Murs badigeonnés , enduits et peints dans arrière-cuisine .

Sous-toiture en sapin et peinture .

- I porte sur arrière cuisine en sapin partie haute vitrée .

...

....

TOITURE : en appentis en zinc à dilatation sur achelins et charpente courante, reposant sur 7 poteaux en 14/14 sapin socles en pierre de Soignies , ciselée et moulurée .

Lambrequins ajourés et découpés en 4/4 sapin .

Tuyaux de descente en zinc .

Installation d'eau - gaz et électricité :

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	24.560.- ^f
	=====

<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>	18.000.- ^f
	=====

- E S T I M A T I F -

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :

 Maçonnerie de briques pour fondations)

7m3 X 282.-)

1.974.-

Superstructure :

 Maçonnerie de briques pour élévation)

19m3 X 264.-)

2.376.-

Cloisons en O.II compris badigeon et)
 enduit sur murs et cloisons .)

750.-

Dallage en asphalte gravillonné

3.400.-

Menuiserie pour portes , cloison)
 en sapin , peinture , vitrerie ,)
 quincaillerie .)

3.300.-

Lavabos en tôle émaillée compris)
 robinetterie , fontaine .)

1.200.-

Toiture en zinc à dilatation compris)
 volige , poteaux en sapin , et socles)
 en petit granit , chéneaux en zinc ,)
 consoles , tuyaux de descente en zinc ,)
 couvre murs et tous accessoires)

9.500.-

Installation d'eau - gaz - électricité

900.-

Honoraires d'Architecte 5%

23.400.-

1.160.-

VALEUR NEUVE 1937.-

 24.560.-
 =====

BATIMENT N° 6

- D E S C R I P T I F -

-02-

- B A T I M E N T N ° 6 -

" ECOLE "

SURFACE = 151m2.-

BATIMENT COMPRENANT : REZ-de-CHAUSSEE.-
1er ETAGE.-
2ème ETAGE
COMBLE.-

BATIMENT : construit en maçonnerie
de briques de 0.55 & 0.45 en fondations et
0.45 & 0.34 en élévation.

Facades : rejointoyées .

- appuis de chassis et cordons en pierre
de Soignies ciselée , appuis zingués
vers petite cour .

IL COMPREND :

I REZ-de-CHAUSSEE.- de 4.30 de hauteur
sous plafond formant : 2 classes séparées
par un refend en briques de 0.34.

...

- Plancher en sapin sur lambourdes .
- Murs enduits et peints .
- Plafonnage sur lattes et badigeon .

Accés et éclairage par :

- Porte vers cage d'escalier , en 40m/m sapin à 2 ouvrants , partie haute vitrée en 1/2 double , imposte fixe à petits bois .
- 1 porte vers petite cour , en 40m/m sapin à partie haute vitrée, imposte fixe vitrée .
- 9 chassis en 6/4 chêne à 2 ouvrants , vitrerie en 1/2 double , imposte basculante .

Accés aux Etages par :

- le bâtiment N° 4 .

PREMIER ETAGE de 4.35 de hauteur sous plafond , de même ordonnancement que le rez-de-chaussée .

- Plancher en sapin sur gittage et poutre en sapin .
- Murs enduits et peints
- Plafonnage sur lattes et badigeon.

....

Accés et éclairage par :

2 portes semblables à celles du rez-de-chaussée.

10 Chassis semblables à deux du rez-de-chaussée.

2ème ETAGE.-

Semblable au Premier étage .

COMBLE brut : inaccessible .

Eclairage par :

- 4 tabatières en chêne zingué.

TOITURE .- à deux versants en tuiles flamandes sur comble en 7/8 , pannes en 15/15 supportée par : 4 fermes assemblées en sapin.

Chéneaux bois et zinc sur entablement et bordures , tuyaux de descente en zinc et accessoires .

Pour l'ensemble : installation de gaz et d'électricité.-

VALEUR NEUVE 1937.- 278.660.-^f
=====

VALEUR ASSURANCE 1937.- 205.000.-^f
=====

- E S T I M A T I F -

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :		

Maçonnerie de briques pour fondations en terre-plein)	
35m3 X 282 f=)	9.870.-
Suprerstructure :		

Maçonnerie de briques pour élévation)	
370m3 x 264.- =)	97.680.-
Supplément pour maçonnerie d'arc cordons en briques , calfeutrement rebordement , arrières linteaux , briques de bois .)	4.500.-
Appuis et cordons en pierre de Soignies ceselée , appuis de chassis zingués (700frs))	
Seuils en pierre de Soignies)	7.200
Plafonnage sur lattes compris badigeon)	
375 X 24 =)	9.000
Enduits sur murs et peinture)	
835 X 29Fr)	25.115.-

à reporter :		153.365 .-

Report :	153.365.-
Plancher en sapin sur lambourdes 125m ² X 105 Frs	13.125.
Plancher en sapin sur solivage en 7/18 250m ² X 108 .-	27.000
Contregittage du comble en 7/18 125m ² X 42 Frs	5.250
Suppléments pour chaînes , ancrages , poutres etc ..	4.800.-
Plinthes en sapin pour rez-de-chaussée et étage .	4.300.
Portes en sapin compris peinture et vitrierie . 25m ² X 470 Frs	11.750.-
Croisées en chêne compris peinture , vitrierie, quincaillerie etc ..	27.000.
Toiture en tuiles flamandes sur char- pente courante en sapin.	10.200
Fermes assemblées en sapin compris façons	1.100
Supplément pour faitage , solins , tabatières , et rhabillages zingués tous accessoires	400
à reporter :	258.290

Report :	258.290.
Chéneaux complets bois et zinc , compris tuyaux et accessoires .	3.600
Installation électrique	3.500

	265.390
Honoraires d'architecte 5%	13.270.-

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	278.660.-
	=====

MATÉRIEL



- VILLE DE LILLE -
=====

ECOLE RACINE
=====

82, Rue Racine

--o^uo--

-. ESTIMATION DU MATERIEL .-

--o^uo--

MOBILIER (ECOLE) -

VALEUR
neuve
1937.-

VALEUR
ASSURANCE
1937.-

127 Tables d'écopiers , orme ou chêne
pieds fonte .

Tableaux noirs muraux .

Estrades en sapin

Estrade de professeur .

3 Tables en chêne 70/110

6 Chaises ordinaires

4 Tableaux noirs sur chevalets

3 Bibliothèques chêne 125 X 250 X 40

3 Placards 110 X 240 X 35.

6 Bibliothèques en sapin .

1 Petite armoire en chêne ouvrant vitré et
petit matériel de mesure et de capacité
58 X 67 X 25 .

2 Oeils de boeuf

56 Cartes géographiques

.....		
2 Mappemondes		
24 Diffuseurs opalins		
I Buste de la République		
Tableaux divers		
6 Corbeilles		
1000 Livres de classe divers pour écoliers		
I4 Radiateurs à gaz à éléments avec garants et tuyauteries d'évacuation.	83.300	60.000
 <u>BUREAU (Bâtiment N° I)</u>		
I Table chêne de 75/125		
4 Chaises ordinaires		
I Bibliothèque en chêne		
I " " " sapin		
I Radiateur à gaz , 3 éléments	3.000	2.200
<u>TOTAUX "MOBILIER"</u>	<u>86.300.-</u>	<u>62.200.-</u>

PLANS



- VILLE de LILLE -
=====

ECOLE Edgar QUINET
=====
55-57, Rue Louis Faure

L I L L E

--oOo--

-. ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MATERIEL .-

--oOo--

Année 1937

-RECAPITULATION GENERALE-

"ECOLE Edgar QUINET"

<u>DESIGNATION</u>	<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>
1°) BATIMENTS	179.592	122.000
2°) MOBILIER & MATERIEL	54.400	38.000
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	^f 233.992.-	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>		^f 160.000.-

BATIMENT



- VILLE DE LILLE -
=====

ECOLE Edgar QUINET
=====
55-57, Rue Louis Faure

L I L L E

--000--

.. ESTIMATION DES BATIMENTS ..

--000--

-RECAPITULATION des BATIMENTS -

N° des Bts	DESIGNATION	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-
1	EcolePage 2	154.770	105.000
2	Préau et W.C..... " 5	24.822	17.000
<u>TOTAUX -BATIMENTS-</u>		179.592.- ^f	122.000.- ^f

- BATIMENT N° I -

DESCRIPTION.-

- B A T I M E N T N° I -

"E C O L E"

SURFACE :

33.25 X 7.65 = 254m²,36
=====

BATIMENT à simple REZ-de-CHAUSSEE , de
4.50 de hauteur sous plafond et 6.50
de hauteur au faite , construit à double
parois, en façade par un treillage métal-
lique avec bourre et peinture - intérieure-
ment par une cloison en 3/4 sapin , le tout
sur ossature en sapin et poteaux jumelés
en fers U I20/55 et assemblés par des
couvre-joints nervurés .

CE BATIMENT COMPREND :

- 4 salles de classes séparées par :

...

3 Cloisons à doubles parois en 3/4 sapin sur potillage en sapin .

- Plancher en sapin sur lambourdes.

Peinture sur parois .

Plancher haut en sapin et peinture .

Accés et éclairage par :

- 4 portes en 6/4 sapin à panneaux haut vitré en 1/2 double .

-14 Chassis en 6/4 sapin, vitrerie en 1/2 double .

TOITURE : à deux versants en tôle ondulée

pannes en fers L et reposant sur :

12 fermes métalliques en fers L ,

gouttière en zinc sur crochets, tuyaux

de descente et accessoires .

VALEUR NEUVE 1937.-

f
154.770.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1937.-

f
105.000.-
=====

- E S T I M A T I F -

-DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF-

Superstructure :

Parois extérieurs et intérieurs en)
treillage sapin , compris ossature)
sapin, peinture etc ..)

325 m2 = 39.000.-

Plancher sapin sur lambourdes)
compris scellements .)

240m2,- x 90 Frs = 21.600.-

Plancher haut en sapin, compris)
contre-gittage (supposé) et peinture)

19.000.-

Gloison de séparation en 3/4 sapin)
compris pètilage et peinture .) =

11.500.-

Menuiserie pour portes et chassis)
en 6/4 sapin , compris vitrerie)
peinture et quincaillerie.)

21.800.000

Toiture en tôle ondulée , compris)
pannes , fermes métalliques ,)
poteaux d'ossature , gouttières en)
zinc , tuyaux de descente et)
accessoires.)

34.500.-

147.400.-

Honoraires d'architecte 5%

7.370.-

154.770.-
=====

-B A T I M E N T N° 2.-

-----000-----

-D E S C R I P T I F -
-----00-----

- B A T I M E N T N° 2 .-

" P R E A U & W . C . "

SURFACE : 3.60 X 14.25 = 51m²,30.-
=====

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE en
2.30 & 3.00 de hauteur , construit vers
voisin, en maçonnerie de briques de 0.45
d'épaisseur sur fondations avec fosse en
briques citernée , et en 0.34 d'épaisseur
en élévation , ouvert vers cour .

Dallage en carreaux de ciment 20/20 sur
forme .

- Murs badigeonnés

Sous-toiture apparente .-

AMENAGEMENTS : 5 stalles de W.C.

séparées par des cloisons en briques de
0.11 dont 3 de 1.60 de hauteur , lambris
en carreaux de faïence de 1.40 et 1.60
de hauteur .

.....

- Lambris en carreaux de faïence de 1.40 & 1.60 de hauteur .

Accès par :

- 5 portes en 6/4 à panneaux sur bâtis. Sièges hygiéniques en grés émaillé .
- 3 Lavabos en 3.00 de longueur totale avec robinetterie cuivre .
- I fontaine en fonte .

TOITURE .- à I versant en carton bitumé sur volige et comblage sapin , reposant sur 4 poteaux en sapin I4/I4 .-

Gouttière en zinc sur crochets , tuyau de descente et accessoires .

VALEUR NEUVE 1937.- 24.822.-^f

VALEUR ASSURANCE 1937.- 17.000.-^f

- E S T I M A T I F . -
-----OO-----

-DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF-

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour fondations)
et fosse en briques citernée .) 5.500.-

Superstructure :

Maçonnerie en briques pour élévation)
10m3 X 264.-) 2.640.-

Cloisons en briques de 0.II. 400.-

Supplément pour lissage , badigeon)
enduit au ciment , carreaux de)
faïence , compris coupes et toutes)
sujétions .) 3.400.-

Dallage en carreaux de ciment compris)
forme .) 2.600.-

Menuiseries pour portes compris bâti)
peinture, quincaillerie etc ..) 1.400.-

Installation sanitaire comprenant)
siéges , lavabos et fontaine) 4.200.-

Toiture en carton bitumé compris)
volige et poteaux en sapin ,)
gouttière en zinc , tuyau de descente) 3.500.-

Honoraires d'architecte 5% 23.640.-
1.182.-

VALEUR NEUVE 1937.- 24.822.-

MATÉRIEL



- VILLE DE LILLE -
=====

ECOLE Edgar QUINET
=====

55-57, Rue Louis Faure

LILLE

--000--

-. ESTIMATION DU MATERIEL .-

--000--

- MOBILIER -

VALEUR
neuve
1937.-

VALEUR
ASSURANCE
1937.-

76 Tables d'écolier en orme , pieds en fonte .

Tableaux noirs muraux
Estrades en sapin de 0.70 de largeur
Estrades en sapin de 1.55 X 1.00

4 Tables en chêne 75 X 1.25

6 Bibliothèques à 2 ouvrants 125/250/40

1 Table sapin de 1.85 X 0.70

4 Chaises ordinaires

1 Casier à 2 rayons

1 " " 3 " , 2 à 4 rayons

1 Chevalet "HACHETTE"

36.900

25.500

1 Table sapin, pieds tournés 70/140

1 " " 60/80

1 Petite armoire vitrée 62/63/25

à reporter \$

36.900.-

25.500.-

Reports :	36.900.-	25.500.-
I Coffre chêne pour cartes géographiques)		
25 Cartes géographiques		
I Boite à pharmacie		
I Oeil de boeuf		
I Réchaud à gaz, I brûleur		
4 Foyers avec garants, buses et accessoires .		
I 200 Livres de classes ,lecture, géographie , calcul etc ...		
250 Livres classiques	10.000	7.000
I Harmonium		
I Guide-chant	7.500	5.500
<u>TOTAUX "MOBILIER & MATERIEL"</u>	<u>54.400.-</u>	<u>38.000.-</u>
	=====	=====

PLANS

MATÉRIEL



- VILLE DE LILLE -

=====

" JARDIN D'ENFANTS "

=====

Place Rémy Delcroix

--00--

-. ESTIMATION DU MATERIEL & DU MOBILIER .-

--00--

Année 1937

-RECAPITULATION "MATERIEL & MOBILIER"-

"JARDIN d'ENFANTS" Place Rémy Delcroix

DESIGNATION	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-
NURSERY-REFECTOIRE P. 2	33.400	23.500
BUREAU " 3	1.580	1.100
CUISINE " 5	10.200	7.000
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	45.180.- ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>		31.600.- ^f

NURSERY - REPECTOIRE .-

VALEUR
neuve
1937.-

VALEUR
assurance
1937.-

6 Tables sapin sur tréteaux
dessus en bulgomme , 60 X 200

55 Petites tables sapin , dessus
bulgomme .

93 Petites chaises

11 Bancs, longueur 1.50 avec dossier

62 Lits de camp

4 Armoires sapin à portes coulissantes
1.20 X 0.80 X 0.40.

1 Armoire sapin , 2 ouvrants et
rayonnages 65 X 200 X 40.

4 Tableaux muraux en liège 200 X 100

4 " liège sur chevalets sapin

4 Armoires murales en chêne portes
coulissantes et étagères .

1 Armoire à pharmacie, en tôle à
2 ouvrants vitrés 75 X 170 X 40

6 Chaises ordinaires

.....

I Table en chêne 2 tiroirs 120/80

75m2 de tenture en velours

60 Couvertures en laine 100 X 85

2 Radiateurs à gaz , 3 éléments

2 " " 5 éléments

2 " " 7 " tuyauteries et garants .

Matériel divers d'éducation comprenant :
Cubes - buchettes - jouets etc ..

Aquariums

33.400

23.500

TOTAUX "NURSERY-REFECTOIRE"

33.400.-

23.500.-

- B U R E A U -

VALEUR
neuve
1937.-

VALEUR
assurance
1937.-

I Table en chêne 2 tiroirs 120 X 80

I Armoire en sapin, 2 ouvrants et
rayonnages , 1.30 X 1.25 X 50

2 Chaises ordinaires

I Oeil de boeuf

I Radiateur à gaz 3 éléments .

Petit matériel divers

1.580

1.100

TOTAUX "BUREAU"

1.580.-

1.100.-

- C U I S I N E -

VALEUR
neuve
1937.-

VALEUR
assurance
1937.-

I Cuisinière à gaz "ARTHUR MARTIN"
à 4 brûleurs et four .

2 Réchauds à 1 brûleur chaque

I Table sapin 125/80

I Armoire en chêne 120/320
2 ouvrants, haut vitré .

I Marmite en aluminium 50 litres

I " " " tôle émaillée 50 l.

2 Faitouts en fonte d'aluminium de
20 & 30 litres .

2 Bouilloire en tôle émaillée

2 Seaux " " "

3 Seaux galvanisés

2 Bassines en tôle émaillée

I Chaudron tôle émaillée

I Machine à hâcher

I Balance 10 Kgs. et poids fonte

100 Couverts en fer

50 Timbales en fer étamé

100 Assiettes en plastique

50 Bols en plastique

10.200

7.000

TOTAUX "CUISINE"

10.200.-

7.000.-
