

BATIMENT N° 25 DU PLAN

=====

ENTREE DE L'HABITATION

contigüe au Pavillon des Finances,

avec DEGAGEMENTS, et TOUR AUX ETAGES

B A T I M E N T N ° 2 5

ENTREE DE L'HABITATION

contigüe au Pavillon des Finances,
avec DEGAGEMENTS, et TOUR AUX ETAGES

Surface : 18 mq
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er Etage

2ème Etage

3ème Etage

Cette construction est élevée en briques de 0,45 et 0,34cm ép. entre ossature en pierre armée constituée en principal par 2 poteaux 0,35 x 0,55 allant jusqu'au niveau du sol du 3ème étage, et 2 ceintures de 0,80cm dont 1 à cordon saillant et mouluré.

Les remplissages sont à parements repressés avec briques arrondies et moulurées aux encadrements.

Le soubassement, de 2m,20 hauteur, est en pierre armée et béton de ciment armé, avec mouluration et appareillage.

Les appuis, linteaux, encadrements partiels au rez-de-chaussée, coussins, etc..., sont en pierre armée, taillés et moulurés.

La partie formant 3ème étage, est bâtie en encorbellement sur base circulaire moulurée, en pierre armée, avec 9 poteaux saillants et moulurés à corbeaux avec ceintures formant appuis et linteaux, et supportant le socle de base du 4ème étage.

Le quatrième étage comporte 9 poteaux moulurés, profilant ceux de l'étage inférieur et 1 ceinture formant linteau, tout en pierre armée.

L'ensemble de la construction, est couronné par 1 garde-corps circulaire en pierre armée entre poteaux moulurés, prolongeant les ossatures des 3ème et 4ème étages.

Un grand perron à deux escaliers (18 marches) avec palier et échiffres appareillés; tout en granit de Bretagne taillé et mouluré, donne accès du sol extérieur au rez-de-chaussée.

Ce bâtiment comprend :

Un SOUS-SOL - de 5m,65 de profondeur

Entièrement en béton armé, avec parois de 0,25cm d'épaisseur, et plancher-haut de 0,20cm; s'étendant également sous le perron et les petits escaliers extérieurs.

Le sol est dallé en ciment sur radier en béton armé.

A l'intérieur :

Enduits en ciment.

Badigeon sur plafond et murs.

Canalisations diverses.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,20 hauteur

Plafonné et enduit au plâtre, entièrement peint, avec gorges sous plafond; ne comportant qu'une salle carrelée en céramique polychromée, à gorges céramiques et plinthes chêne; avec plancher-haut en béton armé.

Accès et éclairage par :

1 porte en chêne deux pouces, à petits cadres, de 2,85 hauteur, à imposte vitrée, avec bâti, rhabillage, quincaillerie de choix et rhabillage de 0,11cm.

2 croisées de chêne deux pouces, de 1,95 hauteur, vitrées avec glaces et verre océanique, à rhabillage de 0,11.

Communication vers habitation contigüe par 1 porte classique, mais en sapin.

A l'intérieur :

1 armoire en sapin à petits cadres, à 2 portes sur la hauteur, avec rayonnages.

1 cheminée moderne, à cadre, en marbre rouge, avec foyer et retours.

1 radiateur.

Un ENTRESOL - de 3m,50 hauteur

(A usage de cuisine dépendante de l'habitation du Secrétaire général).

Plafonné en plâtre, avec gorges et peinture, entièrement revêtu en faïence, sur murs; avec sol carrelé en céramique.

Plancher-haut en béton de ciment armé.

Un PREMIER ETAGE - de 4m,55 hauteur

Plafonné et enduit en plâtre; entièrement peint, avec gorges sous plafond; carrelé en carreaux spéciaux à damiers et fleurs de lys, avec gorges céramiques et plinthes en marbre rouge; avec plancher-haut en béton

armé.

Eclairage par :

3 croisées en chêne, deux pouces, de 0,80 x 2,40 avec vitrerie, glace et verre océanique; quincaillerie de choix et rhabillages de 0,11cm.

Communication avec le couloir vers antichambre du Maire, par :

1 porte en chêne verni deux pouces, à petits cadres, de 2,10 x 4m, avec haut et imposte vitrés à glaces, bâtis et chambranles et quincaillerie de choix à crémone et serrure Deny.

A l'intérieur :

Petit lambris lincrusta Walton, avec astragale et cimaise chêne verni.

Côtes d'angles métalliques.

Radiateur de chauffage.

Un DEUXIEME ETAGE - de 4m,55 hauteur

En tout identique au premier étage.

Un TROISIEME ETAGE - de 4m hauteur

Plafonné et enduit en plâtre, entièrement peint, avec plancher-haut en béton armé;

Dallé en granito à dalles avec filets triples en mosaïque, et plinthes à gorges.

Eclairage par :

6 petites impostes en pierre armée, avec pavés translucides.

A l'intérieur :

Ceinture au pourtour, de 0,35 x 0,60, en béton armé, sur 9 corbeaux.

1 radiateur de chauffage.

Un QUATRIEME ETAGE - de 4m,20 hauteur (brut)

Dallé en ciment; éclairé par 8 meurtrières, avec chassis en pierre armée, à pavés translucides.

La toiture est formée par :

1 terrasse en ciment armé, débordant en corniche au pourtour, avec revêtement en plomb à dilatation.


Au-dessus de la toiture :

Sirène d'alarme à 7 porte-voix métalliques avec supports assemblés I à commande électrique.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	f 394.050 =====
---	-----------------------

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	f 310.000 =====
---	-----------------------

ESTIMATIF



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val. neuve

Juin 1937

INFRASTRUCTURE

Béton armé pour base des poteaux
d'ossature, semelle sous murs et perron
radier, etc...; fers, aciers et
coffrage compris.

25 m³ - 850 f.

21.250^f

Béton armé, aciers et coffrage, pour
parois verticales du sous-sol, du perron
et pour plancher-haut du sous-sol.

1°) Grosses sections -

39 m³ - 1.100 f.

42.900

2°) Planchers.

2 m³ - 1.200 f.

2.400

Dallage ciment de 3cm dans cave et sous
perron.

22 m² - 27 f.

594

Enduits de ciment dans cave et sous perron

100 m² - 25 f.

2.500

69.644

Porte charpente sur bâti, scellements, quincaillerie et peinture.)	700
Badigeon du sous-sol.)	500
Soupirail métallique ouvrant, ses fermeture, scellement et peinture.)	450
Divers du sous-sol comprenant des tuyauteries diverses, apparentes, en Eternit, plomb et fonte; accessoires et supports.)	2.800
<u>SUPERSTRUCTURE</u>		
Maçonnerie de briques au ciment. 50 m3 - 282 f.)	14.100
Suppléments aux maçonneries pour : Parements repressés, façon de pose spéciale et jointoiement compris. 135 m2 - 105 f.)	14.175
Briques moulurées, rebordements, calfeutrement. Bardeaux creux sous terrasse 4e étage, tuileaux, etc...)	3.500
Seuils et perron en granit de Bretagne; dallage du palier; accoudoirs; etc...;)	

		36.225

Dallage ciment sol du 4ème étage.)		
13 m2 - 22 f.)	286	
Plafond de plâtre sous hourdi et peinture)		
65 m2 - 31 f.)	2.015	
Enduits de plâtre et peinture.)		
160 m2 - 30 f.)	4.800	
Enduits de plâtre, nus)		
18 m2 - 15 f.)	270	
Lincrusta Walton, et peinture.)		
18 m2 - 150 f.)	2.700	
Gorges sous plafond.)	2.200	
Revêtements muraux en faïence.)		
37 m2 - 126 f.)	4.662	
Dallage en granito avec filets mosaïque,)		
au 3ème étage.)		
12 m2 - 150 f.)	1.800	
Carrelage céramique polychrome et forme)		
sable.)		
28 m2 - 118 f.)	3.304	
Carrelage céramique à dessins spéciaux,)		
damiers et fleurs de lys, et forme sable)		
aux 1er et 2ème étages.)		
24 m2 - 220 f.)	5.280	

		27.317	

Suppléments aux dallage, carrelage et revêtement pour gorges céramiques, plinthes de marbre, baguettes, angles, coupes ajustées, etc...	3.600
Cheminée de marbre au rez-de-chaussée.	1.200
Menuiseries de chêne de choix, pour porte sur perron extérieur et croisées; et menuiseries sapin pour porte de communication et placard au rez-de-chaussée; y compris scellements, quincaillerie de choix, vitrerie, vernis ou peinture; astragales, plinthes en chêne et suppléments pour glaces.	27.500
Côtes métalliques, scellement et peinture afférents.	400
Installation complète de sirène électrique, tous supports et accessoires)	45.000
Installation d'éclairage sous tubes en acier.	1.800
Installation de chauffage en raccordement SULZER, toutes tuyauteries, robinetterie accessoires et peinture.	7.500

	87.000

Installation d'eau avec appareils, et installation du gaz; tuyauteries plomb, cuivre et fers.)))	3.200
Toiture formée par 1 terrasse en plomb à dilatation, toutes façons et accessoires compris.))))	6.000
800 k - 7,50)	
Divers suppléments afférents à la toiture.		400
Suppléments aux matériaux divers pour montée et exécution à grande hauteur.))	6.000

		15.600

RECAPITULATION

BAT. N° 25 - ENTREE de l'HABITATION

	Val. neuve Juin 1937
Pages 550	69.644 ^f
551	36.225
552	139.500
553	27.317
554	87.000
555	15.600

	375.286
Honoraires architecte : 5%	18.764

Total :	394.050 ^f
	=====

BATIMENT N° 26 DU PLAN
=====

PAVILLON DES FINANCES

B A T I M E N T N° 26

AILE, ou PAVILLON DES FINANCES

Surface :	mq	
15,75 x 30,40 =	478,80	}
déduire emprise :	1,00	}
		477 mq,80
		=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol (à usage d'habitation)

Premier Etage

Deuxième Etage

Troisième Etage bâti sous le comble

Faux-Comble

Cette construction est élevée en briques de 0,56 et 0,45 ép. entre ossature en béton de ciment armé et béton de pierre reconstituée et armée.

La façade principale comporte :

1°) Un soubassement en pierre reconstituée de la hauteur du rez-de-chaussée, à

moulurations pour ressauts d'encadrements et appuis des baies, et avec motifs à fleurs de lys.

2°) Les parties Entresol et Etages, identiques à celles correspondantes du Pavillon I à frontons et belles en toiture, analogues

La façade sur cour est la réplique de celle vers rue.

Le pignon est identique à ceux des différents pavillons, mais n'est orné et décoré que partiellement sur la hauteur des 1er, 2ème étages et pointe.

Ce bâtiment comprend :

Un SOUS-SOL - de 4m,50 profondeur

Avec parois doubles en béton armé de remplissage englobant les poteaux d'ossature; comportant :

1 grande Cave sur la presque totalité de la surface, et

1 Cage d'escalier et 2 Caves dépendantes de l'appartement du Secrétaire général; et 2 Salles pour poste haute tension et tableau électrique.

Le tout séparé par des refends de 0,25 et 0,12cm en béton armé, et des refends partiels en briques cimentées.

La communication intérieure et avec les bâtiments contigus, est assurée par :

- 4 baies ordinaires et
- 3 grandes baies (libres);
- 3 portes en charpente ordinaire;
- 3 portes métalliques avec serrures Deny.

L'éclairage est assuré par :

12 chassis métalliques ouvrants, vitrés; prenant jour sur des petits puits en béton ménagés à l'extérieur.

L'accès au Rez-de-chaussée est assuré par 1 escalier en béton armé cimenté, à palier et garde-corps.

Le plancher-haut est en béton de ciment armé de 0,25 ép.

Il est supporté en principal par 1 ceinture et 2 poutres d'entretoises 0,65 x 0,40; 7 poutres de 0,25 x 0,35; 1 poitrail 0,45 x 0,45 et des nervures diverses, avec achelets de renfort; le tout reposant sur 36 poteaux d'ossature (dont 8 de 0,30 x 0,30; 8 de 0,65 x 0,35; 14 de 0,65 x 0,65

et 6 autres de section irrégulière, plus importants.

L'aménagement du sous-sol comprend :

Dans grande cave

Dallage ciment sur forme de béton armé.

Cimentage des murs. Badigeon des parois.

Plancher, poutres et poteaux.

Canalisations d'eau, apparentes.

Dans caves dépendantes de l'appartement du Secrétaire général, et Cage contigüe

Dallage en ciment.

Caveaux divers en béton cimenté.

Dans salles haute tension et tableau électrique

Dallage en ciment.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 5m,60 hauteur

comportant :

2 Cages d'escalier (dont 1 desservant l'appartement du Secrétaire général, à l'entresol); Grande Salle des recettes;

Réduit; Dégagement de communication et

Caisse;

Le tout séparé par des refends de 0,11 et

0,22 ép.

Le plancher-haut est en béton de ciment armé de 0,25cm ép., supporté en principal par : 2 poutres longitudinales 0,45 x 0,40 et 5 transversales de 0,45 x 0,70; le tout reposant sur 10 poteaux intérieurs de 0,60 x 0,60 à 4 achelets à chaque d'une part, et s'appuyant d'autre part à l'ossature du bâtiment.

L'accès direct et l'éclairage, sont assurés par :

1 porte en chêne deux pouces, à 2 vantaux, de 4,70 hauteur, à grands cadres embrevés et à petits cadres, à forte huisserie, avec imposte vitrée à glace, à rhabillage;

11 grandes croisées en anse de panier de 3m hauteur à 3 compartiments, dont 2 ouvrants à chaque, vitrées avec glaces, à rhabillage de 0,15cm.;

1 croisée à 2 ouvrants et à imposte, à 2 parties basculantes à fermetures spéciales vitrerie avec glaces;

4 petits chassis à 1 ouvrant, vitrerie verre océanique;

tout en chêne de choix deux pouces, avec vernissage.

La communication intérieure et avec les contigus, est assurée par :

3 portes classiques;
 3 portes grands cadres sur bâtis (dont 2 vitrées avec glaces);
 1 cloison à petits cadres, à haut vitré en verre dépoli, à bâti et à rhabillage;
 1 porte à petits cadres à 2 vantaux, à haut vitré avec glaces, sur bâti; et
 1 porte à petits cadres;
 tout en chêne de choix, deux pouces, verni.
 et par :
 4 grandes et 1 petite baies (libres).

L'aménagement du rez-de-chaussée comprend:

Dans Cage d'escalier desservant
l'appartement du Secrétaire général
 Dallage granito.

Petit lambris.

Escalier d'accès à l'entresol en béton armé, à revêtement de granito, à nez moulurés avec renfort, y compris garde-corps métallique forgé à main-courante en cuivre, moulurée, et paliers.

Porte sous escalier, pour accès au sous-sol.

Dans Salle des recettes

Plafond sous hourdi et enduit de simili-

pierre sur murs, poutres et poteaux d'au moins 6cm d'épaisseur, obtenus directement par moulage, formant, pour le plafond; 12 travées principales à quadrillages de fausses poutres saillantes moulurées; pour les poutres et poteaux : mouluration des rives, achelets et décoration artistique des chapiteaux moulés.

Dallage en Lunel par dalles.

Lambris en Lunel choisi de 1,50 hauteur au pourtour des murs et des piles, avec côtes d'angle forgées décoratives.

Cloisons des guichets et bureaux en chêne de choix verni, de 2,20 hauteur, à partie haute vitrée en verre dépoli et à panneaux de fonte ornée; avec plinthes Lunel; tablettes massives sur consoles et corbeaux ouvragés; y compris guichets et portes à frontons, marches, planchers intérieurs en sapin sur gîtes, grilles et barres en cuivre, etc..., etc..., et petites armoires basses en chêne.

1 cloison-guichet à lambris bas répétant les précédentes et à partie haute vitrée en glaces dépolies sur cadres chromés, avec 2 guichets.

2 guichets de caisse, tout en chêne de choix, à parties basses, répétant les cloisons, et à parties supérieures à frontons avec grilles forgées et grillages;
1 grand tambour d'entrée, de 3,30 hauteur, tout en beau chêne verni deux pouces, à petits cadres, avec cloison centrale, haut vitré à glaces; plafond assemblé à petits cadres; y compris 4 portes à imposte avec belle quincaillerie et Yales de fermeture.
2 grilles intérieures ouvrantes, métalliques, de 3m hauteur, à quincaillerie forgée et serrures Deny.

1 perron en Lunel, de 5 marches, avec piédestaux Lunel choisi de 40m/m épaisseur.

1 petit escalier en granito, avec garant en granito.

2 accoudoirs métalliques, forgés, à main-courante en cuivre, moulurée, pour les "Caisses".

Supports forgés pour panonceaux.

13 radiateurs de chauffage.

Dans "Caisse"

Carrelage céramique porphyré.

Plafond et enduits en plâtre, peints.

Plancher partiel en sapin sur gîtes.

Petite cloison séparative à partie basse en chêne assemblé, et à partie haute grillagée, sur cadre métallique.

Rayonnage en chêne, verni.

1 radiateur.

Dans dégagement et W.C.

Plafond et enduit peints, avec petit lambris Walton, carrelage et dallage mosaïque.

1 porte de communication.

1 siège à l'anglaise à chasse d'eau.

Dans couloir de communication

Carrelage céramique porphyré, avec gorges céramiques et plinthes marbre rouge.

Plafond et enduits en plâtre peint.

Petit lambris lincrusta Walton, peint.

1 radiateur.

Dans cage d'escalier de service

Carrelage en carreaux céramiques porphyrés à gorges céramiques avec plinthes en marbre rouge.

Plafond et enduits en plâtre peints.

Petit lambris lincrusta Walton peint.

Escalier d'accès à l'entresol partiel et à l'étage, en béton armé, à revêtement et

plinthes granito, à nez moulurés et nez métalliques, avec garde-corps forgé à main courante cuivre, moulurée; y compris palier.

1 prise d'incendie, complète.

1 radiateur.

ENTRESOL partiel (Bureau et Cage d'escalier)

Dallage granito avec plinthes à gorges.

Plafonnage et enduits de plâtre avec peinture.

Petit lambris lincrusta Walton, avec astragale et cimaise chêne.

1 chassis chêne de 110m/m de 2,30 x 1,40 à 5 compartiments, avec 2 ouvrants à soufflet à rhabillage de 0,20.

1 porte classique, en chêne, pour communication.

1 échiffre fixe et 1 grille ouvrante, métalliques, avec quincaillerie forgée et serrure Deny.

- Cet entresol partiel est couvert par 1 petite terrasse en béton armé avec pavés translucides, avec chéneau en béton armé, tuyau et accessoires -

Un ENTRESOL - de 3m,60 hauteur

Plafonné et enduit en plâtre (avec plancher haut en béton de ciment armé de 0,25cm épaisseur sur poutres et poteaux, comme aux étages) comportant :

Appartement de Monsieur PLANQUE (grand vestibule, 10 pièces, Cage, Couloir et W.C.) vers Beffroi, Dégagement; Cage d'accès desservant le bâtiment, et Bureau de Mr. DELPORTE;

Le tout séparé par des refends de 0,22 et 0,11 ép., et communiquant à l'intérieur (et avec la cuisine) par :

25 portes classiques;

1 porte à 2 vantaux va-et-vient, et
2 cloisons vitrées à 2 parties fixes et à partie centrale ouvrante à 1 et 2 vantaux;
Tout en beau chêne deux pouces, avec bâti et rhabillage, et quincaillerie de choix;
et 1 grande baie libre à rhabillage.

L'éclairage est assuré par :

6 petits chassis à 1 ouvrant et imposte;
11 chassis à 3 compartiments -à 2 faux meneaux à chaque- et
1 autre à 2 compartiments à 1 faux-meneau et 1 imposte;

tout en beau chêne, deux pouces, avec quincaillerie de choix;

et par :

1 grande baie, tout en chêne, donnant sur la courette contigue, composée d'un chassis fixe à croisillons et de 2 portes vitrées et à impostes, et par 1 grande croisée à 3 compartiments.

Le tout avec rhabillage en chêne verni.

La communication avec le couloir contigu vers le beffroi, est assurée par :

1 grande baie libre.

L'aménagement de l'entresol comprend :

1°) Pour l'appartement de Mr. PLANQUE

Dans Vestibule -

Carrelage céramique à dessins à damiers et fleurs de lys, avec gorges céramiques.

Plinthes et cimaises chêne verni.

Petit lambris de lincrusta 1m hauteur.

Peintures topées sur plafond et murs.

Imitation et vernis sur boiseries.

2 radiateurs.

Dans Cage d'escalier desservant l'entresol -

Mêmes détails qu'au rez-de-chaussée.

Dans petit salon et bureau personnel -

Parquets de chêne.

Peinture sur plafond et papiers peints sur murs.

Moulures de frise.

Peintures imitation sur boiseries et vernis
2 radiateurs.

Dans salon et salle-à-manger -

Mêmes détails que ci-dessus pour parquet, plafond, murs, moulure et peintures des boiseries.

1 cheminée en marbre des Pyrénées.

Parquet de glace à moulurations et ornements à grand miroir.

2 radiateurs.

Dans cabinet de travail -

Mosaïque de céramique avec plinthes à gorges.

Peinture sur plafond et murs.

1 grand placard sapin à petits cadres, à 5 portes, hauteur 2m,55, avec rayonnages.

1 radiateur.

Dans chambres (près Cage d'escalier principale) et chambre centrale -

Parquet de chêne.

Peinture sur plafond.

Papiers peints sur murs.

Moulure de frise.

Peintures patinées sur boiseries.

2 radiateurs.

Dans 2 chambres principales -

Parquets de chêne.

Peinture sur plafond.

Papiers peints sur murs.

Moulure de frise.

2 cheminées de marbre Napoléon et rouge décoloré.

2 parquets de glaces assemblés, ornés, avec miroirs.

Peintures patinées sur boiseries.

2 radiateurs.

Dans salle-de-bains -

Carrelage porphyré avec gorges céramiques.

Lambris faïence sur 3,20 hauteur.

Installation sanitaire comprenant :

baignoire, bidet, lavabo à vidage et

2 robinets chromés à chaque; chauffe-bains

BAYARD au gaz, avec tuyauteries

d'alimentation, chute et vidange en plomb et cuivre.

Ripolin sur boiseries.

Radiateur.

Dans couloir vers cuisine -

Carrelage céramique comme dans vestibule.

Plinthes et cimaises chêne.

Peinture sur plafond et murs.

1 vidoir grés avec ses alimentation et vidange, à miroir de mosaïque.

1 armoire à 2 portes, et 2 autres armoires.

1 radiateur.

Dans 1er W.C. -

Mosaïque avec gorges et lambris en même mosaïque.

Peinture sur plafond et murs.

Siège à l'anglaise à chasse, avec ses alimentation et chasse plomb et chête cuivre.

Dans 2ème W.C. -

Mosaïque.

Plinthes et cimaise.

Peinture sur plafond et murs.

Siège à l'anglaise.

Vidoir.

Dans courette (contigue à la cuisine et aux W.C.)

Dallage ciment.

Plafond simili-pierre.

Revêtement en parements de briques Silésie
 Garde-corps à 6 lisses métalliques 30m/m
 avec poteaux 0,16 x 0,16 béton armé.

2°) Pour le Bureau de Monsieur DELPORTE

Parquet de chêne.

Plinthes.

Fausse cheminée.

Peinture topée sur plafond.

Papiers peints sur murs.

2 radiateurs, avec cache-radiateur à
 grilles cuivre et à dessus marbre.

3°) Dans dégagement vers beffroi

Carrelage en céramique à dessins, à damiers
 et fleurs de lys, avec gorges céramiques et
 plinthes en marbre rouge.

Petit lambris en lincrusta Walton peint, à
 astragale et cimaise chêne au pourtour des
 murs, et avec côtes métalliques scellées et
 peintes.

1 poste d'incendie complet.

2 radiateurs.

4°) Dans cage d'escalier

Dallage granito avec plinthe.

Petit lambris lincrusta Walton peint à
 cimaise de chêne et avec côtes d'angle

métalliques.

Escalier en béton armé, à revêtement de granito à nez moulurés, avec renforts métalliques, y compris garde-corps métallique forgé à main-courante en cuivre moulurée.

1 radiateur.

Un PREMIER ETAGE - de 4m,50 hauteur

Plafonné et enduit en plâtre, avec peinture et avec gorges au calibre sous plafond; comprenant :

Vestibule central; 2 Dégagements;

1 Réduit; 7 Salles à usage de Bureaux;

2 Lavatory et 3 W.C.; 1 Cage d'escalier de service et 1 petit Couloir de communication vers le beffroi.

Le tout séparé par des refends de 0,22 et 0,11cm, et communiquant à l'intérieur et avec les contigus, par :

17 portes classiques, en chêne de choix, à rhabillage de 0,22cm.

1 porte à 2 vantaux en deux pouces chêne de choix, à petits cadres, sur bâti et à rhabillage, avec serrure et cric Deny.

1 cloison en chêne deux pouces de 1,65 x 2,50, à 2 parties fixes et 1 ouvrante,

vitree, à imposte, avec bâti, rhabillage, quincaillerie de choix et serrure Deny.

3 portes de W.C.

3 grandes baies (libres).

L'éclairage est assuré par :

2 grandes croisées en chêne de choix, deux pouces de 2,20 x 2,60, à 3 compartiments à 1 ouvrant avec 2 parties basculantes à fermetures spéciales, à chaque; y compris rhabillage de 0,11cm, vitrerie glaces et verre océanique, et quincaillerie de choix.

16 croisées de 1,80 x 2,60, à 2 ouvrants et à 2 parties basculantes dans l'imposte à fermetures spéciales, avec glaces et verres océaniques; rhabillage de 0,11cm et quincaillerie de choix.

3 croisées à 1 ouvrant et à imposte basculante, et 5 petits chassis divers à 1 ouvrant et imposte à chaque; tout en chêne deux pouces, sur dormants 8/8 avec vitrerie verre océanique, rhabillage de 0,11cm et quincaillerie de choix.

L'accès au 2ème étage, est assuré par 1 escalier en béton et granito, avec garde-corps forgé, nez et main-courante en cuivre, à palier, comme au rez-de-chaussée.

Le plancher-haut de cet étage est en béton de ciment armé de 0,25cm d'épaisseur.

Il est supporté, en principal, par :
2 poutres en béton armé, longitudinales, de 0,40 x 0,55; reposant d'une part sur 10 poteaux intérieurs en béton armé de 0,50 x 0,50, et s'appuyant d'autre part sur l'ossature extérieure du bâtiment.

L'aménagement de cet étage comprend :

Dans le vestibule, dégagements et le couloir de communication

Carrelage en carreaux céramiques spéciaux, à damiers et fleurs de lys, avec gorges céramiques et plinthes en marbre rouge de 22cm.

Peinture sur murs.

Petit lambris lincrusta Walton, avec astragale et cimaise chêne.

Côtes d'angles métalliques ordinaires.

7 supports forgés pour panonceaux.

4 radiateurs.

1 prise d'incendie avec ses canalisations fer, vanne nickelée, rouleau souple, enrouleur, lance cuivre, etc...

1 armoire d'angle avec porte en chêne verni.

Dans réduit

Carrelage avec gorges et plinthes, comme dans vestibule.

Peinture sur murs.

1 radiateur.

Dans bureau du secrétaire général, bureaux d'attente et bureau de Mr. le Maire

Dallage en mosaïque de céramique disposée à dessins avec gorges céramiques et plinthes chêne.

Petit lambris lincrusta Walton, peint, avec cimaise chêne.

Moulure de frise en chêne.

Papiers-tentures sur murs.

6 radiateurs.

Dans bureaux des services, et bureau du secrétaire adjoint

Mêmes détails que ci-dessus.

5 radiateurs.

1 armoire murale avec porte en chêne verni.

Dans lavatory et W.C.

Dallage en mosaïque de céramique, avec filets et frise, et revêtements muraux de 2,35 hauteur, également en mosaïque avec filets, frise à grecques, angles,

baguettes, etc...

Installations sanitaires comportant :
 1 lave-mains, 1 vidoir ordinaire et 1 à
 dossier en grés émaillé; 2 grands
 urinoirs grés émaillé à chasse d'eau;
 2 sièges de W;C. à l'anglaise à chasse
 d'eau, avec tuyauteries nickelées et
 tuyauteries cuivre, et accessoires divers;
 anti-béliers; vidages nickelés; appliques;
 etc...; etc...

2 radiateurs.

Peinture sur murs.

Dans cage d'escalier de service

Dallage granito de marbre avec plinthe.
 Petit lambris lincrusta Walton peint, avec
 cimaise chêne.

Peinture sur murs.

1 radiateur.

Un DEUXIEME ETAGE - de 4m,50 hauteur

En tout identique au premier étage, mais
 entièrement peint sur plafonds et murs.

Un TROISIEME ETAGE - bâti sous le comble -

Plafonné et enduit avec peinture de 1,50
 de hauteur à l'encuvement, et de 4,75 de
 hauteur sous le plafond.

Comportant :

1 grande salle séparée en deux parties par 1 cloison longitudinale en chêne assemblé, et vitrée de 2,25 hauteur.

1 cage d'escalier de service, W.C. et Réduits contigus, et petite cage d'accès desservant le faux-comble.

L'éclairage est assuré par :

13 croisées en chêne de 1,40 x 2,85 à deux ouvrants, et deux parties basculantes à chaque; y compris rhabillage et faux-meneaux; 1 autre à 3 ouvrants et à 3 parties basculantes de 3,35 x 2,85; et 11 chassis à 1 ouvrant et 8 soufflets basculants à systèmes spéciaux pour les belles en toiture.

La communication intérieure et vers les bâtiments contigus, est assurée par :

3 portes à quincaillerie forgée et à serrures Deny, dont deux à tambours assemblés, dans la cloison centrale.

3 portes classiques.

1 porte à 2 vantaux à petits cadres, à partie supérieure vitrée.

2 portes de W.C.

2 portes à petits cadres, sur bâtis.

Tout en chêne verni, avec quincaillerie de choix, etc...

L'aménagement intérieur comprend :

Dans grandes salles

Dallage en granito par dalles à quadruples filets en diagonale, avec plinthes à gorges.

Isolant en liège, sous plafond.

Côtes d'angles métalliques.

1 échelle métallique d'accès à la tour, contigue.

13 radiateurs.

1 poste d'incendie complet.

Dans cage d'escalier

Dallage en granito.

1 radiateur.

Dans lavatory et W.C.

Dallage et revêtements muraux de 2,35 haut.

en mosaïque de céramique avec filets, grecques, angles, baguettes, etc...

Installation sanitaire composée de :

1 vidoir à dossier, 1 vidoir ordinaire et 1 grand urinoir faïence; 1 siège de W.C. à l'anglaise; y compris tuyauteries et robinetteries nickelées, tuyauteries cuivre et accessoires.

Un FAUX-COMBLE - de 3m,40 hauteur

Ne s'étendant que sur 6m,30 de large;
dallé en ciment; éclairé par 1 petit
chassis en chêne à l'ouvrant; et
communiquant avec la cage d'escalier
contigüe, par 1 grande baie libre.

La toiture de ce bâtiment est formée par :

1 nef à 2 versants, en tuiles mécaniques
de l'Oise, sur poteries creuses, avec sous
toiture en béton de ciment armé - avec 4
grands avant-corps pour pignons à
faitages en poteries - y compris sauts
d'eau et solins plomb; escaliers de toiture
en béton armé à recouvrements de plomb;
quenêts en plomb; plateforme de faite de
0,70cm de large en béton armé, avec
revêtement et larmiers en plomb, et double
garde-corps en fer forgé et orné à
supports à fleurs de lys, et rappliques;
recouvrement des belles en plomb avec
leurs rhabillages et raccords; main-courante
métalliques scellées pour les escaliers;
petits garde-neige métalliques à 2 lisses
avec poteaux en béton armé, chapeaux
décoratifs des cheminées en pierre armée.
2 grands chéneaux longitudinaux en pierre
armée, façonnée et moulurée, à


recouvrements de plomb en dilatation,
avec tuyaux complets en cuivre.

L'ensemble de la toiture est supporté par
1 faîte 0,30 x 0,35; 2 pannes 0,30 x 0,60;
2 semelles ou ceintures recevant les
chéneaux et 7 fermes, (dont deux en murs)
tout en béton armé.

Pour l'ensemble de la construction :
Installations d'eau, gaz, électricité et
chauffage central.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	6.483.916 ^f	
	=====	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>		4.875.000 ^f
		=====

ESTIMATIF



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val. neuve

Juin 1937

INFRASTRUCTURE

Béton armé, fers, aciers et coffrage
pour fondations, sous le sol intérieur
des caves, embases des poteaux
d'ossature, poutres de liaison et
d'entretoise, radier, etc...

600 m³ - 850 f.

510.000^f

Béton armé fers, aciers et coffrages
pour parois, poteaux et poutres d'ossature
plancher-haut et poutrellage du sous-sol.

1°) Poutres et poteaux de grosses
sections.

90 m³ - 1.100 f.

99.000

2°) Poutres et poteaux de petites
sections, parois du sous-sol et
plancher-haut.

260 m³ - 1.200 f.

312.000

Grandes fosses septiques des W.C.,
complètes.

45.000

966.000

Installation d'électricité sous câbles armés et hublots isolés spéciaux.	7.000	
Tuyauteries d'alimentation générale des eaux, tous accessoires, raccords, scellements, etc...	6.000	
<u>SUPERSTRUCTURE</u>		
Maçonnerie de briques au ciment pour élévation, refends, cheminées, etc... 640 m3 - 282 f.	180.480	
Suppléments aux maçonneries pour : façons d'arcs, formerets, arrières-linteaux, seuils en granit et tailles afférentes, calfeutremments, rebordements poteaux en béton des garde-corps et garde-neige en toiture, etc...	27.500	
Parements genre Silésia et jointoiement, y compris supplément de pose. 630 m2 - 105 f.	66.150	
Suppléments aux parements pour tuileaux des meneaux aux baies d'entresol, briques d'arêtes moulurées des trumeaux, dormants et arcs des baies, briques meulées, façons de dessins avec frontons des avant-corps.	18.000	
	<u>305.130</u>	

Majoliques polygonales à bouchons pour tympan des baies 1er et 2ème étages.)	28.000
Parements de briques de Silésie, jointoiment et supplément de pose.)	
100 m ² - 207 f.)	20.700
Béton de ciment armé, fers, aciers et coffrage pour ossature, planchers, poutrellage, etc... -)	
1°) Poutres, poteaux de grosses sections)	
450 m ³ - 1.100 f.)	495.000
2°) Poutres, poteaux de petites sections)	
planchers, fermes de toiture, etc...)	
525 m ³ - 1.200 f.)	630.000
Même béton que dessus, en coffrages inclinés pour sous-toiture.)	
26 m ³ - 1.250 f.)	32.500
Suppléments pour marches en béton, aménagées sur les versants extérieurs du toit, et marches intérieures au rez-de- chaussée.)	2.500
Comblage en béton armé nervuré, recevant les bardeaux de la toiture.)	
16 m ³ - 1.150 f.)	18.400

		1.227.100

<p>Béton de pierre reconstituée et armée pour ossature extérieure visible, frontons pignons, belles, etc...; aciers, ferrailages et coffrages, linteaux, meneaux, appuis (toutes sections et masses confondues).</p>		
<p>265 m2 - 1.800 f.</p>	477.000	
<p>Suppléments aux coffrages pour mise en oeuvre soignée, pour l'obtention définitive des parements visibles unis et moulurés, d'un fini parfait et irréprochable.</p>	63.000	
<p>Décoration des chapiteaux, fleurs de lys et coquilles.</p>	12.000	
<p>Décoration complète de la pointe du pignon vers le beffroi, avec ses moulurations et ornements, chaperons, glands, pinacles, etc... (masses exclues)</p>	17.000	
<p>Ornementation complète des pignons d'avant-corps, avec les moulurations, décoration des glands et pinacles, médaillons, etc... (masses exclues)</p>	16.000	
<p>Décoration complète des belles en toiture avec les ornements, médaillons, etc...</p>	-----	
	585.000	

et pour meneaux et linteaux. (Masses exclues)	7.800
Chapeaux décoratifs des cheminées, en pierre reconstituée et armée, ornementation du bahut partiel, petits panneaux décoratifs du garde-corps de faite; masses et décoration.	9.000
Dallage léger en ciment pour faux-comble et courette entresol. 200 m ² - 22 f.	4.400
Cloisons creuses de 0,11cm, au ciment, aux rez-de-chaussée, entresol, 1er, 2ème et 3ème étages. 260 m ² - 36 f.	9.360
Plafond de plâtre et peinture, sous hourdi et sur poutres, aux rez-de- chaussée, entresol, 1er, 2ème et 3ème étages; suppléments dans la surface. 2.125 m ² - 31 f.	65.875
Enduits de plâtre brut. 680 m ² - 15 f.	10.200
Enduits de plâtre avec peinture ou tapisserie. 2.500 m ² - 30 f.	75.000
	<u>181.635</u>

Lincrusta sur plâtre brut. 680 m ² - 100 f.))	68.000
Gorges sous plafonds.)	7.800
Isolant en liège sous plafond et versants au 3 ^{ème} étage, tous suppléments incorporés à l'unité. 550 m ² - 66 f.)))	36.300
Carrelage céramique monochrome, disposition à dessins, suppléments dans l'unité, avec forme sable. 50 m ² - 110 f.)))	5.500
Carrelage céramique à dessins spéciaux, damiers et fleurs de lys, disposition à dessins en diagonale, suppléments incorporés dans l'unité, aux entresol, 1 ^{er} et 2 ^{ème} étages. 475 m ² - 220 f.))))	104.500
Granito avec filets mosaïque au 3 ^e étage 390 m ² - 130 f.))	50.700
Suppléments aux carrelages pour coupes ajustées, gorges céramiques, etc... Plinthes de granito à gorges, etc...)))	28.000
		----- 300.800

Mosaïque de céramique en dallage et en revêtements aux étages et pour lavabos W.C., etc...)	
685 m ² - 220 f.)	150.700
Suppléments aux mosaïques pour filets, disposition à dessins, frises, grecques, gorges, baguettes, etc...)	18.000
Revêtement en faïence (entresol).)	4.158
33 m ² - 126 f.)	
Suppléments pour coupes, baguettes, angles, etc...)	800
Dallage en Lunel, au rez-de-chaussée, et forme sable.)	
355 m ² - 430 f.)	152.650
Supplément au dallage pour partie à carreaux et damiers de marbres divers et choisis.)	6.000
Plinthes en Lunel choisi 20m/m, au rez-de-chaussée et Lambris en Lunel rubanné 20m/m.)	
130 m ² - 463 f.)	60.190

		392.498

Supplément partie en 30m/m épaisseur, et) marches diverses et contremarches en) Lunel, au rez-de-chaussée, moulurations) et suppléments divers incorporés.)	4.800	
Plinthes en marbre rouge, au rez-de-) chaussée.) 40 m ² - 433 f.)	17.320	
Cheminées en marbres divers, à l'entresol	13.500	
Escaliers normaux complets, en béton) armé, avec leurs paliers, revêtements) et plinthes en granito, nez métalliques) compris la valeur des garde-corps) forgés à ornements et à volutes, avec) leurs scellements, peinture et mains-) courantes en cuivre moulurées.)	88.500	
Escalier du comble en escargot, en béton) armé, avec cimentage et plinthe, nez) métallique, etc...; y compris la valeur) du garde-corps métallique scellé et peint)	4.000	
Simili-pierre d'au moins 6cm épaisseur) sous hourdi et sur murs, au rez-de-) chaussée.) 730 m ² - 170 f.)	124.100	

	252.220	

<p>Croisées chêne de choix, deux pouces, type à faux-meneaux, à un et plusieurs compartiments; y compris scellements, rhabillages, quincaillerie de choix, glaces et vernis, à l'entresol et aux étages. 280 m2 - 870 f.</p>	243.600
<p>Petits chassis et croisées diverses en chêne deux pouces, avec quincaillerie de choix, leur vitrerie, glaces et verre océanique, scellements, rhabillages et vernis. Chassis et vasistas, des belles en toiture. Chassis fixe d'entresol. Chassis d'impostes. Etc...</p>	78.000
<p>Cloisons en chêne de choix, à 2 parties fixes et partie centrale ouvrante, avec bâtis, scellements, quincaillerie de choix, vitrerie, rhabillages et vernis, aux rez-de-chaussée, entresol et étages. 27 m2 - 800 f.</p>	21.600
<p>Cloisons séparant les bureaux des finances au rez-de-chaussée, complètes; y compris la valeur de : 1 partie ouvrante et d'un tambour. 30 m2 - 650 f.</p>	19.500
	<p>----- 362.700</p>

Portes sur caisses, complètes, y compris la valeur des grilles, au rez-de-chaussée.	7.000
Grand tambour d'entrée au rez-de-chaussée tout en chêne de choix verni, avec 4 portes va-et-vient à glaces et à mains-courantes cuivre; y compris côtés et plafond assemblés, fortes huisseries moulurées, belle quincaillerie, scellements, etc...	30.000
Cloisons en chêne de choix, type à guichets, y compris les frontons, tablettes, consoles, bâtis, scellements grilles, vitrerie, barres de cuivre, portes, etc... - sauf les plinthes de marbre (au mètre de longueur) 15 m,50 - 2.850 f.	44.175
Cloisons:bas en chêne, haut vitré sur cadres chromés.	14.500
Cloisons en chêne de choix, deux pouces, y compris la valeur des bâtis, scellements, tambours, parties ouvrantes avec leur quincaillerie de choix, corniches moulurées, etc..., au 3ème étage (au m2) 56 m2 - 750 f.	42.000
	----- 137.675

<p>Garde-corps métallique ouvragé, formant ornement au faite du toit, avec ses supports, barres, crochets, médaillons, etc... 3.500 k - 12 f.</p>	42.000	
<p>Percement, scellements, dressage, peinture et rhabillages en plomb des parties raccordées pour les garde-corps et peinture.</p>	7.500	
<p>Rampes et garde-neige métalliques, tubulaires, pour escaliers et chéneaux en toiture, y compris la valeur des supports scellés et peinture. Petit garde-corps métallique de la courette, scellement et peinture. Etc...</p>	9.500	
<p>Installations sanitaires complètes pour lavabos, W.C., urinoirs aux entresol et étages; Salle-de-bains à l'entresol; y compris la valeur des appareils, toutes tuyauteries d'alimentation, chasse et vidange en plomb et cuivre, la robinetterie les accessoires divers afférents, tels que soudures, siphons, annelets, colliers raccords et vidages spéciaux nickelés; anti-béliers, etc... Ventilations et divers</p>	85.000	
<p>----- 144.000</p>	144.000	

Installation complète des postes d'incendie.)	20.000
Installation d'électricité sous tube acier - pour éclairage.)	40.000
Installation du gaz.)	1.200
Installation complète du chauffage en raccordement (SULZER) comprenant les radiateurs avec leurs tuyauteries, raccords, robinetteries, accessoires et peinture.)	138.000
Toiture en tuiles mécaniques de l'Oise, posées au mortier, y compris la valeur des bardeaux en poteries. 585 m ² - 85 f.)	49.725
Suppléments à la couverture pour faitages des avant-corps en poteries décoratives, coupes, solins au mortier.)	3.500
Petite terrasse cimentée, pavés translucides; chéneau et tuyau; pour petit entresol partiel.)	9.500
Plomb laminé de 3 et 4m/m à dilatation, tous accessoires, pose et façon compris, pour recouvrements, terrasses, faitages. 9.500 k - 7,50)	71.250
		----- 333.175

Plomb de 3m/m pour sauts d'eau, solins, escaliers, rhabillages divers, etc...)	
3.300 k - 8,40)	27.720
Chéneaux complets, en béton de pierre reconstituée et armée, avec les tailles afférentes.)	
60 m ² - 350 f.)	21.000
Plomb à dilatation, façons et pose afférentes, pour ces chéneaux.)	
10.000 k - 7,50)	75.000
Suppléments aux couvertures et chéneaux pour : soudures, renforts, solins, rainures en briques et béton, clous, attaches diverses, crapaudines, tuyaux de descentes en cuivre et leurs accessoires, bouts fonte, etc..., etc...))	25.500
Suppléments aux matériaux divers pour montée et exécution à grande hauteur.)	75.000

		224.220

RECAPITULATION

BAT. N° 26 - PAVILLON DES FINANCES

	Val. neuve Juin 1937

	f
Pages 582	966.000
583	57.495
584	305.130
585	1.227.100
586	585.000
587	181.635
588	300.800
589	392.498
590	252.220
591	168.500
592	362.700
593	137.675
594	429.460
595	107.550
596	144.000
597	333.175
598	224.220

	6.175.158
Honoraires architecte : 5%	308.758

Total :	6.483.916 ^f
	=====

BATIMENT N° 27 DU PLAN
=====

PETIT COULOIR DE LIAISON reliant l'AILE DES FINANCES

à la CAGE d'ESCALIER et au BEFFROI

et LAVATORY & W.C.

B A T I M E N T N ° 2 7

PETIT COULOIR DE LIAISON

reliant l'Aile des Finances à la

Cage d'escalier et au Beffroi

et LAVATORY & W.C.

Surface : 8 mq
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Cette construction est élevée en briques de 0,34 et 0,22 épaisseur, avec parements vus en briques repressées et en briques de Silésie blanches jointoyées, entre une ossature en pierre reconstituée et armée; (avec 1 soubassement en pierre armée de 4m hauteur vers Jardin).

Le mur vers le jardin est surélevé de 5m au-dessus de la terrasse, et est estimé ici.

Ce bâtiment comprend :

Un SOUS-SOL - de 4m,50 de profondeur

Entièrement bâti en béton de ciment armé, avec parois de 0,34 et 0,55cm épaisseur.

Le plancher-haut est supporté par 1 poutre transversale 0,30 x 0,40 en béton armé.

Le sol est dallé en ciment sur radier en béton armé.

L'aménagement comprend :

Badigeon sous hourdi et sur murs.

Tuyauteries diverses en plomb, cuivre et fer galvanisé, pour chûtes et alimentation.

Un REZ-DE-CHAUSSEE -

(de 2m,85 hauteur dans couloir, et 3m,75 dans lavabo et W.C.)

Plafonné et enduit, avec gorges sous plafond; entièrement peint et chagriné; comportant :

1 couloir, 1 dégagement et 3 box séparés par 1 refend principal en béton et pierre armés, et par des cloisons creuses; communiquant à l'intérieur par 4 portes en chêne de choix, sur bâtis.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

1 porte en chêne deux pouces, à haut et imposte vitrés, sur bâti, avec quincaillerie de choix.

1 grand chassis fixe en chêne, simulant croisée à 4 compartiment, 3 impostes à vasistas basculants, également en chêne avec systèmes spéciaux de manoeuvre.

(La porte et le chassis donnant sur la courette contigue, sont protégés extérieurement par : 1 grille ouvrante, à serrure Deny, et 1 grille fixe métalliques)

L'aménagement intérieur comporte :

Dans le couloir

Carreaux porphyrés avec gorges céramiques et plinthes marbre.

1 petit lambris lincrusta Walton peint, et 1 vidoir avec poste d'eau et revêtement mosaïque céramique.

Dans lavatory et W.C.

Dallage sur sol et revêtements de 2,35 hauteur sur murs, tout en mosaïque de céramique, avec filets, damiers, grecques, gorges et baguettes, etc...

2 grands urinoirs Jacob Delafon, avec chasse et avec tuyauteries nickelées.

2 sièges à l'anglaise à chasse d'eau et

2 lave-mains en grés émaillé à

robinetteries nickelées; avec tuyauteries d'alimentation, chasse et chute en cuivre;

anti-béliers et accessoires.

2 radiateurs de chauffage.

La toiture est formée par :

2 terrasses successives en béton de ciment armé, avec bardeaux creux au-dessous; à revêtements en plomb à dilatation; y compris 3 verrières surhaussées convexes à pavés translucides; 2 chéneaux en pierre armée à revêtements de plomb, crapaudines et tuyaux cuivre avec leurs accessoires.


L'ensemble est supporté par : 3 poutres transversales béton armé de 0,20 x 0,20.

Pour l'ensemble de la construction :
Installations d'eau, de chauffage et d'électricité.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	193.635 ^f	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>		145.000 ^f
		=====

ESTIMATIF



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val. neuve

Juin 1937

INFRASTRUCTURE

Béton armé pour fondations de poteau, d'ossature, semelles, radier, etc...; y compris aciers et coffrage. 25 m ³ - 850 f.))))	21.250 ^f
Même béton mais pour murs et plancher- haut du sous-sol.		
1°) Grosses sections. 15 m ³ - 1.100 f.))	16.500
2°) Plancher. 4 m ³ ,500 - 1.200 f.))	5.400
Grande fosse septique complète.- Estimée		25.000
Dallage ciment de 3cm au sous-sol. 16 m ² - 27 f.))	432
Badigeon du sous-sol.)	500
Divers comportant en tuyauteries de châte et d'alimentation, en plomb, cuivre et fer galvanisé.)))	1.500
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 70.582

Electricité sous tube acier.)	300	
<u>SUPERSTRUCTURE</u>			
Maçonnerie de briques, en élévation, au ciment.)		
7 m ³ - 282 f.)	1.974	
Supplément aux maçonneries pour :)		
Parement en briques repressées et jointoiment.)		
20 m ² - 105 f.)	2.100	
Parement en briques Silésie.)		
18 m ² - 207 f.)	3.726	
Calfeutrements et divers, cloisons creuses.)		
)	600	
Béton de ciment armé, aciers et coffrage compris en élévation pour ossature, terrasse, cloison, etc...)		
1°) Grosses sections.)		
5 m ³ - 1.100 f.)	5.500	
2°) Petites sections, terrasse, cloisons, etc...)		
6 m ³ - 1.200 f.)	7.200	

		21.400	

Mosaïque de céramique sur sol et sur murs, et refends W.C. 67 m ² - 220 f.)))	14.740
Suppléments aux carrelages et mosaïques pour coupes, gorges, baguettes, filets, camiers, grecques, etc...)))	2.000
Plinthes en marbre rouge.)	600
Grille métallique ouvrante pour porte sur courette, avec ses bâtis, quincai- lerie forgée, serrure Deny, etc..., et grille fixe du châssis de courette; y compris scellements et peinture.)))))	5.300
Menuiseries : Portes de W.C. en chêne de choix, vernies, complètes. Porte classique complète.)))	3.500
Porte sur courette à imposte, sur bâti et fausse croisée, tout en chêne de choix, vernis, avec vitrerie, scellements quincaillerie, etc...)))))	7.900
Petits vasistas basculants en chêne, complets, avec vitrerie, scellements, quincaillerie spéciale, etc...)))	7.900

		34.040

<p>Installation sanitaire complète, comprenant : 1 vidoir, 2 lave-mains, 2 grands urinoirs en grés émaillé et 2 sièges à l'anglaise, avec leurs chasses fonte, alimentations, vidanges et chasses en cuivre; robinetterie nickelée, tous accessoires afférents et tuyaux de ventilation en zinc et cuivre)</p>	11.500	
<p>Terrasses en plomb à dilatation 4m/m et chaperons de mur, compris les relevés et solins, tous accessoires et façons. 800 k - 7,50</p>	6.000	
<p>Chéneau en pierre reconstituée et armée) ses suppléments et façons afférents.</p>	1.400	
<p>Plomb de 5m/m à dilatation pour chéneau) toutes façons et accessoires dans l'unité. 200 k - 7,50</p>	1.500	
<p>Suppléments aux terrasses, chaperons et) chéneau pour rainures en briques et béton armé, avec rebordements, clous, etc..., crapaudines et tuyau cuivre.</p>	2.500	
<p>Installation d'électricité pour éclairage.</p>	600	

	23.500	

Installation de chauffage en
raccordement, SULZER, radiateurs,
accessoires et peinture.

)
)
)

4.000

4.000

RECAPITULATION

BAT. N° 27 - PETIT COULOIR DE LIAISON

et LAVATORY & W.C.

	Val. neuve	
	Juin 1937	

Pages 604	70.582	f
605	21.400	
606	30.892	
607	34.040	
608	23.500	
609	4.000	

	184.414	
Honoraires d'architecte : 5%	9.221	

Total :	193.635	f
	=====	

BATIMENT N° 28 DU PLAN

=====

DEGAGEMENT, vers BEFFROI

près CAISSE des FINANCES

B A T I M E N T N° 28

DEGAGEMENT (près Caisse des Finances)

$$\text{Surface : } \frac{3,00 + 3,40}{2} \times 4,95 = 15 \text{ mq,84} \\ \text{=====}$$

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol

Etage partiel

Cette construction de 11m,30 de hauteur totale (du niveau du rez-de-chaussée jusque sous la dernière terrasse), est élevée en briques de 0,34, 0,45 et 0,56. Elle est plafonnée et enduite au plâtre, avec peinture, aux rez-de-chaussée, entresol et étage.

La façade sur rue comporte :

1 soubassement en pierre reconstituée, de 2,20 hauteur, appareillé et mouluré;
appareillage en pierre armée, avec refends
encadrement de chassis mouluré et

décoration à fleurs de lys, au rez-de-chaussée; appui mouluré, colonnette, coussin, clé en pierre armée à l'entresol, gros cordon saillant sur corbeaux, moulurés, avec semelle de base et frise, et dessus de mur de couronnement, en pierre armée.

Parements repressés des remplissages en briques, avec encadrements moulurés de chassis et pour panneau décoratif et son encadrement.

La croisée du rez-de-chaussée est protégée par 1 grille métallique.

La façade sur cour, pour la partie rez-de-chaussée et entresol, est à parement de briques de Silésie blanches, jointoyées, et comporte : un petit soubassement, appui et linteau de chassis en pierre armée.

La partie de façade, en retrait, au 1er étage, est entièrement en pierre armée.

Ce bâtiment comprend :

Un SOUS-SOL - de 4m,50 de profondeur
Entièrement construit en béton armé,
avec parois de 0,80 et 0,34 épaisseur.

Le plancher-haut est supporté par 2 poutres 0,30 x 0,40, dans le sens longitudinal.

Le sol est dallé en ciment sur radier en béton armé.

L'aménagement comporte :

Badigeon sous hourdi et sur murs.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 5m,60 hauteur

D'une seule pièce, carrelée en carreaux céramiques porphyrés, avec gorges céramiques et plinthes en marbre rouge.

Eclairage par 1 croisée de 0,85 x 2,70, en chêne de choix deux pouces, vitrée avec glaces, à rhabillage de 22cm.

Communication avec le lavabo contigu par 1 porte classique en chêne, à ébrasement assemblé.

L'aménagement comprend :

Gorges sous plafond; baguettes d'angle métalliques.

Grand radiateur de chauffage et

Petit lambris de lincrusta peint.

Un ENTRESOL - de 3m,25 hauteur

Comportant : 1 couloir d'accès et 1 petite salle-à usage de bureau; séparés par 1 cloison creuse; communiquant entre eux par 1 porte classique en chêne.

Eclairage par :

1 chassis en chêne, à deux ouvrants, et 2 petits chassis à 1 ouvrant plein cintre avec rhabillages de 11cm.

L'aménagement comprend :

Carreaux céramiques à dessins spéciaux "damiers et fleurs de lys" dans couloir et dallage en mosaïque de céramique dans le bureau; dispositions à dessins.

Gorges céramiques et plinthes marbre.

Petits lambris en lincrusta Walton, peints avec astragale et cimaises chêne verni.

2 radiateurs de chauffage.

Un PREMIER ETAGE partiel (1,45 de largeur et 3,30 longueur) de 2,55 hauteur sous plafond.

A usage de couloir de communication, reliant l'aile des finances au Beffroi; carrelé en carreaux céramiques à dessins spéciaux "damiers et fleurs de lys" avec

gorges céramiques et plinthes marbre rouge.

Eclairage et accès à la terrasse inférieure par :

1 grand chassis en pierre armée à pavés translucides et

1 portillon en charpente de chêne assemblé.

L'aménagement comprend :

Petit lambris de lin crusta Walton, avec cimaise chêne.

1 radiateur de chauffage.

La toiture est formée par :

2 terrasses successives, en béton armé, avec bardeaux creux au-dessous, et revêtement en plomb à dilatation de 4m/m, y compris 2 chéneaux en pierre reconstituée et armée, à revêtements de plomb, crapaudines, descentes en cuivre, et tous accessoires.


Pour l'ensemble de la construction :

Installation de chauffage et installation d'électricité pour éclairage.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	164.350 ^f	
	=====	

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>		125.000 ^f
		=====

ESTIMATIF



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val. neuve
Juin 1937

INFRASTRUCTURE

Béton de ciment armé, aciers et
soffrages, pour semelles en fondations
et radier.

15 m³ - 850 f.

12.750^f

Même béton pour parois de sous-sol,
plancher-haut et poutres.

1°) Grosses sections.

15 m³ - 1.100 f.

16.500

2°) Petites sections et plancher.

4 m³ - 1.200 f.

4.800

Dallage ciment de 3cm.

13 m² - 27 f.

351

Badigeon du sous-sol.

150

Installation d'électricité d'éclairage.)

300

34.851

Divers en sous-sol pour tuyauteries d'évacuation en fonte, avec accessoires et supports U 300m/m) } } }	1.400
<u>SUPERSTRUCTURE</u>		
Maçonnerie de briques en élévation au ciment. 26 m ³ - 282 f.) } }	7.332
Suppléments aux maçonneries pour : Parements repressés et jointoiment. 18 m ² - 105 f.) } }	1.890
Parements en Silésie et jointoiment. 20 m ² - 207 f.) }	4.140
Rebordements, calfeutrements, arrières- linteaux, bardeaux creux sous terrasses etc..., arcs, formerets, briques moulurées, façons de dessins, etc..., etc...) } } }	2.000
Béton armé, aciers et coffrages, pour poutres et poteaux d'ossature, planchers terrasses, etc... 1°) Grosses sections. 6 m ³ - 1.100 f.) } } }	6.600
		----- 23.362

2°) Petites sections, planchers, terrasses, etc...)	
11 m ³ - 1.200 f.)	13.200
Béton de pierre reconstituée et armée pour ossature, soubassements, appuis, linteaux, corniches, etc...)	
(toutes sections confondues))	
11 m ³ - 1.800 f.)	19.800
Tailles unies et moulurées, sculptures afférentes, et suppléments d'appareils et de jointoiements partiels.)	3.000
Chassis en pierre armée, au 1er étage, et pavés de verres translucides.)	950
Plafonnage de plâtre sous hourdi et peinture.)	
39 m ² - 31 f.)	1.209
Gorges au calibre sous les plafonds.)	150
Enduits de plâtre, nus.)	
27 m ² - 16 f.)	432
Enduits de plâtre, peints.)	
84 m ² - 30 f.)	2.520
Lincrusta Walton.)	
27 m ² - 150 f.)	4.050

		45.311

RECAPITULATION

BAT. N° 28 - DEGAGEMENT VERS BEFFROI

	Val. neuve Juin 1937
	<hr/>
Pages 616	34.851 ^f
617	23.362
618	45.311
619	18.500
620	21.500
621	13.000

	156.524
Honoraires architecte : 5%	7.826

Total :	164.350 ^f
	=====

BATIMENT N° 29 DU PLAN
=====

CAGE D'ESCALIER, desservant le BEFFROI

Portes classiques en chêne de choix, complètes à rhabillage, dont une à ébrasement assemblé - au rez-de-chaussée et à l'entresol.	7.200
Astragales et cimaises en chêne de choix, vernies, avec leurs moulurations, briques de bois scellées et valeurs d'ajustement.	600
Terrasses de plomb 4m/m à dilatation, dessus de murs, solins et autres, toutes façons et accessoires, dans l'unité. 1.000 k - 7,50	7.500
Chéneaux en pierre reconstituée et armée, sujétions et tailles afférentes.	1.700
Recouvrements en plomb 4m/m à dilatation, solins, bordures, suppléments de façon et accessoires dans l'unité. 600 k - 7,50	4.500
Suppléments divers aux terrasses et chéneaux pour : rainures en briques et béton, rebordements, clous, crépines, tuyaux en cuivre avec leurs colliers,	-----
	21.500

Elle est à deux retraits successifs, sur la hauteur, et comporte une ossature principale composée de 2 poteaux de la hauteur totale; entablement saillant de balcon - formant en même temps chéneau recouvert de plomb - en pierre armée sur corbeaux, au 1er étage, avec accoudoir à panneaux ajourés à fleurs de lys, à main-courante et pilastres.

2 balconnets aux encadrements moulurés, formant portiques libres, avec accoudoirs moulurés à baguettes, niches, etc..., sur encorbellements moulurés, au 3ème étage.

Les terrasse et loggia des 1er et 3ème étages, sont couverts en plomb, à dilatation, avec tuyaux de descente en cuivre.

Petit perron extérieur en granit de Bretagne.

Le pignon vers le jardin comporte :
1 soubassement de 4m hauteur en pierre armée et béton armé de 0,55 ép., supportant 1 ossature mixte composée de 4 poteaux de la hauteur; deux autres de 12m hauteur, surmontés de pinacles, et

B A T I M E N T N° 29

CAGE D'ESCALIER, desservant le BEFFROI

Surface : 4,50 x 11,20 = 50 mq,40
=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol
Rez-de-chaussée
Premier Etage
Entresol
Deuxième Etage
Troisième Etage

Cette construction est élevée en briques de 0,34cm épaisseur, entre ossature en béton de pierre reconstituée et armée. Les parements extérieurs sont en briques repressées.

La façade vers le Square, est entièrement en pierre armée - sauf 1 grand panneau d'allège en briques aux 2ème et 3ème étages -.

terminés par des contreforts concaves harpés; 1 ceinture de liaison et 1 poutre de couronnement à corbeaux et pinacles avec dessus de mur mouluré. Remplissages en briques entre l'ossature avec, au rez-de-chaussée, 2 faux-chassis enduits en pierre reconstituée.

Ce bâtiment comprend :

Un SOUS-SOL - de 4m,50 profondeur

Tout en béton armé, avec parois de 0,55m épaisseur et plancher-haut de 0,25.

Sol dallé en ciment sur radier en béton armé.

(Le plancher-haut est supporté par :

1 poutre transversale 0,25 x 0,40; 1 autre de 0,30 x 0,25; 1 de 0,25 x 0,60 et 1 autre de 0,30 x 0,40; et 2 petites poutres à la cavéture; le tout reposant sur des poteaux saillants de 0,11m).

L'accès au rez-de-chaussée est assuré par 1 escalier en béton armé cimenté sur dalle à limons 0,20 x 0,30 avec palier sur poutres; y compris garde-corps double à 4 lisses en fer rond 30m/m et à poteaux

en béton armé.

A l'intérieur du sous-sol :

Badigeon sous plafond, poutre et sur murs.

Tuyauteries diverses en cuivre.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 5m,50 hauteur

Plafonné et enduit en plâtre, entièrement
peint, avec gorges sous plafond;

comprenant :

Entrée et Dégagement; petit Couloir à
l'usage des "Finances" et Cage d'escalier
avec Couloir d'accès au sous-sol,

aménagé au-dessous; le tout séparé par
des refends légers en béton armé et,
communiquant à l'intérieur et avec le
couloir contigu par :

1 grande cloison de 3,50 x 3,50 en chêne
de choix deux pouces, à grands cadres,
avec haut et imposte vitrés à glace,
huisserie compartimentée, rhabillage de
0,11 et quincaillerie de choix, avec cric
Deny;

2 portes ordinaires grands cadres, en chêne,
avec quincaillerie de choix et serrure
Deny;

2 baies (libres).

L'accès et l'éclairage sont assurés par
1 porte de 4,70 hauteur en 54m/m chêne,
à cadres embrevés, avec partie supérieure
et imposte vitrées à glaces; quincaillerie
forgés; serrure et cric Deny.

2 impostes formées par des petits châssis
de 1m x 0,65, en pierre armée, avec
pavés translucides.

2 croisées de chêne deux pouces, à bâtis
8/8 (de 0,85 x 2m) à l ouvrant et
imposte basculante à système spécial à
chaque; avec quincaillerie de choix,
vitrierie océanique et rhabillage de 0,11.
1 petit châssis en imposte.

Le plancher-haut est en béton armé de
0,25cm épaisseur, avec poutre transversale
0,65 x 0,30.

A l'intérieur :

Pour entrée et dégagement

Dallage en Lunel, avec plinthes choisies
de 0,22.

2 radiateurs.

Pour cage d'escalier

Grand escalier en béton armé, à
revêtement de granito, à nez moulurés et

à renforts métalliques, avec garde-corps forgé à ornements et volutes, et à main-courante en cuivre, moulurée; y compris palier dallé granito avec plinthes.

Petit lambris lincrusta Walton, peint.

Dans couloir à l'usage des Finances

Carreaux porphyrés avec gorges céramiques et plinthes en marbre.

Grille métallique à l ouvrant, à serrure Deny et petit plafond à grille, formant tambour.

Petit lambris lincrusta Walton peint.

Dans couloir sous escalier

Carreaux céramiques porphyrés, avec gorges céramiques et plinthes marbre rouge.

1 radiateur.

UN ENTRESOL - de 3m,60 hauteur

Plafonné et enduit, entièrement peint, et avec gorges sous plafond; dallé en granito par dalles, à doubles filets mosaïque de marbre à plinthes à gorges.

Eclairé par : 3 chassis de chêne, complets, à l ouvrant à chaque, de 0,85 x 1,55 à faux-meneaux, et avec vitrerie

glaces, et par 2 croisées, comme au rez-de-chaussée.

Le plancher-haut est en béton armé supporté par 1 poutre transversale 0,65 x 0,25 et 1 autre de 0,30 x 0,33

A l'intérieur :

Petit lambris lincrusta Walton peint.

2 radiateurs.

1 escalier comme au rez-de-chaussée, mais de 1,10 d'emmarchement, avec double garde-corps.

Un PREMIER ETAGE - de 4m,55 hauteur

(Ne s'étendant que sur 8m,20 de long)

Plafonné, enduit, peint, avec gorges.

Dallage, petit lambris, escalier comme à l'entresol - comportant en sus, 1 avancée de 4,80 x 1,40 vers le beffroi.

Plancher-haut en béton armé sur 2 poutres transversales et poitrail 0,40 x 0,60.

Eclairage par :

1 porte-fenêtre en chêne de choix, deux pouces, à petits cadres, de 1,60 x 2,90, vitrée avec glaces sur 2/3, avec quincaillerie de choix et cric Deny; et

par 2 croisées, comme au rez-de-chaussée.
1 grand radiateur de chauffage.

Un DEUXIEME ETAGE - de 4m,55 hauteur
Identique au premier étage, sauf pour
l'éclairage constitué par :

2 croisées comme au rez-de-chaussée, et
2 chassis à l ouvrant, de 0,85 x 1,50
chaque, à faux-meneau, vitrés avec glaces,
à rhabillages de 0,11cm.

1 grand radiateur de chauffage.

Un TROISIEME ETAGE - de 3m et 3,35 hauteurs.

Ne s'étendant que sur 6m,60 de longueur,
avec l avancée de 3,15 x 1,05 vers le
beffroi.

Plafonné et enduit en plâtre; entièrement
peint; avec gorges sous plafond; petit
lambris lincrusta et dallage comme aux
autres étages.

Eclairage par 2 croisées de chêne de 1m x
1,85, à 2 ouvrants, avec crémones et à
imposte fixe, vitrées verre océanique, à
rhabillage de 0,11cm.

A l'intérieur :

1 grand radiateur.

La toiture est formée par :

1 terrasse en béton de ciment armé,
 couverte en plomb à dilatation à ressaut,
 avec 1 chéneau en pierre armée également
 recouvert en plomb à dilatation; y
 compris relevés, solins, tuyau de descente
 en cuivre, et tous accessoires.

Cette terrasse est supportée par :

1 poutre béton armé, transversale, de
 0,30 x 0,47.

Pour l'ensemble de la construction :

Installations d'électricité d'éclairage
 et de chauffage.


Valeur neuve Juin 1937

828.994^f
 =====

Valeur d'assurance Juin 1937

625.000^f
 =====

ESTIMATIF



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val. neuve

Juin 1937

INFRASTRUCTURE

Béton armé pour fondations des poteaux)
d'ossature, semelles, radier, etc...)
fers et coffrages compris.)

60 m³ - 850 f.)

51.000^f

Même béton pour murs, poteaux et
plancher du sous-sol, fers, aciers et
coffrages compris.

1°) Grosses sections -)

36 m³ - 1.100 f.)

39.600

2°) Petites sections et planchers.)

16 m³ - 1.200 f.)

19.200

Dallage ciment de 3cm.)

43 m² - 27 f.)

1.161

Escaliers en béton de ciment armé,)
cimentés, avec nez métalliques scellés,)
y compris la valeur des palier en béton)
et garde-corps métallique scellé et)
peint.)

8.000

118.961

Installation d'électricité sous tubes acier, en sous-sol.)	300
--	---	-----

SUPERSTRUCTURE

Maçonnerie de briques au ciment, en élévation.)	
60 m ³ - 282 f.)	16.920

Suppléments aux maçonneries pour arrières-linteaux des baies, rebordements, calfeutrements et divers.))	1.000
--	---	-------

Parement de briques repressées, et jointolement.)	
250 m ² - 105 f.)	25.250

Parement en Silésie et jointolement.)	
44 m ² - 207 f.)	9.108

Supplément pour briques d'arêtes moulurées, coupes de briques, et meulage.)	750
---	---	-----

Petit perron extérieur en granit de Bretagne, avec ses tailles et moulurations)	4.400
---	---	-------

Béton armé, fers, aciers et coffrage pour ossature, planchers, poutres, etc.))	
1°) Grosses sections.)	
44 m ³ - 1.100 f.)	48.400

107.128

2°) Petites sections, planchers et terrasse.)	
40 m ³ - 1.200 f.)	48.000
Chassis en pierre armée et pavés translucides.)	1.200
Béton de pierre reconstituée et armée, fers, aciers et coffrages, pour ossature, façade principale, linteaux, meneaux, appuis, etc...)	
- toutes sections confondues -)	
83 m ³ - 1.800 f.)	149.400
Suppléments aux pierres armées pour coffrages soignés pour l'obtention définitive des parements unis et moulurés d'un fini parfait et irréprochable.)	24.000
Suppléments aux béton et tailles pour masses d'appareils et jointoiements partiels.)	1.500
Accoudoir en pierre reconstituée et armée, pour loggia ler étage, à panneaux ajourés à fleurs de lys sculptées, avec piédestaux, pour)	

		224.100

valeurs de masses, tailles et
sculpture.

4 m2 - 1.000 f.

4.000

Enduits de pierre reconstituée et
taille pour faux-chassis en pignon.

16 m2 - 170 f.

2.720

Plafond de plâtre, nu, sous hourdi.

200

Plafond de plâtre sous hourdi et poutres
avec peinture.

210 m2 - 31 f.

6.510

Enduits de plâtre, nus.

135 m2 - 16 f.

2.160

Enduits de plâtre, peints.

530 m2 - 30 f.

15.900

Lincrusta Walton et peinture.

135 m2 - 150 f.

20.250

Supplément aux plafonds pour gorges
poussées au calibre.

950

Carrelage céramique porphyrés, et forme
en sable.

15 m2 - 110 f.

1.650

54.340

Dallage de granito de marbre, par dalles, avec filets doubles en mosaïque de marbre. 95 m ² - 130 f.) } } }	12.350
Suppléments aux carrelages et dallage pour coupes, gorges, plinthes à gorges etc...) } }	3.700
Dallage en Lunel par dalles et forme sable. 18 m ² - 430 f.) }	7.740
Plinthes en Lunel choisi. 2 m ² - 463 f.) }	926
Plinthes en marbre rouge des Flandres. 6 m ² - 433 f.) }	2.598
Escaliers en béton armé et granito, y compris la valeur des paliers, également en béton et granito, avec les plinthes, limons, supplémentaires à rhabillage et compris la valeur des garde-corps métalliques forgés, à main-courante en cuivre moulurée; avec scellements et peinture.) } } } } } } }	100.000

		127.314

Côtes métalliques moulurées, scellement et peinture.)	
Grilles métalliques fixé et ouvrante extérieure et intérieure; y compris la valeur des scellements,)	
• quincaillerie forgée, serrure Deny, et peinture.)	6.000
Menuiseries - Croisées diverses en chêne, avec vitrerie, quincaillerie et ferme-imposte, de choix, rhabillage et vernis.)	
24 m ² - 800 f.)	19.200
Petit chassis en chêne, complet.)	750
Porte d'entrée massive en chêne 60m/m à grands cadres, embrevés, avec partie supérieure et imposte vitrées à glaces, huisserie moulurée, forte quincaillerie forgée, cric et serrure Deny, vernis, etc...)	18.000
Portes à grands cadres embrevés, avec huisserie moulurée, belle quincaillerie serrure Deny, et vernis.)	7.800

		51.750

Porte de balcon en 50m/m à petits cadres, avec glaces, bâti, belle quincaillerie, cric et serrure Deny, vernis, etc...)	7.000
Grande cloison intérieure en chêne 55mm) au rez-de-chaussée, à huisserie compartimentée, avec glaces, rhabillages et vernis.)	16.500
Portes classiques complètes. 5 m ² - 1.350 f.)	6.750
Toitures-terrasses et terrassons des loggias en plomb 4m/m à dilatation, compris les relevés, solins, etc... (tout confondu) façons et accessoires compris. 3.600 k - 7,50)	27.000
Suppléments pour rainures en briques et béton armé, rebordements, clous, attaches et divers rhabillages.)	2.500
Chéneaux en pierre reconstituée et armée.)	2.500
Recouvrement de plomb pour ces chéneaux) 730 k - 7,50)	5.475

		67.725

Crapaudines, cuvettes moulurées et tuyaux cuivre, à bouts fonte cannelée avec colliers et accessoires.	8.500
Installation d'électricité d'éclairage, canalisations sous tubes acier, et accessoires.	2.200
Installation du chauffage en raccordement SULZER; tuyauteries, robinetteries, raccords, accessoires et peintures afférents.	13.500
Suppléments aux matériaux divers pour montée et exécution à grande hauteur.	14.000

	38.200

RECAPITULATION

BAT. N° 29 - CAGE D'ESCALIER

		Val. neuve Juin 1937
		<hr/>
Pages 632		118.961 ^f
633		107.128
634		224.100
635		54.340
636		127.314
637		51.750
638		67.725
639		38.200

		789.518
Honoraires architecte : 5%		39.476

Total :		828.994 ^f
		=====

BATIMENT N° 30 DU PLAN

=====

BEFFROI

B A T I M E N T N° 30

BEFFROI

Surface : 13,50 x 13,40 = 180 mq,90
=====

Comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol

1er Etage

2ème Etage

3ème Etage

4ème Etage

5ème Etage

6ème Etage

7ème Etage

8ème Etage

9ème Etage

10ème Etage

11ème Etage

12ème Etage

13ème Etage

14ème Etage - successifs -

et 1 dôme de couronnement

Cet édifice de 101m,50 hauteur totale
(du niveau du sol extérieur jusqu'au-
dessus du dôme de couronnement), est
presque entièrement élevé en pierre

reconstituée et armée, et en béton de ciment armé - avec remplissages en briques - (à parements extérieurs repressés jusqu'à mi-hauteur du 7e étage; en pierre armée pour l'autre moitié du 7e étage; en briques grésées pour le 8e étage; la 2ème terrasse; les parties extrêmes de la tour octogonale et pour la tour d'accès au belvédère; et en briques à émaux à l'or pour la partie centrale de la tour octogonale et les allèges du belvédère).

Il se subdivise, sur la hauteur, en huit parties principales :

1°) 4 tours d'angles à rez-de-chaussée, entresol, 1er, 2ème et 3ème étages; 1 tour de base, également à rez-de-chaussée, entresol, 1er, 2ème et 3ème étages.

2°) Une tour plus étroite, recevant l'ascenseur, et formant les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème étages.

3°) Une tour supérieure, bâtie en encorbellement, à quatre pans coupés, formant les 8ème étage, terrasse

d'orientation et première galerie - à ciel ouvert - ceinturant la base supportant la tour octogonale.

4°) Une tour octogonale de 10m,20 de hauteur, agrémentée d'une galerie supérieure également à ciel ouvert.

5°) Une tour octogonale d'accès au Belvédère.

6°) Un belvédère bâti sur encorbellement.

7°) Un campanile (recevant le phare).

8°) Un dôme de couronnement surmontant l'ensemble.

L'ensemble établi sur sous-sol.-

L'ossature extérieure est entièrement en pierre reconstituée et armée.

Elle est composée :

1°) Pour la lère partie

D'un soubassement appareillé de 2m,70 hauteur, d'un parement appareillé au rez-de-chaussée, et d'encadrements saillants et moulurés englobant les rez-de-chaussée et entresol - entre les piles - avec colonnettes, allèges moulurées, coussins

et clés pour les châssis d'entresol.

D'un cordon saillant et mouluré surmontant les encadrements.

De 10 poteaux d'angles, pour les tours, dont 1 reposant sur une pile de 1,15 diam. à cannelures, avec gros socle et chapiteau et portant les 2 statues sculptées de Lydéric et Phynaert (Hr 4,50) surmontées d'un écusson aux armes de la Ville.

Les tours sont surmontées, au niveau du 3ème étage, par : 6 portiques à deux balcons à chaque, tout en pierre armée appareillée avec encadrements moulurés, accoudoirs à cannelures et à niches, sur encorbellements moulurés, établis sur ceintures d'assise.

Aux angles des tours :

4 grands pinacles moulurés de couronnement

Les trois parties centrales - visibles - comportant des baies à encadrements et meneaux, tout en pierre armée, avec mezzanine à balustres à chaque.

Les quatre parties centrales sont prolongées au-dessus des portiques à balcons par 8 poteaux en pierre armée, supportant quatre ceintures également en pierre armée, et recevant les balconnets

du 4ème étage, aux encorbellements moulurés à queues et à larmiers.

2°) Pour la tour recevant l'ascenseur (et formant les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e étages)

Par quatre colonnes d'angle, à fûts cylindriques annelés, avec gros piédestaux à cannelures au départ et gros chapiteaux à baguettes; terminant sous

l'encorbellement recevant le 8ème étage.

Huit contreforts d'angle à défauts successifs, moulurés, à gros renforts à la base; avec corbeau de couronnement à chaque, terminant avec les colonnes d'angle et faisant corps avec elles.

4 poteaux intermédiaires de 0,35 x 0,45 moulurés de la même hauteur.

Un socle d'entourage à la base, sectionné tout en pierre armée, à dégradés successifs de 3,30 hauteur - supportant les maçonneries sous les balconnets, et reliant les bases des contreforts.

1 ceinture de 0,80 hauteur, et allège au-dessus - au niveau du 3ème étage.

3 ceintures successives de 0,45 hauteur, reliant les contreforts ci-avant et

pires entre eux, au niveau des 4e, 5e et 6e étages; 1 ceinture principale;
- faisant corps avec l'encorbellement du 8e étage - de 2,50 de hauteur disposant 12 encadrements de faux-portiques et liaisonnant les pires et contreforts à leur sommet.

1 ceinture d'embase à grande frise à baguettes, avec 2 poutres ou cordons successifs en ressauts, de 2,50 hauteur totale - formant l'encorbellement supportant les 8e, 9e et 10e étages -.

3°) Pour la Tour formant 8ème étage

Par 8 poteaux principaux saillants, s'identifiant avec les poteaux d'angle des portiques supérieurs, moulurés; prenant appui au-dessus des contreforts d'angle qu'ils prolongent et 16 poteaux de 0,50 x 0,45 faisant corps avec eux; le tout relié par deux ceintures : dont 1 de 1,15 hauteur formant allège et 1 autre de 0,90 hauteur (supérieure) formant la base d'appui de la terrasse d'orientation.

4°) Pour la terrasse d'orientation et
la lère galerie

Par : 8 poteaux principaux saillants à l'extérieur et 16 autres - faisant corps trois à trois - le tout relié par un cordon saillant; 1 allège moulurée à cannelures et 1 gros appui, formant poutres de liaison au-dessus et au niveau de la terrasse d'orientation.

1 forte ceinture supérieure, disposant deux cordons et un gros filet de perles les séparant - au-dessus.

Allèges de la lère galerie, disposant 16 baignoires aux faces extérieures sculptées en écailles, et formant masse avec l'ossature.

Huit poteaux principaux prolongeant les contreforts et 8 poteaux intermédiaires terminant en portiques - partant du niveau supérieur du 8ème étage et allant jusque sous la poutre supérieure d'entretoisement des portiques de la lère galerie; le tout surmonté de pinacles à dégradés successifs et agrémenté de 8 baies d'angles en plein cintre aux clés massives.-

Ces portiques sont reliés entre eux par le quadrillage de poutres supérieures formant en même temps base d'appui du socle de départ de la tour octogonale proprement dite.

5/6/7 & 8°) L'ossature des niveaux supérieurs est décrite ci-après, au fur et à mesure, avec les étages correspondants.

L'ossature principale de base du Beffroi est constituée ;

1°) Par quatre parois en béton de ciment armé de 0,65cm d'épaisseur, s'intercoupant percées de baies aux différents étages - s'appuyant sur les murs de bases et contreforts en sous-sol - et allant jusqu'au niveau du 3ème étage.

2°) Pour les 3e, 4e, 5e, 6e, et 7e étages par 4 poteaux d'angle 0,90 x 0,90 en béton armé, prenant appui sur les parois ci-avant, terminant au niveau du 8e étage (et recevant les ceintures d'entretoisement, décrites à chaque étage).

La continuation de l'ossature intérieure supérieure, est décrite au fur et à mesure avec les étages correspondants.

La décoration extérieure du Beffroi
comprend :

Au niveau du Rez-de-chaussée

1 faux-porche aux plafond et parois de pierre armée moulurés à table avec soubassement profilant et sommiers décorés d'encarpes à feuilles de chêne sculptées.

Grilles forgées à renforts et appliques pour les croisées.

Au niveau du 1er Etage

Tympans des baies en majolique.

Pour l'ensemble des façades

Briques moulurées et arrondies aux encadrements des baies.

Moulurations des rives aux angles des poteaux et poutres d'ossature; linteaux et appuis. Quatre cadrans métalliques émaillés pour Horloge à douze oeilletons électriques à chaque.

Quatre balcons métalliques forgés, à retours, à ornements, haut et bas et à appliques, au niveau du troisième étage.

A) UN SOUS-SOL - de 4m,50 profondeur avec parois extérieures de 0,90 épaisseur environ; refends intérieurs de 0,70 ép. et plancher-haut de 0,25cm épaisseur; entièrement en béton de ciment armé badigeonné.

Il comporte :

1°) 7 chambres dallées en ciment, communiquant entre elles par 6 baies ordinaires (libres) et avec le sous-sol de la cage desservant le beffroi par une porte assemblée en sapin.

La ventilation est assurée par des petits soupiraux garnis de barreaux métalliques.

2°) 1 Cage d'accès (débouchant dans la partie affectée aux Finances) et 1 Chambre des Coffres, située au centre du Beffroi; plafonnées et enduites en plâtre, avec peinture topée;

communiquant entre elles par :

1 porte spéciale ignifuge, const. GRUSON à serrure à combinaison et 1 grille métallique ouvrante, à serrure Deny.

L'accès au rez-de-chaussée est assuré par 1 escalier en béton armé, à revêtement de granito avec nez moulurés; renforts

cuivre scellés, à paliers, et avec garde-corps métallique forgé à main courante, en cuivre, moulurée.

L'aménagement de cette partie comprend :

Dallage granito par dalles à filets de mosaïque de marbre et petit lambris de granito, dans la cage d'escalier.

Carrelage céramique porphyrée, avec gorges céramiques et plinthes en marbre rouge - dans la chambre des coffres - et grande trappe métallique ouvrante, aménagée dans le plancher-haut de cette salle.

Le plancher-haut est supporté, en principal, par des poutres en béton armé de diverses sections, dans les différentes salles et la cage d'escalier, et par un quadrillage de poutres dans la chambre des coffres.

B) UN REZ-DE-CHAUSSEE - de 5m,50 hauteur
Plafonné et enduit en plâtre, entièrement
peint, avec gorges au calibre sous
plafond; et comprenant :

1°) Cage d'accès; 1 Réduit; 1 Vestiaire
et 1 grande Salle - affectés aux Finances

2°) 1 Réduit contigu à la cage desservant
le Beffroi.

3°) Un faux-Porche.

Le tout séparé par quatre principaux
refends en béton armé de 0,70cm épaisseur,
percés de baies et fausse-baie, et
formant l'ossature principale de base du
Beffroi; avec plancher-haut en béton de
ciment armé.

Le sol est carrelé en céramique porphyrée
disposée à dessins, avec gorges
céramiques et plinthes en marbre rouge.

L'éclairage est assuré par :

12 croisées de chêne de choix, de 0,60 x
2,50, en deux poutres, à deux ouvrants
superposés avec glaces, rhabillages de
0,11 et quincaillerie de choix, et 2
autres croisées de 1,20 x 2,80, à¹grand

et 2 petits ouvrants, et à 2 abattants avec glaces, rhabillage et quincaillerie de choix, comportant deux ferme-imposte à chaque.

La communication intérieure et avec les contigus, est assurée par :

4 baies (libres) dont 3 très grandes;

4 portes classiques en chêne;

1 porte en chêne deux pouces à 2 vantaux, grands cadres, à bâti et rhabillage, avec quincaillerie de choix et serrure Deny;

1 grille métallique à 2 vantaux (de 2,20 x 2,70) à quincaillerie forgée, à serrure et à cric Deny.

L'aménagement du rez-de-chaussée comporte

Pour cage d'escalier (vers chambre des coffres)

Petits lambris partiels en granito et lincrusta Walton.

Pour le réduit contigu, le vestiaire et le réduit opposé

Radiateurs de chauffage.

Pour la grande salle

Côtes d'angles métalliques moulurées.

Trappe aménagée dans le carrelage, sur

cadres métalliques.

2 grands radiateurs.

C) UN ENTRESOL - de 3m,60 hauteur

Plafonné et enduit en plâtre, entièrement peint, avec gorges sous plafond;

comportant :

1 Couloir d'accès; 1 petite Salle à usage de Bureau; 1 grande Salle; 2 Réduits et 1 Dégagement avec Lavatory et W.C.;

Le tout séparé par des refends en béton armé, percés de baies et fausse-baie, comme au rez-de-chaussée, et formant l'ossature principale de base du Beffroi - avec plancher-haut en béton armé -.

Le sol est dallé en mosaïque de céramique disposée à dessins - sauf dans dégagement lavatory et W.C. carrelés céramique porphyrée, et dans le couloir carrelé en carreaux céramiques spéciaux, à damiers et fleurs de lys - avec gorges céramiques et plinthes en marbre Lunel choisi.

L'éclairage est assuré par :

4 petits chassis à 3 compartiments décalés (1,50 x 1,10 chaque); 2 grandes croisées à 3 compartiments, et faux-

meneaux de 2,90 x 2m chaque à ouvrants basculants dans impostes, à fermetures spéciales; et

2 croisées de 1,15 x 1,90 à 6 compartiments sur la hauteur, avec double crémone et fermetures d'impostes.

Le tout en deux pouces chêne de choix, avec glaces et verres océaniques, rhabillages de 0,11cm et quincaillerie de choix.

La communication intérieure et avec les contigus, est assurée par :

4 baies (libres) dont trois grandes;

10 portes classiques en chêne de choix;

1 porte à 2 vantaux, grands cadres, en chêne, et 1 grille métallique à deux vantaux, comme celles du rez-de-chaussée;

et 1 porte de W.C.

L'aménagement de cet entresol comprend :

Pour le couloir

Petit lambris lincrusta Walton peint, avec astragale et cimaise chêne.

Pour le petit bureau, les réduits et la grande salle

Côtes métalliques moulurées.

5 radiateurs de chauffage.

Pour le dégagement vers W.C. et lavatory
Radiateur.

Baguettes d'angle, métalliques.

Petits miroirs en mosaïque de céramique.

1 lave-mains et 1 vidoir en grés émaillé
avec tuyauteries de cuivre, anti-béliers,
robinetterie nickelée et accessoires.

Pour le W.C.

Revêtement en mosaïque de céramique avec
angles, baguettes, onglets, etc...

1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau
et ses tuyauteries cuivre et accessoires;
et 1 petit urinoir en grés émaillé.

1 radiateur.

D) UN PREMIER ETAGE - de 7m,10 et 6m,45

hauteur, pour la partie principale
(Salle du Conseil) et 4m,50 hauteur pour
les angles.

Plafonné et enduit en plâtre, entièrement
peint; comportant :

1 grande Salle avec 3 Dégagements et

Lavatory et W.C. aux angles;

séparés par des refends de 0,65 épaisseur
en béton armé, percés de grandes baies

et formant l'ossature principale de base du Beffroi; avec plancher-haut en béton de ciment armé.

Le sol est dallé en mosaïque de céramique disposée à dessins - avec motifs et grande rosace dans la salle principale - à gorges céramiques et à plinthes en Lumel choisi.

L'éclairage est assuré par :

1°) 3 grandes baies mesurant 3,50 x 4,50 chaque; les deux principales composées de 1 porte centrale à 2 vantaux et imposte, et 2 croisées à 1 ouvrant et imposte; et la 3ème répétant une croisée à 4 compartiments.

2°) 3 petites mezzanines à 3 ouvrants, surmontant ces baies.

3°) 5 croisées de 0,95 x 2,20 à 1 ouvrant et à imposte basculante à fermeture spéciale à chaque.

4°) 1 croisée de 1,15 x 1,90 à 6 compartiments sur la hauteur - tout en chêne de choix deux poutres, avec bâtis 13/13 et 8/11; y compris glaces et verres océaniques; rhabillages de 0,11cm et

quincaillerie de choix.

La communication intérieure et avec les contigus, est assurée par :

4 grandes baies en plein cintre et
6 petites baies (libres).

2 portes classiques;

1 porte à petits cadres à 2 vantaux, et
1 porte de W.C. - tout en chêne de choix,
sur bâtis et à rhabillages, avec
quincaillerie de choix.

L'aménagement de cet étage comprend :

Pour salle du conseil et dégagement

Baguettes d'angle métalliques.

8 radiateurs, avec saturateurs.

Pour les W.C. et lavatory

Revêtements muraux en mosaïque de céramique
de 2,35 hauteur, avec filets, grecques,
angles, baguettes, etc...

2 urinoirs avec tuyauteries nickelées et
en plomb.

1 vidoir et 1 lave-mains en grés émaillé
et siège de W.C. à l'anglaise à chasse
d'eau; avec tuyauteries d'alimentation,
chasse et chute en cuivre et accessoires;
tels qu'anti-béliers, vidages nickelés,
etc...

1 radiateur de chauffage.

E) Un DEUXIEME ETAGE - de 2m hauteur à la partie centrale; et 4m,60 hauteur dans les quatre salles d'angle; comportant : 9 salles - sous niveau départ d'ascenseur séparées par des refends en béton armé de 0,65cm épaisseur, formant l'ossature principale de base du beffroi; avec plancher-haut en béton armé.

Communication intérieure par :

12 petites baies libres et avec la Cage desservant le Beffroi par 1 porte classique en chêne.

Eclairage par :

7 petits chassis ouvrants, en chêne.

L'aménagement de cet étage comprend :

Plafond et enduits en plâtre dans l'une des salles d'angle.

Dallage en ciment dans les 4 salles d'angle.

Le plancher-haut est supporté, à sa partie centrale sous l'ascenseur, par 1 double poutrellage croisillé en béton armé.

F) UN TROISIEME ETAGE - de 9m,05 hauteur pour la partie centrale; 5m,20 hauteur sous les avancées; 8m,95 hauteur sous les balconnets; et 3m,30 hauteur sous terrasse W.C.

Comportant :

1°) 1 grande Salle avec quatre avancées, dallées en granito de marbre par grandes dalles -à filets triples en mosaïque de marbre- et à plinthes hygiéniques.

2°) Lavatory et W.C. dallés en mosaïque de céramique.

3°) 3 terrasses couvertes en plomb, à dilatation.

Le plancher-haut est en béton de ciment armé. Il est supporté, en principal, par

1°) 4 poutres 0,30 x 0,47 sous les balconnets des avancées;

2°) 4 poutres s'intercoupant 0,25 x 0,30 et 4 autres de 0,25 x 0,20 à la cavéture, pour la partie centrale.

3°) 4 poutres formant ceinture de 0,90 x 0,67 - avec deux achelets à chaque - reliées à l'ossature principale.

4°) Par la continuation d'ossature principale, mais en pierre armée, avec parois de 0,65cm épaisseur, formant la base du Beffroi.

L'éclairage est assuré par :

3 croisées de 0,90 x 1,75, et

4 autres de 0,60 x 1,55 à l'ouvrant et imposte fixe à chaque, en deux pouces chêne, sur bâtis 8/8 avec glaces, rhabillages de 0,11cm, et quincaillerie de choix;

1 croisée de W.C.

4 petits chassis en pierre armée, à pavés translucides.

L'accès aux terrasses, la communication intérieure et avec les contigus, sont assurés par :

8 portes en chêne de choix, à petits cadres, en deux pouces, avec bâtis, rhabillages de 0,11, et quincaillerie de choix;

1 autre avec rhabillage assemblé de 0,40 et 1 porte de W.C.

L'accès à l'extérieur est assuré par :

4 portillons en chêne, à petits cadres, à bâtis et rhabillages.

L'aménagement de cet étage comprend :

Pour lavatory et W.C.

Revêtements muraux en mosaïque de céramique de 2,35 hauteur, avec frises, grecques, baguettes, angles, etc...

Installation sanitaire composée de :

1 vidoir, 1 siège à l'anglaise; avec tuyauteries cuivre et accessoires nickelés.

1 radiateur.

Pour les deux terrasses vers Place Roger Salengro

1 bourdon de 0 T,7 et 2 cloches de 0 T,5 en bronze fondu, avec supports métalliques scellés et marteaux forgés à ressorts.

Pour la grande salle

Côtes métalliques moulurées.

L'accès du 4ème étage est assuré par :

1 escalier en béton armé cimenté, sur dalle avec 2 limons 0,16x 0,50, nez métalliques; paliers; et avec double garde-corps en béton comprimé et armé de 1,35 hauteur et mains-courantes métalliques.

Ce troisième étage est relié avec le comble du Pavillon des Finances, par 1 galerie de 2,65 x 4,65 et de 3,10 hauteur dallée en granito à filets triples en mosaïque de marbre à gorges hygiéniques; plafonnée, enduite et peinte; éclairée par 2 chassis en chêne à 1 ouvrant, vitrés avec glaces et à rhabillage; le tout établi sur hourdi et poutres en pierre armée, avec façade principale formée de 2 balconnets en pierre armée comme pour les quatre tours d'angle et mur postérieur en briques à parements. Cette galerie est couverte en plomb, à dilatation, sur hourdi en béton armé.

G) Un QUATRIEME ETAGE - de 9m,10 hauteur mesurant 6,50 x 6,50 dimensions intérieures ne comportant qu'une salle (Salle de l'Horloge); dallée en ciment; enduite en plâtre sur murs; avec plancher-haut sur poutres, ceinture et poteaux, comme indiqué au 3ème étage.

L'éclairage est assuré par :

8 grands chassis en pierre armée, à pavés translucides.

L'accès aux balcons extérieurs, est assuré par : 4 portes en chêne, deux pouces, à petits cadres, de 1,10 x 3,30, avec imposte vitrée à deux ouvrants à chaque; y compris crémones, crics Deny et belles quincailleries.

L'aménagement de cet étage comprend :

Galerias d'accès - sur trois faces - aux mécanismes des cadrans d'horloge, à ossature garde-corps et supports métalliques; avec planchers 65m/m sapin. Quatre échelles métalliques scellées en murs.

Mécanisme d'horloge avec régulateur

I. & A. UNGERER, y compris support sapin et coffre bois; l'appareillage électrique et son coffret de chêne verni; les accessoires manoeuvrant les cloches.

L'accès au cinquième étage est assuré par l'escalier identique à celui du 3ème.

H) Un CINQUIEME ETAGE - de 9m hauteur

Ne comportant qu'une salle dallée en ciment; enduite en plâtre sur murs, avec plancher-haut en béton armé sur poutres, ceinture et poteaux comme au troisième étage.

L'éclairage est assuré par :

12 portes-fenêtres en chêne de 0,65 x 2,10 à deux ouvrants sur la hauteur, dont 1 vitré à chaque - avec crémones à clés et quincaillerie courante.

8 chassis en pierre armée, à pavés translucides.

L'accès au 6ème étage est assuré par :

1 escalier identique à celui du 3ème.

I) Un SIXIEME ETAGE - de 8m,95 hauteur

En tout identique au 5ème étage.

J) Un SEPTIEME ETAGE - de 9m hauteur

Identique au 5ème étage, mais avec ceinture de 0,57 x 1,93.

En sur : 12 petits portillons en chêne sur bâtis, avec bonne quincaillerie.

K) Un HUITIEME ETAGE - de 7,90 x 7,90 de dimensions intérieures et de 5m hauteur -
Ne comportant qu'une salle dallée en ciment, avec plancher-haut en béton armé de 0,10cm épaisseur; supporté par :
1 quadrillage de poutres de 0,50 x 0,70;
2 poutres 0,23 x 0,53 et 2 autres de 0,23 x 0,23 à la cavéture;
Le tout reposant sur 4 poteaux 0,68 x 0,68 en béton armé.

L'éclairage est assuré par :
12 croisées chêne de 0,50 x 2,90, à deux ouvrants à crémones et à imposte à soufflet à chaque.

A l'intérieur :

Enduit partiel en ciment.

Badigeon sur plancher-haut, poutres, poteaux et murs.

Escalier d'accès au 9ème étage (terrasse d'orientation) comme au 3ème.

L) Un NEUVIEME ETAGE (Terrasse d'orientation) mesurant 8,25 x 8,25, de 4m hauteur.
Dallé en ciment; comportant au pourtour une série de baies libres, avec panneaux d'allèges en briques repressées, avec

flèches de direction et noms gravés des Villes de la proximité sur l'appui surmontant les allèges.

Le plancher-haut est en béton de ciment armé.

Il est supporté par :

1 quadrillage de poutres 0,50 x 1,10;
2 poutres 0,25 x 0,55 à la cavature;
le tout reposant sur 4 poteaux 0,56 x 0,56 d'une part et s'appuyant d'autre part à l'ossature extérieure.

A l'intérieur :

Cage d'accès en béton cimenté avec chassis en pierre armée à pavés translucides et avec porte en chêne sur bâti.

Tambour et cage métalliques d'ascenseur, à partie basse en béton et à partie haute vitrée en verre armé sur 2/3 de la hauteur, avec 2 portes.

L'accès au 10ème étage est assuré par :

1 escalier comme au 3ème.

M) Un DIXIEME ETAGE (Chambre au-dessus de l'ascenseur et lère galerie)
de 4m,20 hauteur

Dallé en ciment avec parois en béton armé de 0,20cm épaisseur à p arement de briques grésées de 0,11cm à l'extérieur, et poteaux extérieurs 0,60 x 0,30 en pierre armée.

Le plancher-haut ne s'étend qu'au-dessus de la chambre sur ascenseur. Il est en béton de ciment armé supporté par :
1 ceinture 0,33 x 0,53 et 1 quadrillage de poutres 0,33 x 0,55; le tout reposant sur 8 poteaux 0,60 x 0,33; tout en béton armé.

La chambre n'a que 5,40 x 5,40 de dimensions extérieures, et la galerie s'étend au pourtour sur 1,85 de largeur.

Pour la chambre au-dessus de l'ascenseur
Porte d'accès à la terrasse, en chêne deux pouces, façon charpente, avec imposte pleine et 3 chassis en chêne à petits carreaux, sur bâtis.

1 Cabine métallique, avec plafond d° de 2,35 x 2,35 et de 2,40 hauteur, avec

1 porte à serrure Deny (recevant les moteurs de l'ascenseur);

1 porte métallique contigue, à serrure Deny, pour l'accès à l'escalier desservant la tour octogonale.

1 escalier d'accès vers la tour octogonale en béton armé, à garants, comme au 3ème.

Pour la galerie

8 paratonnerres couvrant les portiques, aux angles.

N) Un ONZIEME ETAGE (formé par la tour octogonale) mesurant 4,10 x 4,10, à l'intérieur et de 10,20 hauteur.

Avec parois en béton armé de 0,40 cm. épaisseur, à parement extérieur en briques à émaux à l'or (sauf toutefois pour les parties basse et supérieure qui sont à parements de briques grésées)
La base de la tour est constituée par 1 socle en talus à dégradés successifs, tout en pierre armée de 5,30 x 5,30 de dimensions maxima; 4,90 x 4,90 de dimensions minima; et de 2m de haut.

L'ossature extérieure est constituée par 3 ceintures successives en pierre armée

dont 2 à cordon saillant et mouluré, et par huit contreforts saillants de 8,20 hauteur, taillés et moulurés à défauts et renforts.

L'éclairage est assuré par :
16 petits chassiss et 8 grandes meurtrières en pierre armée, avec pavés translucides.

Le plancher-haut est en béton de ciment armé, avec ceinture-renfort de 0,10 x 1,25, au pourtour; quadrillage de poutres 0,25 x 1,25 à la cavéture et quadrature basse 0,25 x 0,30.

Le tout reposant sur quatre poteaux 0,25 x 0,30, tout en béton armé.

L'accès au 12ème étage - Tour d'accès au Belvédère - est assuré par 1 escalier en béton armé, moulé, en escargot, à nez métalliques avec garde-corps métallique à quatre lisses 30m/m; et à bâtis U 90m/m

Le sol est dallé en ciment.

0) Un DOUZIEME ETAGE (Tour d'accès au Belvédère et Galerie supérieure) avec tour de 1,35 de diamètre intérieur et de 6m,45 hauteur, et galerie de 1,10 de large au pourtour.

La tour

Les parois de la tour sont en béton armé de 0,30cm épaisseur, avec parement extérieur de 0,11cm en briques grésées, et 8 contreforts extérieurs de la hauteur en pierre armée; constitués chacun par 1 base 0,50 x 0,35 de 3,30 hauteur, et 1 colonne octogonale de 0,35 diamètre au-dessus; supportant en même temps l'encorbellement du Belvédère.

Appuis et linteaux des baies en pierre armée.

L'accès à la galerie extérieure est assuré par 1 porte en charpente chêne, sur bâti.

L'éclairage est assuré par :

9 meurtrières en pierre armée, à pavés translucides.

L'accès au belvédère est assuré par :
1 escalier en béton armé et moulé, en escargot.

La Galerie

Est dallée au ciment avec fil d'eau au pourtour et gargouilles en pierre armée. Elle comporte : 1 série de portiques de 3,35 hauteur, tout en pierre armée, formés de 8 poteaux 0,50 x 0,70 x 1,55 à la base et de 0,35 x 0,30 au-dessus; reliés aux contreforts de la tour par 8 entretoises 0,35 x 0,35 et entre eux par 1 ceinture 0,25 x 0,30 avec garde-corps de 1,20 hauteur, ajouré; le tout surmonté de pinacles moulurés, et couvert par 8 paratonnerres.

P) Un TREIZIEME ETAGE - de 2m,70 hauteur Mesurant 2,80 x 2,80 de dimensions intérieures, constituant le belvédère sous le Campanile.

Il est bâti sur un encorbellement mouluré - tout en pierre armée de 1m d'épaisseur saillant de 0,55cm - et comporte 1 ossature également en pierre armée; composée de 8 poteaux moulurés de 0,30 x 0,60; 1 ceinture formant appui de 0,20 x 0,40; et 1 ceinture haute de 0,45 x 0,80; formant en même temps corniche moulurée sous le campanile.

Les panneaux d'allèges sont à parements de briques repressées, pour la face intérieure et à parements à émaux d'or pour la face extérieure.

Le plancher-haut est en béton armé de 0,20cm d'épaisseur.

Le sol de la terrasse est dallé en ciment.

A l'intérieur :

Cloison de 6cm en béton armé de 1,30 de diamètre, avec porte en chêne.

Echelle métallique verticale et trappe tôle pour accès au campanile.

Q) Un QUATORZIEME ETAGE - de 3m,20 hauteur et 1m,70 de diamètre (formant le campanile recevant le phare)
Avec galerie au pourtour de 0,85cm de large; le tout dallé au ciment.

Le campanile est constitué par une ossature métallique en plats 35/70 avec fers spéciaux et deux ceintures bronze y compris partie basse à panneaux tôle, glaces courbes, parcloles, portillon d'accès à la galerie et plafond tôle.

La galerie comporte 1 garde-fou extérieur, à deux lisses tubulaires, avec 8 poteaux 0,25 x 0,30 en pierre armée.

R) Un DOME de couronnement -

Formé par un motif forgé piriforme à volutes; supporté par des arceaux en fers U scellés et bridés à la hauteur du campanile; comportant : 1 petit garde-corps circulaire forgé et orné, au pourtour.


(On accède au Dôme par 1 échelle verticale métallique extérieure au campanile).

Pour l'ensemble de la construction : Installations d'eau, d'électricité et de chauffage.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	8.209.664 ^f
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	6.150.000 ^f
	=====

ESTIMATIF



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val. neuve

Juin 1937

INFRASTRUCTURE

Béton armé, aciers et coffrage pour
semelles, bases des poteaux d'ossature
radier, etc...

500 m³ - 850 f.

425.000^f

Même béton, aciers et coffrages, pour
parois en sous-sol, formant bases
d'appui du Beffroi.

300 m³ - 1.100 f.

330.000

D° pour plancher-haut.

40 m³ - 1.200 f.

48.000

Dallage ciment de 3cm.

95 m² - 27 f.

2.565

Grande fosse septique complète, et
drain d'écoulement à l'aqueduc.

20.000

Plafond de plâtre sous hourdi et sur
poutres, et peinture.

40 m² - 31 f.

1.204

826.769

Gorges poussées au calibre.)	250	
Enduits de plâtre et peinture.)		
140 m ² - 30 f.)	4.200	
Carrelage céramique porphyré.)		
23 m ² - 110 f.)	2.530	
Plinthes en marbre rouge, compris adouciss d'arêtes.)	2.000	
Granito de marbre, par dalles, avec filets doubles mosaïque de marbre.)		
14 m ² - 130 f.)	1.820	
Suppléments pour : plinthes hygiéniques à gorges, coupes de carreaux, gorges céramiques, etc...)	1.100	
Lambris en granito.)		
24 m ² - 120 f.)	2.880	
Escalier en béton armé et granito à nez moulurés avec renforts cuivre scellés; y compris la valeur des paliers, limons plinthes, etc..., et celle du garde-corps métallique, forgé, scellé et peint avec main-courante en cuivre moulurée.)	14.000	

		28.780	

Barres métalliques, scellées et peintes, pour soupiraux. Trappe métallique ouvrante (dans plancher-haut de la chambre des coffres); y compris les scellements, quincaillerie et peinture. Grille métallique ouvrante de la chambre des coffres, avec ses bâtis, scellements, quincaillerie, serrure Deny, et peinture.

8.500

Porte spéciale de coffre-fort const. GRUSON, ignifuge à combinaison, scellée et mise en place.

30.000

Installation complète d'électricité en sous-sol, sous tubes acier, avec accessoires.

3.500

Divers en sous-sol comprenant : Porte sapin sur bâti. Tuyau de chute de raccordement en fonte, avec ses supports, joints, brides, etc...

1.700

SUPERSTRUCTURE

Maçonnerie de briques, au ciment, en élévation, pour remplissages entre ossatures en béton et pierre armés.

350 m³ - 282 f.

98.700

142.400

Suppléments pour briques arrondies aux encadrements des baies.	5.000
Mêmes parements de briques aux émaux d'or fin, toutes sujétions, pose au ciment et jointoiement pour parois de la tour octogonale et les allèges du belvédère.	36.000
Parement de remplissage en briques repressées rouges pour accoudoirs; fourniture comprise.	
Terrasse d'orientation et belvédère. 25 m ² - 140 f.	3.500
Suppléments pour briques meulées.	450
Béton armé haut dosage, kilotage élevé, tous aciers, ferrailage et coffrages; pour poutres, ceinture, poteaux d'ossature, planchers, nervures, piles, arcs, renforts, etc...	
1°) Grosses sections. 1.000 m ³ - 1.200 f.	1;200.000
2°) Petites sections, planchers, arcs et voûtes. 230 m ³ - 1.300 f.	299.000

	1.543.950

Suppléments pour béton exécutés dans des coffrages courbes.)	9.000
Dallage au ciment au 2ème étage, et aux 4e, 5e, 6e, 7e, 8e étages et pour terrasses, tour et balconnets. 440 m ² - 27 f.)	11.880
Plinthes diverses en ciment, et supplément pour enduit partiel bouchardé)	650
Parois en béton armé de 6cm, double coffrage cintré, pour cage d'accès au belvédère.)	1.700
Mêmes parois droites pour belvédère et pour cage débouchant débouchant à la terrasse d'orientation; y compris pylone; supplément pour partie inclinée et enduit partiel en ciment.)	3.300
Béton de pierre reconstituée et armée, kilotage élevé, tous aciers, ferraillages et coffrages compris pour poutres et poteaux d'ossature, linteaux meneaux, coussins, appuis, etc...; toutes sections confondues. 1.400 m ³ - 1.900 f.)	2.660.000

		2.686.530

Suppléments pour parties exécutées dans des coffrages courbes, biais, etc.)	22.000	
Tailles unies bouchardées et suppléments aux coffrages spéciaux afférents aux pierres armées, pour l'obtention définitive des parements unis vus, d'un fini parfait et irréprochable. - Belvédère excepté - avec plus-values dans la surface. 3.400 m ² - 50 f.	170.000	
Mêmes tailles moulurées et mêmes suppléments de coffrages spéciaux moulurés avec plus-values diverses incorporées dans la surface. - Belvédère excepté - 2.000 m ² - 100 f.	200.000	
Supplément pour coffrages spéciaux du belvédère.	6.000	
Suppléments aux pierres reconstituées pour appareillages partiels, et jointoiement.	12.500	
Masses, coffrages et moulurations, avec panneaux ajourés à fleurs de lys, des accoudoirs des Loggias du 1er étage,	-----	
	410.500	

non compris la valeur des entablements.	15.000	
3 abat-sons pour carillons, masses, tailles, moulurations et suppléments afférents.	7.000	
Tailles sculpturales des statues en bas relief des géants lillois "Lydéric et Phynaert" (hauteur 4,50), avec écussons aux armes de la Ville, et encarpes de feuilles de chêne.	50.000	
Tailles sculptées extérieures en écailles, avec perles, des accoudoirs de la terrasse d'orientation - formant seize panneaux, dont quatre cintrés - et taille sculptée d'une frise à perles au-dessous.	25.000	
Tailles sculptées des lettres à la terrasse d'orientation.	3.500	
Bordares d'égoûts et gargouilles diverses, en pierre armée, masses, façons et tailles afférentes.	6.500	
Chassis en pierre armée, avec scellements	12.500	

	119.500	

Pavés translucides pour chassis en pierre armée, sujétions et pose.)	20.000
Dallage et seuils du faux-porche, en granit de Bretagne, tailles et jointoiement afférents.)	4.200
Carrelages céramiques à dessins spéciaux "damiers et fleurs de lys" pour couloir entresol.)	
8 m ² - 220 f.)	1.760
Carrelage céramique porphyré, disposition à dessins et forme sable, au rez-de-chaussée et à l'entresol.)	
122 m ² - 110 f.)	13.420
Suppléments aux carrelages pour coupes et gorges céramiques.)	4.900
Supplément pour une trappe avec cadres métalliques dans le carrelage.)	1.000
Mosaïques de céramique, disposition à dessins, avec frises, filets, grecques etc..., pour dallage et revêtements, à l'entresol, au 1er étage et pour W.C. au 2ème étage.)	
315 m ² - 220 f.)	69.300

		114.580

Suppléments aux mosaïques pour ajustements, gorges céramiques, baguettes, angles, onglets, motifs, etc)	10.200
Dallage en granito, par grandes dalles, avec filets triples en mosaïque de marbre aux rez-de-chaussée et 3e étage. 92 m ² - 130 f.	11.960
Suppléments aux granitos pour plinthes hygiéniques à gorges.	1.600
Plinthes en Lunel choisi de 20m/m épaisseur. 32 m ² - 463 f.	14.816
Plinthes en marbre rouge de 20m/m ép. 21 m ² - 433 f.	9.093
Supplément pour adoucis d'arêtes aux plinthes en marbre.	3.300
Escaliers en béton armé sur dalles, cimentés, avec nez métalliques scellés; * compris la valeur des paliers et des garde-corps en béton comprimé entre poteaux, avec mains-courantes métalliques scellées - départ au 3ème étage -	78.000

	128.969

Escaliers en béton moulé sur poutres formant limon, avec garde-corps métallique scellé et peint; départ de la tour octogonale.)	13.500
Escalier en escargot, en béton moulé, accédant au belvédère, avec petit garde-corps métallique.)	2.700
Plafond en plâtre sous hourdi, nu.)	135
Enduits de plâtre nus aux rez-de-chaussée, entresol, 4e, 5e, 6e et 7e étages. 575 m ² - 16 f.)	9.200
Plafond en plâtre, sous hourdi, aux rez-de-chaussée, entresol, 1er et 3e étages, avec peinture, suppléments dans la surface. 515 m ² - 31 f.)	15.965
Gorges poussées au calibre sous les plafonds.)	1.700
Enduits de plâtre et peinture, aux rez-de-chaussée, entresol, 1er et 3e étages 1.400 m ² - 30 f.)	42.000

		85.200

Enduits de ciment, au 8ème étage. 35 m ² - 25 f.)	875
Lincrusta Walton et peinture, dans cage d'escalier vers salle des coffres au rez-de-chaussée et dans couloir à l'entresol.)	1.500
Menuiseries - Au rez-de-chaussée : Croisées complètes en chêne deux pouces, avec bâtis 8/8, belle quincaillerie, rhabillages, vitrerie et verni. 25 m ² - 800 f.)	20.000
Portes classiques complètes. 9 m ² - 1.350 f.)	12.150
Portes deux pouces à petits cadres, complètes, avec supplément pour vantaux doubles à crémone. 4 m ² - 950 f.)	3.800
A l'entresol : Croisées du type à 3 compartiments et à meneaux, avec glaces, impostes basculantes à systèmes spéciaux, belle quincaillerie, rhabillages et vernis. 11 m ² - 870 f.)	9.570
		----- 47.895

Mêmes croisées avec verres océaniques. 4 m ² - 800 f.	3.200
Petits chassis spéciaux à 3 compartiments, dont 1 plein cintre à chaque, complets, avec vitrerie, quincaillerie et rhabillages.	11.500
Portes classiques, mais sans rhabillages complètes. 20 m ² - 1.200 f.	24.000
1 porte 50m/m à 2 vantaux, à petits cadres, supplément incorporé pour crémone Deny, complète. 1 porte de W.C. complètes.	
Bandeau de rhabillage en chêne, dans W.C. Cimaises et astragales en chêne dans couloir.	6.600
Au premier étage : Grandes baies en chêne, vernies, à chassis ouvrants et à porte à 2 vantaux aux deux principales, avec panneaux d'allège et croisée réplique assimilée, complètes, avec glaces et verres océaniques quincaillerie de choix, rhabillages, etc...	
45 m ² - 750 f.	33.750
	<hr/> 79.050

Portes classiques complètes, ou assimilées, sans rhabillage. 20 m ² - 1.200 f.	24.000
Porte de W.C., complète. Petits portillons ouvrants sous les balconnets. Suppléments pour rhabillage assemblé de la porte vers cage d'escalier. Marches en orme. Petite armoire murale, etc...	4.800
Au 4ème étage : Croisées deux pouces chêne à 1 ouvrant et imposte, avec glaces et quincaillerie sans rhabillages. 11 m ² - 500 f.	5.500
Portes deux pouces chêne à 2 vantaux, à petits cadres, avec imposte à 2 ouvrants à chaque, avec bâtis, scellements, quincaillerie, vernis et suppléments afférents dans l'unité. 15 m ² - 450 f.	6.750
Passerelles en sapin. Plancher sapin sur gîtes et armoires diverses en sapin et chêne pour horloge et tableau électrique.	3.000
	<u>44.050</u>

Aux 5e, 6e et 7e étages :	}	
Portes comme au 4ème.		
45 m ² - 450 f.)	20.250
Au 8e étage :	}	
Chassis en chêne, nus, avec vitrerie océanique et glace; quincaillerie, scellements, vernis, etc...)
23 m ² - 550 f.)	12.650
Au 9e étage :	}	
(Terrasse d'orientation) - Porte chêne façon charpente, bâti, scellements, quincaillerie et vernis.)
Aux 10e, 12e et 13e étages :	}	
Portes extérieures en chêne, façon charpente (et portillons ouvrants au 10e étage).)
Côtes d'angles moulurées, métalliques, scellements en béton armé et peinture.)	11.500
Grilles métalliques fixes, à renforts et pontets des chassis de rez-de- chaussée.	}	
450 k - 8,40)

		52.780

Dressage, scellements, et peinture des grilles.))	2.500
Grilles ouvrantes du faux-porche, avec leurs bâtis scellés, y compris la valeur des quincailleries forgées, et peinture.))))	8.200
Balcons métalliques forgés, à ornements et appliques, aux avancées du 3e étage. 1.800 k - 10,85)))	19.530
Suppléments pour parties cintrées et arrondies. Dressage et scellements en béton armé.)))	7.300
Peinture des grilles. 1.800 k - 0,40))	720
Supports métalliques scellés des réflecteurs aux balcons de 3e étage. Garde-corps métalliques ronds et tubulaires, pour portes-fenêtres aux 5e, 6e et 7e étages, et pour campanile y compris la valeur des scellements et peinture.)))))))))	8.000
Lanterne du phare formée par : 1 campanile métallique - complet -))	-----
		46.250

<p>surmontant le belvédère, avec son ossature en fers plats et spéciaux, ses ceintures en bronze, ses portillon et plafond métalliques, leur quincaillerie et supports; la vitrerie de glaces courbes; les parclozes, etc.. et la valeur des scellements et peinture. Echelle d'accès extérieure au dôme.</p>	38.000
<p>Dôme métallique forgé, surmontant le campanile, et couronnant le Beffroi - travail d'art - avec ses arceaux scellés en fers W; compris peinture et échelle d'accès extérieure.</p>	20.000
<p>Anneaux forgés et scellés dans les parois extérieures du beffroi.</p>	4.500
<p>Grilles métalliques ouvrantes, au rez-de-chaussée et à l'entresol (isolant complètement la partie affectée aux Finances) avec leurs bâtis scellés, quincailleries forgées, serrures Deny etc...., et peinture.</p> <p>12 m² - 1.200 f.</p>	14.400
<p>Ossature, supports scellés et garde-corps métalliques des galeries de visite</p>	----- 76.900

à la salle de l'horloge (4e étage), et) échelles d'accès tubulaires scellées en) murs; y compris peinture.)	5.500	
Cage métallique au niveau de la) terrasse d'orientation, avec ossature) fers, bas à panneaux tôle, haut vitré) en verre armé, y compris les scellements) et peinture, et 2 portes avec) quincaillerie.)	13.500	
Tambour métallique complet en tôle et) fers, et plafond, au niveau 2e terrasse) pour les moteurs d'ascenseur; y compris) les scellements et peinture, et 2 portes) ouvrantes avec leurs bâtis,) quincaillerie et serrures Deny.)	12.500	
Echelle métallique scellée et peinture,) et trappe ouvrante métallique, avec ses) cadre, scellements, quincaillerie et) peinture, pour accès au campanile.)	1.200	
Paratonnerres installés et scellés avec) leurs descentes en cuivre pour 2e et 3e) terrasses, et pour dôme.)	60.000	
1 bourdon et 2 cloches en bronze fondu) formant le carillon du beffroi; y)		

	92.700	

compris la valeur des brides de fixation et les battants forgés articulés.

(Poids total : 1 T,5)

35.000

Terrassons en plomb de 4m/m à dilatation, façons et accessoires, pour : balcons, loggias au 1er étage; loggias au 3e étage et terrasse W.C.; et galerie de liaison -

5.000 k - 7,50

37.500

Suppléments aux terrasses pour rhabillages des poteaux, piles, piédestaux, angles, etc..., avec les renforts, soudures, etc..., et accessoires afférents; rainures en béton armé, rebordements, clous, etc...
Tuyau de descente en cuivre de la terrasse de liaison, avec ses accessoires, etc...

8.500

Chéneaux en béton de pierre reconstituée et armée, y compris la pierre d'assise et les tailles afférentes.

18 ml - 300 f.

5.400

86.400

Plomb à dilatation pour ces chéneaux,
façon et accessoires.

2.300 k - 7,50

17.250

Divers afférents aux chéneaux pour
rainures, rebordements, clous, attentes,
gargouilles, crapaudines et tuyaux en
cuivre et fonte, avec leurs annelets,
colliers scellés et accessoires divers.

21.000

Suppléments aux matériaux divers pour
montée et exécution à grande hauteur.

180.000

Suppléments aux échafaudages spéciaux
et robustes de 100 mètres de hauteur,
adaptés à l'importance et à la hardiesse
de la construction; et suppléments aux
coffrages d'encorbellements nécessitant
des échafaudages spéciaux et robustes.

200.000

Installations sanitaires complètes,
comprenant : lave-mains et sièges à
l'anglaise à chasse d'eau aux entresol,
1er et 3e étages, et petits urinoirs au
1er étage; tout en grés émaillé, avec
leurs tuyauteries d'alimentation, chasse
et chute en plomb et cuivre; compris
colliers, scellements, soudures, toutes

418.250

façons et accessoires pour une excellente installation.	17.500	
Installation de chauffage en raccorde- ment SULZER, comprenant : radiateurs à éléments avec tuyauteries, robinetterie accessoires et peinture.	45.000	
Installations complètes d'électricité pour éclairage du rez-de-chaussée au Phare, partie sous tubes acier à l'intérieur, partie sous câbles armés à l'extérieur; y compris tous les accessoires afférents à une excellente installation.	75.000	
Installation complète d'horloge électrique, const. I. & A. UNGERER (système UNGERER et LEPAUTE); y compris le mécanisme et le régulateur électrique; les quatre cadrans à douze oeillets électriques à chaque; l'appareil de minuterie; le caisson métallique englobant le mécanisme; et les accessoires actionnant les carillons	175.000	

	312.500	

Installation complète d'un ascenseur électrique, const. LE LIFT (SCHLINDER à Mulhouse) desservant 7 paliers, cage en menuiserie de chêne; y compris l'ossature métallique assemblée, formant la cage extérieure de l'ascenseur; les portes métalliques articulées à chaque palier; les moteurs, guides, contrepoids et tous accessoires; etc...

140.000

Installation complète d'un phare électrique à quatre faisceaux de verre taillé, réglable, const. BARBIER, BENARD & TURENNE, avec ses dispositifs de commande, tableau de distribution; le mécanisme d'horlogerie électrique, de mise en marche et d'arrêt automatiques.

95.000

235.000

RECAPITULATION

BAT. N° 30 - BEFFROI

	Val. neuve
	<u>Juin 1937</u>
Pages 675	826.769 f
676	28.780
677	142.400
678	199.325
679	1.543.950
680	2.686.530
681	410.500
682	119.500
683	114.580
684	128.969
685	85.200
686	47.895
687	79.050
688	40.450
689	44.050
690	52.780
691	46.250
692	76.900
693	92.700
694	86.400
695	418.250
696	312.500
697	235.000

	7.818.728
Honoraires architecte : 5%	390.936

Total :	8.209.664 f
	=====