



" VILLE de : LILLE "

" COLONIE de VACANCES SCOLAIRES de WORMHOUT "

à: Wormhout .-

- ETUDE sur la VALEUR LOCATIVE-"TERRAINS-BATIMENTS" &
MATERIEL

- ESTIMATION des : " BATIMENTS " & du " MATERIEL "

MAI : 1964.-

GALTIER FRERES & Cie
Ingénieurs Experts.



- RECAPITULATION GENERALE -

oo

<u>DESIGNATION</u>	VALEUR Neuve 1964	VALEUR Assurance 1964	VALEUR Locative 1964
<u>BATIMENTS</u>	1.888.760.-	1.551.420.-	28.350.-
<u>MATERIEL</u>	339.175.-	276.970.-	12.017.-
<u>TERRAINS</u>			6.000.-
<u>VALEUR NEUVE 1964</u> ..	2.227.935.-		
	=====		
<u>VALEUR ASSURANCE 1964</u>		1.828.390.-	
		=====	
<u>VALEUR LOCATIVE 1964</u>			46.367.-
			=====

---oOo---





Griffiths
EXTRA

" TERRAINS "

.....

Paris

STIRRODING



T E R R A I N S

.....

Surfaces reprises suivant le Cadastre sous la
Section "F" Lieux dits : "Le Fort Diable" - "Le Fort Rose",
Nos : 6 - 7p - 10 p - 11 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -
24 - 25 - 26 - 27p - 35 p - 36 p - 37 p - 38 - 39 p -
40 - 77p- 78 p-157p - 159 p - 160 p.
pour une superficie totale de 9h.75a,42ca.

VALEUR LOCATIVE 1964 6.000.00

.....

PLAN

VILLE DE LILLE

COLONIE DE VACANCES SCOLAIRES

WORMHOUT

- ECHELLE 1/100^e -

PLAN DU TERRAIN



BATIMENT



- VILLE de LILLE -

- COLONIE DE VACANCES SCOLAIRES -
de WORMHOUT

- B A T I M E N T S -

Mai 1964

GALTIER FRERES & Cie
Ingénieurs-Experts

" VILLE de LILLE "



-RECAPITULATION BATIMENTS -

.....

Bts- DESIGNATION	VALEUR à neuf 1964.-	VALEUR assurance 1964.-	VALEUR locative 1964.-
1 - Conciergerie	102.060	91.850	1.660
2 - Bureau-Infirmerie....	107.540	98.940	1.780
3 - Réfectoire-Salle de Réunions	311.220	280.100	5.040
4 - Cuisine-Buanderie....	151.010	135.910	2.180
5 - Chambres du personnel & Douches	128.840	115.960	2.090
6 - Dortoirs N°4&5	271.000	249.320	4.480
7 - Dortoirs I-2-3	195.300	166.000	1.980
8 - Lavabos-W.C.-Dortoir I	45.360	41.730	750
9 - Lavabos-W.C.- " N°2.	45.360	41.730	750
10- Dortoir N°6	141.750	130.410	2.390
11- Habitation Directeur.	103.320	93.000	1.670
12 - Salle des pompes Ateliers	44.100	37.490	520
13 -Local épuration des eaux usées	69.300	58.900	820
à reporter :	1.716.160	1.541.340	26.110



Reports:	1.716.160.-	1.541.340.-	26.110.-
14 - 2 Groupes W.C.- Terrains de Jeux ..	12.600	10.080	80
Divers	160.000	néant	2.160
TOTAUX -BATIMENTS -	1.888.760.-	1.551.420.-	28.350.-

Mai: 1964.-

.....



I

B A T I M E N T N ° I

" C O N C I E R G E R I E . - "

S U R F A C E 93m2,45

B A T I M E N T C O M P R E N A N T : REZ-de-CHAUSSEE
ETAGE. ...

C O N S T R U C T I O N : Elevée en maçonnerie de briques de 0.34 épr.

F a ç a d e s :

Soubassement cimenté - Briques de parement .

I Perron extérieur à 3 marches cimentées avec auvent crépi
ciment sous hourdis - appuis et linteaux en ciment armé .

Persiennes mécaniques pour 10 châssis.

I Ecusson "fleur de Lys" -

Rampants , pentes, pignons en ciment armé mouluré .

R E Z - d e - C H A U S S E E : de 2m.70 de hauteur sous plafond .

D i s t r i b u t i o n d ' u n e L o g e - I s a l l e - à - m a n g e r - I C u i s i n e

I B u a n d e r i e e t I c e l l i e r avec refends de 0.11 & 0.22 épr

..



...

3 Portes isoplanes

1 " " à grand guichet vitré, châssis latéral à
3 compartiments superposés .

1 Baie libre .

Accès et éclairage par :

1 Porte sapin à panneaux, imposte vitrée.

1 Porte d° 2 vantaux , parties hautes vitrées.

4 Châssis sapin à 4 compartiments dont 2 ouvrants, vitrerie
1/2 double sur petits bois.

1 Châssis sapin à 2 ouvrants, vitrerie imprimée .

1 Petit châssis sapin à 4 compartiments .

Aménagements :

Sol en carreaux porphyrés - Sol ciment pour buanderie et
cellier .

Enduit sur murs - Plafond sous lattes - Peinture -

Papier peint.

1 Grand placard à portes isoplanes .

2 Cheminées en marbre

1 Evier scellé

1 Placard à 1 porte isoplane .

1 Evier sur armoire basse et paillasse en carreaux de
faïence .

1 Hotte de buée en vitrerie cathédrale sur fers T.



..

Cellier et Buanderie en contrebas , 2 marches cimentées

Accès à l'étage par :

I Escalier en béton à revêtement marbre de 17 marches et 2 paliers , garde-corps plein de 0.07 épr . avec maincourante métallique scellée.

A hauteur palier :

I Stalle de W.C. en 0.07 épr . avec porte isoplane à guichet vitré.

Sol en carreaux porphyrés - Enduit sur murs

Plafond sous hourdis .

I Siège à l'anglaise à chasse d'eau.

ETAGE de 2m.80 sous plafond -6m.20 au faite .

I Cage d'escalier - dégagement - 3 chambres - I Cabinet de toilette - I Réduit et I grenier avec refends de 0.11 et 0.22 d'épaisseur .

Cloison sapin à lames

5 portes isoplanes

I Porte sapin à panneaux

Eclairage par :

4 Châssis sapin à 3 compartiments , vitrerie 1/2 double ...



AMENAGEMENTS :

Plancher sapin sur gittage et sol ciment sur partie béton.

Enduit sur murs - Peinture et papier peint .

Plafond sous contregittage .

2 Cheminées en marbre .

Murs bruts et charpente apparente pour Grenier .

Sous-toiture, en carton bitumé .

TOITURE formée par :

Une nef à deux versants, couverts en tuiles mécaniques
sur latteaux, chevrons , pannes , -

Gouttières , tuyaux de descente et accessoires.

Installation : Eau - Electricité.

VALEUR A NEUF 1964 102.060.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1964 91.850.-
=====

VALEUR LOCATIVE 1964..... 1.660.-
=====

.....



B A T I M E N T N° 2

" BUREAU - INFIRMERIE "

SURFACE 237m²,60

...

BATIMENT A REZ-de-CHAUSSEE de 3m.50 de hauteur aux
sablères et de 4m.10 hr. au faite

...

CONSTRUCTION , type "B.S.M" , élevée en cloisons "FIBREX"
2 faces sur assemblage métallique en profilés spéciaux com-
pris isolation laine de verre.

Fondations : en parpaings cimentés.

A l'Intérieur :

Distribution d'un Bureau - 2 réserves - I chambre moniteur

I Dortoir - 4 chambres - 2 couloirs - & I Lavabo-W.C. avec

séparations par cloisons doubles de "FIBREX".

4 portes isoplanes .

10 " " , impostes vitrées.

2 " " , 2 vantaux .

..



..

Accès et éclairage par :

I Porte isoplane à guichet vitré et imposte .

I Porte d° à 2 vantaux .

37 Châssis en niangon à 3 compartiments, superposés, dont

I basculant , vitrerie armée et 1/2 double.

3 Impostes d° , I ouvrant basculant .

AMENAGEMENTS :

Sol ciment sur forme pour lavabo-W.C.

Plancher sapin sur lambourdes et forme bétonnée compris
isolation laine de verre.

Peinture

Faux plafond en menuiserie sous contregittage et isolation
en laine de verre .

6 Lavabos scellés à I robinet et Galeries .

4 Lavabos collectifs en grès émaillé de Im.00 sur murette
de 0.20 d'épaisseur et de 1.00 de hauteur - 8 postes d'eau

4 Sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau sur fosse sep-
tique .

...



..

TOITURE formée par :

Une nef à deux versants couverts en fibro-ciment ondulé
sur comblage sapin.

Collecteurs en zinc, tuyaux de descente et tous accessoires.

Installation : eau - électricité .

<u>VALEUR A NEUF 1964</u>	<u>107.540.-</u>
<u>VALEUR ASSURANCE 1964</u>	<u>98.940.-</u>
<u>VALEUR LOCATIVE 1964</u>	<u>1.730.-</u>

.....



B A T I M E N T N° 3

" REFECTOIRE - SALLE de REUNIONS "

SURFACE 63Im2,05

....

BATIMENT à REZ-de-CHAUSSEE et COMBLE perdu, sur vide sanitaire .

.....

CONSTRUCTION: élevée en maçonnerie de briques de 0.22 épr.

Façades :

Soubassement en briques de parement de 0.55 hauteur .

Ravêtement en mignonette lavée à joints creux .

Encadrement des baies en ciment armé - Meneaux en béton armé .

I Grand perron d'entrée à 2 marches cimentées avec auvent en béton armé sur : 2 colonnes Ø 200mm, avec prolongement sur les 9/10è de la façade principale de Im.40 de largeur.

...



..

2 Perrons latéraux circulaires de 2 & 3 marches avec parois translucides en verre armé , compris auvents en ciment armé et bacs jardinières .

Persiennes mécaniques à enrouleurs , caisson en contreplaqué , à l'intérieur .

REZ-de-CHAUSSEE de 4m.00 de hauteur sous plafond.

Distribution d'un Réfectoire - I Salle de Réunions & I Salle lavabos-W.C. , refends de 0.11 & 0.22 épr .

2 Portes isoplanes

3 " " à 2 vantaux 2/3 vitrés à paumelles Chicago.

Accès et éclairage par :

4 Portes isoplanes à 2 vantaux vitrés, encadrements en ciment armé à rhabillage sapin.

26 Châssis sapin et chêne à 3 compartiments dont 2 ouvrants, vitrerie 1/2 double , imposte à parties basculantes.

2 Bandes sapin, vitrées en 1/2 double , 4 compartiments basculants .

2 Bandes sapin, vitrées " " 2 ouvrants basculants .

..



..

Vers cuisine :

2 Portes isoplanes à 1 grand vantail coulissant .

AMENAGEMENTS :

Sol en carreaux porphyrés sur hourdis en corps creux .
Rhabillage mural en isorel sur cadres sapin . Faux plafond
à pans inclinés en isorel perforé sur cadres sapin et
contregittes en 4.5 X 6 - Rhabillage des fermes et poteaux.

8 Séparations , cloisons isorel 2 faces, pour Réfectoire de
1m.80 hauteur .

14 Petites armoires bahuts à serviettes de table.

2 Grandes armoires bahuts à 6 portillons coulissants.

1 Placard d'encoignure pour matériel de sonorisation.

4 Lavabos collectifs , circulaires, en fonte émaillée
de 900mm Ø avec postes d'eau.

1 Poste d'eau, mural avec grand miroir en carreaux de
faïence .

6 Stalles urinoirs en grès émaillé, à effets d'eau.

4 Sèges de W.C. à la Turque avec chasses , compris fosse
septique et stalles à portillons , 2 battants, va-et-vient

Lambris en carreaux de faïence de 1m.30 dans W.C. ...



..

TOITURE formée par :

Une nef à deux versants et 2 croupes en tuiles mécaniques sur carton bitumé , latteaux , chevrons 8/II, grosse charpente métallique, formée par fermes et contreventements assemblée en L jumelés 45/45 - 60/60 , reposant sur poteaux en fers I 200mm.

Gouttières, tuyaux de descente et tous accessoires.

Installation : Eau et électricité .

VALEUR A NEUF 1964 311.220.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1964 280.100.-
=====

VALEUR LOCATIVE 1964 5.040.-
=====

....



B A T I M E N T N° 4

" CUISINE - BUANDERIE "

SURFACE 247m²,50
=====

...

BATIMENT COMPRENANT : SOUS-SOL partiel
REZ-de-CHAUSSEE
COMBLE perdu

.....

CONSTRUCTION: élevée en maçonnerie de briques de 0.45 épr
en sous-sol , 0.22 épr , en élévation.

Façades :

Soubassement en briques de parement de 0.55 hauteur.

Revêtement mural en mignonnette lavée à joints creux

Encadrement des baies en ciment armé , larges meneaux en
crépi ciment .

I Seuil de 4 marches cimentées - I portillon tôle pour
chariot poubelle .

I Local propane en béton armé avec grande porte tôle à
2 vantaux .

..



..

I Tambour d'accès vers sous-sol, avec trappe tôle à
2 ouvrants .

SOUS-SOL partiel : (100m² environ) 2m.20 de profondeur
sous hourdis .

Distribution de 5 caves avec refends de 0.22 épr .

2 Portes sapin à lames

2 Baies libres .

AMENAGEMENTS :

Sol ciment - soubassement cimenté de 1m.70 hauteur

Murs bruts.

Hourdis en béton armé sur poutres 15/15 - 20/20.

I Glissière en béton armé vers cour .

Eclairage par :

10 Châssis de soupiraux , I ouvrant basculant , vitrerie
en cathédrale .

Accès au Rez-de-chaussée par :

I Escalier en béton brut de 12 marches et I palier .

REZ-de-CHAUSSEE : de 3m.00 & 4m.00 de hauteur sous faux
plafond .

..



...

Distribution d'une cuisine - I salle épluchage - I bureau
I Economat - I Descente de cave - I Buanderie & I Passage
Séchoir, refends de 0.07 & 0.22 épr , compris grands
vitrages à parcloles dans cloisons.

3 Portes isoplanes

I " " vitrée

I " " " à 2 vantaux , paumelles Chicago.

I Grande porte " " 2 "

Accès et éclairage par :

I Pan libre .

I Porte isoplane 3/4 vitrée avec châssis latéraux I ouvrant
basculant .

10 Châssis sapin à 3 compartiments basculants, vitrerie
en 1/2 double .

AMENAGEMENTS :

Sol en carreaux porphyrés, disposés à panneaux sur hourdis

Revêtement mural en isorel sur assemblage en sapin.

Peinture - Plafond sous lattes et contregittage avec partie
à pans inclinés pour cuisine .



...

2 Armoires bahuts à 10 portillons et dessus en orme massif
2.00X0.80.

I Hotte de buée en cathédrale sur fers T (2.40 X 5.60 X 1.90)
avec faux plafond en fibro-ciment sur ossature métallique .

I Grand placard, 4 portes isoplanes coulissantes (4.30X0.80
X 1.75)

I Evier 2 Bacs et timbre sur armoire basse, mélangeur et
grand miroir en carreaux de faïence .

I Armoire bahut , 4 portillons en isoplane (2.30X70X90)
dessus en plastique .

Caniveaux évacuation des eaux sales avec grilles en fers
plats .

I Poste d'eau mural avec grand miroir en carreaux de faïence.

I Grand placard 6 portes à panneaux et tympan d°-500X60X300)

I Lavoir béton granito, 2 compartiments (2.30X0.80X0.70)
à 2 postes d'eau.

I Vidoir en béton granito (1.15X0.80X0.90) compris portillon
métallique .

I Cage monte-charge à 2 portes isoplanes et tympan.

I Réduit à charbon avec portillon isoplan.

..



..
Sol ciment et revêtement mignonnette lavée, pour passage
séchoirs .

Sol en dalles asphaltées et enduit ciment pour Buanderie

I Placard à 2 portes isoplanes et tympan .

I Lavoir en ciment armé à 2 compartiments , postes d'eau
à mélangeur .

I Sirène avec appareillage électrique .

TOITURE formée par :

Une nef à deux versants, couverts en tuiles mécaniques
sur charpente sapin et métallique, identique au Bâtiment N°3.

Installation : eau et électricité.

VALEUR A NEUF 1964 151.010.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1964 135.910.-
=====

VALEUR LOCATIVE 1964..... 2.180.-
=====



B A T I M E N T N° 5

" CHAMBRES du PERSONNEL & DOUCHES "

SURFACE ... 214m²,02
=====

**BATIMENT à REZ-de-CHAUSSEE & COMBLE perdu sur vide
sanitaire.**

.....

CONSTRUCTION: Elevée en maçonnerie de briques de 0.22 épr

Façades :

Soubassement en briques de parement de 0.40 hauteur
Revêtement mural en mignonnette lavée à joints creux .
2 Seuils cimentés de 2 marches et I palier .
Encadrement des bains en ciment armé .
Auvents de toiture, à lames sapin .

REZ-de-CHAUSSEE : de 3m.00 de hauteur sous plafond.

Distribution de : 3 chambres - 2 couloirs - 2 stalles de WC
2 Salles de bains - 2 Salles de deshabillage et I salle
de douches, séparations par refends de 0.07 - 0.11 & 0.22épr

..



..

2 Portes isoplanes

13 Portes isoplanes à partie haute vitrée

2 Baies libres avec bâtis .

Accès et éclairage par :

2 Portes isoplanes , 2 vantaux 2/3 vitrés , encadrement tambour en béton armé .

8 Châssis sapin à 2 ouvrants, vitrerie I/2 double , persiennes mécaniques à caissons.

2 Petits châssis en sapin à 1 ouvrant, basculant, vitrerie en I/2 double .

AMENAGEMENTS :

Sol en carreaux cérames unis et granités .

Sol ciment sur douches avec rigoles d'évacuation des eaux sales .

Enduit sur murs - Plafond sous contregittes et partie sous hourdis .

Sol en dalami dans chambres .

Revêtement mural en carreaux de faïence dans Salle de douches

Lambris d° de Im.70 hauteur dans salles de bains .

Une installation de douches à 24 paumes , compris tuyauteries et mitigeur. ..



..

2 Baignoires à encadrement en panolac.

8 Lavabos scellés à 1 poste d'eau

2 " " " 2 " "

2 Sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau.

COMBLE perdu

TOITURE formée par :

Une nef à deux versants et 2 croupes en tuiles mécaniques sur charpente sapin et métallique , identique au Bâtiment N° 3 , gouttières , tuyaux de descente et accessoires.

Installation : eau et électricité .

VALEUR A NEUF 1964 128.840.-
=====

VALEUR d'ASSURANCE 1964 115.960.-
=====

VALEUR LOCATIVE 1964 2.090.-
=====

...



B A T I M E N T N°6

" DORTOIRS N° 4 & 5 "

SURFACE 584m²,60
=====

...

BATIMENT à REZ-de-CHAUSSEE & COMBLE perdu .

.....

CONSTRUCTION: Elevée en parois doubles formées par parpaings de 0.20 épr . et plaques de ciment armé fixées à crochets

Façades :

Soubassement cimenté - Badigeon - 3 seuils cimentés avec auvents en béton armé sur colonnes Ø 200mm.

Auvents de toiture à lames sapin.

Encadrement des baies en ciment armé .

REZ-de-CHAUSSEE : de 3m.05 de hauteur sous plafond.

Distribution de : 2 dortoirs - I Hall - 2 Lavabos - 2 Salles

W.C.-2 Salles à chaussures - 10 chambres de moniteurs -

I partie dortoir N°3 , séparations par refends en parpaings

..



..
de 0.15 épr , et cloisons isoplanes 2 faces sur potillage
en sapin.

4 Portes isoplanes

10 " " 2/3 vitrées

5 " " " à 2 vantaux .

Accès et éclairage par :

2 Portes isoplanes 2 vantaux , 2/3 vitrées.

1 Porte d° à 3 vantaux .

6 Châssis sapin à 2 ouvrants , vitrerie 1/2 double.

24 Châssis d° à 3 compartiments à partie centrale basculante.

4 " " à 4 "

Vers contigu Bâtiment N°7 :

1 Grand pan libre .

AMENAGEMENTS :

Plancher sapin sur lambourdes et murettes en parpaings .

Sol en carreaux porphyrés pour Hall, lavabo, W.C. , salles
à chaussures et passage central dans dortoirs . Enduits sur
murs .

Plafond en placo-plâtre sous contregittage - Peinture -

10 Lavabos collectifs en grès émaillé de 1m.00 de longueur
compris miroirs en carreaux de faïence et postes d'eau//..



...

10 Stalles urinoirs en grès émaillé à effet d'eau.

8 Stalles de W.C. en cloisons isoplanes et portillons d°

6 Sièges à la Turque , 2 sièges à l'anglaise compris

chasse d'eau.

COMBLE : perdu .

TOITURE , formée par :

Un nef centrale à deux versants , 2 nefs latérales à 4 ver-

sants - I nef retour à 2 versants , l'ensemble couvert en

tuiles mécaniques sur latteaux , sous-toiture en carton

bitumé , grosses pannes et fermes en béton armé .

Chéneaux bois et zinc, tuyaux de descente et tous accessoires.

Installation : eau - électricité - fosses septiques .

VALEUR A NEUF 1964 271.000.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1964 249.320.-
=====

VALEUR LOCATIVE 1964 4.480.-
=====

...

B A T I M E N T N°7

"DORTOIRS N°1-2 & 3 "

SURFACE 62Im2,87
=====

...

BATIMENT à REZ-de-CHAUSSEE & COMBLE perdu.

.....

CONSTRUCTION: élevée en cloisons sapin, lames 2 faces, sur potillage d° et fondations en parpaings , partie centrale en éléments creux de 0.15 épr .

I Auvent extérieur en carreaux de fibro-ciment sur charpente sapin et 4 colonnes en béton armé Ø 2.00 hr.

I grand seuil cimenté.

REZ-de-CHAUSSEE : 2m.70 de hauteur sous plafond.

Distribution de : 3 dortoirs - I hall et 7 chambres de moniteurs, séparations par refends en parpaings de 0.15épr et cloisons sapin à lames .

7 portes sapin à lames.

3 " " à panneaux 2/3 vitrées en cathédrale ...



..

Accès et éclairage par :

I Porte sapin à panneaux , 3 vantaux vitrés.

2 Châssis sapin à 3 compartiments dont 2 ouvrants

43 " " " 2 ouvrants , vitrerie I/2 double.

Vers W.C.

I porte sapin à panneaux .

AMENAGEMENTS :

Plancher sapin sur lambourdes , traverses et murettes en parpaings - sol ciment et enduit pour Hall.

Plafond sapin lames à points baguettés , sous contregittage

Plafond sous lattes dans Hall - Peinture .

COMBLE : perduTOITURE formée par :

Une nef en T à 2 versants en carreaux de fibro-ciment sur voliges , comblage en 7X9, pannes 5/4 X 0.18 jumelées, fermes assemblées .

Gouttières, tuyaux de descente et accessoires.

Installation : Eau - électricité.

..

EN ANNEXE :

I Local W.C. Lavabos

Bâtiment à Rez-de-Chaussée de 2.40 hauteur sous plafond
élevé en cloisons sapin lames 2 faces sur potillage.

Fosse septique .

Sol ciment - Peinture - I Lavabo collectif fonte émaillée de
3m.00 de longueur à 6 postes d'eau - 2 stalles de W.C. en
cloisons isoplanes et portillons d° - 2 sièges à la Turque
à effet d'eau.

Accès et éclairage par :

I porte sapin à panneaux à lames , vitrerie cathédrale .

I Bande sapin vitrée en I/2 double à 4 parties basculantes .

Couvert par :

I versant en carton bitumé sur achelins et chevrons 7/9 en
sapin.-

<u>VALEUR A NEUF 1964</u>	<u>195.300.-</u>
<u>VALEUR ASSURANCE 1964</u>	<u>166.000.-</u>
<u>VALEUR LOCATIVE 1964</u>	<u>1.980.-</u>

.....



B A T I M E N T N°8

" LAVABOS - W.C. - DORTOIR N° I "

SURFACE 54m²,04
=====

....

BATIMENT à REZ-de-CHAUSSEE & COMBLE perdu.

..

CONSTRUCTION: élevée en parois doubles formées par parpaings de 0.20 épr , et plaques ciment armé fixées à crochets.

Façades :

Soubassement cimenté - Badigeon - I seuil cimenté avec auvent en béton armé sur 2 colonnes Ø 200mm .

Encadrement des baies en ciment armé .

Auvent de toiture en lames sapin.

REZ-de-CHAUSSEE : de 3m.05 de hauteur sous plafond.

Distribution d'un lavabo - I salle de W.C. et I salle chaussu-
res , séparations par refends de 0.11 épr .

..



..

2 Portes isoplanes 3/4 vitrées .

Accès et éclairage par :

1 Porte sapin à 2 vantaux 3/4 vitrés en 1/2 double.

2 Châssis sapin à 2 ouvrants, vitrerie 1/2 "

2 Châssis sapin à 4 compartiments, partie centrale basculante

Vers contigu :

1 Porte sapin à 2 vantaux 3/4 vitrés .

AMENAGEMENTS :

Sol en carreaux porphyrés - Murs bruts - Peinture -

Plafond en placo-plâtre sous contregittage -

5 lavabos collectifs en grès émaillé de 1.00 de longueur
compris miroirs en carreaux de faïence et postes d'eau

4 Stalles de W.C. en cloisons isoplanes et portillons d°

3 Sièges à la turque et 1 siège à l'anglaise . Chasse d'eau

5 Stalles urinoirs en grès émaillé à effet d'eau.

COMBLE perdu.

Accès par une trappe .

TOITURE formée par :

Une nef à deux versants en tuiles mécaniques sur latteaux
et sous-toiture en carton bitumé .

..



...

Grosses pannes et fermes en béton armé .

Gouttières, tuyaux de descente et accessoires.

Installation : Eau - Electricité.

<u>VALEUR A NEUF 1964</u>	45.360.-
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE 1964</u>	41.730.-
	=====
<u>VALEUR LOCATIVE 1964</u>	750.-
	=====

..

B A T I M E N T N° 9

"LAVABOS - W.C. - DORTOIR N° 2 "

SURFACE..... 54m2,04
=====

.....

CONSTRUCTION: Identique au Bâtiment N° 8.

VALEUR A NEUF 1964 45.360.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1964 41.730.-
=====

VALEUR LOCATIVE 1964 750.-
=====

.....



B A T I M E N T N° 10

" D O R T O I R N° 6 "

SURFACE 350m2.00
=====

..

BATIMENT à REZ-de-CHAUSSEE de 3m.10 de hauteur aux sablières
et de 3m.80 de hauteur au faite .

.....

CONSTRUCTION, type "B.S.M" élevée en cloisons fibrex 2 faces
sur assemblage métallique en profilés spéciaux, compris
isolation en laine de verre.

Fondations en parpaings cimentés .

À l'Intérieur :

Distribution d'une salle Lavabos-W.C. - 1 dortoir et 4
chambres de moniteurs avec cloison d° extérieure

4 Portes isoplanes à impostes vitrées.

I " " à 2 vantaux et imposte vitrée.

..



..

2 Châssis sapin fixes, vitrerie I/2 double .

Accès et éclairage par :

2 Portes isoplanes 2 vantaux à guichets vitrés et impostes.

19 Châssis en niangon à 3 compartiments superposés dont I basculant, vitrerie I/2 double et armé .

I Châssis niangon à I ouvrant basculant .

AMENAGEMENTS :

Sol ciment sur forme pour lavabos-W.C. - Plancher sapin sur lambourdes et murettes en parpaings, compris isolation laine de verre pour dortoir et chambres - Peinture - Plafond en menuiserie sous contregittage et isolation laine de verre.

6 Lavabos collectifs en grès émaillé avec postes d'eau, compris supports tubulaires .

6 Stalles de W.C. en cloisons légères , compris pottillons identiques .

6 Sièges à l'anglaise à chasse d'eau - Urinoirs à effet d'eau.

I Poste d'eau mural

I Cloison paravent de 3.50 X 2.10

2 Seuils cimentés extérieurs .

..



.....

TOITURE formée par :

Une nef à deux versants couverts en fibro-ciment ondulé
sur comblage sapin.

Collecteurs zinc, tuyaux de descente et accessoires.

Installation : Eau - électricité.

VALEUR A NEUF 1964 141.750.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1964 130.410.-
=====

VALEUR LOCATIVE....1964 2.390.-
=====

.....



B A T I M E N T N° II

" HABITATION DIRECTEUR "

SURFACE 82m²,80
=====

••

BATIMENT comprenant : SOUS-SOL partiel
REZ-de-CHAUSSEE
ETAGE.-

••••

CONSTRUCTION: élevée en maçonnerie de briques de 0.34 épr.

Façades :

I Perron de 4 marches cimentées avec auvent décoratif
en béton sur 2 colonnes .

Soubassement cimenté de 1m.00 hauteur - Briques de parement
Appuis et linteaux en ciment armé - Rampants pointes pignons
en ciment mouluré - I écusson "Fleur de Lys".-

Auvents de toiture en béton armé .

I Escalier de 3 marches et I palier en béton cimenté avec
échiffre de 0.11 épr.

••



..

SOUS-SOL partiel : de 2m.10 de profondeur .

Distribution de : 2 caves et I dégagement cage escalier,
avec refends de 0.22 & 0.34 épr .

Baies libres .

I Porte charpente sapin.

Sol et soubassement en ciment - Murs bruts - Hourdis en
béton armé , sur poutres.

4 Châssis de soupiraux en sapin à 2 ouvrants .

Accès au rez-de-chaussée par :

I Escalier en béton cimenté de II marches .

REZ-de-CHAUSSEE de 2m.80 hauteur .

Distribution d'un vestibule cage escalier - I stalle W.C.

I Bureau - I salle de séjour et I cuisine , refends de
0.11 & 0.22 épr .

2 Portes isoplanes

3 Portes " à grands guichets vitrés.

I " " " " " 2 vantaux

I " à panneaux , partie haute vitrée.

...



..

Accès et éclairage par :

I Porte en chêne à 2 vantaux , grands guichets ouvrants vitrés en imprimé , grilles fer forgé, imposte plein cintre.

I Porte sapin à panneaux , partie haute vitrée, imposte
I " " " 4 ouvrants, imposte, persienne mécanique .

2 Châssis sapin, 3 compartiments dont 2 ouvrants , persiennes mécaniques .

3 Châssis sapin 2 ouvrants, persiennes mécaniques.

3 " " 4 compartiments dont 2 ouvrants, persiennes mécaniques .

I Petit châssis sapin I ouvrant et imposte .

AMENAGEMENTS :

Sol en carreaux porphyrés - Plancher sapin sur lambourdes et hourdis .

Enduit sur murs - plafond sous lattes - Peinture

2 Cheminées en marbre - I évier avec table en carreaux de faïence sur armoire basse- Postes d'eau.

I Hotte de buée, en verre imprimé sur fers T.

I Siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau - Lambris en carreaux dans Stalle W.C.

...



...

Accès à l'étage par :

I Escalier béton, revêtement marbre de 15 marches et
I palier garde-corps moderne en fer forgé.

ETAGE : en partie sous toit de 2.80 hr. sous plafond.

Distribution de : 3 chambres et I palier , avec cloisons
de 0.07 épr, compris salle de bains .

4 Portes isoplanes

Eclairage par :

4 Châssis de toit à 4 ouvrants en sapin, vitrerie en
I/2 double, persiennes mécaniques .

I Châssis sapin 3 compartiments dont 2 ouvrants, persienne
mécanique .

AMENAGEMENTS :

Plancher sapin sur gittage - Enduit sur murs - Plafond sous
versants et contregittage - Peinture .

3 Placards à I porte isoplane - 3 cheminées en marbre

I Baignoire encastrée en panolac - I bidet - I lavabo scellé

Postes d'eau - I douche à flexible .

Accès au comble par :

I Trappe.

..



...

TOITURE formée par :

Une nef à deux versants couverts en tuiles mécaniques sur charpente saph .

Gouttières, tuyaux de descente et accessoires.

Installation : Eau - Electricité.

VALEUR A NEUF 1964 103.320.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1964 93.000.-
=====

VALEUR LOCATIVE 1964 1.670.-
=====

.....



B A T I M E N T N°12

" SALLE des POMPES - ATELIERS "

SURFACE 67m2,07
=====

..

BATIMENT à REZ-de-CHAUSSEE & ETAGE partiel.

.....

CONSTRUCTION: élevée en maçonnerie de briques de 0.24 épr
avec piliers 45 X 45.

Linteaux en béton armé .

à l'Intérieur :

2 Salles : avec séparation par cloison de 0.11 épr , entre
pans de bois sur toute la hauteur, compris partie sapin à
lames.

2 portes sapin à panneaux et vitrés.

1 Châssis sapin à 2 ouvrants .

Sol ciment sur forme - Enduit sur murs - Badigeon -

Charpente apparente .

1 Plancher intermédiaire pour salle des pompes, en sapin
sur gittage, compris plafonnage et trappe centrale. ..



..

Accès à ce plancher par :

I Echelle de meunier de 23 marches.

Accès et éclairage par :

I Grande porte en sapin lames, 2 vantaux coulissants sur rail et galets .

I Porte sapin à panneaux , vitrée et imposte .

5 Châssis sapin, vitrerie I/2 double.

TOITURE formée par :

Une nef à deux versants , couverts en tuiles mécaniques sur latteaux , chevrons 7/9, pannes 7/18 & 8/23.

Chêneaux bois et zinc, tuyaux de descente et accessoires.

EN ANNEXE :I Débarras de 2m.80 hauteur , élevé en briques de 0.22 épr et corps creux de 0.15 épr .

Sol ciment - Murs bruts .

I Porte sapin à lames

I Châssis fixe

Couvert par : I versant en tuiles mécaniques sur charpente sapin, chéneau et accessoires.

<u>VALEUR A NEUF 1964</u>	44.100.-
<u>VALEUR ASSURANCE 1964</u>	37.490.-
<u>VALEUR LOCATIVE 1964</u>	520.-

.....



B A T I M E N T N°13

"LOCAL EPURATION des EAUX USEES"

SURFACE 5Im2,25

..

BATIMENT à REZ-de-CHAUSSEE : de 2m.70 de hauteur sous hourdis .

.....

CONSTRUCTION: Elevée en maçonnerie de briques de 0.11 épr entre ossature en béton armé I5/20.

Endait silexoré en façade.

A l'Intérieur :

2 Salles avec refend de 0.11 épr .

I Porte sapin à partie haute vitrée.

Sol ciment sur forme, compris une grande fosse de 2.90 de profondeur , entièrement citernée pour réservoir -

I échelle fers ronds .

Passerelles en I/2 ronds sur fers L & I.

..



...

Enduit sur murs - Plafond sous hourdis - Badigeon.

Accès et éclairage par :

2 Portes sapin à parties hautes vitrées.

1 Porte d° à 2 vantaux .

1 Châssis sapin, fixe .

TOITURE formée par :

Une terrasse en béton armé de 0.10 épr . sur poutres 15/35.

Corniche en béton armé - chape ciment - tuyau de descente.

EN ANNEXE :

1 Série de bassins de décantation.

VALEUR A NEUF 1964 69.600.-
=====

VALEUR d'ASSURANCE 1964 58.900.-
=====

VALEUR LOCATIVE 1964 820.-
=====

...



B A T I M E N T N°14

" 2 GROUPE W.C.- TERRAINS de JEUX "

SURFACE16m²,96
=====

.

BATIMENT à REZ-de-CHAUSSEE : de 1m.80 & 2m.60 de hauteurs

....

CONSTRUCTION: élevée en maçonnerie de briques de 0.22 épr

6 Stalles avec refends de 0.11 épr .

I Porte sapin à lames .

5 Portillons d°

Sol ciment - Enduit sur murs - 5 sièges Turque en grès
émaillé .

I Siège ordinaire à planche - fosse ordinaire .

I Lambrequin, lames baguettées de 0.50 hauteur .

I Cloison paravent en parpaings de 0.15 épr , et de 1.25 de
hauteur .

..



..
TOITURE formée par :

Un versant en fibro-ciment sur 2 pannes 7/II - I pannes 7/I5
7 poteaux 7/II - 2 poteaux II/II.-

<u>VALEUR A NEUF 1964</u>	<u>12.600.-</u>
<u>VALEUR d'ASSURANCE 1964</u>	<u>10.080.-</u>
<u>VALEUR LOCATIVE 1964</u>	<u>80.-</u>

....



D I V E R S

.....

I Pataugeoire circulaire Ø 10m.00, encadrement en maçonnerie de briques avec revêtement spécial.

I Parc à sable : 11.00 X 1.00, encadrement en briques de 0.22 & de 0.40 hauteur, à revêtement briques de parement.

30 Fosses de récupération des eaux résiduaires : en béton armé "CHAPPEE" compris vannes et caniveaux vers local épuration.

2 Portiques d'entrée : en béton armé avec fronton sur colonnes ,compris inscription "Ville de Lille" "Colonie de Vacances".

Portillons tubulaires .

8 Cabines postes d'incendie : avec tuyauteries de raccordement - 4 dérouleurs avec tuyaux et lances (vannes).

I Piste de Junicode .

<u>VALEUR A NEUF 1964</u>	160.000.-
<u>VALEUR ASSURANCE 1964</u>	néant
<u>VALEUR LOCATIVE 1964</u>	2.160.-

.....

MATÉRIEL



- VILLE de LILLE -

- COLONIE DE VACANCES SCOLAIRES de -
WORMHOUT

••

- M A T E R I E L -

Mai 1964

GALTIER FRERES & Cie
Ingénieurs-Experts



- RECAPITULATION DU MATERIEL -

..

N°	DESIGNATION	Valeur Neuve 1964	Valeur Assurance 1964	Valeur Locative 1964
1	Conciergerie	3.190	2.710	126
2	Bureau Infirmier:	13.495	11.240	439
3	Réfectoire - Sal- le de Réunion....	24.660	21.200	807
4	Cuisine-Buanderie:	70.740	59.620	3.358
5	Chambres du Per- sonnel - Douches..	9.630	8.020	313
6-7-8-9	Dortoirs....	63.875	53.850	2.276
10	Nouveau Dortoir...	21.220	18.030	775
11	Habitation Direc- teur	5.260	4.470	163
12	Salle des Pompes - Ateliers	50.480	40.390	999
13	Epuración des Eaux: usées	12.700	10.160	411
	Remise Jardin.....	4.350	3.680	114
	Baraquements	13.300	10.000	189
	à reporter ..	292.880	243.370	9.970



: Reports ...	: 292.880	: 243.370	: 9.970
: - Terrains de Jeux..	: 6.900	: 6.200	: 267
: - Linge	: 32.779	: 22.400	: 1.600
: - Vaisselle	: 6.616	: 5.000	: 180
<hr/>			
: <u>TOTAUX</u> ...	: 339.175	: 276.970	: 12.017
<hr/>			



- B A T I M E N T N ° 1 -

CONCIERGERIE

..

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
I Standard Téléphonique à 1 ligne) réseau et 3 lignes intérieures) compris installation.)	1.500
I Table tubes et formica 80 x 55)	
5 Chaises hêtre)	
I Radiateur à mazout "PAIN") 200m3 - buse - I Réservoir mazout)	
I Extincteur EFL type R.M.10)	1.540
I Klaxon compris installation.)	150
	<hr/>
<u>TOTAL ..</u>	<u>3.190</u>

<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964...</u>	<u>2.710.</u>

<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964 ...</u>	<u>126.</u>



<u>BUREAU :</u>	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
I Bureau chêne à 2 caissons 1.40 x 75)	
2 Chaises hêtre)	
I Armoire chêne à 2 portes vitrées) 1.20 x 0.40 x 2.15)	
I Classeur chêne 3 cases à rideaux 1,50 hauteur)	1.160
I Appareil téléphonique réseau) à appel magnétique compris) installation.)	700
I Pendule à piles "ATO")	120
I Store en plastique avec tringle)	
I Globe opalin .)	30
	<hr/>
<u>TOTAUX ..</u>	<u>2.010</u>
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964 ...</u>	<u>1.600</u>
	=====
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	<u>68</u>
	=====



- RESERVE -

**Valeur Neuve
Mai 1964**

I Table sapin 80 x 60)	
I Rayonnage sapin 5 rayons)	
4 échelles - 250 x 65 x 305)	510
I Glace biseautée)	
I Store en plastique sur tringle)	
I Globe opalin .)	60

VALEUR NEUVE 1964... 570

VALEUR ASSURANCE 1964..... 460

VALEUR LOCATIVE 1964 16



- CHAMBRE -

	<u>Valeur Neuve 1964</u>
I Lit tubulaire, sommier à lames)	
I Matelas en mousse)	
2 Chaises hêtre)	290
I Machine à coudre à tête rentrante I.R.A.)	850
I Armoire sapin 2 portes)	
I.00 x 50 x I.90)	220
I Polochon)	
I Glace biseautée)	
I Store en plastique avec tringle)	
I Globe opalin .)	70
	<hr/>
<u>TOTAL ...</u>	1.430
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE 1964....</u>	1.220
	=====
<u>VALEUR LOCATIVE 1964.....</u>	51
	=====

- LAVABO - W.C. -

	<u>Valeur Neuve 1964</u>
3 Globes opalins :	60
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE 1964....</u>	50
	=====
<u>VALEUR LOCATIVE 1964</u>	2
	=====



- DORTOIR -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
9 Lits tubulaires, sommiers à lames)
9 Matelas en mousse .) 2.070
12 Chaises hêtre) 360
2 Armoires isoplanes 1 porte 70 x 40 x 1.90) 360
1 Bascule médicale YVAN force 120 Kgs) 320
1 Poubelle à pédale) 40
1 Table de chevet métallique)
1 Sellette en sapin)
1 Table en chêne 1.15 x 65) 200
1 Armoire chêne 2 portes vitrées 1.20 x 0.40 x 2.15)
2 Tables tubes et formica 80 x 55)
1 Escalier bois 10 marches)
1 Table sur 3 tréteaux 2.95 x 70)
3 Tables de lit en bois)
1 Toise murale .) 920
	<hr/> 4.270



I Réchaud camping)	
I Baromètre)	
I Bain de pieds)	
2 Cuvettes émail)	
10 Stores en plastique avec tringles)	
9 Polochons)	
2 Hublots opalins)	
3 Globes opalins)	490
		<hr/>
		490
Report Page n° 7 ...		4.270
		<hr/>
<u>TOTAL ..</u>		4.760
		=====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964....</u>		4.050
		=====
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964</u>		164
		=====



- CHAMBRES -

	<u>Valeur Neuve 1964</u>
4 Lits tubulaires à sommiers lames)	
4 Matelas en mousse)	920
7 Chaises hêtre)	210
3 Armoires isoplanes 1 porte 70 x 40 x 1.90)	450
3 Tables tubes et formica 80x55)	450
1 Civière bois et toile)	90
3 Tables sapin 80 x 60)	180
1 Table de nuit métallique)	40
4 Polochons)	
4 Glaces biseautées)	
4 Stores en plastique avec tringles)	
5 Globes opalins .)	300
TOTAL ...	<u>2.640</u>
VALEUR ASSURANCE 1964	<u>2.240</u>
VALEUR LOCATIVE 1964	<u>89</u>



- RECAPITULATION BATIMENT N° 2 -

BUREAU - INFIRMERIE

..

	<u>Valeur Neuve 1964</u>	<u>Valeur Assurance 1964</u>	<u>Valeur Locative 1964</u>
Couloir	245	200	7
Bureau	2.010	1.600	68
Réserve	1.780	1.420	42
Réserve	570	460	16
Chambre	1.430	1.220	51
Lavabo - W.C.	60	50	2
Dortoir	4.760	4.050	164
Chambres	2.640	2.240	89
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	13.495	11.240	439
	=====	=====	=====



- B A T I M E N T N ° 3 -

REFECTOIRE - SALLE DE REUNION

..

	<u>Valeur Neuve</u> <u>1964</u>
<u>Réfectoire :</u>	
25 Tables en orme et hêtre , dessus plastique - 2.60 x 0.70)	
250 Chaises hêtre)	12.500
6 Chariots de cuisine "SLINGSBY" 3 plateaux tôle 85 x 55)	
I Chariot plateforme "SLINGSBY" ridelles tubulaires - 115 x 70)	2.100
I Portique porte-manteaux tubulaire à 45 broches)	
I Echelle double 2 x 11 échelons)	160
8 Diffuseurs opalins)	160
	<hr/>
<u>TOTAUX ..</u>	14.920.-
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964...</u>	13.430.-
	=====
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964 ...</u>	4 81.-
	=====



- SALLE de REUNION -

..

Valeur Neuve
1964

12 Bancs à dossiers chêne et hêtre) 3m.00)	
18 Bancs: simples de 3m.00)	
7 Tables sapin dessus lino sur) tréteaux 3.00 x 65)	2.660
1 Chaise hêtre)	30
4 Tréteaux)	60
1 Portique porte-manteaux en) tubes - 45 broches)	100
1 Jeu de football de table)	900
1 Installation de sonorisation) comportant)	
1 Amplificateur tourne disque) BOUYER type SONOR)	
2 Micros sur pieds)	
	<hr/>
	3.750



2 Hauts parleurs Ø 300mm)	
2 Colonnes à 4 diffuseurs)	
BOUYER type STENTOR 35 W.)	
I Appareil de projection sonore)	
HORTSON 16mm - socle -)	
plateforme mobile - accessoires)	
I Ecran en tôle ordinaire .)	5.350
I Table de ping-pong sur)	
tréteaux .)	250
I Pendule murale)	60
4 Stores en toile noire)	
6 Diffuseurs opalins .)	180

TOTAL .Page 13 .. 5.840

" 12 .. 3.750

TOTAUX ... 9.590

VALEUR ASSURANCE MAI 1964... 7.670.

VALEUR LOCATIVE MAI 1964...; 323



- LAVABOS - W.C. -

	<u>Valeur Neuve 1964</u>
51 Broches en fer)	
7 Rouleaux à serviettes)	
1 Diffuseur opalin)	
2 Globes ")	130
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	130
	=====
<u>AVALEUR ASSURANCE 1964</u>	100
<u>VALEUR LOCATIVE 1964</u>	3
	=====

RECAPITULATION BATIMENT N° 3

REFECTOIRE - SALLE de REUNION .-

	<u>Valeur Neuve 1964</u>	<u>Valeur Assurance 1964</u>	<u>Valeur Locative 1964</u>
Réfectoire	14.920	13.430	481
Salle de Réunion	9.590	7.670	323
Lavabos W.C.	130	100	3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>TOTAUX ..</u>	24.640	21.200	807
	=====	=====	=====



- B A T I M E N T N° 4 -

CUISINE - BUANDERIE

°°

Valeur Neuve
1964

SOUS-SOL :

Caves Réserves :

I Armoire garde-manger 85 x 60 x 195)	200
4 Tables sapin 80 x 60)	240
I Armoire sapin 2 portes 100 x 35x210)	280
2 Rayonnages sapin)	360
I Adoucisseur d'eau "SILIPHOS ")	300

TOTAUX ... 1.380

VALEUR ASSURANCE MAI 1964... 1.100

VALEUR LOCATIVE MAI 1964.... 37



- REZ-DE-CHAUSSEE -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>1964</u>
I Fourneau gaz propane "PIED-SELLE") tôle émaillée 1.80 x 85 -) 2 fours - 2 brûleurs à feu vif) 2 plaques chauffantes) buse - Installation.)	9.800
I Marmite au gaz propane "PIED-SELLE") capacité 100 litres -) Entourage tôle émaillée - buse) Installation .)	3.800
I Friteuse au gaz propane à 2 bacs) "PIED-SELLE") Entourage tôle émaillée) paniers - accessoires) Installation .)	6.500
I Fourneau au charbon en tôle) émaillée 1.80 x 90) 2 fours - 3 plaques - buse)	900
I Machine électrique à jambon) "HOBART" type 1512)	3.800
I Plonge chauffante au gaz butane) tôle galvanisée - 2 compartiments) postes d'eau à mélangeur) tuyauterie de raccordement -) Installation.)	4.600
	<hr/> 29.400



2 Grands réflecteurs à globes étanches,)	
6 Tubes fluorescents Im.20)	620

620

Report Page n° 16 ...29.400
17....11.850

TOTAUX ... 41.870

VALEUR ASSURANCE MAI 1964..35.590

VALEUR LOCATIVE MAI 1964... 2.037.



- EPLUCHAGE -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>1964</u>
I Eplucheuse électrique "HOBART" type CFM - moteur force 3/4 CV accessoires.- Râpes - passoire - Hachoir -)))) 2.400
I Chariot poubelle)) 240
II Chaises hêtre)) 330
I Table massive en orme 1,95x0,95 poubelles)))) 500
I Table hêtre dessus zinc 1,75 x 0,70 - Poubelle)))) 500
I Table sapin 1.30 x 75)) 500
I Broyeur à café)) 60
I Bloc boucher "NATTA-NAGOT" 0.60 x 0.60)) 480
2 Tubes fluorescents 1.20)) 180
<u>TOTAUX ...</u>	<u>4.190</u>
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	<u>3.350</u>
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964</u>	<u>189</u>

**- BUREAU ECONOMAT -**

	<u>Valeur Neuve</u> <u>1964</u>
I Table orme et hêtre dessus plastique 2.50 x 0.75)
9 Chaises hêtre)
I Bureau chêne 2 caissons 1.50x80) 920
I Bascule automatique à cadran YVAN - force 100 grs) 850
I Pendule électrique à piles "ATO" <i>2 S S (hors usage)</i>) 120
I Appareil téléphonique réseau à appel magnétique - Installation) 700
I Classeur chêne 2 cases à rideaux 1m.50 hauteur) 220
I Extincteur EFL type RM 10) 140
I Chambre froide chêne 2x3 portes isothermés - FROID-UNIC - 1.80 x 70 x 1.90 compresseur avec moteur électrique contacteur automatique Evaporateur - accessoires.) 6.500
I Coffret à clés -) 50
I Diffuseur opalin -) 50

TOTAUX... 9.500**VALEUR ASSURANCE MAI 1964.. 7.600****VALEUR LOCATIVE MAI 1964... 455***1 machine à coudre IRA*

- ECONOMAT -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>1964</u>
I Rayonnage sapin - 4 rayons - 4 séparations, 2 échelles - 7.20 x 0.60 x 3.00))))	
I Rayonnage sapin 3 rayons - 3 séparations - 3.20x60x1.60)	1.050
I Machine à polycopies à alcool "POLYJAPY")	480
I Machine à écrire REMINGTON chariot 26 cm)	1.200
I Porte TSF PHILIPS 5 lampes)	
I Série de disques)	680
I Réchaud camping .)	40
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	3.450 -----
	 <hr/>
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964..</u>	2.930 -----
	 <hr/>
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964...</u>	134 -----



- PASSAGE - SECHOIR -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>1964</u>
I Séchoir à linge à fils plastique) sur cadre tubulaire .)	300
I Globe opalin)	20
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	320
	<hr/>
<u>VALEUR ASSURANCE 1964...</u>	250
	<hr/>
<u>VALEUR LOCATIVE 1964....</u>	12
	<hr/>

---oOo---



- BUANDERIE -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>1964</u>
I Barboteur à linge "LAVOR" chauffage propane capacité 15Kgs- moteur électrique avec renvoi à système alternatif tuyauteries de raccordement Installation .)))))))) 6.500
I Essoreuse centrifuge "CHAUVEAU" paniers cuivre Ø 400mm moteur électrique - Pédale de commande .)))) 3.100
I Escabeau tubes 7 marches)
I Bruleur à gaz)
I Méphisto)
4 Cuves galvanisées)
4 Seaux ")) 290
I Duo fluorescent Im.20)) 140
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	<u>10.030</u> =====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	<u>8.800.</u> =====
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964</u>	<u>494.</u> =====



- RECAPITULATION BATIMENT N° 4 -

CUISINE-BUANDERIE

..

	<u>Valeur Neuve 1964</u>	<u>Valeur Assurance 1964</u>	<u>Valeur Locative 1964</u>
<u>SOUS-SOL</u>			
Caves Réserves	1.380	1.100	37
<u>REZ-DE-CHAUSSEE :</u>			
Cuisine	41.870	35.590	2.037
Epluchage	4.190	3.350	139
Bureau Economat	9.500	7.600	456
Economat	3.450	2.930	134
Passage séchoir	320	250	12
Buanderie	10.030	8.800	494
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	<u>70.740</u>	<u>59.620</u>	<u>3.358</u>



- B A T I M E N T N° 5 -

CHAMBRES DU PERSONNEL - DOUCHES

Valeur Neuve
1964

CHAMBRE COTE DROIT :

6 Lits tubulaires à sommiers lames)	
6 Matelas mousse)	
2 Sommiers tapissiers sur pieds)	
1 Matelas 2 personnes .)	1.820

5 Armoires isoplanes 1 porte 70 x 40 x 1.90)	
4 Tables tubes et formica 80x55)	
4 Chaises hêtre)	1.470

7 Pélouhons)	
4 Appliques en porcelaine)	
4 Glaces biseautées)	
1 Globe opalin.)	230

TOTAUX 3.520

VALEUR ASSURANCE 1964 2.930

VALEUR LOCATIVE 1964 112



- CHAMBRE COTE GAUCHE -

	<u>Valeur Neuve 1964</u>
8 Lits tubulaires à sommiers lames)	
8 Matelas mousse ;)	1.840
6 Chaises hêtre)	
4 Tables tubes et formica 80 x 55)	
4 Armoires isoplanes à 1 porte)	
70 x 40 x 1.90)	1.380
1 Extincteur EFL type RM 10)	140
8 Blochons)	
4 Appliques porcelaine)	
4 Glaces biseautées)	
1 Globe opalin)	240
	<hr/>
	<u>TOTAUX..</u> 3.600
	=====
	<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u> 3.060
	=====
	<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u> 140
	=====



- SALLE de BAINS -

	<u>Valeur Neuve Mai 1964</u>
I Banc sapin 2m.20)	30
I Glace biseautée)	
I Caillebotis)	40
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	70 -----
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964</u>	50 -----
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964</u>	1 -----



- D O U C H E S -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
I Extincteur EFL Type RM 50)	140
I Chaise hêtre)	
6 Bancs à claire-voie 2m.80)	270
4 Remorques à bicyclettes)	480
I Banc sapin 3m.00)	30
I Tapis brosse)	
40m2 caillebotis)	
5 Glaces biseautées)	
102 broches)	
13 Porte-savons en plastique)	
2 Globes armés)	
I " opalin .)	1.520
	<hr/>
TOTAUX ..	2.440

<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	<u>1.980</u>

<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	<u>60</u>



- RECAPITULATION " BATIMENT N° 5 -

..

	<u>Valeur Neuve 1964</u>	<u>Valeur Assurance 1964</u>	<u>Valeur Locative 1964</u>
Chambre côté droit :	3.520	2.930	112
" " gauche	3.600	3.060	140
Salle de Bains	70	50	1
Douches	2.440	1.980	60
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>TOTAUX</u>	<u>9.630</u>	<u>8.020</u>	<u>313</u>
	=====	=====	=====

---o0o---



- BATIMENTS N° 6 - 7 - 8 - 9 -

DORTOIRS

..

Valeur Neuve
1964

LAVABOS :

I Poste incendie avec dévidoir,)	
tuyaux , lance, vanne)	
Tuyauterie de raccordement .)	950
I Escabeau tubes 7 marches .)	80
2 Séchoirs à serviettes)	
)	
I Globe opalin .)	50

TOTAUX ...

1.080

VALEUR ASSURANCE MAI 1964..... 860

VALEUR LOCATIVE MAI 1964..... 42



- SALLE AUX CHAUSSURES -

	<u>Valeur Neuve Mai 1964</u>
5 Armoires sapin à 2 x 3 casiers) 0.60 x 0.35 x 1.25)	250
1 Globe opalin .)	20
	<hr/>
<u>TOTAL ...</u>	270
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964</u>	220
	=====
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964</u>	5
	=====



- CHAMBRES N° 17 & 18 -

Valeur Neuve
Mai 1964

2 Lits tubulaires à sommiers lames .))	180
1 Chaise en hêtre)	
2 Tables tubes et formica 80x55)	
2 Sellettes en sapin)	
2 Armoires isoplanes "WIART" 0.50 x 0.40 x 1.70))	670
2 Cuvettes en plastique)	
2 Brocs " " ")	
2 Globes opalins .)	70
		<hr/>
	<u>TOTAUX ...</u>	920

	<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	780

	<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	33



- DORTOIR N° 5 -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
29 Lits tubulaires , sommiers à lames.)	
34 Matelas mousse .)	7.370
14 Armoires sapin 2 portes) 0.70 x 0.60 x 1.30)	
1 Armoire isoplane "WIART") 0.50 x 0.40 x 1.70)	
3 Armoires isoplanes 1 porte) 70 x 40 x 1.90)	2.700
1 Extincteur PP mousse 10 litres.)	140
20 Stores en plastique avec) tringles)	
34 Polochons)	
3 Globes opalins .)	600
	<hr/>
<u>TOTAUX ..</u>	<u>10.810</u>

<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	<u>9.160</u>

<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	<u>384</u>



- H A L L -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
I Table tubes et formica 80 x 55)	
6 Chaises hêtre)	
3 Bancs sapin 2m.20)	
I Table sapin et orme 1.40 x 145)	570
I Pendule murale)	60
I Globe opalin)	20
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	650 =====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964....</u>	520 =====
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	19 =====



- CHAMBRES N° 11 & 12 -

Valeur Neuve
Mai 1964.

2 Lits tubulaires, sommiers
lames .)) 180

2 Tables tubes et formica
80 x 55)))

2 Armoires isoplanes " WIART"
0.70 x 0.40 x 1.70)))

2 Sellettes sapin)))

1 Chaise hêtre .)) 670

2 Cuvettes en plastique)))

2 Brocs " ")))

2 Globes opalins.))) 70

TOTAUX ... 920

VALEUR ASSURANCE MAI 1964... 790

VALEUR LOCATIVE MAI 1964.... 28



- DORTOIR N° 4 -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964.</u>
30 Lits tubulaires , sommiers à lames)	
34 Matelas mousse)	7.460
4 Armoires isoplanes 1 porte) 0.70 x 0.45 x 1.90)	
14 Armoires penderies sapin) à 2 portes 70 x 60 x 1.30)	2.700
1 Extincteur PP mousse 10 litres)	140
2 Armoires isoplanes "WIART") 0.70 x 0.40 x 1.70)	300
34 Polochons)	
20 Stores en plastique sur tringles)	
3 Globes opalins)	600
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	11.200

<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	9.510

<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	406



- CHAMBRES N° 13 & 14 -

Valeur Neuve
Mai 1964

2 Lits tubulaires, sommiers à lames .)	180
1 Armoire isoplan "WIART" 0.70 x 0.40 x 1.70)	
2 Sellettes sapin)	
2 Tables tubes et formica 80x55)	
1 Armoire isoplane 1 porte 0.70 x 0.40 x 1.90)	
1 Chaise hêtre)	670
2 Cuvettes en plastique)	
2 Brocs " ")	
2 Seaux hygiéniques)	
2 Globes opalins.)	90

TOTAUX ... 940

VALEUR ASSURANCE MAI 1964.. 810

VALEUR LOCATIVE MAI 1964... 30



- LAVABOS -

	<u>Valeur Neuve Mai 1964</u>
2 Séchoirs à serviettes)	
I Rouleau à ")	
I Globe opalin .)	55
	<hr/>
<u>TOTAL ...</u>	55

<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	30

<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	1

...
2

- SALLE AUX CHAUSSURES -

	<u>Valeur Neuve Mai 1964.</u>
I Armoire sapin 3 x 10 casiers) 2.80 x 0.35 x 1.20)	
I Echelle double 2 x 9 échelons .)	110
I Globe opalin .)	20
	<hr/>
<u>TOTAL ...</u>	130

<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	100

<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	4



- CHAMBRES N° 9 & 10 -

Valeur Neuve
Mai 1964

2 Lits tubulaires , sommiers à lances .)	180
2 Sellettes sapin)	
2 Armoires isoplanes "WIART" 0.70 x 0.40 x 1.70)	
2 Tables tubes et formica 80 x 55)	
2 Chaises en hêtre .)	670
2 Cuvettes en plastique)	
2 Brocs " ")	
2 Globes opalins .)	70
		<hr/>
<u>TOTAUX ..</u>		920

<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>		800

<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>		29



- DORTOIR N° 3 -

Valeur Neuve
Mai 1964

35 Lits tubulaires , sommiers à lames)	
)	
38 Matelas mousse .)	8.470
)	
14 Armoires isoplanes I porte 0.70 x 0.45 x 1.90)	
)	
2 Sellettes sapin)	
)	
1 Extincteur PP mousse 10 litres)	
)	
1 Rayonnage à chaussures.)	2.330
)	
38 Polochons)	
)	
2 Brocs en plastique)	
)	
2 Cuvettes en ")	
)	
3 Globes opalins)	470
)	
		<hr/>
	<u>TOTAUX ..</u>	<u>11.270</u>
		=====
	<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964</u>	<u>9.550</u>
		=====
	<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964...</u>	<u>415</u>
		=====



- DORTOIR N° I -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
34 Lits tubulaires, sommiers à lames)	
34 Matelas mousse .)	7.820
16 Armoires isoplanes 1 porte 70 x 45 x 1.90)	2.400
2 Extincteurs E.F.L. 10 Litres)	280
2 Tables tubes et formica 80x55)	300
34 Polochons)	
3 Globes opalin)	400
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	<u>11.200.-</u>
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964</u>	<u>9.510.-</u>
	=====
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	<u>422.-</u>
	=====



- CHAMBRE N° 3 -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
I Lit tubulaire , sommier à lames)	90
I Armoire isoplane "WIART") 70 x 40 x 1.70)	150
I Sellette sapin .)	20
I Cuvette en plastique)	
I Broc " ")	15
	<hr/>
<u>TOTAL ..</u>	275
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	220
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	10
	=====



- CHAMBRES N° 1 et 2 -

Valeur Neuve
Mai 1964.-

1 Lit tubulaire, sommier à lames .)	90
2 Armoires isoplanes "WIART" 70 x 40 x 1.70)	
2 Sellettes en sapin)	
2 Chaises en hêtre .)	400
2 Seaux hygiéniques)	
2 Cuvettes en émail)	
2 Brocs " ")	50
		<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>		540

<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964...</u>		460

<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964....</u>		17



- LAVABOS -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
2 Séchoirs à serviettes)	
1 Echelle double 2 x 9 échelons .)	90
1 Poste incendie avec dévidoir,)	
tuyaux , lance, vanne .)	
Tuyauterie de raccordement .)	950
1 Globe opalin)	20
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	<u>1.060</u>
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	<u>840</u>
	=====
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	<u>40</u>
	=====



- SALLE AUX CHAUSSURES -

	<u>Valeur Neuve Mai 1964</u>
1 Armoire sapin 3 x 10 cases 2.80 x 0.35 x 1.20)	150
1 Globe opalin .)	20
<u>TOTAUX ...</u>	<u>170</u>
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964...</u>	<u>130</u>
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964....</u>	<u>3</u>

...

- DORTOIR N° 2 -

	<u>Valeur Neuve Mai 1964</u>
33 Lits tubulaires, sommiers à lames .)	2.970
17 Armoires isoplanes 1 porte 0.70 x 0.45 x 1.90)	2.550
2 Extincteurs EFL mousse 10 Litres)	280
3 Globes opalins .)	60
<u>TOTAUX ...</u>	<u>5.860</u>
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964..</u>	<u>4.980</u>
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964...</u>	<u>210</u>



- CHAMBRE N° 4 -

Valeur Neuve
Mai 1964

I Lit tubulaire , sommier à lames)	90
I Table tubes et formica 80 x 55)	
I Sellette sapin)	
I Chaise hêtre)	
I Armoire isoplane "WIART" 0.70 x 0.40 x 1.70)	350
I Cuvette plastique)	
I Broc ")	15

TOTAUX ... 455

VALEUR ASSURANCE MAI 1964..... 380

VALEUR LOCATIVE MAI 1964 14



- CHAMBRES N° 5 & 6 -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
2 Lits tubulaires, sommiers à lames;.	180
2 Tables tubes et formica 80 x 55	
2 Armoires isoplanes "WIART" 0.70 x 0.40 x 1.70	
2 Sellettes sapin	
2 Chaises hêtre	700
2 Cuvettes en plastique	
2 Brocs "	30
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	910
	<hr/>
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	770
	<hr/>
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	28
	<hr/>



- LAVABOS -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
2 Séchoirs à serviettes .)	30
I Poste incendie avec dévidoir) tuyaux , lance, vanne) tuyauterie de raccordement .)	950
I Rouleau serviette)	
I Globe opalin .)	25
<u>TOTAUX ...</u>	<u>1.005</u>
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	<u>860</u>
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	<u>48</u>



- SALLE AUX CHAUSSURES -

Valeur Neuve
Mai 1964.

I Armoire sapin 3 x 10 cases)
2.80 x 0.35 x 1.20) 150

I Globe opalin .) 20

TOTAUX ... 170

VALEUR ASSURANCE MAI 1964..... 130

VALEUR LOCATIVE MAI 1964..... 3

oo



RECAPITULATION BATIMENTS N° 6-7-8-9

<u>DESIGNATION</u>	Valeur Neuve 1964	Valeur Assurance 1964	Valeur Locative 1964
Lavabos	1.080	860	42
Salle aux Chaussures	270	220	5
Chambres n° 17 & 18	920	780	33
Dortoir n° 5	10.810	9.160	384
Chambres n° 15 & 16	960	820	29
Hall	650	520	19
Chambres n° 11 & 12	920	790	28
Dortoir N° 4	11.200	9.510	406
Chambres n° 13 & 14	940	810	30
Lavabos	55	30	1
Salle aux chaussures	130	100	4
Chambres n° 9 & 10	920	800	29
Dortoir n° 3	11.270	9.550	415
Lavabos - W.C.	35	20	1
à reporter	40.160	33.970	1.426



: Reports ... :	40.160 :	33.970 :	1.426
: Hall :	2.070 :	1.600 :	55
: Dortoir n° 1 :	11.200 :	9.510 :	422
: Chambre n° 3 :	275 :	220 :	10
: Chambres n° 1 & 2 :	540 :	460 :	17
: Lavabos :	1.060 :	840 :	40
: Salle aux chaus- :	170 :	130 :	3
: sures :	170 :	130 :	3
: Dortoir n° 2 :	5.860 :	4.980 :	210
: Chambre n° 4 :	455 :	380 :	14
: Chambres n° 5 & 6 :	910 :	770 :	28
: Lavabos :	1.005 :	860 :	48
: Salle aux chaus- :	170 :	130 :	3
: sures :	170 :	130 :	3
<u>TOTAUX...</u> :	63.875 :	53.850 :	2.276



- B A T I M E N T N° 10 -

NOUVEAU DORTOIR

oo

Valeur Neuve
Mai 1964

LAVABO - W.C. :

2 Pontons sapin 300 x 45)	
7 Casiers muraux à serviettes)	
4 Globes opalins .)	490

CHAMBRES

TOTAL .. 490

VALEUR ASSURANCE MAI 1964 400

VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....; 8



- CHAMBRES MONITEURS -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
4 Lits tubulaires , sommiers à lames .)
6 Matelas mousse .) 1.200
3 Chaises hêtre)
2 Armoires isoplanes 1 porte 70 x 45 x 1.90)
2 Tables tubes et formica 80 x 55) 690
2 Cuvettes en plastique)
2 Brocs " ")
2 Stores plastique sur tringles)
1 " en tissu)
2 Globes opalins .) 100
	<hr/>
<u>TOTAL ...</u>	1.990
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964</u>	1.700
	=====
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	78
	=====



- D O R T O I R -

Valeur Neuve
Mai 1964

34 Lits tubulaires, sommiers à lames)	
61 Matelas mousse .)	11.600
2 Rayonnages à chaussures 3 rayons Im.80)	
2 Extincteurs E.F.L. mousse 10 litres)	
20 Armoires isoplanes 1 porte 70 x 45 x 1.90)	
1 Pendule murale)	
1 Chaise hêtre)	
2 Tables tubes et formica 80x55)	3.830
46 Polochons)	
22 Stores plastique sur tringles)	
1 " tissu " ")	
2 Hublots opalins)	
14 Globes opalins)	1.010

TOTAUX .. 16.440

VALEUR ASSURANCE MAI 1964..... 13.980

VALEUR LOCATIVE MAI 1964..... 599



- CHAMBRE MONITEURS -

Valeur Neuve
Mai 1964

4 Lits tubulaires , sommiers à lames)	
)	
8 Matelas mousse .)	1.480
)	
2 Tables tubes et formica 80x55)	
)	
2 Armoires isoplanes 1 porte 70 x 45 x 1.90)	
)	
4 Chaises hêtre .)	720
)	
2 Stores plastique avec tringles)	
)	
2 Cuvettes en plastique)	
)	
2 Brocs)	
)	
1 Store tissu avec tringle)	100
)	
2 Globes opalins .)	
)	
		<hr/>
	<u>TOTAUX ..</u>	<u>2.300</u>

	<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964</u>	<u>1.950</u>

	<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964</u>	<u>90</u>



- B A T I M E N T N° 10 -

NOUVEAU DORTOIR

..

	<u>Valeur Neuve 1964</u>	<u>Valeur Assurance 1964</u>	<u>Valeur Locative 1964</u>
Lavabos - W.C.	490	400	8
Chambres méniteurs	1.990	1.700	78
Dortoir n° 6	16.440	13.980	599
Chambres méniteurs	2.300	1.950	90
<u>TOTAUX ..</u>	<u>21.220</u>	<u>18.030</u>	<u>775</u>

...



I Accumulateur à eau chaude THERMOR - chauffage électrique capacité 100 L. Installation.))))	900
---	------------------	-----

3 Lits tubulaires, sommiers à lames)	
3 Matelas mousse .)	690

3 Moustiquaires)	
2 Polochons)	
I Porte-manteau mural en chêne - 7 broches chromées))	200

2 Globes opalins)	
I Tube fluorescent 0,60)	
I " " 1.20)	
I Duo " 1.20)	340

<u>TOTAUX ... P.59 ..</u>	2.130
---------------------------	-------

P.58 ..	3.130
---------	-------

<u>TOTAUX ...</u>	5.260
-------------------	-------

<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	4.470
---------------------------------------	-------

<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	163
--------------------------------------	-----



- B A T I M E N T N° 12 -

SALLE DES POMPES - ATELIERS

••

Valeur Neuve
Mai 1964

SALLE DES POMPES :

2 Pompes centrifuges "GUINARD")	
moteurs électriques force 4 CV)	
à 2800 T/m)	
Tuyauteries de raccordement)	
massifs, appareillage -)	
)	
4 Réservoirs sous pression en)	
tôle soudée de 1.000 Litres)	
Appareil de contrôle -)	
Tuyauteries de raccordement)	
Installation -)	9.000
)	
I Compresseur mobile sur chariot)	
(Pression dans Réservoir)	
moteur électrique force 1.5 CV)	
à 1.500 T/m - Accessoires.)	1.600
)	
I Pompe centrifuge sur chariot)	
avec moteur à essence BERNARD)	
type W 19)	1.900
)	
à reporter :		12.500



- SALLE GROUPE ELECTROGENE -

**Valeur Neuve
Mai 1964**

I Installation secours éclairage)	
comportant :)	
I Groupe électrogène "PHANOMEN")	
type V/PH -)	
Génératrice et dynamo (C.E.L.)	
de charbon) moteur à essence)	
4 cylindres - démarreur - massif)	
Appareil de contrôle)	
Nourrice - Batterie accus 24 Volts)	
I Transformateur 15 KVA 220/380 V)	
tableau électrique avec voltmètre)	
250 V. - Ampèremètre 80 Amp.)	
Coffret général - I interrupteur)	
tripolaire - I Interrupteur té-)	
trapolaire - I Tableau électrique)	
avec compteur - 2 interrupteurs)	
sous coffrets 40/60 Amp.)	
I chargeur de batterie PHILIPS)	
type 368.-)	
Canalisations de raccordement)	
accessoires -)	23.550
I Touret double à meuler METABO)	
type 706 - Meubles de 150 mm Ø)	
moteur électrique 0.26 KW à)	
2800 T/m - Sellette .)	480
)	
à reporter ...		24.030



Report ...		24.030
I Perçeuse verticale sur support d'établi - capacité 12mm Ø commande par poulies à gradins courroies texropes. Table de 280 mm Ø - Etau méca- nique - Moteur électrique force 1/2 EV à 1.400 T/m - Appareillage)))))))	1.200
I Forge de campagne 60 x 50 avec ventilateurs à main .)))	130
I Touret à meuler à main)	40
I Enclume 55 Kgs .)	220
I Perçeuse électrique à main VAL D'OR - capacité 15 mm))	330
I Scie électrique pour contreplaqué avec transfo 110/220 V.))	620
I Etabli 70 mm de 1.00 de largeur étai à pied 150mm)))	
I Petit outillage mécanique à main .))	770
		<hr/>
à reporter ...		27.340



Report	27.340
I Armoire sapin 2 portes 1.00 x 0.40 x 2.00)
I Radiateur électrique parabolique)
I Chaise en hêtre)
I Table sapin 70 x 50 .) 320
I Extincteur PP RODEO au CO ² 6 Kgs .) 430
I Echelle double 2 x 7 échelons)
I " " 2 x 17 ")
I " " 2 x 15 ")
I " simple 13 ")
I " " 15 ")
I " coulissante 30 ") 850
<u>TOTAUX ..</u>	<u>28.940</u>
<u>,VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	<u>23.150</u>
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	<u>601</u>



- MENUISERIE -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
I Scie circulaire lame 300 mmØ maximum)	
Table en ferretite 1.00 x 0.55)	
Poulie à gorges - Courroies)	
Texropes - Moteur électrique)	
force 3 CV à 1.500 T/m)	1.500
I Etabli de menuisier Im.50)	
2 Tréteaux)	
I Petit outillage à main .)	530
I Echelle double 2 x 7 échelons)	
I Armoire sapin 2 portes 1,00 x)	
0.40 x 2.00)	320
16 Lits tubulaires, sommiers)	
à lames)	1.440
24 Lits cages métalliques .)	1.200
	<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>	4.990
	=====
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964....</u>	4.000
	=====
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964.....</u>	59
	=====



- RECAPITULATION BATIMENT N° 12 -

..

SALLE DES POMPES - ATELIERS

	<u>Valeur Neuve 1964</u>	<u>Valeur Assurance 1964</u>	<u>Valeur Locative 1964</u>
Salle des Pompes	16.550	13.240	339
Salle Groupe Electrogène ..	28.940	23.150	601
Menuiserie	4.990	4.000	59
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>TOTAUX ..</u>	<u>50.480</u>	<u>40.390</u>	<u>999</u>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>



- REMISE - JARDIN -

..

Valeur Neuve
Mai 1964

2 Tondeuses à gazon "LAWN-BOY" moteurs à essence)	2.600
3 Brouettes roues pneus)	
2 Charettes à bras)	
I Trique-balle)	
I Pulvérisateur à dos "VERMOREL")	
I Meule à eau)	
I Rouleau)	1.250
I Armoire sapin 2 portes 100x40x200)	200
I Ensemble outils aratoires (bêches, rateaux, rasettes, houes etc, ..))	300
		<hr/>
	<u>TOTAUX ...</u>	<u>4.350</u>
	<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964.....</u>	<u>3.680</u>
	<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964</u>	<u>114</u>



- BARAQUEMENTS -

	<u>Valeur Neuve</u> <u>Mai 1964</u>
8 Lits tubulaires sommiers lames)	720
7 Matelas mousse)	980
75 " en kapok)	3.750
41 Chaises hêtre)	1.230
7 Tables sapin 80 x 55)	420
7 Bancs de 3m.00)	
14 " 2m.00)	490
24 Tables sur tréteaux 300 x 70)	2.400
2 Armoires sapin 1.00 x 40 x 2.00)	
4 " isoplanes 70 x 45 x 1.90)	1.000
1 Table en orme 1.00 x 60)	
4 Sellettes)	
1 Echelle 9 échelons .)	200
	<hr/>
à reporter ...	II.190



- TERRAINS DE JEUX -

Valeur Neuve
Mai 1964

I Cage à poules)	
I Echelle de marin sur portique tubulaire)	
2 Toboggans)	
2 Panneaux de basket)	2.750
5 Bancs lames chêne sur support en ciment armé)	750
I Portique avec agrés)	800
I Ensemble junicode comportant)	
I Chaise d'arbitre)	
6 Bicyclettes)	
6 Cyclo-rameurs)	
4 Jeux de signalisation)	
5 Panneaux de signalisation)	
I Haut-parleur)	
I Amplificateur BOUYER type IIO - série 0.6. n° 81)	2.600

TOTAUX ... 6;900

VALEUR ASSURANCE MAI 1964..... 6.200

VALEUR LOCATIVE MAI 1964..... 267



- L I N G E -

..

Valeur Neuve
Mai 1964

149 Couvertures coton roses)	
850 " " grises)	
49 " laine bleues)	
28 " " blanches)	
23 " " jaunes)	
33 " " Havane)	
28 " " vertes)	
28 " " roses .)	13.770
1214 Draps 1 personne)	
14 " 2 ")	14.918
61 Manettes)	
206 Torchons)	
63 Alézes)	
80 Garnitures de lit)	
25 Traversins)	
102 Envelopes pour serviettes)	1.594
à reporter ..		30.282

*64 Emu m - rouleaux
-140 Dact 102 taille
et mat.*



Report ..		30.282
280 shorts bleus)	
21 " gris)	
20 " rouille)	1.600
34 Tabliers et blouses blanches)	
3 " bleus)	355
6 Shorts blancs)	
9 Chemisettes rouille)	132
10 Paires brodequins)	
11 " sandalettes)	410
		<hr/>
<u>TOTAUX ...</u>		<u>32.779</u>
		<hr/>
<u>VALEUR ASSURANCE MAI 1964</u>		<u>22.400</u>
		<hr/>
<u>VALEUR LOCATIVE MAI 1964</u>		<u>1;600</u>
		<hr/>



- VAISSELLE -

..

Valeur Neuve
Mai 1964.

378 Cuillères -		
297 Fourchettes -	(288)	
232 Cuillères à café	(235)	
210 Couteaux .	(240)	663
587 Assiettes	(577)	
49 Corbeilles à pain en plastique -		
<i>Tasses</i> 46 Tables en pyrex -		
<u>8 Boucles inox</u>		
49 Pots en faïence	(51)	
44 Saladiers en faïence	(39)	623
6 Brocs en plastique	(5)	
5 Cuvettes en "	(7)	
1 Seau hygiénique		65
84 dont 77 sans manche 101 Tasses faïence		
X 3 Corbeilles rotin à anse -		75
45 plats ovales en faïence à reporter :		<hr/> 1.426



Report ..

1.426

281 Bols en pyrex	(302))	
306 Verres "	(285))	
267 Assiettes à dessert	(251))	
179 Timballes en alu	(143))	
24 Couverts à salade -	24)	798
23 Marmites alu (petites))	
4 X Grandes marmites fonte alu -)	
98 " " alu -)	
8 Bidons à lait 5 litres +)	880
240 Raviers en pyrex	243 (coiffelles))	
24 Saladiers en "	25)	
X 45 Plats creux ronds en pyrex (46))	585
(corotles))	
X 1 Passe-vite)	
X 1 Panier à salade)	
X 2 Moule-persil)	
X 1 Egouttoir à vaisselle)	20
1 rouleau à pâte)	
			<hr/>
			3.709



Report

3.709

26 Plats ovales pyrex	25)	
6 " creux "	?)	
56 Verres à liqueur	X)	
58 Verres ballons à vin	50 X)	
18 " à apéritif	20)	252

1 Chinois	X)	
1 Passette	X)	
1 Entonnoir	X)	
12 Couteaux à éplucher	X (20))	
1 Fusil)	
2 Saucières)	
4 Plateaux de service en bois	(3))	42

21 Rapiers en faïence	X)	
3 Presse-citrons	X)	
21 Plaques à rotir)	
10 Plats à gâteaux)	
1 Balance ROBERVAL)	
1 Moulin à café électrique .)	814

bon usage

à reporter ..

4.817

- 45 Moutardiers / (matière plastique)
 - 22 Bols faïence



Report ..

4.817

X	48	Bouches alu)	
X	56	Cuillères à sauce)	
X	8	Bassines en alu)	
3	X	Pot alu)	
X	8	Couteaux de boucher)	
X	4	Salières . (24))	267
)	
?	27	Faitouts alu (petite manille))	
17	X	Seaux <i>devaissés</i>)	
20	X	10 <i>Seaux</i> alu)	
X	3	Plats à oeufs)	
X	9	Casseroles alu)	
X	5	Grands faitouts fonte alu)	X
X	4	" " alu)	X
)	830
)	
X	8	Cafetières alu)	
X	4	Bassines fer blanc)	
X	2	Bouilloires)	
X	1	Passoire)	
X	4	Batteurs)	
X	1	Fouet .)	
)	142

 6.056



Report :

6.056

4 Grandes casseroles alu	4 X)	
8 Seaux galvanisés	7 ^{Staux} galvanisés)	
2 Bidons à lait 20 litres	2 X)	
2 Broc émail)	
X 2 Marmites en alu	forte X)	
X 3 Cuvettes plastique	en alu X 7 X)	
5 Brocs	" X)	417
90 Vases à fleurs en verre			
6 12 Cuvettes émail)	
X 3 Couteaux-scies)	
16 Ramasse-poussières)	
X 1 Fer à repasser électrique THOMSON)	
X 12 Lampes de poche .)	143

TOTAUX .. 6.616

VALEUR ASSURANCE MAI 1964 5.000

VALEUR LOCATIVE MAI 1964 180

5 ouvre-boites
~~16 ouvre-bouteilles~~
 18 Clés à sardines
 7 tire bouchons
 30 manche à balai
 3 gratte-pieds

PLAN