

BATIMENT

- D E S C R I P T I F -

CAGE D'ESCALIER DE LA PHYSIQUE MEDICALE

N° 14 du plan

CAGE D'ESCALIER DE LA PHYSIQUE MEDICALE
 =====

Surface totale : 12 mq,60
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol

1er Etage

2ème Etage

Cette construction, de 16m,15 de hauteur du sol du rez-de-chaussée au-dessus de la corniche, est élevée en briques de 0,45cm.

Les façades sont jointoyées et comportent:
 Un pavement en briques ordinaires choisies.
 Des grilles métalliques aux soupiraux.
 Des bandeaux et une corniche moulurée en pierre blanche, avec recouvrement en zinc.
 Des chapiteaux semblables aux pilastres.

Les baies du 1er et du 2ème étage, comportent en outre chacune :
 Un encadrement en pierre moulurée et unie, en plein cintre, avec appuis et sous appuis semblables.

Celles du 2ème étage,

Un encadrement semblable, avec 4 motifs sculptés à feuilles, et 4 modillons moulurés.

En superstructure sur les 4 faces,

Une attique unie et moulurée en pierre, avec balustres semblables, et 4 piédestaux.

Cette construction comprend :

1°) Un SOUS-SOL - de 3m de hauteur

Bâti en briques de 0,56cm, pavé et voûté en briques entre fers.

Eclairage par 3 soupiraux et communication au bâtiment contigu par 1 baie libre.

Accès au rez-de-chaussée par un escalier en orme comportant rampe à balustres.

2°) Un REZ-DE-CHAUSSEE -

Carrelé en carreaux céramiques.

Eclairé par 3 chassis fixes en plein cintre de 1,60 x 3m de hauteur, avec escalier d'accès à l'entresol, et au 1er étage, de 1m,10 d'embranchement comportant rampe à balustres, échiffre 3/4 et porte; et paliers d'arrivée planchéiés sur gitage.

3°) Un 1er et 2ème étage -

Eclairé par 3 chassis comme précédents,

et 3 œils-de-boeuf, de 1m,40 de diamètre avec escalier en escargot, comportant rampe à balustres, et desservant le 2ème étage et la terrasse.

Toute la cage d'escalier est enduite, plafonnée et badigeonnée.

La communication vers le bâtiment contigu est assurée par 3 baies libres et 1 porte en menuiserie unie, sur rhabillage de 0,34cm.

L'aménagement comprend :

Des prises de gaz, éclairage électrique, et chauffage central.

La toiture est formée par une terrasse en plomb, sur achelin et charpente courante, y compris tous accessoires.

La cage d'escalier, au-dessus de la terrasse, est entourée d'une cloison en menuiserie à petits cadres, avec revêtement en zinc à l'extérieur et comportant 1 porte. Elle est couverte par 1 plateforme en zinc comprenant au pourtour une bordure moulurée et tous accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	154.750 ^f	
	=====	
<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u>		105.230 ^f
		=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations et caves. 20 M3 - 264 f.))) f 5.280
Pavement en briques sur forme, voûtains de briques entre fers, escalier orme avec rampe, chassis-soupiraux vitrés.))) 3.100
Maçonnerie de briques pour élévation. 40 M3 - 282 f.)) 11.280
Supplément pour parement en briques ordinaires choisies, posées à la manière ordinaire; jointoiement; rebordement et calfeutrement des chassis; grilles métalliques des soupiraux.)))) 6.000
Maçonnerie de pierre demi-dure blanche. 31 M3 - 1.420 f.)) 44.020
Tailles unies, moulurées et sculptées, sur pierre demi-dure et jointoiement.)) 14.600
Garde-corps en pierre comprenant main-courante, plinthe, piédestaux, balustres, compris toutes tailles unies et moulurées.))) 24.000
à reporter :	<hr/> 108.280

report :	108.280	
Carrelage céramique; enduits sur murs; compris suppléments pour arêtes moulurées des châssis; plafond sur lattes et badigeon.	2.850	
Chassis fixes en plein cintre et oeils-de-boeuf; rhabillage baie libre; porte unie sur rhabillage de 0,34cm; plinthe moulurée; entourage cage d'escalier terrasse; plafond 3/4 sur contregitage, compris scellements; quincaillerie; peinture et vitrerie.	11.600	
Escaliers à marches balancées et escalier en escargot, compris rampe à balustres, paliers planchés sur gitage; échiffre 3/4 baguetté et porte, compris scellements et peinture.	19.500	
Couverture de la terrasse en plomb sur achelin et charpente courante, et toiture en zinc de la cage d'escalier dessus terrasse, avec bordure moulurée, y compris relevés, solins, sortie d'eau, tuyaux, etc...		
Recouvrement en zinc des bandeaux et corniche, et revêtement en zinc sur cloisons cage d'escalier terrasse.		
Installation d'électricité et de chauffage central.	5.150	
	----- f	
	147.380	
Honoraires architecte : 5 %	7.370	
	----- f	
	154.750	
	=====	

- D E S C R I P T I F -

LABORATOIRES DE CHIMIE ORGANIQUE

et PHARMACEUTIQUE

N° 15 du plan

LABORATOIRES DE CHIMIE ORGANIQUE

ET PHARMACEUTIQUE

Surface totale : 279 mq,36

=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel

Rez-de-chaussée

Entresol partiel

Premier Etage

2ème Etage partiel

Cette construction de 10m,60 et 14m de hauteur, du sol du rez-de-chaussée, est élevée en briques de 0,56 et 0,34cm d'épaisseur au rez-de-chaussée, et 0,34cm à l'étage.

Les façades sont enduites à la chaux et peintes au rez-de-chaussée, et lissées aux étages.

Elles comportent un soubassement en ciment avec grilles métalliques aux soupiraux, comportant chacun un seuil en petit granit, et des rosaces métalliques.

Les baies du rez-de-chaussée comportent en outre des encadrements et appuis moulurés, et des seuils en petit granit ciselé.

Celles de l'étage, des appuis en béton cimenté.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur,

Bâti en briques, de 0,67 et 0,45cm, et ne comportant qu'une cave pavée en briques et voûtée en briques entre fers.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu, sont assurés par des soupiraux métalliques; et 1 baie libre comportant un linteau.

L'aménagement du sous-sol comprend des rayonnages en charpente.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,20 et 3m,60 de hauteur - comprenant : 5 salles, 1 cage d'escalier et 1 couloir; séparés par des refends de 0,34cm, et cloison de 0,11cm en briques, et communiquant entre eux par : 1 porte de 0,80 x 2,20, à petits cadres, sur rhabillage de 0,34cm.

2 portes de 1,50 x 3,25 de hauteur, à petits cadres, à haut cintré, sur

rhabillage de 0,34cm.

3 portes de 0,80 x 2,20, à petits cadres, sur rhabillage 0,12cm.

1 porte de 0,80 x 2,50, semblable; et 1 baie libre de 1,50 x 3,25, avec rhabillage de 0,34cm.

L'accès et l'éclairage sont assurés par : 3 portes de 1,75 x 5,15, à petits cadres, croisillonnées à petits cañreaux, à haut cintré, sur rhabillage de 0,17cm.

et par 16 chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m, à petits carreaux à haut cintré, avec rhabillage, de 1,75 x 4m de hauteur. La communication vers le bâtiment contigu est assurée par 1 porte de 1,50 x 3,25, comme les précédentes.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher sur fortes lambourdes, et carrelage céramique.

Plinthes, cimaises et peinture sur soubassement.

Imitation sur boiseries bureau Professeur.

Badigeon sur plafond.

Peinture et badigeon sur murs.

Des armoires à petits cadres, dessus carrelage faïence, et sapin.

Des tables métalliques, dessus carrelé, et

hottes semblables, avec vitrine à coulisse.

Des prises de gaz, des postes d'eau avec appareils, évier, cuvette, etc...

Double chassis bureau du professeur.

Persienne à petits cadres, chambre noire.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est en corps creux de terre cuite, et est supporté par des poutres en béton armé.

L'accès à l'entresol est assuré par un escalier en escargot, comportant rampe à balustres.

L'ENTRESOL - de 2m,65 de hauteur

Ne comporte qu'une salle, planchéiée sur gitage; plafonnée et enduite; éclairée par les impostes des chassis du rez-de-chaussée.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafond, peinture sur murs.

Plinthes moulurées.

Des armoires à petits cadres, vitrées, et des rayonnages.

L'accès au premier étage est assuré par un escalier, comme le précédent.

Un PREMIER ETAGE - de 4m,40 de hauteur

Plafonné et enduit; carrelé en carreaux

céramiques, comprenant : 4 salles, 1 réduit et 1 couloir, séparés par des refends de 0,34 et cloison de 0,11cm en briques et communiquant entre eux par : 5 portes de 0,80 x 2,25 de hauteur, à petits cadres, sur rhabillage de 0,34cm. 2 portes semblables, sur bâti.

1 baie libre.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu, sont assurés par :

9 chassis de 1,80 x 2,60 de hauteur, dormants 48m/m, ouvrants 37m/m, avec imposte basculante, tablette sapin, baguettes d'angle métalliques et ferme-imposte à câble.

6 chassis de 3,50 x 2,60 de hauteur, semblables.

1 porte, comme précédente, sur rhabillage de 0,34cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Badigeon sur plafond, peinture sur murs.
Plinthes.

Des armoires, petits cadres, dessus carrelé; tables; hottes; prises de gaz; postes d'eau comme au rez-de-chaussée.

Le plancher-haut du premier étage, est identique à celui du rez-de-chaussée - (une partie de ce plancher forme terrasse).

Un DEUXIEME ETAGE - de 3m,40 de hauteur,
Ne comportant qu'une salle, dallée en
ciment, et badigeonnée.

L'éclairage et la communication vers les
bâtiments contigus, sont assurés par :

4 chassis de 1,80 x 1,85 de hauteur.

2 chassis de 3,50 x 1,85 de hauteur.

2 portes en charpente, assemblées.

L'aménagement comprend :

Un lambris en ciment de 0,85 de hauteur.

Un bac en ciment armé avec poste d'eau.

1 table métallique, dessus carrelé.

Des chenils et clapiers en béton armé
cimenté, avec portillons métalliques.

Des postes d'eau.

Des caniveaux dans le dallage.

Installations d'eau, de gaz, d'électricité
et de chauffage central, pour l'ensemble.

La toiture est formée par une terrasse en
corps creux de terre cuite, asphalté, avec
chape de pente, relevés, solins, et tous
accessoires.

Elle est supportée par des poutres en
béton armé.

Entourage par un garde-corps composé de
poteaux en béton armé, et de tubes
métalliques.

Valeur neuve Juin 1937

799.811^f

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937

543.191^f

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 105 M3 - 264 f.)	f 27.720
Pavement briques, sur forme. 45 M2 - 50 f.)	2.350
Voûtaîns de briques entre fers. 45 M2 - 125 f.)	5.625
Lissage des joints, badigeon, linteaux métalliques, rayonnages du sous-sol)	2.900
Maçonnerie de briques pour élévation. 360 M3 - 282 f.)	101.520
Supplément de façade. Enduits extérieurs à la chaux et peinture Mouluration des baies. Soubassement en ciment, lissage des joints. Rebordement et calfeutrement des baies. Seuils en petit granit ciselé. Appuis de châssis et dessus de cheminée en béton cimenté. Linteaux et arrières-linteaux. Grilles et châssis métalliques des soupiraux. Rosaces.)	25.900
Dalle en béton et corps creux. 690 M2 - 150 f.)	103.500
		f 269.415

Béton armé pour poutres, compris coffrage et ferrailage. 27 M3 - 1.200 f.)))	32.400 ^f	
Petits ouvrages, comprenant bordure en béton armé de la plateforme. Poteaux des garde-corps et lisses métalliques des dits.))))	4.900	
Carrelage en carreaux céramiques, et forme bétonnée. 150 M2 - 120 f.)))	18.000	
Dallage en ciment. 90 M2 - 20 f.))	1.800	
Plancher 25m/m sur lambourdes 7/18. 90 M2 - 108 f.))	9.720	
Plancher 4/4 sur gitage 8/23 65 M2 - 138 f.))	8.970	
Supplément pour prises en murs des gîtes, entretoises, chaînes, tirants, mollebandes, etc...)))	500	
Enduits en plâtre, sur murs. 1.030 M2 - 16 f.))	16.480	
Plafond en plâtre sur corps creux, et badigeon. Suppléments pour retombée de poutres incorporés dans la surface. 530 M2 - 17 f.)))))	9.010	
Plafond sur lattes, et badigeon. 65 M2 - 22 f.))	1.430	
Cloisons de 0,11cm enduites deux faces. 110 M2 - 63 f.))	6.930	
		<hr/> 110.140 ^f	

Menuiseries

Chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m
à haut cintré, croisillonnés à petits
carreaux, avec rhabillage de 0,17cm
compris scellements, quincaillerie,
peinture et vitrerie.
102 M2 - 410 f.

41.820^f

Chassis dormants 48m/m, ouvrants 37m/m
compris suppléments pour imposte
basculante avec ferme-imposte à
câble, baguettes d'angle métalliques,
tablette, scellements, quincaillerie,
peinture et vitrerie.
97 M2 - 300 f.

29.100

Chassis semblables, y compris
scellements, quincaillerie,
peinture et vitrerie.

6.600

Portes d'accès 48m/m à petits cadres,
vitrées à petits carreaux, à haut
cintré, sur bâti et rhabillage.
Portes intérieures à petits cadres,
sur rhabillage divers et bâti, à haut
cintré et haut horizontal; y compris
quincaillerie, scellements, peinture
et vitrerie.

24.850

Aménagements intérieurs comprenant :

Armoires sapin à petits cadres,
dessus carrelé en faïence et
dosseret. Rayonnages.
Persienne à petits cadres chambre
noire.
Double chassis bureau professeur.
Escalier en escargot avec rampe.
Cloison d'entourage étage et
plafond 3/4 baguetté.

52.000

Tables métalliques dessus carrelé, sur
cadres, et pieds métalliques.
Hotte métallique avec vitrines sur
coulisse.

45.000

 192.370^f

Niches à chiens et clapiers avec portillons métalliques; caniveaux; lambris ciment; bac en béton armé cimenté.)	21.000 ^f	
Badigeon et peinture sur murs; imitation sur boiseries et soubassement bureau du Professeur.)	7.500	
Installation d'eau, y compris tuyauteries, chute en fonte, canalisations, appareils, évier, cuvettes, etc... Branchements et compteurs.)	55.000	
Installation du gaz, y compris branchement et compteur.)	28.000	
Installation d'électricité, y compris branchements et compteur.)	19.500	
Installation de chauffage central.)	33.500	
Asphaltage de la terrasse, y compris chape de pente, gorges, relevés, etc... 350 M2 - 50 f.)	17.500	
Tuyaux sorties d'eau, et tous accessoires.)	800	
		<hr/>	
		182.800 ^f	

RECAPITULATION DES PAGES

" LABORATOIRES DE CHIMIE ORGANIQUE,

et PHARMACEUTIQUE "

Valeur
neuve
Juin 1937

PAGE N° 281

269.415^f

PAGE N° 282

110.140

PAGE N° 283

199.370

PAGE N° 284

182.800

761.725^f

Honoraires architecte : 5 %

38.086

Ensemble :

799.811^f

- D E S C R I P T I F -

TRAVAUX PRATIQUES DE PHARMACIE, PREPARATION, DIRECTION

LABORATOIRE & MAGASIN

N° 16 du plan

TRAVAUX PRATIQUES DE PHARMACIE

PREPARATION et DIRECTION

LABORATOIRE et MAGASIN

Surface totale : 200 mq,28
=====

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.-

Cette construction comporte une partie centrale de 5m,50 de hauteur, et 2 ailes de 5m de hauteur, élevées en briques de 0,45cm.

La façade de la partie centrale, est enduite et peinte, et comporte un soubassement en ciment de 1,25 de hauteur. Une corniche moulurée.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en ciment, moulurés.

Des encadrements moulurés.

Les façades principales et postérieures des ailes, sont enduites et peintes, et comportent un soubassement en ciment, semblable.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en ciment, moulurés.

Des linteaux métalliques I avec rosaces et mouluration au-dessus.

Des coussins moulurés.

Cette construction comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE -

Plafonné sur contregitage, et enduit.

Comprenant : 4 salles et 3 couloirs, séparés par des refends de 0,56, 0,22, et 1 cloison de 0,11cm, en briques; et communiquant entre eux par :

2 portes de 1,50 x 3,25 à petits cadres à haut cintré sur rhabillage de 0,56cm.

2 portes de 1,50 x 3,25 de hauteur, semblables, sur rhabillage de 0,23cm.

1 porte de 0,80 x 2,25 de hauteur, semblable, haut horizontal, sur rhabillage de 0,12cm.

L'accès et l'éclairage sont assurés par : 5 portes de 1,50 x 4,50 de hauteur, à petits cadres, vitrées à petits carreaux, avec rhabillage.

2 portes semblables, de 1,50 x 3,10 de hauteur; et par

3 chassis, dormants 8/8, ouvrants 48m/m, de 1,60 x 3,50 de hauteur, à haut cintré, croisillonés à petits carreaux, avec rhabillage.

4 chassis semblables de 1,25 x 3,50 Hr.

9 chassis 48m/m à haut horizontal,
croisillonnés à petits carreaux, de
1,60 x 3,50, avec rhabillage.

L'aménagement intérieur comprend :

Salle chef de travaux, préparation et
direction Pharmacie -

Carrelage céramique.

1 table métallique, dessus carrelé, de
6,30 x 0,65 x 0,90.

1 armoire à petits cadres de 2m x 2,50.

1 armoire-bahut de 1,60 x 3,10 sapin verni.

Des rayonnages.

2 cuvettes avec poste d'eau.

Des prises de gaz.

1 four avec hotte plâtras, sur cadre
métallique.

Salle des préparateurs -

Carrelage céramique.

Un placard mural portes coulissantes à
petits cadres, avec rhabillage 0,56cm, et
rayons.

1 table métallique de 6,80 de longueur.

1 four avec hotte métallique.

1 armoire à petits cadres de 1,50 x 2,60.

2 cuvettes avec poste d'eau.

1 évier.

Des prises de gaz.

Des rayons.

Laboratoire -

Dallage en ciment.

1 four avec hotte.

1 évier avec poste d'eau.

1 armoire-table, dessus carrelé, à petits cadres, double face, de 3m x 1,20 x 0,90

4 cuvettes avec poste d'eau.

Des armoires à petits cadres, dessus bois.

Magasin -

Carrelage céramique.

1 table métallique dessus carrelé.

Des rayonnages en charpente.

1 armoire de 2m x 3,60 à petits cadres.

1 évier avec poste d'eau.

Badigeon sur plafonds et murs; stylobate;
cimaise et peinture sur soubassement;
dans toutes les salles et couloirs.

Installations d'eau, de gaz, d'électricité
et de chauffage central, pour l'ensemble.

Toiture en zinc à dilatation sur achelin,
comblage 8/11 et pannes 10/23; y compris
deux lanterneaux sur consoles; chéneaux à
bordure avec motifs, tuyaux et tous

accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par des fermes en
charpente assemblée, avec clés et
tirants métalliques.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	285.220 ^f
	=====

<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u>	193.950 ^f
	=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 45 M3 - 264 f.)	11.880 ^f
Maçonnerie de briques pour élévation. 100 M3 - 282 f.)	28.200
Enduits extérieurs et peinture, moulures, coussins et mouluration des linteaux. Soubassement en ciment, appuis ciment moulurés. Seuils en petit granit. Linteaux et arrières-linteaux. Supplément d'ares compris cintres.)	17.200
Carrelage céramique et dallage ciment, sur forme en béton.)	18.450
Enduits intérieurs sur murs, et badigeon 425 M2 - 16 f.)	6.800
Cloison de 0,11cm en briques, enduite deux faces, et badigeon. 23 M2 - 63 f.)	1.449
Plafond sur contregitige 1/2 madrier et badigeon. 160 M2 - 60 f.)	9.600
Supplément pour prise en murs des contre gites, entretoises, chaînes, etc...)	300
à reporter :		<hr/> 93.879 ^f

report :	93.879	
Portes d'accès 48m/m à haut cintré, croiséonnées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage; compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 40 M2 - 365 f.	14.600	
Chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m, à haut cintré, croiséonnés à petits carreaux, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 29 M2 - 410 f.	11.890	
Chassis dormants et ouvrants 48m/m à haut horizontal, croiséonnés à petits carreaux, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 50 M2 - 400 f.	20.000	
Portes intérieures à petits cadres, à haut cintré et haut horizontal, compris rhabillage, scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.	8.850	
<u>Aménagements intérieurs</u> , comprenant :		
Tables métallique, dessus carrelé; Armoires diverses; fours avec hotte; rayonnages; stylobate; cimaise et peinture sur soubassement	39.000	
Installations de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage central.	29.000	
Couverture en zinc à dilatation sur achelin, comblage 8/11 et pannes courantes. 230 M2 - 149 f.	34.270	
à reporter :	251.469 ^f	

report :

251.489^f

Supplément pour pannes 10/23 et tous
accessoires de toiture, solins,
noues, rhabillage des lanterneaux,
châtières, etc...

3.800

Chéneaux complets bois et zinc,
compris motifs sur bordure et
consoles chantournées, tuyaux et
tous accessoires.

9.850

Charpente assemblée pour fermes,
compris supplément d'assemblage,
chevilles, boulons, tirants et clés.

6.500

271.639^f

Honoraires architecte : 5 %

13.581

Ensemble :

285.220^f

=====

- D E S C R I P T I F -

AMPHITHEATRE N° 4, CHIMIE & PHARMACIE

N° 17 du plan

AMPHITHEATRE N° 4, CHIMIE & PHARMACIE

Surface totale : 178 mq,84
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel
Rez-de-chaussée

Cette construction, de 8m,30 de hauteur,
est élevée en briques de 0,56cm épaisseur.

Les façades sont enduites et peintes, et
comportent au droit des cours, un
soubassement en ciment.

Les baies comportent en outre :

Des linteaux métalliques avec rosaces et
mouluration au-dessus.

Des appuis en petit granit.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL partiel - sous l'amphithéâtre
(en contrebas de 1m du sol du rez-de-
chaussée).

Pavé en briques posées à champ; plafonné
sur lattes, et comprenant une cave, un

réduit et une cage d'escalier, desservant le bâtiment contigu; séparés par des refends en briques.

Accès par 4 portes à petits cadres, vitrées sur bâti.

Le sous-sol est desservi par un escalier en orme et 2 escaliers en petit granit.

Un REZ-DE-CHAUSSEE -

Ne comportant qu'une salle plafonnée sur contregitage et enduite; carrelée en carreaux céramiques.

L'éclairage et les communications vers les bâtiments contigus, sont assurés par : 10 chassis fixes à petits carreaux, de 1,70 x 4m de hauteur, avec rhabillage en sapin; et par

4 portes de 1,50 x 3,25 de hauteur, à petits cadres, avec rhabillage de 0,56cm à haut cintré.

A l'intérieur :

1 cheminée monumentale à grande corniche moulurée avec hottes et tables.

1 tambour de communication cloisonné en briques de 0,11cm de 4,50 de hauteur, comportant 2 portes à petits cadres, à haut vitré.

Plafond vitré sur T et deux escaliers,

donnant accès à la partie supérieure de l'amphithéâtre.

Petit lambris en 3/4 baguetté et verni au pourtour des murs.

1 placard à petits cadres, à 2 portes.

Amphithéâtre à gradins en 4/4 sapin sur charpente avec bordure 15/15 en petit granit.

Installations d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central.

FAUX-COMBLE - inutilisable -

La toiture est formée par une plateforme à deux versants, à dilatation sur voligeage et comblage 8/11 avec chéneaux à bordure et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 4 fortes fermes assemblées, à entrails Riga 40/40.

Le tout reposant sur 8 consoles moulurées.

Valeur neuve Juin 1937

293.727^f

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937

199.730^f

=====

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 50 M3 - 264 f.)	13.200 ^f
Pavement en briques, escalier petit granit, et escalier orme.)	6.000
Maçonnerie de briques pour élévation. 170 M3 - 282 f.)	47.940
Enduits extérieurs et peinture. Mouluration des linteaux, coussins et corbeaux. Corniche moulurée. Soubassement ciment. Appuis en petit granit ciselé. Linteaux métalliques. Supplément d'arcs, compris cintres.)	12.100
Carrelage en carreaux céramiques sur forme en béton. 50 M2 - 120 f.)	6.000
Supplément rigoles d'écoulement avec dessus fonte. Bordure d'amphithéâtre en petit granit.)	3.000
Enduits intérieurs et peinture. 220 M2 - 24 f.)	5.280
Plafond et peinture, compris les retombées de poutres incorporées dans la surface. 200 M2 - 30 f.)	6.000
à reporter :		<hr/> 99.520 ^f

report :	99.520	
Consoles moulurées. Cloison de 0,11cm enduite deux faces, pour tambour et peinture.	9.800	
<u>Menuiseries</u>		
Portes intérieures à petits cadres, à haut cintré, sur rhabillage de 0,56cm pour communication. Portes à petits cadres avec imposte vitrée pour tambour. Chassis fixes 48m/m avec rhabillage, croisillonnés à petits carreaux; le tout y compris scellements quincaillerie, peinture et vitrerie.	33.350	
Petit lambris 3/4 baguetté, garde-corps d°. Table-armoire dessus carrelé. Placard à petits cadres. Gradins d'amphithéâtre avec petits escaliers d'accès. Cimaïse. Bandeaux. Plinthe	37.400	
Cheminée monumentale avec rhabillage et vitrine en chêne. Hottes en plâtras sur cadres métalliques. Table carrelée sur cadre métallique et murets. Plafond vitré entre fers.	11.000	
Contregitage plafond 1/2 madrier, compris prise en murs des gîtes, entretoises, tirants, chaînes, mollebandes. Fermes assemblées avec poutres d'entrants Riga, compris supplément pour assemblage, chevilles et boulons.	22.400	
Couverture en zinc à dilatation sur achelin, comblage 8/11, et pannes courantes. 230 M2 - 149 f.	34.270	
à reporter :	247.740 ^f	

report :	247.740	
Supplément pour pannes 10/23 au lieu 7/18 chatières, solin, larmiers, accessoires divers. }	3.600	
Chéneaux en zinc avec entablement, fond et faux-fond, avez, etc... Tuyaux et tous accessoires. }	4.400	
Installations d'électricité sous fils souples, prises de courant, Gardys, et tous accessoires. Installation du gaz pour l'éclairage de secours, et réchaud, y compris compteur et branchements. Installation d'eau, y compris les appareils. }	13.000	
Installation du chauffage central.)	11.000	
	----- f	
	279.740	
Honoraires architecte : 5 %	13.987	
	----- f	
Ensemble :	293.727	
	=====	

- D E S C R I P T I F -

LABORATOIRE TRAVAUX PRATIQUES PHARMACIE

CHIMIE ANALYTIQUE & MEDECINE OPERATOIRE

N° 18 du plan

LABORATOIRE TRAVAUX PRATIQUES DE PHARMACIE

CHIMIE ANALYTIQUE au Rez-de-Chaussée

MEDECINE OPERATOIRE, à l'Etage

Surface totale : 153 mq,37

=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel

Rez-de-chaussée

Etage

Cette construction de 10m,60 de hauteur du sol du rez-de-chaussée, jusqu'au dessus de la terrasse, est élevée en 0,56 et 0,43cm au rez-de-chaussée et 0,34cm à l'étage.

Les façades sont enduites à la chaux et peintes, au rez-de-chaussée, et lissées à l'étage.

Elles comportent : un soubassement en ciment avec grilles métalliques aux soupiraux, comportant chacun un seuil en petit granit, et des rosaces métalliques. Les baies du rez-de-chaussée comportent en outre des encadrements et appuis moulurés. Un seuil en petit granit ciselé.

Celles de l'étage : des appuis en béton cimenté.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,67 et 0,45cm, ne comportant qu'un couloir pavé et voûté en briques entre fers et éclairé par des soupiraux.

La communication vers le bâtiment contigu est assurée par 1 baie libre.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,20 de hauteur

Comprenant 3 salles et 1 cage d'escalier, séparées par des refends de 0,45 et 0,34cm et 1 cloison de 0,11cm, et communiquant entre elles par :

2 portes de 0,85 x 2,55 à petits cadres à haut cintré sur rhabillage de 0,11cm.

1 porte de 1,50 x 3,25 de hauteur, à petits et grands cadres, à haut cintré sur rhabillage de 0,45cm

1 porte semblable, sur rhabillage de 0,34cm.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par : 1 porte de 2,20 x 5,15 à petits cadres, vitrée à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, comportant imposte, croisillonées; et par

10 chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m,
à haut cintré, de 1,75 x 4m de hauteur,
croisillonnés à petits carreaux, sur
rhabillage de 0,17cm.

La communication vers le bâtiment contigu
est assurée par 1 baie libre de 1,60 x
2,30, sur rhabillage de 0,45cm, et
1 porte de 0,90 x 2,50, à grands cadres
L'aménagement comprend :

Salle travaux pratiques pharmacie =

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobates, cimaises et peinture sur
soubassement.

1 armoire-table dessus carrelé faïence,
de 6,50 x 0,95 x 0,70, sapin verni.

1 armoire table, dessus carrelé faïence,
de 4,75 x 0,95 x 0,70, sapin verni.

1 armoire table, dessus carrelé faïence,
de 4,50 x 0,95 x 1,40, sapin verni.

1 armoire-table, dessus carrelé faïence,
de 1,40 x 2,70.

1 armoire-table, dessus carrelé faïence,
de 1,40 x 2,90.

1 évier en bois et zinc, avec poste d'eau.

1 compteur à gaz.

1 hotte métallique, avec vitrines, monte-

et-baisse et table métallique, dessus
carrelé.

Des prises de gaz et des postes d'eau.

Cage d'escalier -

Carrelage céramique.

Badigeon teinté sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise, peinture sur
soubassement.

Bureau du Professeur -

Plancher sur lambourdes.

Plafond badigeonné. Murs peints.

Stylobate, cimaise et plinthe.

1 armoire à petits cadres.

1 lavabo.

Dégagement -

Carrelage céramique.

Stylobate, cimaise et peinture sur
soubassement.

Badigeon sur plafond et murs.

Chimie analytique -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

1 table métallique de 4,50 x 0,70, dessus
carrelé, dossier en faïence.

1 hotte métallique avec vitrine monte-et-
baisse.

1 table orme dessus carrelé sur cadre
métallique de 2,50 x 1,50 x 0,90 hauteur.

1 armoire de 1,80 x 0,90 x 0,95.

Des rayonnages en sapin.

Des postes d'eau et prises de gaz.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est en
corps creux de terre cuite, et est
supporté par des poutres en béton armé.

Un ENTRESOL partiel - de 3m,20 hauteur

Plafonné et enduit; planchéié sur gitage;
ne comportant qu'une salle éclairée par
les impostes des châssis du rez-de-
chaussée.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur murs et plafond.

Plinthes moulurées.

Deux coffres de cavéture d'imposte.

1 poste d'eau.

L'accès au premier étage est assuré par
un escalier de 0,90 d'emmarchement,
marches 48m/m sur limons de 55m/m, avec
rampe à balustres et palier intermédiaire.

Un ETAGE - de 4m,40 de hauteur

Plafonné et enduit, comprenant 2 salles
et 1 cage d'escalier, parquetées en sapin
et chêne sur lambourdes; séparées par un

refend de 0,45cm et un refend de 0,34;
et communiquant entre elles par 1 porte à
petits cadres de 1m x 2,25 de hauteur,
sur bâti mouluré.

1 porte double de 1,45 x 2,25 de hauteur,
semblable, sur rhabillage de 0,34cm.

L'éclairage et la communication vers le
bâtiment contigu, sont assurés par :
5 chassis de 1,80 x 2,60 de hauteur,
dormants 43m/m, ouvrants 37m/m, avec
imposte basculante, tablette sapin,
baguettes d'angle métalliques et ferme-
imposte à câble.

3 chassis de 3,50 x 2,60, semblables.

1 porte de 1m x 2,25, comme précédente,
sur rhabillage 0,45cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Salle de la médecine opératoire -

Badigeon sur plafond, peinture sur murs.

1 lavabo. Plinthes. Rayonnages.

Cache-tuyaux en sapin.

Cage d'escalier -

Badigeon sur plafond et murs.

Peinture sur soubassement.

La toiture est formée par une terrasse en corps creux de terre cuite, asphalté, compris chape de pente, relevés, solins, et tous accessoires.

Elle est supportée par des poutres en béton armé.

La terrasse est entourée d'un garde-corps composé de poteaux en béton armé et de tubes métalliques.

Valeur neuve Juin 1937

375.292^f

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937

255.200^f

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations 85 M3 - 264 f.)	f 22.440
Pavement et voûtains de briques entre fers. Lissage des maçonneries.)	4.650
Maçonnerie de briques pour élévation. 230 M3 - 282 f.)	64.860
Supplément pour enduit à la chaux et peinture des façades, mouluration des baies; soubassement en ciment; lissage des joints; rebordement et calfeutrement des baies; seuils en petit granit ciselé; appuis de chassis et dessus de cheminée en béton cimenté; linteaux et arrières-linteaux, grilles métalliques des soupiraux; rosaces.)	15.500
Dalle de béton et corps creux. 300 M2 - 150 f.)	45.000
Béton armé pour poutres, compris coffrage et ferrailage. 12 M3 - 1.200 f.)	14.400
Petits ouvrages comprenant bordure en béton armé de la plateforme. Poteaux des garde-corps et lisses métalliques des dits.)	3.200
à reporter :		f 170.050

report :		170.050 ^f	
Carrelage en carreaux céramiques et forme bétonnée. 115 M2 - 120 f.	}	13.800	
Parquet 4/4 sapin sur lambourdes. 25 M2 - 90 f.	}	2.250	
Parquet 4/4 chêne sur lambourdes. 117 M2 - 136 f.	}	15.912	
Plancher 4/4 sur gitage 8/23 de l'entresol, y compris emprise des gîtes, entretoises, etc..., et plafond sur lattes badigeonné.	}	2.900	
Enduits en plâtre sur murs et badigeon. 615 M2 - 18 f.	}	11.070	
Plafond en plâtre sur corps creux. Supplément pour retombée des poutres, incorporé dans la surface. 265 M2 - 17 f.	}	4.505	
Cloison en briques, enduite deux faces, et badigeon. 52 M2 - 67 f.	}	3.484	
<u>Menuiseries</u>			
Chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m, à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux avec rhabillage de 0,17cm; y compris quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie. 70 M2 - 410 f.	}	28.700	
Chassis dormants 48m/m, ouvrants 6/4, y compris supplément pour imposte bascu- lante, avec ferme-imposte à câble, baguettes d'angle métalliques, tablette scellements, quincaillerie, peinture, vitrerie, etc... 50 M2 - 300 f.	}	15.000	
à reporter :		----- 267.671	

report :	267.671	
Porte d'accès 48m/m à petits cadres, vitrée à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, avec imposte. Portes intérieures à petits et grands cadres, sur rhabillage divers, à haut cintré et haut horizontal; y compris quincaillerie) scellements, peinture et vitrerie.	14.250	
<u>Aménagements intérieurs</u> comprenant :		
Stylobate, cimaise, plinthe, armoires Hottes métalliques, tables métalliques dessus carrelé. Supplément pour peinture sur murs et soubassement au lieu badigeon. Escalier avec rampe à balustres et palier intermédiaire.	34.000	
Installation d'eau avec appareils, de gaz, d'électricité et de chauffage central.	31.000	
Asphaltage de la terrasse, y compris chape de pente, gorges, relevés, etc... 200 M2 - 50 f.	10.000	
Tuyaux, sortie d'eau et tous accessoires)	500	
	----- f 357.421	
Honoraires architecte : 5 %	17.871	
	----- f 375.292	
Ensemble :	375.292	
	=====	

- DESCRIPTION -

ANNEXE LABORATOIRE CHIMIE ANALYTIQUE

N° 19 du plan

ANNEXE DE LA CHIMIE ANALYTIQUE

Surface totale : 29 mq,20
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel
Rez-de-chaussée

Cette construction, de 6m,20 de hauteur,
est élevée en briques de 0,45cm épaisseur.

Les façades sont enduites et peintes, et
comportent chacune : un soubassement en
ciment; des grilles métalliques aux
soubiraux; un bandeau et une corniche
moulurée; et une rosace métallique sur le
pilastre.

Les baies comportent en outre : des appuis
en petit granit et ciment mouluré; des
seuils en petit granit et des chanfreins
aux angles des tableaux.

Elle comprend :

Un SOUS-SOL partiel - de 3m de profondeur
bâti en briques de 0,56 et 0,45cm; ne
comportant qu'un couloir pavé en briques,

et voûté en briques entre fers.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 5m,80 de hauteur
Ne comportant qu'une salle plafonnée sous
contregitage; enduite et badigeonnée;
carrelée en carreaux céramiques et
éclairée par 4 chassis de 1,50 x 4m de
hauteur, dormants 8/8, ouvrants 48m/m, à haut
cintré, croisillonnés à petits carreaux,
avec rhabillage de 0,15cm.

L'aménagement intérieur comprend :

1 table métallique dessus carrelé.

3 postes d'eau avec 2 cuvettes et 1 lavabo.

1 armoire de 0,80 x 2,25.

1 table en bois.

Stylobate, cimaise et peinture sur
soubassement.

Des prises de gaz.

Installations d'eau, du gaz, de

l'électricité et du chauffage central.

La toiture est identique au bâtiment n° 23
(Annexe Musée d'Anatomie).

Valeur neuve Juin 1937

^f
51.455
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937

^f
35.000
=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 18 M3 - 264 f.	4.752 ^f
Pavement en briques, voûteins en briques entre fers, et lissage	950
Maçonnerie de briques pour élévation. 18 M3 - 282 f.	5.076
Enduits extérieurs à la chaux, et peinture. Moulures bandeaux et corniche. Soubassement ciment. Mouluration appui de chassis. Appuis et seuils en petit granit. Rosaces. Grilles métalliques des soupiraux. Arrières-linteaux. Supplément d'arcs.	4.600
Carrelage céramique sur forme béton. 26 M2 - 120 f.	3.120
Enduits intérieurs sur murs. Plafond sur lattes et contregitage, compris badigeon)	2.650
Chassis à haut cintré, dormants 8/8, ouvrants 48m/m, croisillonnés à petits carreaux avec rhabillage, y compris scelllements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 24 M2 - 410 f.	9.840

à reporter :	30.988 ^f

report :

30.988^fAménagements intérieurs comprenant :

Stylobate, cimaise, peinture sur
soubassement. Table métallique.
Armoire et table bois. Postes d'eau
avec cuvettes et lavabo.
Installations gaz, électricité et
chauffage central.

9.500

Couverture en zinc à dilatation sur
schelin, comblage 8/11 et pannes
courantes.

33 M2 - 149 f.

4.917

Accessoires de toiture, noues, solins,
etc... Supplément pour pannes 10/23 au
lieu 7/18. Ferme en charpente assemblée
avec tirants et clés.

1.900

Chéneaux complets bois et zinc à
bordure, avec motifs et consoles
chantournées, compris tuyaux et tous
accessoires.

1.700

49.005^f

Honoraires architecte : 5 %

2.450

Ensemble :

51.455^f

=====

- D E S C R I P T I F -

AMPHITHEATRE N° 1

N° 20 du plan

AMPHITHEATRE N° 1

Surface totale : 182 mq,40
=====

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée élevé -

Cette construction, de 8m,30 de hauteur, est élevée en briques de 0,56cm épaisseur, avec façades enduites et peintes, comportant chacune un soubassement en ciment, de 1m,30 de hauteur, et une corniche moulurée sous chéneau.

Les baies comportent en outre :

Des linteaux métalliques avec mouluration au-dessus.

Des recouvrements en zinc aux appuis.

Elle comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 7m,80 de hauteur

Plafonné sous contregitage et enduit; ne comportant qu'une salle.

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu, sont assurés par :

6 chassis fixes croisillonnés, comportant

ouvrant à bascule, de 2,40 x 3,50 de hauteur, et par une cloison à grands cadres de 5,50 x 4,20 de hauteur, sur bâti et rhabillage.

L'aménagement intérieur comprend :

Carrelage céramique avec bordure petit granit ciselé.

Mouluration du plafond surélevé et des côtés.

Badigeon et peinture sur murs.

Gradins pour amphithéâtre avec garde-corps et lambris en 3/4 sapin baguetté et verni.

Balustrade métallique.

Un tambour élevé en briques de 0,11cm enduites, avec plafond vitré entre fers; 2 portes d'accès en menuiserie à petits cadres, avec rhabillage.

3 escaliers d'accès en orme.

Un cloisonnement en 3/4 sapin baguetté et verni, pour appareil de projection.

Installations de chauffage central et d'électricité.

La toiture est formée par une nef longitudinale en zinc à dilatation sur

achelin et comblage 8/11, y compris
chéneaux, tuyaux, couvre-pignon et tous
accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par des fermes en
charpente assemblée.

Valeur neuve Juin 1937 262.710^f

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937 178.600^f

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 40 M3 - 264 f.))	10.560 ^f
Maçonnerie de briques pour élévation. 230 M3 - 282 f.))	64.860
Enduits à la chaux et peinture des façades. Corniche et mouluration des baies. Soubassement en ciment. Lissage des joints du pignon.))))	6.250
Linteaux métalliques des baies extérieures et intérieures, avec rosaces. Recouvrement en zinc des appuis de chassis.))))	5.000
Carrelage en carreaux céramiques sur forme béton et bordure petit granit.))	7.000
Enduits intérieurs à la chaux, badigeon et peinture sur demi-hauteur chacun. 380 M2 - 20 f.)))	7.600
Plafond à la chaux sur lattes, et contregitage 7/18, y compris badigeon. 150 M2 - 64 f.)))	9.600
Mouluration du plafond et des murs. Mouluration des consoles, y compris saillies, masses et patins.)))	4.400
à reporter :		115.270 ^f

report :	115.270 ^f	
Enduits sur lattes et potillage des côtés de la partie surélevée. Cloison en briques de 0,11cm enduite deux faces du tambour.	3.800	
Chassis fixes avec imposte basculante, cloison à grands cadres deux faces sur bâti et rhabillage. Portes à petits cadres, sur rhabillage.	27.800	
<u>Aménagements intérieurs comprenant :</u>		
Gradins d'amphithéâtre avec petits escaliers d'accès. Lambris et garde- corps en 3/4 sapin baguetté. Plinthes, cimaise et moulure cloison. Cloison en 3/4 sapin baguetté. Garde-corps métallique et plafond vitré entre fers.	39.350	
Poutres supportant le contregitage. 8 M3 - 1.325 f.	10.600	
Couverture en zinc à dilatation sur achelin, comblages 8/11 et pannes courantes. 220 M2 - 149 f.	32.780	
Supplément pour pannes 10/23 au lieu 7/18, et tous accessoires de toiture, rhabillage des lanterneaux, solins, couvre-pignon en zinc, chatières, etc...	3.500	
Chéneaux complets bois et zinc à bordure moulurée, sur consoles chantournées, y compris tuyaux et tous accessoires.	4.900	
Charpente assemblée pour fermes, y compris supplément pour assemblages, boulons, chevilles, etc...	3.000	
à reporter :	241.000 ^f	

report :

241.000^fInstallation d'électricité et du
chauffage central.

9.200

350.200^f

Honoraires architecte : 5 %

12.510

Ensemble :

262.710^f

=====

- D E S C R I P T I F -

BUREAUX & SALLE DE TRAVAUX DES PROFESSEURS DE L'ANATOMIE

SALLE DES CARTES, DEGAGEMENT

N° 21 du plan

BUREAUX & SALLE DE TRAVAUX DES PROFESSEURS
DE L'ANATOMIE, SALLE DES CARTES, et

DEGAGEMENT

Surface totale : 189 mq
=====

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Cette construction de 5m,20 et 6m,20 de hauteur, est élevée en briques de 0,67 et 0,45cm d'épaisseurs.

Les façades sont enduites et peintes, et comportent :

Un soubassement en ciment de 1,25 de hauteur.

Des bandeaux et corniche moulurée.

Les baies comportent en outre :

Des appuis moulurés en ciment.

Des encadrements moulurés.

Des seuils en pierre de Soignies.

La partie surélevée au-dessus de la toiture, est également enduite et peinte, et comporte une corniche moulurée.

Cette construction comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,90 et 6m de hauteur - Enduit et plafonné sous contregitage; comprenant : 5 salles, 1 dégagement et 1 couloir; séparés par des refends de 0,34cm, et communiquant entre eux par :

5 portes de 1,60 x 3,20 de hauteur, à grands et petits cadres, à haut cintré, sur rhabillage de 0,34cm.

4 portes de 0,70 x 2,90 de hauteur, sur rhabillage semblable.

3 grandes baies libres.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

2 portes de 1,50 x 5m de hauteur en 48m/m à haut cintré sur bâti et rhabillage, vitrées à petits carreaux; et par

10 chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m, à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,15cm, de 1,50 x 3,50 de hauteur.

L'aménagement comprend :

Salle des aides de l'agréé -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

Stylobate et cimaise.

2 armoires à petits cadres, de 0,90 x 1,05.

1 cheminée capucine en marbre Lunel.

1 évier avec poste d'eau.

Bureau de l'agréé_-

Carrelage céramique et plancher en 3/4 sur lambourdes au-dessus.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

Stylobate et cimaise.

1 prise de gaz.

Salle des cartes_-

Carrelage céramique.

Badigeon sur murs et plafond.

Stylobate et cimaise. Peinture sur soubassement.

Dégagement et Couloir -

Mêmes détails.

Bureau du Professeur de l'anatomie_-

Carrelage céramique et plancher, comme précédemment.

Badigeon sur plafond. Tapisserie sur murs.

Stylobate, cimaise et peinture sur soubassement.

Salle de travaux_-

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

1 lavabo avec armoire et dossieret faïence.

1 cheminée en marbre Lunel.

Des rayons et une armoire.

Des prises de gaz.

Installations d'eau, de gaz,
d'électricité et de chauffage central,
pour l'ensemble.

Toiture en zinc à dilatation sur achelin,
comblage 8/11 et pannes 10/23; y compris
chéniaux à bordure, comportant motifs sur
consoles chantournées, tuyaux et tous
accessoires.

(La partie surélevée au-dessus de la nef,
comporte également un chéneau comme
ci-avant).

Valeur neuve Juin 1937

226.936^f

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937

154.316^f

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 40 M3 - 264 f.)	10.560 ^f
Maçonnerie de briques pour élévation. 140 M3 - 282 f.)	39.480
Enduits extérieurs, moulures, soubassement ciment, mouluration des appuis de baies, seuils en petit granit ciselé, arrières-linteaux et supplément d'arcs.)	9.900
Carrelage céramique sur forme bétonnée. 165 M2 - 120 f.)	19.800
Enduits intérieurs sur murs. 600 M2 - 14 f.)	8.400
Plafond sur contregitage, 1/2 madrier, y compris les joues des lanterneaux. 185 M2 - 60 f.)	11.100
Supplément pour prise en murs des contregites, entretoises, chaînes, etc..))	250
Portes d'accès et châssis, y compris rhabillage, scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.)	27.350
à reporter :		126.840 ^f

report :	126.840 ^f	
Portes intérieures à petits et grands cadres, à haut cintré sur rhabillage, de 0,34cm, compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.	14.300	
<u>Aménagements intérieurs</u> comprenant :		
Stylobates, cimaises, moulurées.		
Armoires. Rayons. Cheminées marbre.		
Installations eau, gaz, électricité, et chauffage central, branchements et compteurs.	26.000	
Badigeon, tapisserie et peinture sur murs.	3.600	
Couverture en zinc à dilatation sur achelin, comblage 8/11 et pannes courantes. 210 M2 - 149 f.	31.290	
Supplément pour pannes 10/23 et tous accessoires de toiture, solins, noues, rhabillages des lanterneaux, chatières, etc...	3.200	
Chéneaux complets bois et zinc, compris tuyaux et tous accessoires.	10.900	
	----- ^f	
	216.130	
Honoraires architecte : 5 %	10.806	
	----- ^f	
Ensemble :	226.936	
	=====	

- D E S C R I P T I F -

PHYSIOLOGIE, LABORATOIRE DE CRENOTHERAPIE
& CLIMATOTHERAPIE, CABINET de Mr.le DOYEN

SALLE II DES EXAMENS

N° 22 du plan

PHYSIOLOGIE au Rez-de-Chaussée -

 LABORATOIRE DE CRENOTHERAPIE &

 CLIMATOTHERAPIE, CABINET de Mr.le DOYEN,

 SALLE II DES EXAMENS, à l'Etage

Surface totale : 154 mq,50
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er Etage

Comble

Cette construction, de 11m,90 de hauteur
 est élevée en briques de 0,56cm épaisseur.

La façade vers Cour d'honneur, est jointoyée
 et comporte un soubassement mouluré en
 ciment, de 1m,40 de hauteur;
 des grilles métalliques aux soupiraux,
 avec seuils en petit granit;
 des motifs et bandeaux en briques
 vernissées;

Deux bandeaux longitudinaux moulurés, un
 bandeau uni et un cordon, en pierre;

Des motifs circulaires en pierre.

Une corniche moulurée avec motifs d°
en pierre.

Les baies comportent en outre,
au rez-de-chaussée -

Des appuis en petit granit ciselé;

Des coussins en pierre;

Des arcades en briques;

Des archivoltes moulurées en pierre.

à l'étage -

Des appuis en petit granit ciselé;

Des linteaux métalliques avec rosaces et
motifs métalliques sur les pilastres;

Des coussins moulurés en pierre.

La façade postérieure est enduite et
peinte, et comporte un soubassement
mouluré en ciment; des grilles métalliques
aux soupiraux avec seuils en petit granit;
des bandeaux moulurés et des rosaces
métalliques aux pilastres.

Les baies comportent en outre :

Celles du rez-de-chaussée -

Des encadrements moulurés et des appuis
et seuils en petit granit;

Celles de l'étage -

Des linteaux métalliques avec rosaces, des
appuis en petit granit et des coussins
moulurés.

La façade vers bâtiment contigu, est jointoyée, et comporte 2 pilastres enduits et peints, et 1 large bandeau d'uni et mouluré.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 2m,65 et 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,67cm, voûté en briques entre fers, et comportant :
2 caves et 1 couloir séparés par des refends de 0,45cm, et communiquant entre eux par :

1 porte charpente assemblée;

1 baie libre.

Eclairage par des soupiraux, et communication vers le bâtiment contigu par 1 baie libre.

Les voûtains sont supportés par des poutrelles métalliques I reposant sur des colonnes en fonte.

L'aménagement du sous-sol comprend :

Dans le chenil -

Carrelage en carreaux céramiques de Boulogne.

1 poste d'eau.

1 radiateur de chauffage central.

Des boxes en briques, cimentés, avec portillons.

Un éclairage électrique.

Autre cave et couloir -

Pavement en briques posées à champ.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,15 de hauteur

Plafonné et enduit; carrelé en carreaux céramiques, et comprenant : 3 salles et 1 dégagement; séparés par des refends de 0,34cm et 1 cloison en 3/4 baguetté en sapin, et communiquant entre eux par : 2 portes à 2 vantaux à petits cadres, à haut cintré sur rhabillage de 0,34cm.

1 porte à 1 vantail, sur bâti.

La communication vers le bâtiment contigu est assurée par :

1 porte de 1m x 2,50, à petits cadres, sur rhabillage 0,56cm;

1 porte d° à 2 vantaux.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

1 porte de 2m x 5,15 de hauteur, 48m/m, à petits cadres, vitrée à petits carreaux sur bâti et rhabillage, comportant imposte à haut cintré; et par

10 chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m à haut cintré, croisillonnés à petits

carreaux, avec rhabillage de 0,15cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Chambre noire -

1 placard mural.

1 poste d'eau et 2 prises de gaz.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise et peinture sur soubassement.

Salle rouge -

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise et peinture sur soubassement.

1 cheminée en marbre.

Vestibule -

Plafond, murs, stylobate, cimaise, soubassement, semblables.

1 prise de gaz pour bec.

Salle de vivisection -

Plafond, murs, stylobate, cimaise, soubassement, semblables.

1 lavabo. 1 évier avec dossier.

3 postes d'eau.

1 armoire de 0,80 x 2,50

1 armoire de 1,50 x 2,50

1 armoire de 3,10 x 2,30

2 armoires de 0,75 x 1m

3 prises de gaz, pour becs.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée, est supporté par des fortes poutres en charpente.

Un ETAGE - de 5m,60 de hauteur

Plafonné et enduit; planchéié sur gitage; comprenant : 3 salles, 1 dégagement et 1 couloir; séparés par des refends de 0,34cm, et des cloisons de 0,11cm en briques, et communiquant entre eux par : 2 portes de 1,50 x 3,25, comme celles du rez-de-chaussée, sur rhabillage de 0,34cm. 2 portes de 0,80 x 2,35, à petits cadres, à haut cintré, sur rhabillage de 0,11cm. L'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus, sont assurés par 11 chassiss 48m/m, croisillonnés à petits carreaux, de dimensions diverses; et par 1 porte de 1,50 x 3,25, comme celles du rez-de-chaussée.

L'aménagement intérieur comprend :

Cabinet de Monsieur le Doyen -

Badigeon sur plafond. Tapisserie sur murs.
Lambris en lincrusta de 0,90 de hauteur, avec plinthe et cimaises moulurées.
1 cheminée marbre noir veiné blanc.

Salle des examens II -

Badigeon sur plafond. Tapisserie sur murs.
Peinture sur soubassement. Plinthe et
cimaise.

Couloir -

1 armoire à petits cadres, de 4,50 x 3,20
Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.
Plinthe et cimaise.

Laboratoire de crénothérapie et de
climatothérapie -

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.
Plinthe et cimaise.

1 table métallique, dessus carrelé
faïence, avec dossier, de 4m x 0,70.

1 autre table, semblable, de 1,20.

2 évier avec poste d'eau et dossier
faïence.

Un COMBLE -

Planchéié sur gitage, comprenant :

3 salles séparées par des refends de
0,34cm, et communiquant entre elles par
des baies libres.

Eclairage par des tabatières.

La toiture est formée par une nef

longitudinale et un culas en ardoises sur

achelin, comblage 8/11 et pannes 10/23;
y compris faitage, arêtiers, noues,
solins, chéneaux à bordure avec motifs
et consoles chantournées, tuyaux et tous
accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par 6 fermes en
charpente assemblée.

Valeur neuve Juin 1937 516.531^f

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937 351.240^f

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valaur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 135 M3 - 264 f.))	f 35.640
Lissage, badigeon des murs et voûte. Supplément d'arcs, compris cintres.))	1.700
Pavement en briques posées à champ, sur forme béton. 85 M2 - 50 f.)))	4.250
Carrelage en carreaux céramiques sur forme en béton. 40 M2 - 120 f.)))	4.800
Voûtains de briques entre fers. 125 M2 - 125 f.))	15.625
Poutrelles métalliques, colonnes fonte, linteaux.))	11.400
Porte charpente, aménagement des boxes du chenil. Installation d'un radiateur et d'un poste d'eau. Eclairage électrique.)))))	10.300
Maçonnerie de briques pour élévation. 350 M3 - 282 f.))	98.700
		<hr/> f 182.415

Supplément pour jointoiement en joints dagués.	}		
Motifs et bandeaux en briques vernissées.	}		
Rebordement et calfeutrement des baies.	}		
Supplément pour maçonnerie d'arcs, compris cintres.	}	6.300	f
Enduits extérieurs à la chaux, et moulures, compris rencharges.	}		
Bandeaux en ciment et soubassement moulurés des façades.	}	9.900	
Appuis de chassis et seuils de portes et soupiraux, en petit granit, compris tailles ciselées et ravalées.	}	8.900	
Maçonnerie de pierre demi-dure blanche.	}		
9 M3 - 1.420 f.	}	12.780	
Taille unie et moulurée sur pierre 1/2 dure et jointoiement.	}	3.300	
Grilles et chassis métalliques, vitrés des soupiraux.	}		
Linteaux et arrières-linteaux des baies	}		
Motifs ornements en fer forgé, et motifs haut des pilastres.	}		
Rosaces, recouvrement en zinc des appuis et bandeaux.	}	17.000	
Carrelage céramique sur forme béton.	}		
125 M2 - 125 f.	}	15.625	
Enduits à la chaux.	}		
615 M2 - 14 f.	}	8.610	
Cloison de 0,11, enduite deux faces	}		
80 M2 - 59 f.	}	4.720	
		87.135	f

Plafond sur lattes et badigeon, y compris les retombées de poutres incorporées dans la surface. 280 M2 - 22 f.))))	6.160 ^f	
Plancher 4/4 sur gitage 8/23. 125 M2 - 138 f.))	17.250	
Plancher 3/4 sur gitage 7/18. 125 M2 - 98 f.))	12.250	
Supplément pour emprise des gites, entretoises, tirants, chaînes, fourrures, mollebandes, ancrages, etc...)))))	1.500	
Poutres Riga supportant les planchers. 9 M3 - 1.325 f.))	11.925	
<u>Menuiseries -</u>			
Chassis rez-de-chaussée, dormants en 8/8, ouvrants en 48m/m à petits carreaux, sur rhabillage de 0,15cm à haut cintré, y compris suppléments de cintrage, quincaillerie, peinture et vitrerie. 70 M2 - 410 f.))))))))))	28.700	
Chassis étage dormants et ouvrants 48m/m, à haut horizontal sur rhabillage de 0,20cm, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 62 M2 - 400 f.))))))))))	24.800	
Portes d'accès 48m/m à petits carreaux à haut cintré. Portes intérieures à petits cadres, à haut cintré, sur rhabillage divers))))))))))	18.200	
		<hr/>	
		120.785 ^f	

Aménagements intérieurs :

Stylobates, cimaises, plinthes,
armoires.
Cloison de séparation.
Table métallique, dessus carrelé.
Cheminée marbre.
Badigeon, peinture et tapisserie
des murs. Lambris lincrusta.

30.500^f

Installation d'eau, compris les
appareils, du gaz, de l'électricité
et du chauffage; branchements et
compteurs.

27.000

Couverture en ardoises sur achelin,
comblage 8/11, et pannes courantes.
200 M2 - 125 f.

25.000

Supplément pour pannes 10/23 au lieu
7/18, et accessoires de toiture,
faîtage, arêtiers, noues, solins,
etc...

4.900

Chéneaux complets, bois et zinc, à
bordure, comportant motifs et bordure,
chantournée.
40 M - 195 f.

7.800

Tuyaux en zinc, et tous accessoires.

800

Charpente en sapin pour fermes, compris
supplément pour assemblage, chevilles
et boulons.

5.600

 101.600^f

RECAPITULATION DES PAGES

" PHYSIOLOGIE, LABORATOIRE DE

 CRENOTHERAPIE & CLIMATOTHERAPIE, CABINET

 de Monsieur le Doyen, SALLE II DES EXAMENS "

Valeur
 neuve
 Juin 1937

PAGE N° 348

f
 182.415

PAGE N° 349

87.135

PAGE N° 350

120.785

PAGE N° 351

101.600

f
 491.935

Honoraires architecte : 5 %

24.596

Ensemble :

f
 516.531
 =====

- D E S C R I P T I F -

ANNEXE DU MUSEE D'ANATOMIE

N° 23 du plan

ANNEXE MUSEE D'ANATOMIE

Surface totale : 29 mq,20
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol

Cette construction, de 6m,20 de hauteur,
est élevée en briques de 0,45cm.

Les façades sont enduites et peintes, et
comportent chacune :

Un soubassement en ciment avec grilles
métalliques aux soupiraux.

Un bandeau et une corniche moulurée.

Une rosace métallique sur le pilastre.

Les baies comportent en outre :

Des appuis en petit granit et ciment,
moulurés.

Des seuils en petit granit.

Des chanfreins aux angles des tableaux.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques, de 0,56cm, voûté en briques entre fers, ne comportant qu'une cave pavée en briques.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,60 de hauteur

Comportant : 1 salle et 1 couloir;
plafonnés, enduits et badigeonnés;
séparés par 1 cloison en 3/4 baguetté.
L'accès et l'éclairage sont assurés par :
2 portes de 1,50 x 5m de hauteur, 48m/m à haut cintré, croisillonnées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage.

2 chassis de 1,50 x 4m de hauteur,
dormants 8/8, ouvrants 48m/m, à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage 0,17cm.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol carrelé en carreaux céramiques.

Stylobate, cimaise, plinthe et peinture sur soubassement.

Un ENTRESOL - de 2m de hauteur

Planchéié sur gitage; enduit; plafonné sur contregitage et badigeonné; ne comportant qu'une salle éclairée par les impostes des chassis du rez-de-chaussée, et par un grand vitrage en toiture.

L'aménagement comprend :

Plinthes au pourtour des planchers.

Un cloisonnement baguetté pour chambre
noire, avec 1 porte.

1 vidoir en bois et zinc.

Installations d'électricité et de
chauffage central.

La toiture est formée par une nef
longitudinale en zinc à dilatation sur
achelin, comblage 8/11 et pannes 10/23, y
compris chéneaux à bordure avec motifs et
consoles, tuyaux et tous accessoires de
toiture.

L'ensemble est supporté par une ferme en
charpente assemblée, avec tirants et clés.

Valeur neuve Juin 1937

57.477^f

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937

39.100^f

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 16 M3 - 264 f.	f 4.224
Pavement briques, voûtains entre fers, lissage et badigeon.	4.700
Maçonnerie de briques pour élévation. 15 M3 - 282 f.	4.230
Enduits extérieurs à la chaux, et peinture. Moulures bandeaux et corniche. Soubassement ciment, mouluration appui de chassis, appui et seuils en petit granit, rosaces, grilles métalliques des soupiraux, arrières-linteaux. Supplément d'arcs.	4.750
Carrelage céramique sur forme en béton. 26 M2 - 120 f.	3.120
Enduits intérieurs sur murs. Plafond sur lattes. Plafond d° et contregitage, compris badigeon.	3.200
Plancher 4/4 sur gitage 8/23 compris supplément pour prise en murs des gites entretoises, tirants, chaînes, mollebandes, etc...	3.750
à reporter :	f 27.974

report :	27.974 ^f	
Chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux. Portes d'accès 48m/m à petits cadres vitrés à petits carreaux, sur bâti, à haut cintré, et compris les rhabillages, scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.	10.400	
<u>Aménagement intérieur :</u>		
Stylobate, cimaise, plinthe. Peinture sur soubassement. Cloisons 3/4 baguettés et portes. Vidoir bois et zinc. Rhabillage lanterneau. Installations d'électricité et de chauffage central.	7.850	
Couverture en zinc à dilatation sur achelin, comblage 8/11 et pannes courantes. 33 M2 - 149 f.	4.917	
Supplément pour noues, solins et tous accessoires de toiture. Supplément pour pannes 10/23 au lieu 7/18, et charpente assemblée pour fermes, avec tirants et clés métalliques.	1.900	
Chéneaux complets bois et zinc, à bordure, avec motifs et consoles chantournées, compris tuyaux et tous accessoires.	1.700	
	----- ^f	
	54.741	
Honoraires architecte : 5 %	2.736	
	----- ^f	
Ensemble :	57.477	
	=====	

- D E S C R I P T I F -

MUSEE D'ANATOMIE, SALLES DE DISSECTION,

VESTIAIRE, BUREAU PROFESSEUR & SALLE DES CARTES

N° 24 du plan

MUSEE D'ANATOMIE, SALLES DE DISSECTION,

 VESTIAIRE, BUREAU DU PROFESSEUR,

 SALLE DES CARTES

Surface totale : 595 mq,20
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Cette construction, de 6m,20 de hauteur
 du sol du rez-de-chaussée, est élevée en
 briques de 0,56cm d'épaisseur.

Les façades sont enduites et peintes, et
 comportent :

Un soubassement en ciment de 1,25 de haut.

Des grilles métalliques aux soupiraux.

Un bandeau et une corniche moulurée.

Des rosaces métalliques.

Les baies comportent en outre :

Des seuils et appuis en petit granit et
 ciment mouluré.

Des encadrements moulurés.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m et 4m de profondeur
Bâti en briques de 0,67.

Pavé en briques et carrelé en carreaux
céramiques. Voûté en briques entre fers,
et comportant 10 caves, 1 couloir et
1 dégagement; séparés par des refends de
0,45, 0,34 et des cloisons en
menuiserie, à petits cadres, vitrés.

Les communications intérieure et celles
avec les bâtiments contigus, sont
assurées par des baies libres, comportant
chacune un linteau métallique, et
4 portes à petits cadres, vitrées, sur
bâti;

1 porte semblable, à glissière;

1 porte en charpente assemblée.

Eclairage par des soupiraux.

Accès au rez-de-chaussée par un escalier
en orme, avec échiffre en 3/4 baguetté.

L'aménagement du sous-sol comprend :

Des cuves en maçonnerie cimentée.

Des socles comprenant chacun une dalle en
petit granit sur dés en briques cimentées.

Un four en briques, avec hotte métallique.

Un monte-charge à mains.

Des chaudières de chauffage central avec
rechargeur automatique, reposant sur des

massifs en briques.

(Les voûtains sont supportés par des poutrelles métalliques, reposant sur des colonnes en fonte).

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,20 de hauteur

Plafonné sur contregitage et enduit;
carrelé en carreaux céramiques, et
comprenant : 7 salles, 2 couloirs,
1 dégagement, 1 cage de monte-charge et
1 cage d'escalier de cave; séparés par
des refends de 0,34cm et des cloisons de
0,11cm en briques, et communiquant entre
eux par :

2 portes à petits cadres de 1,60 x 3,20
de hauteur, à haut cintré sur rhabillage
de 0,34cm.

10 portes semblables, de 1,80 x 3,20 de
hauteur, sur rhabillage de 0,34cm.

1 porte semblable, de 1,80 x 3,20 de
hauteur, sur rhabillage de 0,11cm.

1 porte à petits cadres, de 2m x 2,60, à
haut horizontal sur rhabillage de 0,11cm.

1 porte semblable, de 0,80 x 2,60.

3 portes de 0,85 x 2,55, semblables, sur
rhabillage de 0,34cm.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :
4 portes de 2m x 5,20 de hauteur, à
petits cadres, vitrées à petits carreaux,
sur bâti et rhabillage à haut cintré; et
par 6 chassis de 1,75 x 4m de hauteur,
dormants 8/8, ouvrants 48m/m, croisillon-
nés à petits carreaux, à haut cintré sur
rhabillage de 0,17cm.

21 chassis semblables, de 2m x 4m haut.

La communication vers les bâtiments
contigus, est assurée par :

2 portes de 1,60 x 3,20, à petits cadres
à haut cintré sur rhabillage de 0,56cm.

2 portes semblables de 1,80 x 3,20.

2 portes semblables de 0,85 x 2,55.

1 grande baie libre comportant soffitte.

L'aménagement intérieur comprend :

Des armoires diverses.

1 évier et des lavabos avec tuyauteries
d'eau.

Des prises de gaz.

1 garde-corps métalliques.

1 escalier en escargot pour accès à
l'entresol du bâtiment contigu.

Des stylobates et cimaises moulurées.

Badigeon sur plafond et murs.

Peinture sur les soubassements.

Des cheminées sur consoles.

Installations d'eau, de gaz,
d'électricité et de chauffage central
pour l'ensemble.

La toiture est formée par une nef
longitudinale en zinc à dilatation sur
achelin et comblage courant, y compris
vitrages, chéneaux à bordure comportant
motifs sur consoles, tuyaux et tous
accessoires.

L'ensemble est supporté par des fermes en
charpente assemblée, avec tirants et clés
métalliques.

A L'EXTERIEUR :

Un SOUS-SOL -

Bâti en briques de 0,34cm.; pavé en
briques posées à champ; éclairé par un
souple métallique vitré, de 2m x 0,60
de hauteur.

Le sous-sol comporte une installation de
chauffage central avec chaudière,
rechargeur automatique, etc...

Installation d'un éclairage électrique.

Le sous-sol est desservi par un escalier
en briques.

Plancher-haut en béton armé, reposant
sur poutres d° avec enduit asphalté.

En élévation

Un tambour en briques de 0,22cm, avec
parement en briques repressées, entourant
la cage d'escalier.

1 porte à petits carreaux, et un châssis
d'éclairage.

Toiture en zinc sur charpente courante,
avec bordure, et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937 2.455.713^f

=====

Valeur d'assurance vénale Juin 1937 1.768.100^f

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 405 M3 - 264 f.	f 106.920
Pavement en briques posées à champ sur forme béton. 290 M2 - 50 f.	14.500
Carrelage cérame sur forme d° 225 M2 - 120 f.	27.000
Voûtaïns de briques entre fers. 510 M3 - 125 f.	63.750
Poutrelles métalliques, colonnes en fonte, et linteaux métalliques.	36.500
Lissage des maçonneries et badigeon, seuils en petit granit. Cuves en briques cimentées. Dalle petit granit sur dés en briques cimentées. Four en briques, avec hotte.	17.400
Escalier en orme, avec échiffre, cloison en menuiserie à petits cadres sur bâti, avec portes. Porte en charpente et porte à glissière	18.200
Electricité et monte-charge	17.800
	f 302.070

[illegible]

Maison de 0,11cm en briques enduite deux faces. 110 M2 - 63 f.)))	6.930 ^f	
Plafond sur lattes et contregitage, 1/2 madrier, y compris badigeon. 520 M2 - 60 f.)))	31.200	
Supplément pour prise en murs des contregites, entretoises, chaînes, etc...)))	2.000	
<u>Menuiseries -</u>			
Chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m à haut cintré, croisillonnés à petits carreaux, sur rhabillage de 0,17cm, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 210 M2 - 410 f.))))))))	86.100	
Portes d'accès à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, à haut cintré, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie. 40 M2 - 365 f.))))))))	14.600	
Portes intérieures 48m/m à petits cadres, à haut cintré et haut horizontal sur rhabillage divers, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.))))))))	43.500	
<u>Aménagements intérieurs comprenant :</u>			
Stylobate et cimaises moulurées, et peinture sur les soubassements. Armoires diverses. Escalier en escargot Garde-corps métallique. Rhabillage des lanterneaux.))))))))	37.600	
		<hr/>	
		321.930 ^f	

Installations : d'eau y compris les appareils; du gaz et de l'électricité. Branchements et compteurs.)	19.500 ^f	
Installation du chauffage central.)	27.000	
Couverture en zinc à dilatation sur achelin et comblage 8/11. 655 M2 - 149 f.)	97.595	
Supplément pour pannes 10/23 au lieu 7/18 et accessoires de toiture, solins, chatières, rhabillage des lanterneaux, pots de cheminée. Rives moulurées des pignons sur consoles chantournées.)	12.700	
Chéneaux complets bois et zinc à bordure comportant motifs, sur consoles chantournées. 80 M - 195 f.)	15.600	
Supplément pour tuyaux et accessoires.)	1.200	
Charpente assemblée pour fermes, y compris supplément d'assemblages, chevilles, boulons, tirant et clés métalliques.)	18.000	
Petit tambour d'entourage, descente de cave.)	5.000	
		<hr/>	
		196.595 ^f	

RECAPITULATION DES PAGES

" MUSEE d'ANATOMIE, SALLES DE DISSECTION,

 VESTIAIRE, BUREAU PROFESSEUR,

SALLE DES CARTES "

Valeur
 neuve
 Juin 1937

PAGE N° 368

f
 302.070

PAGE N° 369

1.618.180

PAGE N° 370

221.930

PAGE N° 371

196.595

 f
 2.338.775

Honoraires architecte : 5 %

116.938

Ensemble :

 f
 2.455.713
 =====

- D E S C R I P T I F -

ATELIERS , SALLE DE RADIO

LOGEMENT DES EMPLOYES DU SERVICE DE L'ANATOMIE

GARAGE, HYDROLOGIE & LOGEMENT

N° 25 du plan

ATELIERS, SALLE RADIO, LOGEMENT DES

 EMPLOYES DE L'ANATOMIE, GARAGE,

 HYDROLOGIE & LOGEMENT

Surface : 745 mq environ
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol partiel

Cette construction, de 6m,20 de hauteur,
 est élevée en briques de 0,45 et 0,56cm.

La façade est enduite et peinte, et
 comporte :

Un soubassement en ciment.

Des grilles métalliques aux soupiraux.

Un bandeau et une corniche moulurée.

Des rosaces métalliques.

Les baies comportent en outre :

Des seuils et appuis en petit granit.

Des chanfreins au pourtour des tableaux
 de baie.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,56 et 0,67cm, avec pavage en briques, carrelage Beauvais, et céramique; voûté en briques entre fers, et comportant : 8 caves, 1 dégagement, 1 couloir et 3 cages d'escalier; séparés par des refends et cloison en briques, des cloisons en menuiserie, et communiquant entre eux par des portes en charpente assemblée et à petits cadres; et des baies libres.

Eclairage par des châssis métalliques vitrés.

L'accès au rez-de-chaussée est assuré par 2 escaliers en orme, comportant rampe à balustres, échiffre 3/4 et porte.

1 escalier en petit granit, avec rampe métallique.

1 escalier en briques.

L'aménagement comprend :

Des postes d'eau avec vidoirs métalliques, et évier en faïence.

Une vitrine métallique.

2 radiateurs de chauffage.

1 aqueduc en briques cimentées, avec dessus de voûte carrelé.

(Les voûtains sont supportés par des

poutrelles métalliques, reposant sur des colonnes en fonte).

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 6m,20, 3m,30 et 3m,50 de hauteur

Plafonné sur contregitage et enduit (sauf garage) comprenant : 11 salles, 1 garage, 1 réduit, 4 cages d'escalier, 2 vestibules et 2 dégagements; séparés par des refends de 0,34 et 0,22cm d'épaisseur, et des cloisons de 0,11cm en briques, et communiquant entre eux par : 17 portes à petits cadres, dimensions diverses, et

3 cloisons en menuiserie à petits cadres, vitrées, comportant chacune 1 porte.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

2 portes 48m/m de 1,40 x 5,10 de hauteur, à haut cintré, croisillonnées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage de 0,17cm

3 portes, semblables, de 2m x 5,10 hauteur.

2 portes de 1m x 5,80 à petits cadres, sur bâti.

2 portes cochères; et par

26 chassis dormants 8/8, ouvrants 48m/m de dimensions diverses.

L'aménagement comprend :

Services de l'anatomie - Débarras

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate et cimaise moulurés.

Peinture sur soubassement.

Cloison en menuiserie, à petits cadres, vitrée, avec 1 porte pour réduit.

Ancienne salle de radio -

Sol asphalté.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise et peinture sur soubassement.

Un four en briques, dessus carrelé, avec hotte métallique.

1 évier avec poste d'eau.

Chambre noire -

Plancher sur lambourdes.

Badigeon sur plafond et murs.

Stylobate, cimaise, et peinture sur soubassement.

Atelier -

Carrelage céramique.

Stylobate, cimaise, peinture sur soubassement. Badigeon sur plafond et murs.

1 four avec vitrines chêne et hotte
métallique.

1 vidoir chêne et zinc, avec poste d'eau.

Salle-à-manger Logement employé Anatomie

Carrelage céramique.

Stylobate, cimaise, peinture sur
soubassement.

Badigeon sur plafond et tapisserie sur murs.

Cage escalier cave -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond et murs.

Salle-à-manger logement employé Anatomie

Carrelage céramique.

Stylobate, cimaise, peinture sur
soubassement.

Badigeon sur plafond et tapisserie sur murs.

1 placard mural de 1m x 2,60 hauteur, sur
rhabillage de 0,34cm, fond en 3/4.

1 évier avec poste d'eau et armoire.

1 prise de gaz.

1 cheminée capucine en marbre noir.

Couloir, Dégagement -

Carrelage céramique.

Stylobate, cimaise, peinture sur
soubassement.

Badigeon sur plafond et murs.

Garage_-

Carrelage céramique et grés avec bordure semblable.

6 marches en petit granit pour accès service anatomie et hydrologie.

Badigeon sur plafond et murs.

Hydrologie, Amphithéâtre_-

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

Gradins pour amphithéâtre, avec garde-corps et lambris 3/4 baguetté.

Lambris faïence.

6 vitrages pivotants, en plafond.

Laboratoire -

Terrazolith sur sol.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

Plinthe.

7 vitrages en plafond, comme précédents.

1 armoire de 5,25 x 0,80 x 0,25 à petits cadres, dessus carrelé, portes coulissantes.

1 table, dessus carrelé.

Des prises de gaz.

Vestibule -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

Stylobate et cimaise moulurés.

Laboratoire du préparateur -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Stylobate et cimaise.

1 hotte en sapin peint, avec vitrine et armoire, semblables.

Chambre noire -

Carrelage céramique. Stylobate, cimaises.

Badigeon sur plafond et murs.

Bureau du professeur -

Plancher sur lambourdes.

Badigeon sur plafond. Tapisserie sur murs.

Stylobate, cimaise et peinture sur soubassement.

1 cheminée capucine en marbre noir.

1 placard mural de 0,90 x 3,10 à petits cadres, avec rayons.

1 placard mural de 0,90 x 3,10, avec rhabillage de 0,34cm, rayons et fond 3/4

1 table métallique, dessus carrelé.

Des prises de gaz.

Bureau secrétaire -

Plancher sur lambourdes.

1 cheminée comme précédente.

Stylobate, cimaise, peinture sur
soubassement. Badigeon sur plafond.
Tapisserie sur murs.

Couloir, Dégagement -

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.
Stylobate, cimaise, semblables.

Le plancher-haut est supporté par des
poutres diverses en charpente.

Les accès aux entresols partiels, sont
assurés par :

- 1°) 1 escalier de 0,85 d'emmarchement,
marches 48m/m sur limons d° comportant
rampe à balustres, échiffre et porte.
- 2°) 1 escalier de 0,70 d'emmarchement,
marches et limons comme précédent, avec
rampe à balustres.
- 3°) 1 escalier de 0,80 d'emmarchement,
marches et limons d° comportant rampe
échiffre 3/4 baguetté, avec porte.
- 4°) 1 escalier de 0,70 d'emmarchement d°
avec rampe à balustres.

Un ENTRESOL (au-dessus de la cage
d'escalier de cave de l'anatomie) ne
comportant qu'une salle planchéiée sur
gitage, plafonnée sur contregitage et

enduits.

1 porte de communication à petits cadres,
sur rhabillage de 0,34cm.

Badigeon sur plafond et murs.

Plinthe en sapin.

Un ENTRESOL (au-dessus des salle-à-manger,
cuisine, cage d'escalier des employés de
l'anatomie) de 2m,80 de hauteur
comportant 3 chambres et 1 dégagement;
planchéiées sur gitage; plafonnés sur
contregitage et enduits.

Séparés par des refends de 0,34cm, et
communiquant entre eux par 2 portes de
0,80 x 2,55 à petits cadres, et 1 cloison
à petits cadres de 2,30 x 2,55, avec
1 porte et 1 autre de 4,40 x 2,55 de
hauteur, avec porte semblable.

Eclairage par les impostes du rez-de-
chaussée.

L'aménagement comprend :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

Plinthe.

Un ENTRESOL (au-dessus du laboratoire du
préparateur, bureau du professeur et
secrétaire, chambre noire et couloir, de
l'hydrologie) - comprenant : 4 salles,

1 couloir et 1 cage d'escalier; séparés par des refends de 0,34 et 0,22cm, et 1 cloison en 3/4 sapin; et communiquant entre eux par :

2 portes de 0,95 x 2,60, sur rhabillage de 0,22 ép.

1 cloison de 1,70 x 2,60, avec porte, sur bâti; et

1 baie libre.

Eclairage par les impostes des châssis du rez-de-chaussée.

L'aménagement comprend :

Plancher sur gitage, et peint.

Plafond sur lattes et contregitage.

Murs enduits.

Badigeon sur tous les plafonds.

Peinture sur murs avec frise au pochoir.

1 placard mural de 0,95 x 2,60, à petits cadres, avec rhabillage de 0,34cm fond en 3/4.

Coffres en sapin pour cavéture d'imposte.

1 armoire en sapin à petits cadres.

Poutres en charpente supportant le plancher-haut.

La toiture est formée par une nef longitudinale en zinc à dilatation, sur achelin, comblage 8/11 et pannes 10/23, y compris chéneaux, motifs, sur consoles chantournées, tuyaux et tous accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par des fermes en charpente assemblée, comportant des tirants et des clés métalliques.

Valeur neuve Juin 1937 1.233.110^f

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937 838.515^f

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
 neuve
 Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. } 450 M3 - 264 f.	118.800 ^f
Pavement en briques posées à champ, } sur forme en béton. } 230 M2 - 50 f.	11.500
Carrelage céramique et carrelage en } Beauvais, sur forme en béton.	14.400
Voûtains de briques entre fers. } 410 M2 - 125 f.	51.250
Cloison de 0,11cm en briques. } Marches et palier en petit granit ciselé. } Lissage et badigeon des maçonneries. } Escalier en briques. } Aqueduc.	36.000
Escaliers en orme avec garde-corps et } échiffre. } Portes charpente assemblée et à petits } cadres. } Cloison en menuiserie.	15.500
Chassis métalliques, vitrés des } soupiraux. } Rampe métallique, vitrine, monte-charge } Installation d'eau, y compris } tuyauteries et appareils. } Installation de chauffage.	31.850
	----- 279.300 ^f

Maçonnerie de briques pour élévation. 650 M3 - 282 f.)	183.330 ^f	
Enduits extérieurs à la chaux, et peinture.)		
Bandeaux et corniche moulurés.)		
Chanfreins et moulures encadrement chassis.)		
Soubassement en ciment et mouluration des appuis.)	17.300	
Appuis et seuils en petit granit, compris tailles ciselées et ravalées.)	15.100	
Grilles métalliques des soupiraux.)		
Rosaces. Linteaux et arrières- linteaux des baies.)	21.800	
Pavage grés et bordure granit du garage.)	13.000	
Carrelage céramique et forme bétonnée pour unification de l'aire.)		
330 M2 - 120 f.)	39.600	
Sol asphalté sur forme bétonnée d°)	3.600	
Plancher en 4/4 sur lambourdes.)		
65 M - 90 f.)	5.850	
Parquet sans joint (terrazolith) sur forme.)	8.500	
Plancher 4/4 sur gitage 8/23.)		
180 M2 - 138 f.)	24.840	
Enduits sur murs à la chaux.)		
1.920 M2 - 14 f.)	26.880	
		<hr/>	
		359.800 ^f	

Cloison de 0,11cm enduite deux faces. 50 M2 - 59 f.)	2.950 ^f	
Plafond sur lattes et contregitage 1/2 madrier, y compris les entourages de lanterneaux et badigeon. 600 M2 - 60 f.)	36.000	
Plafond sur lattes, compris badigeon. 180 M2 - 22 f.)	3.960	
Supplément pour prise en murs des gîtes et des contregites, entretoises, chaînes, tirants, mollebandes, etc...)	2.500	
<u>Menuiseries -</u>			
Chassis dormants 8/8 ouvrants 48m/m croisillonnés à petits carreaux, à haut cintré, sur rhabillage de 0,17cm. 200 M2 - 410 f.)	82.000	
Portes d'accès 48m/m à 2 vantaux, à petits cadres, vitrées à petits carreaux, sur bâti et rhabillage, avec imposte. Porte d° à 1 vantail, à petits cadres, lames en diagonale baguettées sur bâti à haut cintré, comportant imposte. Porte cochère sur bâti 8/23 avec imposte cintrée. Y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.)	41.400	
Portes et cloisons intérieures, à petits cadres, vitrées et pleines, à haut cintré et haut horizontal, sur bâti et rhabillage divers; y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie.)	46.000	
		<hr/>	
		214.810 ^f	

Aménagements intérieurs, comprenant :

Stylobate, cimaises, plinthes.	}	32.800 ^f
Cloisons en menuiserie pour séparation		
Placards à petits cadres, armoires et table dessus carrelé.		
Vitrages pivotants en plafond.		

Escaliers avec rampe à balustres, échiffre et porte.	}	22.000
Gradins de l'amphithéâtre avec lambris et garde-corps.		

Divers comprenant :

Fours, Hottes, Table métallique dessus carrelé. Cheminées marbre. Lambris faïence.	}	15.700

Installation d'eau, y compris les appareils; du gaz et de l'électricité. Branchements et compteurs.	}	31.000

Installation de chauffage central.	}	33.600

Couverture en zinc à dilatation sur achelin, et comblage 8/11. 820 M2 - 149 f.	}	122.180

Supplément pour pannes 10/23, et accessoires de toiture, solins, chatières, rhabillage des lanterneaux, pots de cheminées, etc...	}	13.000

Chéneaux complets bois et zinc à bordure, comportant motifs sur consoles chantournées; chéneaux intérieurs comprenant faux-fond et cales de pente.)	}	28.500

Supplément pour tuyaux et accessoires.	}	2.700

301.480^f

Charpente pour ferme assemblée, y
compris supplément d'assemblage,
chevilles, boulons, tirants et clés.
Poutres supportant les fermes et
contregitage.

19.000^f

19.000^f

RECAPITULATION DES PAGES

" ATELIERS, RADIO, LOGEMENTS EMPLOYES

 DE L'ANATOMIE, GARAGE, HYDROLOGIE "

Valeur
 neuve
 Juin 1937

PAGE N° 386

f
 279.300

PAGE N° 387

359.800

PAGE N° 388

214.810

PAGE N° 389

301.480

PAGE N° 390

19.000

 f
 1.174.390

Honoraires architecte : 5 %

58.720

Ensemble :

f
 1.233.110
 =====

- D E S C R I P T I F -

CLAPIERS

N° 26 du plan

CLAPIERS

=====

Surface : 66 mq,78

=====

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Cette construction, de 3m et 2m,20 de hauteur, est élevée en briques de 0,11 et 0,22cm entre poteaux en béton armé.

Les façades sont lissées, et comportent un soubassement en ciment.

Cette construction comprend : 2 salles séparées par une cloison de 0,11cm en briques, et communiquant entre elles par 1 porte métallique vitrée.

L'accès et l'éclairage sont assurés par 2 portes métalliques vitrées, et par des impostes semblables, basculantes.

A l'intérieur :

Dallage en ciment bouchardé.

Clapiers en briques cimentées et dalles en béton armé, avec un portillon

métallique grillagé à chaque stalle.

Eclairage électrique.

Toiture-terrasse en béton armé, asphalté,
y compris relevés, solins, sortie d'eau
en plomb, crapaudine et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937

^f
39.454

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937

^f
39.000

=====

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations.) 9 M3 - 264 f.)	f 2.376
Maçonnerie de briques pour élévation,) cloison de 0,11cm, lissage des joints,) soubassement en ciment.) Dallage en ciment bouchardé sur forme.)	7.450
Béton armé pour poteaux, linteaux et) dalle de la terrasse, etc...)	11.600
Impostes métalliques basculantes et) portes semblables, vitrées.)	3.950
Clapiers en briques et dalles en béton) armé, cimentés, avec portillons) métalliques grillagés.)	6.400
Electricité et installation d'eau.)	1.800
Asphaltage de la terrasse, compris) chape de pente, relevés, solins, sortie) d'eau en plomb, crapaudine, tuyau, etc.)	4.000

	f
	37.576
Honoraires architecte : 5 %	1.878

	f
Ensemble :	39.454
	=====

- D E S C R I P T I F -

CAGE D'ESCALIER

N° 27 du plan

DEBARRAS & CAGE D'ESCALIER, desservant
 les LABORATOIRES DE CHIMIE PHARMACEUTIQUE
 et PATHOLOGIE INTERNE & EXPERIMENTALE

Surface totale : 34 mq,56
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Entresol

1er Etage

Comble

Cette construction, de 11m,90 de hauteur,
 est élevée en briques de 0,56cm épaisseur.

Les façades sont enduites et peintes, et
 comportent chacune un soubassement ciment.

Des grilles métalliques aux soupiraux.

Des bandeaux moulurés.

Des socles et chapiteaux d° aux
 pilastres.

Des rosaces métalliques.

Les baies comportent en outre :

Au rez-de-chaussée, des encadrements
 moulurés, des appuis moulurés en ciment

et des appuis en petit granit.

A l'étage, des linteaux métalliques avec rosaces, des appuis en petit granit et des coussins moulurés.

Cette construction comprend :

Un SOUS-SOL - de 3m de profondeur

Bâti en briques de 0,67cm, voûté en briques entre fers, et pavé en briques posées à champ, ne comportant qu'une cave. Accès au rez-de-chaussée par un escalier en orme, comportant double rampe à balustres.

Eclairage par 3 soupiraux métalliques.

L'aménagement comprend :

1 chaudière en maçonnerie et des rayonnages en charpente.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,45 de hauteur

Plafonné et enduit; carrelé en carreaux céramiques, comprenant une cage d'escalier et un débarras, séparés par une cloison en briques de 0,11cm, et communiquant entre eux par 1 porte de 1,50 x 3m à petits cadres, sur rhabillage de 0,11cm.

L'éclairage est assuré par :

1 chassis de 1,75 x 4m de hauteur, dormants 8/8, ouvrants 48m/m, à haut

cintré, croisillonné à petits carreaux,
avec rhabillage.

2 chassis d° de 1,25 x 3m de hauteur.

L'aménagement comprend :

Des rayonnages et des petites portes pour
placard mural.

Des stylobates et cimaises moulurées.

Peinture sur soubassement.

Badigeon sur plafond et murs.

L'accès à l'entresol est assuré par

1 escalier en orme de 1,10 d'emmarchement
marches 48m/m sur limons 75m/m,

comportant rampe à balustres, échiffre et
porte.

Un ENTRESOL - de 2m,75 de hauteur

Plafonné et enduit, planchéié sur gitage;
comprenant 1 cage d'escalier et 1 débarras
séparés par 1 cloison de 0,11cm en briques
et communiquant entre eux par :

1 porte de 0,80 x 2,30 à petits cadres,
sur rhabillage de 0,11cm.

L'éclairage est assuré par les impostes
des chassis du rez-de-chaussée.

L'aménagement comprend :

Des plinthes au pourtour du plancher.

Badigeon sur plafond et murs.

L'accès à l'étage est assuré par un

escalier semblable au précédent, mais ne comportant pas d'échiffre.

L'ETAGE - de 4m,80 et 5m,50 hauteur

Plafonné et enduit, planchéié sur gitage;

comprend : 2 cages d'escalier et 1

débarras, séparés par 1 cloison de 0,11cm

en briques et 1 cloison en 3/4 baguetté.

L'éclairage et la communication intérieure

sont assurés par :

1 chassis dormant et ouvrants 48m/m, à haut horizontal, croisillonné à petits carreaux, de 1,60 x 3,50 de hauteur, avec rhabillage.

2 chassis semblables de 1,30 x 3,50 de hauteur.

2 portes de 0,75 x 3m à petits cadres, sur rhabillage de 0,11cm.

L'aménagement comprend :

Des plinthes au pourtour du plancher.

Badigeon sur plafond et murs.

L'accès au comble est assuré par un escalier en escargot, en orme, marches 48m/m, sur limons 48m/m.

Le COMBLE -

Ne comprend qu'une salle en partie planchéiée sur gitage et en partie dallée en ciment sur corps creux de terre cuite.

Toiture en ardoises sur achelin et
comblage courant, y compris arêtières,
solins, chéneaux à bordure, tuyaux et
tous accessoires.

L'ensemble comporte une installation de
gaz, d'électricité et de chauffage
central.

Valeur neuve Juin 1937 107.314^f

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937 73.000^f

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

JUIN 1937

Valeur
neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations. 17 M3 - 264 f.	f 4.488
Pavement de briques et voûtains entre fers.	4.750
Lissage et badigeon des maçonneries. Chaudière et rayonnages en charpente. Escalier en orme, avec rampe.	6.500
Maçonnerie de briques pour élévation. 40 M3 - 282 f.	11.280
Enduits extérieurs et peinture. Moulures, bandeaux, moulures encadrement des baies, soubassement en ciment. Appuis de châssis moulurés en ciment et appuis en petit granit. Rebordement et calfeutrement des baies. Grilles et châssis métalliques des soupiraux. Linteaux et arrières- linteaux, et rosaces. Supplément d'arcs, compris cintres.	9.100
Carrelage en carreaux céramiques et forme béton pour unification de l'aire. 25 M2 - 120 f.	3.000
Enduits sur murs à la chaux et badigeon 215 M2 - 16 f.	3.440
	f 42.558

report :	42.558 ^f	
Cloison de 0,11cm enduite deux faces, et badigeon. 32 M2 - 63 f.	2.016	
Plafond sur lattes et badigeon. 90 M2 - 22 f.	1.980	
Plancher en 4/4 sur gitage 8/23 et plancher 3/4 sur gitage 7/18. Plancher en corps creux et dallage.	9.750	
Chassis du rez-de-chaussée et de l'étage, y compris rhabillages, quincaillerie, scellements, peinture et vitrerie.	12.300	
Portes intérieures. Cloison de séparation en 3/4. Escalier avec rampe, échiffre et porte. Stylobate, cimaise et peinture sur soubassement. Rayonnages et portes pour placard.	21.000	
Installations du gaz, de l'électricité et du chauffage central.	3.700	
Couverture en ardoises sur achelin comblage 8/11. Chéneaux à bordure, tuyaux et tous accessoires.	8.900	
	----- ^f	
	102.204	
Honoraires architecte : 5 %	5.110	
	----- ^f	
Ensemble :	107.314	
	=====	

- D E S C R I P T I F -

CHEMINEE

N° 28 du plan

CHEMINÉE

Cheminée bâtie en briques, à fût cylindro
troncônique, d'un diamètre de 3m,50 - de
27 mètres de hauteur, compris fondations
en grosse maçonnerie. Carneaux de fumée,
Briques de décors; compris ceinture,
etc....

Valeur neuve Juin 1937

^f
88.500

=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937

^f
60.200

=====

- D E S C R I P T I F -

DIVERS

D I V E R S

Valeur
neuve
Juin 1937

Divers, comprenant :

1 A	Marquise dans cour intérieure, de 3 mètres de développement (accollée au bâtiment physiologie, amphithéâtre n° 1 et anatomie-dissection); vitrée entre fers T et L supportés par une cornière 10/10, et reposant sur 16 consoles métalliques, avec ornements. Lambrequin vitré et lambrequin découpé en tôle. Gouttière volante de 0,25cm, et y compris tous accessoires de toiture. Trottoir en carreaux de Boulogne, sur forme, avec bordure en granit.	70.500 ^f
1 B	Marquise, identique, dans cour intérieure, accollée au bâtiment Amphithéâtre n° 1 et anatomie dissection	43.600
1 C	Marquise, même détail (accollée au bâtiment chimie organique, pharmaceutique et minérale).	79.500
à reporter :		<hr/> 193.600 ^f

report :	193.600 ^f	
1 D Marquises contre amphithéâtre n° 4, semblables.	16.900	
1 E Marquise accolée à la Physique médicale de 2m,20 de développement, vitrée entre fers, avec cornières 50/50 et fer I 100m/m, reposant sur des consoles identiques aux précédentes. Cette marquise ne comporte pas de gouttière volante.	24.500	
1 F Marquises reliant les bâtiments Dissection aux bâtiments Hydrologie et Sciences de l'anatomie; vitrées entre fers et supportées par 2 fers I de 100m/m; reposant sur 2 colonnettes en fonte.	20.300	
2 A Cloisons charpente clôturant les cours dans bâtiments, avec W.C. élevé en briques de 0,11cm, sur fosse en maçonnerie cimentée. Dallage et enduits à l'intérieur. 2 portes en charpente assemblée, avec seuils en petit granit. Couverture en ardoises sur charpente courante, avec bordure et tous accessoires.- (2 à 7.000,- chaque) à reporter :	14.000 269.300	

report :	269.300	
<p>2 B Four crématoire élevé en briques lissées et couvert par une terrasse en béton armé asphalté, compris tous accessoires.</p>	18.000	
<p>3 A W.C. dans les cours intérieures, élevé en briques de 0,11cm à demi parement briques ordinaires et demi parement briques vernissées et silico-calcaires entre potillage assemblé, sur fosse septique.</p> <p>A l'intérieur :</p> <p>1°) 2 stalles de W.C. avec siège à la turque à chaque, et réservoir de chasse Murs enduits. Petit lambris en petit granit. 2 portes intérieures à lames.</p> <p>2°) Une stalle d'urinoir avec lambris petit granit et goulotte d'écoulement semblable. Canalisation d'eau en cuivre Aération de l'ensemble par des impostes Accès par 2 portes à lames.</p> <p>Sol dallé en ciment.</p> <p>Toiture en zinc à dilatation sur voligeage apparent 3/4 baguetté, et comblage 8/11, avec lanterneau vitré, y compris chéneaux à bordure, tuyaux et tous accessoires. - (4 à 30.500,-)</p> <p>à reporter :</p>	<p>122.000</p> <hr/> <p>409.300</p>	

report :	409.300	
3 B Autre W.C. dans cour Physique médicale Même construction, mais avec 4 stalles de W.C. au lieu de 2.	31.400	
4 A Grenouillère contre clôture mitoyenne élevé en grillage et fers cornières, avec plafond d° sur bahut en briques cimentées. 1 portillon d'accès. Petit bassin en briques cimentées avec alimentation d'eau et vidange.	5.900	
5 a Clapier contre clôture Maison des Etudiants, élevé en briques de 0,34cm lissées à l'extérieur, et badigeonné à l'intérieur; comportant 2 salles dallées en ciment et plafonnées sur lattes. 2 portes charpente, d'accès. 5 impostes d'éclairage. Couverture en zinc à dilatation sur achelin et charpente 5/4 x 0,18 avec chéneaux, tuyaux et tous accessoires. A l'intérieur : Aménagement de boxes séparés par des cloisons en briques, avec portillons assemblés en sapin,		
à reporter :	446.600 ^f	

report :	446.600 ^f	
----------	----------------------	--

avec barreaux métalliques.		
----------------------------	--	--

1 poste d'eau.	33.000	
----------------	--------	--

	----- ^f	
	479.600	

Honoraires architecte : 5 %	23.980	
-----------------------------	--------	--

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> Ensemble :	503.580 ^f	
	=====	

<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u>		362.360 ^f
		=====

