

V I L L E d e L I L L E

GROUPE SCOLAIRE, au FAUBOURG DES POSTES

Ecole E. RENAN, Filles)	Rue du Faubourg des Postes
Ecole TURGOT, Garçons	(Rue du Général de Wett
Cantine scolaire)	Rue du Transvaal

----- 000 -----

VILLE de LILLE

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en Juin 1937 des différents risques indiqués.

- 1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
 - d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques ; -
 - et d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION DU MATERIEL & DU MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

RECAPITULATION GENERALE

=====

Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
BATIMENTS	3.704.356 f:	2.928.000 f:
MATERIEL-MOBILIER	380.190	316.225
<u>Total Valeur neuve Juin 1937</u>	<u>4.084.546 f:</u>	
<u>Total Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u>		<u>3.244.225 f:</u>

-----000-----

BATIMENT

RECAPITULATION DES BATIMENTS

N° du plan	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
1	Ecole RENAN, Habitation de Directrice ..	348.062 ^f	260.000 ^f
2	" " Bâtiment principal	521.620	390.000
3	" " Bâtiments annexes	304.930	260.000
4	" " Habitation de concierge ...	183.052	150.000
5	Cantine scolaire, Cuisine, Bureau	242.085	200.000
6	" " Réfectoire	209.380	175.000
7	" " Cave	19.641	16.000
8	Préaux	182.060	150.000
9	W.C., Urinoirs	204.398	170.000
10	Ecole RENAN, Classes provisoires	59.062	42.000
11	Ecole TURGOT, Habitation de Directeur ..	295.138	210.000
12	" " Bâtiment principal	561.781	430.000
13	" " Bâtiments annexes	573.147	485.000
<u>Totaux :</u>		3.704.356 ^f	2.928.000 ^f

BATIMENT N° 1 DU PLAN

=====

"ECOLE RENAN" HABITATION DIRECTRICE

B A T I M E N T N ° 1

" ECOLE RENAN "

HABITATION DIRECTRICE

Surface : 107 mq,91
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Premier Etage

Deuxième Etage

Construction en briques de 0,45 ép. pour les murs extérieurs, avec refends intérieurs de 0,22 épaisseur.

Les façades sur rues, sont jointoyées; elles comportent une décoration en enduit de ciment peint comprenant: soubassement appareillé, bandeaux, pilastres et encadrements de chassis unis.

Encadrements de portes et entablement moulurés au-dessus des croisées du rez-de-chaussée,

Frise et corniche moulurée sous chéneau.

Seuil de deux marches et appuis de chassis en

petit granit ciselé.

Les croisées du rez-de-chaussée sont munies de volets en menuiserie assemblée.

La façade vers cour comporte un petit soubassement cimenté de 0,50 de hauteur, et diverses saillies en briques.

Les croisées du rez-de-chaussée sont munies de grilles en fer rond.

Ce bâtiment comprend :

Un SOUS-SOL - de 2m,30 de profondeur

Pavé en briques à champ, voûté en briques entre fers I PN de 200m/m, comportant 4 caves et 1 dégagement communiquant à l'intérieur par 4 portes en charpente.

L'éclairage est assuré par 4 soupiraux avec grilles.

L'aménagement comprend :

Installations d'eaux et de gaz, avec compteurs.

Installation d'électricité.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,80 de hauteur

Plafonné et enduit avec badigeon et peinture, comprenant 4 salles et 1 cage d'escalier, communiquant entre elles par 6 portes à petits cadres, avec rhabillage.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

1 porte d'entrée à grands cadres et tables saillantes;

1 porte vitrée avec imposte et rhabillage; et 6 croisées en chêne à deux ouvrants, avec rhabillage en sapin.

L'aménagement intérieur comporte :

Dans cuisine

1 cheminée en marbre noir. 1 parquet de glace grands cadres. 1 armoire à 2 portes grands cadres. 1 évier avec robinet. Petite armoire au-dessous.

Dans bureau, salon et salle-à-manger

Carrelage céramique. 3 cheminées marbre avec parquet de glace à grands cadres. 3 placards à 2 portes grands cadres. Plafonds moulurés en plâtre.

Dans cage d'escalier

Carrelage céramique à bouchons. Escalier en orme à 2 quart-de-tour, sur limon intérieur courbe, avec garde-corps à balustres, main-courante et pas massif de départ. Cloison d'échiffre en 3/4 élégi avec porte charpente.

Un PREMIER ETAGE - de 3m,65 de hauteur

Planchéié sur solives, et peint. Plafonné et enduit avec badigeon et peinture; comprenant 4 chambres, 1 débarras et 1 cage d'escalier; communiquant à l'intérieur par 5 portes à petits cadres, avec rhabillage.

L'éclairage est assuré par 8 croisées comme celles du rez-de-chaussée.

A l'intérieur :

6 placards à 2 portes grands cadres; plinthes sapin. Escalier semblable à celui du rez-de-chaussée.

Un DEUXIEME ETAGE - de 2m,90 de hauteur

Planchéié et peint sur solives. Plafonné et enduit avec peinture, et comportant 4 chambres et 1 cage d'escalier, communiquant par 4 portes ordinaires.

L'éclairage est assuré par 8 petites cloisons à deux ouvrants, avec rhabillage.

A l'intérieur :

Plinthes en sapin.

La toiture, à deux versants et 1 croupe, est en tuiles mécaniques sur chevrons 8/11 et vernes 11/23, avec chéneaux bois et zinc à

bordure, tuyaux de descente, et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 1 ferme et 3 1/2 fermes assemblées en madrier.

EN ANNEXE :

Petite cour couverte par un lanterneau vitré; entouré par une clôture en ciment, avec porte en charpente. Pavement en carreaux céramiques de Boulogne.

W.C. et Débarras en maçonnerie de briques de 0,22 et 0,11 ép., plafonnés, couverts par une petite plateforme en zinc à dilatation.

2 portes d'accès en charpente.

A l'intérieur : Enduits sur murs et lambris de faïence dans W.C. Carrelage céramique porphyré dans W.C., mamelonnés dans débarras. 1 siège W.C. type "Cottage" à effet d'eau. 1 borne-fontaine.

Pour l'ensemble de la construction :

Installations d'eau, de gaz et d'électricité.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	348.062 ^f
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	260.000 ^f
	=====

ESTIMATIF

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val. neuve

Juin 1937

Fondations et Caves

Maçonnerie de briques au mortier de chaux.)

80 m3 - 264 f.)

21.120^f

Suppléments pour linteaux fer, escalier,)

caveaux en briques, etc..., lissage des)

joints.)

2.500

Voûtes de briques entre fers I PN de 200,)

y compris coffrage, lissage des joints,)

etc...)

90 m2 - 125 f.)

11.250

Pavement en briques de 0,11, sur forme)

bétonnée.)

90 m2 - 48 f.)

4.320

Divers comprenant : Portes en charpente et)

leurs quincailleries. Installations d'eau)

de gaz, branchements et compteurs.)

Installation électrique.)

4.800

43.990

<u>Elévation</u>		
Maçonnerie de briques au ciment.)	
180 m3 - 282 f.)	50.760
Suppléments pour façon d'arcades, formerets))	
linteaux et arrières-linteaux divers,		
Lissage et jointoiement.		8.500
Seuils et appuis en petit granit, compris)	
pose et ciselure)	6.400
Cimentage uni de façade et peinture.)	
200 m2 - 37 f.)	7.400
Enduit mouluré et peinture.)	
60 m2 - 117 f.)	7.020
Enduits intérieurs au plâtre et peinture)	
sur murs.)	
610 m2 - 30 f.)	18.300
Plafonds à la chaux sur lattes et badigeon.))	
320 m2 - 34 f.		10.880
Suppléments pour plafonds peints et frise)	
moulurée dans salon, bureau et salle-à-)	
manger.)	2.500
Carrelage céramique, compris pose au)	
ciment.)	9.540
90 m2 - 106 f.)	
		<hr/>
		121.300

Suppléments pour parties de carrelage à bouchons, plinthes à gorges, forme bétonnée, miroir d'évier en faïence, etc...)	2.700	
Planchers 4/4 sapin sur gittages 8/23, compris resserrage. 180 m2 - 137 f.	24.660	
Contregittage sous toiture. 85 m2 - 22 f.	1.870	
Suppléments aux planchers et gittages pour prises en murs, assemblages, ancrages, etc.)	2.600	
Croisées en chêne 6/4 et 2 pouces, y compris rhabillages intérieurs en sapin, quincailleries, vitrerie et peinture. 42 m2 - 450 f.	18.900	
Volets contrevents en chêne et leurs bâtis, quincailleries et peinture.	3.600	
Chassis chêne sans impostes, complets, avec vitrerie et peinture.	3.520	
Portes intérieures en sapin à petits cadres avec rhabillage, quincailleries et peinture 35 m2 - 360 f.	12.600	
	<hr/>	
	70.450	

Menuiseries en chêne et en sapin pour portes extérieures pleines et vitrées, placards d'armoire et parquets de glace moulurés à grands cadres, armoire sous évier, cloison d'éciffre avec porte, etc.. y compris tous leurs accessoires, quincailleries et peinture.	25.000	
Escaliers en orme avec garde-corps, paliers, pas massifs, etc..., scellements et peinture.	7.000	
Toiture en tuiles mécaniques sur chevrons 8/11 et vernes 11/23. 140 m ² - 85 f.	11.900	
Faitage, arêtières, solins, pots de cheminées et accessoires divers en toiture.	1.200	
Fermes et 1/2 fermes assemblées en madrier de sapin.	2.800	
Chéneaux à bordures bois et zinc. 32 ml - 150 f.	4.800	
Suppléments pour tuyaux de descentes, colliers, scellements et accessoires.	850	
	<hr/> 53.550	

Aménagements intérieurs tels que cheminées et tablettes de chassiss en marbre, glaces miroirs, peintures sur planchers, imitation et vernis sur murs, etc...	6.400	
Installation d'eau avec évier, robinets, tuyauteries plomb, etc...	3.400	
Installation d'électricité.	4.200	
Grilles métalliques des chassiss et soupleaux, compris pose et peinture.	6.600	
<u>Annexe. Cour. W.C. et Débarras</u>		
Maçonnerie de briques pour fondations, fosse W.C., cimentage, etc...	5.300	
Maçonnerie de briques en élévation, cloisons en briques et en ciment, seuils en petit granit, etc..., enduits et plafonnage.)	2.568	
Carreaux céramiques mamelonnés, compris pose sur forme bétonnée. 24 m2 - 107 f.	900	
Carrelage céramique et revêtement faïence dans W.C.	29.368	

<p>Divers comprenant : Portes en charpente avec leurs bâtis et quincailleries. Installation sanitaire, siège W.C. et poste d'eau, installation électrique sous tubes acier, etc...</p>	5.000	
<p>Toiture en zinc sur achelin et contregittage compris tous accessoires, chéneaux, tuyaux de descente, etc...</p>	1.300	
<p>Lanterneau compris vitrerie et peinture, pannes I PN et tôle et L assemblés. 30 m2 - 141 f.</p>	4.230	
<p>Consoles en fer forgé, lambrequin en tôle découpée, et peinture, gouttière volante en zinc, tuyaux de descente et accessoires.</p>	2.300	
	<hr/> 12.830	

RECAPITULATION

BAT. n° 1 - HABITATION de DIRECTRICE

	Val. neuve Juin 1937
Pages 7	f 43.990
8	121.300
9	70.450
10	53.550
11	29.368
12	12.830

	f 331.488
Honoraires d'architecte : 5%	16.574

	f 348.062
	=====

BATIMENT N° 2 DU PLAN
=====

"ECOLE RENAN" BATIMENT PRINCIPAL

BATIMENT N° 2

" ECOLE RENAN "

BATIMENT PRINCIPAL: SALLES DE CLASSES
et VESTIBULE D'ENTREE

Surface : 176 mq,22
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel

Rez-de-chaussée

1er Etage

2ème Etage

Combles

Cette construction est élevée en briques de 0,45 et 0,34 épaisseurs.

La façade sur rue est jointoyée et comporte une décoration en enduit de ciment peint, comprenant un soubassement, des bandeaux, pilastres et encadrements de chassis unis. La porte d'entrée est à encadrement mouluré. Frises moulurées à hauteur des planchers d'étage, et corniche moulurée sous chéneau. Les seuils et appuis sont en petit granit ciselé.

La façade vers cour est jointoyée; elle comporte diverses saillies en briques et des appuis en petit granit ciselé. Plinthe en ciment de 0,50 de hauteur.

Ce bâtiment comprend :

Un petit SOUS-SOL - de 2m,30 de profondeur s'étendant sous le vestibule d'entrée; ne comportant qu'une seule cave pavée et voûtée en briques.

L'éclairage est assuré par un soupirail avec grille.

A l'intérieur :

Escalier en petit granit pour accès au rez-de-chaussée.

Installation d'éclairage électrique.

Un REZ-de-CHAUSSEE - de 4m,45 de hauteur

Plafonné et enduit, avec badigeon et peinture, et comprenant : 2 salles de classe et 1 vestibule; communiquant à l'intérieur et avec les bâtiments contigus par 4 portes à petits cadres, avec rhabillage.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

1 porte d'entrée à deux vantaux, grands cadres et 1 porte vitrée à deux vantaux, avec imposte

et bâti.

8 croisées en chêne à deux ouvrants, avec rhabillage en sapin.

L'aménagement comporte :

Dans vestibule

Sol carrelé en céramique à bouchons, avec plinthes. Escalier en orme avec garde-corps à balustres, pas massif de départ, nez en fer, paliers intermédiaire et d'arrivée, etc...

Echiffre en 3/4 avec porte vers cave.

Dans salles de classe

Parquet de pitchpin sur bitume. Lambris sous tableau et lambrequin sapin. Plinthes et cymaises sapin. 2 colonnes en fonte supportant les poutres sous plancher.

Un PREMIER ETAGE - de 4m,60 de hauteur

Planchéié en sapin sur solives et poutres.

Plafonné et enduit avec badigeon et peinture, et comprenant : 2 salles de classe et 1 cage d'escalier; communiquant à l'intérieur par 2 portes à petits cadres avec rhabillage.

L'éclairage est assuré par 10 croisées comme celles du rez-de-chaussée.

L'aménagement comporte :

Dans salles de classe

Plinthes, cymaises, lambris et lambrequin en sapin comme au rez-de-chaussée.

Dans cage d'escalier

Escalier en orme, semblable au précédent.

Un DEUXIEME ETAGE - de 4m,60 de hauteur

Semblable à celui ci-dessus, avec, en plus, un débarras aménagé dans Cage d'escalier, et communiquant avec une des salles par une porte à petits cadres.

L'aménagement intérieur comporte :

Dans salles de classe

Plinthes, cymaises, lambrequins et frise semblables aux précédents.

En plus, dans salle vers habitation

Une série de trois placards à 2 portes, grands cadres, et deux parquets de glace en même menuiserie.

Un COMBLE - de 4m de hauteur sous faitage
et 0m,50 à l'encuvement

Partiellement planchéié sur solives et poutres.

Il comporte : 3 greniers communiquant entre eux par des baies livres, éclairés par des tabatières en toiture.

On y accède par une trappe située dans la cage d'escalier.

La toiture est en tuiles mécaniques à deux versants sur chevrons 8/11 et vernés 8/23, avec chéneaux à bordures bois et zinc, et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 2 fermes assemblées en madriers.

EN ANNEE (contre façade cour)

Marquise vitrée de 3m de largeur, avec lambrequin découpé en tôle. Gouttière volante, etc..., reposant sur 6 consoles en fer forgé.

Carreaux céramiques mamelonnés au-dessous, avec bordure en petit granit de 10/10.

Pour l'ensemble de la construction :
Installations de chauffage central et d'électricité.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	521.620 ^f
---	----------------------

=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	390.000 ^f
---	----------------------

=====

=====

ESTIMATIF

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val.neuve

Juin 1937
Fondations et Caves

Maçonnerie de briques au mortier de chaux. }

70 m3 - 264 f. }

18.480^f

Pavement et voûtes en briques, escalier }

de cave en pierre, lissage des joints, }

installation électrique, etc... }

14.500

Elevation

Maçonnerie de briques au mortier de ciment }

400 m3 - 282 f. }

112.800

Suppléments pour façonn d'arcades, }

formerets, linteaux et arrières-linteaux }

divers, lissage, jointoiement, etc... }

12.500

Seuils et appuis en petit granit compris }

pose et ciselure. }

13.200

Cimentage uni de façade, et peinture. }

170 m2 - 37 f. }

6.290

Enduit mouluré au ciment et peinture. }

40 m2 - 117 f. }

4.680

182.250

Enduits intérieurs au plâtre, et peinture sur murs.	}		
1.020 m ² - 30 f.	}	30.600	
Plafonds sur lattes et badigeon.	}		
480 m ² - 34 f.	}	16.320	
Suppléments divers pour lattage et impression de bois noyés dans maçonneries, poutres, etc...	}	1.700	
Parquet de pitchpin sur bitume.	}		
120 m ² - 102 f.	}	12.240	
Carrelage céramique, posé au ciment.	}		
25 m ² - 106 f.	}	2.650	
Supplément pour plinthes, forme en béton sous carrelage et parquet.	}	2.900	
Plancher 4/4 sapin sur gittage 8/23, compris resserrage.	}		
300 m ² - 137 f.	}	41.100	
Contregittage 7/18.	}		
160 m ² - 42 f.	}	6.720	
Poutres sapin supportant les planchers et gittages.	}		
6 m ³ - 1.325 f.	}	7.950	

		122.180	

Suppléments aux planchers et gittages pour prises en murs, assemblages, ancrages, mollebandes, etc... plancher partiel en grenier.	6.600
Colonnes en fonte supportant les poutres sous plancher (compris pose et peinture) 1.000 kgs - 4,90	4.900
Croisées en chêne 6/4 et 2 pouces, avec rhabillage intérieur, y compris quincailleries, vitrerie et peinture. 112 m2 - 450 f.	50.400
Suppléments pour ouvrants à bascule des impostes.	2.800
Portes intérieures pleines ou vitrées, à petits cadres, avec rhabillage, quincailleries et peinture. 30 m2 - 360 f.	10.800
Menuiseries diverses comprenant : Porte d'entrée en chêne grands cadres; porte vitrée à deux vantaux sapin, sur cour cloison d'échiffre avec porte vers cave; placards d'armoire à portes grands cadres; plinthes; cymaises; lambris baguettés en	75.500

3/4; lambrequins moulurés au-dessus des tableaux; trappe de grenier; etc... et leurs bâtis, rhabillages, quincailleries et peintures.	38.000	
Escaliers en orme, avec garde-corps à balustres et courante moulurée, pas massif, paliers intermédiaires, scelllements et peinture.	11.200	
Toiture en tuiles mécaniques sur chevrons 8/11 et vernis 10x23. 240 m ² - 85 f.	20.400	
Suppléments pour faitage, recouvrements de murs, tabatières, pots de cheminées, solins et accessoires divers de toiture.	2.200	
Fermes assemblées en 10x23, supportant les toitures.	3.000	
Chéneaux à bordures bois et zinc, y compris faux-fonds, revers, avêts, etc... 35 m ² - 160 f.	5.250	
Tuyaux de descente en zinc et fonte, et tous accessoires, colliers, scelllements, etc...	1.200	

	81.250	

Installation de chauffage central, comprenant les radiateurs, tuyauteries calorifugées et peinture.	11.200	
Lanterneau vitré compris fers I et tôle et L assemblés, vitrerie et peinture. 50 m2 - 141 f.	7.050	
Consoles fer forgé, compris pose et peinture.	3.000	
Lambrequin découpé, gouttière volante et tuyaux zinc, colliers, etc...	1.800	
Carrelage en carreaux céramiques mamelonnés, compris pose au ciment sur forme bétonnée. 50 m2 - 107 f.	5.850	
Bordure en petit granit, pose et ciselure.)	1.700	
Installation d'éclairage électrique sous tubes plombés pour l'intérieur; sous tubes acier sous auvent.	5.000	
	<hr/>	
	35.600	

RECAPITULATION

BAT. N° 2 - ECOLE RENAN, BATIMENT PRINCIPAL

	Val. neuve Juin 1937
Pages 20	182.250 ^f
21	122.180
22	75.500
23	81.250
24	35.600

	496.780 ^f
Honoraires architecte : 5%	24.840

Total :	521.620 ^f
	=====

BATIMENT N° 3 DU PLAN

"ECOLE RENAN" BATIMENTS ANNEXES

B A T I M E N T N° 3

"ECOLE RIENAN" BATIMENTS ANNEXES ----- (PASSAGE, LAVABOS & SALLES DE CLASSE)

Surface : 268 mq,80

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Cette construction, de 5m,70 de hauteur, est élevée en briques, avec murs de 0,45 ép.

La façade vers rue est jointoyée; elle comporte une plinthe, des pilastres et des bandeaux unis en ciment la décorent.

Les croisées sont à encadrement uni, enduit au ciment; les portes à encadrements moulurés.

L'ensemble est couronné par une corniche moulurée également en ciment.

Seuils en petit granit.

La façade vers cour intérieure est jointoyée avec plinthe, linteaux, meneaux et petite corniche en ciment.

Frise en briques émaillées de 0,35 hauteur, courant le long sous la corniche.

Ce bâtiment comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,05 de hauteur

Plafonné et enduit, avec peintures, comportant : 3 salles, 1 vestibule et 1 passage de voitures; séparés par des refends en briques de 0,34 et 0,22 ép.; communiquant à l'intérieur par 2 portes à petits cadres, avec rhabillage.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

1 porte charretière à deux vantaux grands cadres, à imposte vitrée, avec bâti.

1 porte charretière à deux vantaux petits cadres, à haut et imposte vitrés, avec bâti.

1 porte d'entrée à deux vantaux grands cadres et tables saillantes, avec imposte vitrée.

3 portes à deux vantaux et impostes vitrées (petits cadres et tables saillantes) avec bâtis.

8 croisées à 4 compartiments avec impostes.

2 croisées semblables mais à 3 compartiments.

L'aménagement intérieur comporte :

Dans passage de voitures

Pavement en grés.

Dans lavabos

Carrelage céramique. Plinthes à gorge.
Lambris en faïence de 1,25 de hauteur.
Installation sanitaire comprenant : 11
lavabos grès émaillé à 4 robinets, sur
tuyauterie nickelée. 1 vidoir à 1 robinet.

Dans salles de classe

Parquet de chêne sur lambourdes. Plinthes
et cymaises sapin avec broches porte-manteaux.

Dans vestibule

Carrelage céramique à dessins mosaïque avec
plinthes à gorge. Lambris en carreaux de grès
grand feu, de 1,45 de hauteur.

Pour l'ensemble :

Installation de chauffage central et
d'éclairage électrique.

La toiture est formée par une plateforme en
béton asphaltée sur hourdis en béton armé
et poteries, avec bahuts, dessus de murs,
solins, égouts, descentes d'eaux et tous
accessoires.

EN APPENTIS, contre la façade cour :

Auvent vitré de verre cathédrale entre fers T
avec lambrequin en tôle découpée, reposant
sur 9 consoles en fer forgé.

Carrelage en ciment sous l'auvent.

Valeur neuve Juin 1937 304.930^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 260.000^f

=====

ESTIMATIF

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val.neuve

Juin 1937
Fondations

Maçonnerie de briques au mortier de chaux.)

80 m3 - 264 f.

21.120^fElévation

Maçonnerie de briques au mortier de ciment)

160 m3 - 288 f.

45.120

Suppléments divers aux maçonneries pour
linteaux en béton armé, compris fers et
coffrages, façons d'arcades et formerets
arrières-linteaux, briques émaillées et
jointoiement, etc...

10.800

Enduits extérieurs au ciment.

190 m2 - 25 f.

4.750

Suppléments pour parties moulurées,
décoration des dessus de portes,
peinture au siléxore, etc...

1.800

Seuils en petit granit, compris pose et
ciselure.

3.700

87.290

Plancher-haut en béton armé et poteries compris ferrailage et coffrage.	}		
240 m2 - 140 f.	}	33.600 ^f	
Enduits intérieurs en plâtre et peintures sur murs.	}		
410 m2 - 30 f.	}	12.300	
Plafonds au plâtre et peinture sous hourdis.	}		
240 m2 - 27 f.	}	6.480	
Suppléments pour gorges en plafonds, arrondis d'angles, etc...	}	900	
Revêtements en faïence sur murs.	}		
30 m2 - 126 f.	}	3.780	
Revêtements en carreaux de grés grand feu	}		
22 m2 - 351 f.	}	7.722	
Pavement en grés.	}		
26 m2 - 98 f.	}	2.548	
Carrelage en carreaux de ciment sous auvent.	}		
85 m2 - 43 f.	}	3.655	
Carrelages céramiques unis et porphyrés compris pose au ciment.	}		
75 m2 - 106 f.	}	7.950	

		78.935	

Suppléments pour carreaux à dessins mosaïque, plinthes à gorges, angles, etc...)	1.900	
Parquet de chêne sur lambourdes, compris râclage et replanissage.)		
130 m2 - 136 f/)	17.680	
Forme en béton de scories, ciment, sous carrelages et parquets.)		
315 m2 - 15 f.)	4.725	
Croisées en 55 et 70m/m à 3 et 4 compartiments et impostes, y compris quincailleries, vitrerie et peinture.)		
38 m2 - 285 f.)	10.830	
Portes vitrées en sapin 45m/m avec leurs bâtis, quincailleries, vitreries et peinture.)		
20 m2 - 360 f.)	7.200	
Autres menuiseries en sapin comprenant : Portes d'entrée et porte charretière à grands cadres et tables saillantes; porte vitrée à deux vantaux et impostes; portes intérieures avec rhabillages;)		

		42.335	

plinthes et cymaises moulurées; suppléments divers aux croisées pour ouvrants à bascule des impostes et leurs quincailleries spéciales, etc...	21.500	
Installation sanitaire comprenant les appareils, lavabos, postes d'eaux, robinets et tuyauteries nickelés; installation d'eau, tuyaux d'alimentation et de vidange en plomb, syphons, supports et tous accessoires.	12.000	
Installation de chauffage central, comprenant les radiateurs, tuyauteries calorifugées, et accessoires.	8.800	
Installation d'éclairage électrique sous tubes plombés et tubes acier	3.800	
Toiture-terrasse en asphalte sur forme bétonnée. 240 m ² - 54 f.	12.960	
Suppléments pour solins, relevés, dessus de murs, égouts, descentes d'eaux et tous accessoires.	2.600	

	61.660	

Lanterneau vitré, compris pannes I PN
et fers assemblés les supportant,
vitrierie et peinture.

90 m2 - 141 f.

12.690

Consoles en fer forgé, compris pose et
peinture.

4.500

Lambrequins découpés, gouttière volante,
tuyaux zinc, etc...

3.000

20.190

RECAPITULATION

BAT. 3 - ECOLE RENAN, BATIMENTS ANNEXES

	Val.neuve
	Juin 1937
	<hr/>
Pages 30	87.290 ^f
31	78.935
32	42.335
33	61.660
34	20.190

	290.410 ^f
Honoraires d'architecte : 5%	14.520

Total :	304.930 ^f
	=====

BATIMENT N° 4 DU PLAN
=====

HABITATION DE CONCIERGE

B A T I M E N T N° 4

HABITATION DE CONCIERGE

Surface : 47 mq,47
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er Etage

2ème Etage

Construction élevée en briques de 0,45 et 0,34 épaisseur.

La façade sur rue est jointoyée; elle comporte un soubassement, des bandeaux, pilastres et encadrements de chassis enduits au ciment uni et peint.

Elle est coupée, à hauteur du plancher d'étage, par une frise moulurée en ciment et couronnée par une corniche également en ciment mouluré et peint.

La croisée du rez-de-chaussée est munie d'une persienne mécanique.

La façade vers cour est jointoyée avec appuis et linteaux en ciment.

Seuil en petit granit.

Ce bâtiment comprend :

Un SOUS-SOL - de 2m,30 de profondeur

Bâti en béton de ciment armé sur 1m,60 de hauteur. Murs en briques au-dessus.

Comprenant : 2 caves et 1 descente; séparés par des refends de 0,22 ép. en briques; communiquant entre elles par 2 portes en charpente assemblée.

Le plancher-haut est en béton de gravillons entre fers I PN.

A l'intérieur :

Sol dallé en ciment sur radier en béton armé.

Installations d'eau et de gaz, avec tuyauteries, robinets et compteurs.

Escalier en briques pour accès au rez-de-chaussée.

Installation d'éclairage électrique.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,10 de hauteur

Plafonné et enduit avec peinture, comportant 2 salles et 1 cage d'escalier-dégagement; séparées par des cloisons en briques de 0,07;

communiquant à l'intérieur par 2 portes à petits cadres, haut vitré sur bâtis.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :
4 portes vitrées avec impostes et bâtis, et
3 croisées ordinaires avec rhabillage.

L'aménagement comporte :

Dans salle-à-manger

Parquet de chêne sur lambourdes. Parquet de
glace et placards d'armoire à 4 portes
grands cadres. Cheminée marbre rouge.

Dans dégagement

Sol carrelé en céramique à bouchons avec
plinthes porphyrées à gorge. Escalier en
orme verni avec garde-corps à balustres
tournés. Cloison d'échiffre vitrée avec
porte vers cave.

Dans loge

Carrelage céramique comme ci-dessus.
1 évier avec miroir en faïence et petite
armoire au-dessous.

Un PREMIER ETAGE - de 3m,60 de hauteur

Planchéié en sapin sur solives. Plafonné et enduit. Comprenant : 2 chambres et 1 cage d'escalier; communiquant par 2 portes à petits cadres sur bâtis.

L'éclairage est assuré par 3 croisées ordinaires avec rhabillage.

L'aménagement comprend :

1 cheminée marbre avec parquet de glace et armoires à 4 portes dans chambre vers rue.

1 cheminée marbre dans chambre vers cour.

Papiers peints sur murs. Plinthes en sapin.

1 escalier semblable à celui du rez-de-chaussée.

Un DEUXIEME ETAGE -

Comprenant : 1 grenier, 1 chambre et 1 cage d'escalier mansardées, de 2m,60 de hauteur sous plafond; communiquant entre elles par 2 portes comme ci-dessus.

L'éclairage est assuré par 1 belle et 2 tabatières en toiture.

L'aménagement comprend :

Dans chambre

Plancher en sapin et cheminée marbre.

Papiers peints.

Dans cage

Plancher en sapin. Murs enduits.

Dans grenier

Plancher en sapin.

La toiture est en tuiles mécaniques (un versant et deux croupes) sur chevrons et charpente courante, avec brisis en ardoises sur latteaux. Chéneaux zinc et bois à bordure, tuyaux de descente zinc et fonte.

L'ensemble est supporté par 3 demi-fermes assemblées en sapin 7x18.

EN ANNEXE :

Petite cour pavée en ciment avec débarras et W.C. carrelés en céramique, couverts par une petite plateforme en zinc à dilatation.

Dans W.C., lambris en faïence de 1,50 haut. plinthes porphyrées à gorges. Plafonnage et enduits sur murs. 1 siège de W.C. à l'anglaise, en grés émaillé.

Pour l'ensemble de la construction :

Installations d'eau, de gaz et d'électricité.

Valeur neuve Juin 1937

183.052^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937

150.000^f

=====

ESTIMATIF

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val.neuve

Juin 1937

Fondations et Caves

Béton armé pour radier et fondations sous
murs, y compris tous fers et coffrages.

30 m3 - 800 f.

24.000^f

Maçonnerie de briques au mortier de chaux

15 m3 - 264 f.

3.960

Suppléments pour escaliers en briques,
nez de marches en chêne, lissage des
joints, enduits de ciment, etc...

2.000

Hourdis en béton de gravillon entre fers
I PN de 180, compris fers et coffrage.

37 m2 - 150 f.

5.550

Divers en cave, comprenant : Portes en
charpente assemblée et leurs bâtis et
quincailleries.

Installation d'éclairage électrique

1.900

37.410

Installations d'eau et de gaz, tuyauteries, robinets, branchements et compteurs.)	12.000	
<u>Elévation</u>			
Maçonnerie de briques au mortier de ciment. 100 m3 - 282 f.)	28.200	
Suppléments divers aux maçonneries pour linteaux en béton armé, y compris fers et coffrage, cloisons en briques, lissage jointolement, seuils en petit granit, etc...)	5.100	
Cimentage de façade uni et mouluré, compris façon d'appareillage, peinture, etc...)	2.500	
Enduits intérieurs au plâtre. 320 m2 - 16 f.)	5.120	
Plafonds sur lattes en chêne. 110 m2 - 32 f.)	3.520	
Suppléments pour gorges en plafonds et angles.)	800	

		57.240	

Parquets de chêne sur lambourdes, compris raclage, replanissage. 14 m2 - 136 f.)	1.904	
Carrelage céramique, pose au ciment. 22 m2 - 106 f.)	2.332	
Suppléments pour plinthes à gorges, foyers de cheminées, miroir d'évier en faïence, etc..., carreaux à bouchons, etc...)	1.600	
Planchers en 3/4 sapin sur gittage 7/18 y compris resserrage etc...)	7.840	
Suppléments aux planchers et gittages pour prises en murs, assemblages, ancrages, contregittage du grenier, etc..)	1.300	
Croisées chêne, sapin, avec leurs rhabillages intérieurs, quincailleries, vitrierie et peinture. 22 m2 - 330 f.)	7.260	
Portes pleines et vitrées avec bâtis, quincailleries, vitrierie et peinture. 30 m2 - 340 f.)	10.200	

		32.436	

Menuiseries diverses comprenant :		
Placards et parquets de glace moulurés à		
grands cadres, cloison déchiffre avec		
porte, armoire sous évier, plinthes, etc..		
avec leurs quincailleries et peinture.		
Persiennes mécaniques et ses accessoires.	11.000	
Escalier en orme verni avec ses garde-		
corps, pas massifs, paliers intermédiaires		
etc..., scellements et peinture.	7.300	
Toiture en tuiles mécaniques sur chevrons		
5/4 x 18, et vernes 7x18		
40 m2 - 60 f.	2.400	
Toiture en ardoises sur chevrons 5/18,		
sablière et pannes 7x18		
25 m2 - 62 f.	1.550	
Suppléments divers aux toitures pour		
façon de brisis en ardoises, recouvrements		
de murs, faitage et arêtières, solins,		
pots de cheminées, tabatières, etc...	1.100	
Membron mouluré en zinc, chéneau zinc et		
bois, avec tous leurs accessoires, faux-		
fonds, revers, cales, avêts, etc...		

	23.350	

Tuyaux de descente en zinc et fonte, crochets, colliers, etc...	4.800	
Fermes et 1/2 fermes assemblées, supportant les toitures, ferrures, etc...	1.200	
Amenagements intérieurs divers, comprenant : cheminées marbre, peintures sur murs et plafond cuisine, papiers peints, etc...	4.500	
Installation d'eau avec évier, robinet. Installation de gaz et d'électricité.	3.250	
<u>Annexe cour W.C. débarras</u>		
Fosse W.C. en béton armé avec cimentage.	4.000	
Carrelage en carreaux de ciment sur forme bétonnée. 25 m2 - 58 f.	1.450	
Carrelage céramique, revêtement faïence, plinthes à gorges, etc...		
Cloisons et enduits, plafonds plâtre, etc...	1.600	
<u>Menuiserie. Couverture</u>		
Porte W.C. et bâti.		
Plateforme zinc à dilatation sur achelin		

	20.800	

et chevrons, chéneaux bois et zinc, tuyaux de descente, et tous accessoires.	1.900	
Installation sanitaire, siège W.C., poste d'eau.		
Installation électrique sous tubes acier.	1.200	

	3.100	

RECAPITULATION

BAT. N° 4 - HABITATION DE CONCIERGE

	Val. neuve Juin 1937
Pages 42	37.410 ^f
43	57.240
44	32.436
45	23.350
46	20.800
47	3.100

	174.336
Honoraires d'architecte : 5%	8.716

Total :	183.052 ^f
	=====

BATIMENT N° 5 DU PLAN

=====

CUISINE, RESERVE & BUREAU

=====

B A T I M E N T N° 5

CUISINE, RESERVE & BUREAU

Surface : 88 mq,60
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Construction en briques de 5m,65 de hauteur
avec murs de 0,45 épaisseur.

La façade est jointoyée et comporte un
soubassement cimenté de 1m,30 hauteur.

Les appuis, linteaux et meneaux séparant les
portes et chassiss, sont également enduits au
ciment.

Frise en briques émaillées de 0,34 sous
cordon mouluré en ciment, formant corniche
de couronnement.

Seuils en petit granit.

3 soupiraux avec grilles en fer forgé, dont
2 avec trappes en tôle striée.

Ce bâtiment comprend :

Un SOUS-SOL - de 2m,25 et 3m,95 profondeur

Comprenant : 3 caves séparées par des refends en briques de 0,22 et 0,34 ép.; communiquant entre elles par 2 portes en charpente et 2 baies libres.

L'éclairage est assuré par 3 soupiraux.

Le plancher-haut est en béton de scories/ciment, entre fers I FN de 180m/m

A l'intérieur :

Sol dallé en ciment.

Escalier en briques pour accès au rez-de-chaussée, enduit de ciment, de 1,70, et plancher partiel en béton armé dans cave de chauffage. Echelle de meunier en fer.

Installation de chauffage central

comprenant : 2 chaudières à vapeur basse pression CHAPPEE n° 5, avec tuyauteries calorifugées, vannes, manomètres et tous accessoires.

Installations d'eau et d'électricité.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,15 de hauteur
comprenant : 3 salles plafonnées et enduites
avec peinture et une descente de cave;
séparées par des refends en briques de 0,22;
communiquant à l'intérieur par 1 porte à
petits cadres, avec rhabillage.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés
par :

3 portes vitrées;
2 croisées ordinaires et
1 chassis à 4 compartiments.

L'aménagement intérieur comporte :

Dans cuisine

Sol carrelé en céramique; plinthes à gorges;
lambris en faïence de 1,25 de hauteur.
2 hottes vitrées entre fers T, avec tuyaux
de chauffage à ailettes pour appel de l'air
chaud.

Dans réserve

Carrelage céramique avec plinthes. Lambris
faïence comme ci-dessus. 1 série d'armoires
murales, avec portes coulissantes et tiroirs.

Dans bureau de la directrice

Carrelage céramique, plinthes à gorges.

Lambris faïence de 1,25 de hauteur.

1 lave-mains, robinet et accessoires nickelés.

Pour l'ensemble :

Installations d'eau, de gaz et d'électricité.

La toiture est formée par une plateforme asphaltée sur hourdis en béton armé et corps creux, avec chape en ciment, solins, dessus de murs, égouts, descentes d'eaux et tous accessoires.

EN ANNEXE :

Auvent vitré de verre cathédrale, entre fers T, avec lambrequin découpé en tôle, supporté par 4 consoles en fer forgé.

Valeur neuve Juin 1937

242.085^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937

200.000^f

=====

=====

ESTIMATIF

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val. neuve

Juin 1937

Fondations et Caves

Maçonnerie de briques au mortier de chaux.)

90 m3 - 264 f.)

23.760^f

Suppléments pour escalier en briques,)

linteaux fers I PN, cimentage partiel.)

Petit plancher en béton armé, lissage)

des joints, etc...)

2.700

Dallage en ciment sur forme bétonnée.)

70 m2 - 40 f.)

2.800

Hourdis de béton entre fers I PN compris)

fers et boisage.)

70 m2 - 125 f.)

8.750

Divers comprenant :

Echelle de meunier, métallique. Portes en)

charpente et leurs bâtis et quincailleries)

Installation d'éclairage électrique, etc..)

2.400

40.410

Chaudières de chauffage central à vapeur basse pression CHAPPEE n° 5, tuyauteries calorifugées, vannes et tous accessoires.	60.000	
<u>Elévation</u>		
Maçonnerie de briques au mortier de ciment 110 m3 - 282 f.	31.020	
Suppléments divers pour linteaux en béton armé, frise en briques émaillées, seuils en petit granit, cimentage des appuis, soubassement, linteaux, meneaux et corniche, jointoiement, etc...	6.600	
Plancher-haut en béton armé et poteries, compris fers et coffrage. 70 m2 - 140 f.	9.800	
Plafonds et enduits au plâtre, y compris peintures et tous suppléments pour gorges, arrondis, etc...	9.100	
Revêtements en faïence sur murs. 70 m2 - 126 f.	8.820	
Carrelages céramiques porphyrés compris pose au ciment. 70 m2 - 106 f.	7.420	

	132.760	

Suppléments pour baguettes d'angles en faïence, plinthes à gorges, parties posées en diagonales, etc...	2.900	
Menuiseries en sapin pour croisées et portes intérieures et extérieures, y compris leurs quincailleries, vitrerie et peinture.	10.500	
Armoires en sapin à portes coulissantes, tiroirs, tablettes, complètes avec leurs rayons intérieurs, quincailleries et peinture.	12.600	
Hottes vitrées, compris scellements, vitrerie et peinture.	3.750	
Installations d'eau comprenant les appareils, évier, poste d'eau, tuyauteries robinets, etc...		
Installation de gaz, tuyauteries, robinets et tous accessoires, compris pose et peinture.	5.700	
Radiateurs de chauffage, tuyaux à ailettes, calorifuge et peinture.	2.800	

	38.250	

Toiture-terrasse en asphalte, y compris forme en béton pour pente.)		
70 m ² - 54 f.)	3.780	
Suppléments divers pour solins, relevés, dessus de murs, égouts, descentes d'eaux et tous accessoires.)	1.200	
Lanterneau vitré compris pannes I PN et fers assemblés les supportant, vitrerie et peinture.)	5.358	
38 m ² - 141 f.)		
Consoles en fer forgé, compris pose et peinture.)	2.000	
Lambrequins découpés; gouttière volante; tuyaux zinc, etc...)	1.400	
Grilles des soupiraux et trappes en tôle striée, compris scellements et peinture.)	3.000	
Installation d'éclairage électrique.)	2.400	
		----- 19.138	

RECAPITULATION

BAT. N° 5 - CUISINE, RESERVE, BUREAU

	Val.neuve
	Juin 1937
	<hr/>
Pages 53	40.410 ^f
54	132.760
55	38.250
56	19.138

	230.558
Honoraires d'architecte : 5%	11.527

Total :	242.085 ^f
	=====

BATIMENT N° 6 DU PLAN
=====

REFECTOIRE

B A T I M E N T N ° 6

REFECTOIRE

Surface : 243 mq,81
=====

Bâtiment à simple Rez-de-chaussée.-

Construction en briques, avec murs de
0,45 épaisseur.

Les façades sont jointoyées, et comportent
un soubassement cimenté de 1,30 de hauteur.
Les appuis, linteaux et meneaux des châssis
sont en béton armé, enduits au ciment.
Cordon cimenté de 0,25 de hauteur, formant
corniche avec frise en briques émaillées
au-dessous.

Seuils en petit granit.

Ce bâtiment comprend :

UNE SEULE SALLE de 5m de hauteur sous plafond
Plafonnée et enduite, avec peinture,
entièrement carrelée en céramique, avec
plinthes à gorges.

L'accès, l'éclairage et la communication avec les bâtiments contigus, sont assurés par :

2 portes vitrées avec impostes.
6 croisées à 4 compartiments de 2,55 haut.
1 châssis-porte et
1 porte à haut vitré, avec imposte et rhabillage.

Le plancher-haut, en béton armé et corps creux, est supporté par une poutre longitudinale de 0,30 x 0,30, reposant sur 3 colonnes de 0,28 de diamètre, le tout en béton armé.

L'aménagement intérieur comporte :

Lambris en faïence de 1,25 de hauteur, avec frise majolique.

Installation de chauffage central et d'éclairage électrique sous tubes plombés.

Ce bâtiment est couvert par une toiture-terrasse en béton et asphalte avec bahut, dessus de murs, solins, égouts, descentes d'eaux et tous accessoires.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	209.380 ^f =====	
<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>		175.000 ^f =====

ESTIMATIF

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val.neuve

Juin 1937

Fondations

Maçonnerie de briques au mortier de chaux.)

80 m3 - 264 f.)

21.120^f

Elévation

Maçonnerie de briques au mortier de ciment)

140 m3 - 282 f.)

39.480

Suppléments pour briques émaillées,)

linteaux et meneaux en béton armé,)

seuils en petit granit, jointoiement, etc.)

11.600

Béton armé pour poutres et colonnes,)

compris fers et coffrage.)

4.200

Plancher-haut en béton armé et poteries,)

compris fers et coffrage.)

220 m2 - 140 f.)

30.800

Enduits extérieurs au ciment.)

96 m2 - 25 f.)

2.400

109.600

report :	109.600	
Enduits intérieurs au plâtre et peinture. } 190 m2 - 30 f. }	5.700	
Plafonds au plâtre et peinture. } 230 m2 - 27 f. }	6.210	
Suppléments pour gorges en plafonds, arrondis d'angles, enduits courbes, etc.. }	580	
Revêtements en faïence sur murs. } 70 m2 - 126 f. }	8.820	
Carrelages céramiques porphyrés, posé au ciment. } 220 m2 - 106 f. }	23.320	
Suppléments pour plinthes à gorges, angles arrondis en faïence, etc... }	1.900	
Forme en béton de scories/ciment sous carrelage. } 220 m2 - 15 f. }	3.300	
Croisées en sapin 55 et 70m/m, à 3 et 4 compartiments, complètes avec leurs quincailleries, vitrerie et peinture. } 20 m2 - 285 f. }	5.700	

à reporter :	165.130	

report :	165.130	
Portes vitrées en sapin 45m/m avec leurs bâti, y compris quincailleries, vitrerie et peinture.		
20 m2 - 360 f.	7.200	
Suppléments pour ouvrants à bascule et leurs quincailleries spéciales dans impostes, tablettes et baguettes d'angles aux croisées, etc...	2.700	
Toiture-terrasse en asphalte, y compris forme en béton pour pente.		
220 m2 - 54 f.	11.880	
Suppléments divers pour solins, relevés, dessus de murs, égouts, descentes d'eaux et tous accessoires.	2.300	
Radiateurs de chauffage, tuyauteries et peintures.	8.400	
Installation d'éclairage électrique.	1.800	

	199.410	
Honoraires d'architecte : 5%	9.970	

Total :	209.380	f
	=====	

BATIMENT N° 7 DU PLAN
=====

CAVE

B A T I M E N T N ° 7

CAVE

Surface : 24 mq,08
=====

Bâtiment à simple Rez-de-chausséeq-

Construction en briques de 3m,70 de hauteur.

Les façades sont jointoyées et comportent un soubassement cimenté de 1m,25 de hauteur et un cordon formant corniche de couronnement avec frise en briques émaillées.

Seuil en petit granit.

Ce bâtiment comprend :

Une SEULE SALLE - de 4m,15 de hauteur sous
plafond.

Entièrement dallée en dalles d'usine.

L'accès direct est assuré par 1 porte assemblée à petits cadres et tables saillantes, avec panneaux doublés en celotex sur la face intérieure.

L'aménagement comprend :

Murs enduits au ciment. Badigeon au ciment

sous plafond. Une cheminée et 4 trappes
d'aération munies de volets en tôle perforée.

La toiture est formée par une plateforme en
asphalte sur hourdis en béton armé et
poteries avec chape en ciment, solins,
dessus de murs, égouts, descentes d'eau et
tous accessoires.

Installation intérieure d'électricité, sous
tubes acier.

Valeur neuve Juin 1937 19.641^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 16.000^f

=====

ESTIMATIF

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Val.neuve Juin 1937
<u>Fondations</u>	
Maçonnerie de briques au mortier de chaux.)	
10 m3	2.640 ^f
<u>Elévation</u>	
Maçonnerie de briques au ciment.)	
18 m3 - 282 f.	5.076
Supplément pour briques émaillées,	
linteau en béton armé, seuil en petit	
granit, jointoiement, etc...	1.500
Enduits intérieurs et extérieurs au ciment)	1.700
Dallage en dalles d'usine, compris forme	
bétonnée.)	1.660
Plancher-haut en béton armé et poteries,	
compris coffrage, aciers, forme pour	
pente et chape en asphalte.)	
20 m2 - 194 f.	3.880

à reporter :	16.456

report :	16.456	
Suppléments pour solins, relevés, dessus de murs, égouts, descentes d'eaux, tuyau de ventilation, etc...	800	
Divers comprenant : Porte en sapin, quincailleries et peinture. Guichets de ventilation. Installation électrique. Etc...	1.450	

	18.706	
Honoraires d'architecte : 5%	935	

Total :	19.641 ^f	
	=====	

BATIMENT N° 8 DU PLAN
=====

PREAUX

B A T I M E N T N ° 8

P R E A U X

Surface : 450 mq,52
=====

Construction de 4m,50 de hauteur. Elle se compose d'une toiture-terrasse en asphalte sur plateforme en béton armé; reposant en son milieu sur un mur longitudinal en briques de 0,34 ép., formant séparation des cours de récréation, dans lequel est ménagée une grande ouverture avec porte charretière. Le sol est carrelé en carreaux de ciment avec partie en grés (passage de voitures) devant la porte.

La dalle de toiture est supportée par une série de 6 poutres longitudinales et 6 poutres transversales en béton armé, de diverses sections; reposant sur 12 colonnes cylindriques de 0,28 de diamètre, également en béton armé.

Installation d'électricité, sous tubes en
acier.

Installation d'eau.

2 bornes-fontaines.

Valeur neuve Juin 1937 182.060^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 150.000^f

=====

ESTIMATIF

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Val.neuve Juin 1937	
Maçonnerie de briques et béton armé pour fondations.)	16.000 ^f	
Maçonnerie de briques en élévation.)		
45 m3 - 282 f.)	12.690	
Supplément pour plinthe en ciment, lissage des joints, badigeon et peinture.)	1.500	
Béton armé pour dalle, poutre, colonnes et linteaux, compris ferrailage et coffrage.)		
75 m3 - 1.100 f.)	82.500	
Enduit au ciment uni sur colonnes et corniche.)	1.750	
Dallage en carreaux de ciment de 20/20, compris pose sur forme bétonnée.)		
380 m2 - 58 f.)	22.040	
Pavement en grés posé au ciment.)		
70 m2 - 98 f.)	6.860	

à reporter :	143.340	

report :	143.340	
Supplément pour fil d'eau en carreaux de ciment, cuvettes cimentées, grilles fonte etc...	1.400	
Divers comprenant :		
Porte en charpente assemblée, quincaille- ries et peinture. Installation d'électricité sous tubes acier. Installation d'eau, tuyauteries, bornes-fontaines, etc...	7.600	
Revêtement en asphalte sur toiture. 450 m2 - 39 f.	17.550	
Suppléments pour solins, relevés, chéniaux, égouts, descentes d'eau, et accessoires.	3.500	

	173.390	
Honoraires d'architecte : 5%	8.670	

Total :	182.060 ^f	
	=====	

BATIMENT N° 9 DU PLAN
=====

W.C. & URINOIRS

B A T I M E N T N° 9W.C. & URINOIRS

Surface couverte : 150 mq
=====

Construction de 3m de hauteur; elle est formée par une toiture-plateforme en zinc à dilatation sur achelin et contregittage, supportée en son milieu par un mur longitudinal en briques de 0,34 épaisseur, séparant les cours de récréation.

La toiture repèse de chaque côté sur une poutre longitudinale en sapin assemblée à treillis curviligne et supportée par 6 poteaux en sapin de 0,13 x 0,13 chanfreinés.

Chéneau bois et zinc à bordure, tuyaux de descentes et accessoires.

L'aménagement comporte :

Côté garçons

1°) Une série de 17 stalles de W.C., séparées par des cloisons en briques de 0,07

de 2m,10 de hauteur.

Chaque stalle est carrelée en céramique avec plinthes à gorge, et fermée par un portillon en charpente assemblée (sauf une avec porte à petits cadres -W.C. des maîtres-).

Seuil en petit granit de 0,10 x 0,10 à chaque.

A l'intérieur :

Enduits et peinture sur murs et cloisons.

Lambris de faïence de 1,30 de hauteur.

1 siège de W.C. en grés émaillé avec canalisation d'eau.

2°) Une série de 21 urinoirs en grés émaillé avec miroir en faïence de 0,55 au-dessus.

Côté filles

Une série de 25 stalles semblables à celles décrites ci-avant.

Pour l'ensemble :

Plafond en planches de plâtre avec peinture.

Carrelage en carreaux de ciment sous la partie formant auvent.

Les bâtis des stalles de W.C. sont réunis entre eux par une traverse longitudinale, avec petit entablement et frise découpée

formant corniche sur consoles chantournées.

Installations d'eau et d'électricité.

Valeur neuve Juin 1937 204.398^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 170.000^f

=====

ESTIMATIF

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Val.neuve Juin 1937
Maçonnerie de briques pour fondations et fosses. 80 m3 - 264 f.	21.120 ^f
Pavement en briques de 0,11 du fond. 45 m2 - 23 f.	1.035
Hourdis de béton armé, compris fers et coffrage. 50 m2 - 110 f.	5.500
Enduits étanches au ciment. 230 m2 - 28 f.	6.440
Suppléments pour solins, regards fonte, compris pose.	2.200
Maçonnerie de briques en élévation. 30 m3 - 282 f.	8.460
Cloisons en briques creuses de 0,07 posées au ciment. 110 m2 - 24 f.	2.640

à Reporter :	47.395

report :	47.395	
Enduits au plâtre et peinture.	}	
240 m2 - 30 f.	}	7.200
Plafonds en planches de plâtre et peinture.	}	
140 m2 - 19 f.	}	2.660
Revêtements en carreaux de faïence.	}	
190 m2 - 126 f.	}	23.940
Carrelage céramique, pose au ciment.	}	
45 m2 - 106 f.	}	4.770
Suppléments, carrelages et revêtements pour plinthes à gorge, frise majolique, coupes, etc...	}	4.300
Carrelage en carreaux de ciment.	}	
100 m2 - 43 f.	}	4.300
Supplément pour forme en béton de scories et ciment, fil d'eau, etc...	}	2.200
Menuiseries en sapin pour portillons de W.C. et leurs bâtis, quincailleries et peinture.	}	18.800

à reporter :		115.565

report :	115.565	
Installation sanitaire comprenant les appareils, sièges W.C., urinoirs, etc...		
Installation d'eau, tuyauteries, robinets, peinture.	34.300	
Installation d'électricité sous tubes acier.	2.000	
Toiture en zinc à dilatation sur achelin et contregittage 7x18. 150 m2 - 144 f.	21.600	
Charpente assemblée et rabotée pour poutres, sablières, poteaux, etc..., supportant la toiture.	14.000	
Chéneaux zinc et bois à bordure, tuyaux de descente et accessoires.	7.200	

	194.665	
Honoraires d'architecte : 5%	9.733	

Total :	204.398	f
	=====	

BATIMENT N° 10 DU PLAN
=====

CLASSES PROVISOIRES

B A T I M E N T N° 10

CLASSES PROVISOIRES

Surface : 96 mq
=====

Construction élevée en briques de 0,11 ép.
entre poteaux de bois, sur un petit
soubassement en briques de 0,22, de 0,40
de hauteur.

Les façades sont jointoyées.

Ce bâtiment comprend :

2 SALLES DE CLASSE - de 3m,40 et 4m,20 de
hauteur. Plafonnées et enduites avec
badigeon. Planchéiées en sapin sur solives
et murets. Séparées par un refend en
briques de 0,11 épaisseur, et communiquant
entre elles par 1 porte vitrée.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

2 portes vitrées avec bâtis;

8 croisées à 3 compartiments;

1 série d'impostes vitrées fixes de 1m de
hauteur.

La toiture est à deux versants en carton bitumé sur achelin et A en 5/4 x 0,15 avec gouttières volantes et tuyaux de descente en zinc, et tous accessoires.

A l'intérieur :

Plinthes et cymaises en sapin.

Installation d'éclairage électrique.

Valeur neuve Juin 1937

^f
59.062

=====

Valeur d'assurance Juin 1937

^f
42.000

=====

ESTIMATIF

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

		Val. neuve
		<u>Juin 1937</u>
Maçonnerie de briques pour semelles et murets sous plancher.)	
20 m3 - 264 f.)	5.280 ^f
Cloisons de 0,11 au mortier de ciment.)	
100 m2 - 32 f.)	3.200
Enduits au plâtre sur cloisons.)	
140 m3 - 16 f.)	2.240
Plafonds à la chaux sur lattes en chêne.)	
110 m2 - 32 f.)	3.520
Plancher en 3/4 sapin sur gittage 7x18.)	
95 m2 - 98 f.)	9.310
Croisées en sapin avec quincailleries et rhabillage, et peinture.)	
30 m2 - 300 f.)	9.000

		32.550

report :	32.550	
Autres menuiseries en sapin pour impostes vitrées, portes avec bâtis, leurs quincailleries, vitrerie; plinthes, cymaises, etc..., et peinture.	7.800	
Toiture en carton bitumé sur achelin et chevrons 7x15. 130 m2 - 60 f.	7.800	
Supplément pour gouttière volante, tuyaux et tous accessoires.	1.200	
Contregittage 5/4 x 0,15 et poteaux 8/11.)	3.100	
Suppléments charpentes, planchers et gittages pour prises en murs, assemblages ferrures, tendeurs, etc...	2.000	
Badigeon et peinture sur murs et plafonds.) Installation électrique, etc...	1.800	

	56.250	
Honoraires d'architecte : 5 %	2.812	

Total :	59.062	f
	=====	

BATIMENT N° 11 DU PLAN
=====

"ECOLE TURGOT" HABITATION DU DIRECTEUR

B A T I M E N T N° 11

" ECOLE TURGOT "

HABITATION DU DIRECTEUR

Surface : 87 mq,12
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Premier Etage

Deuxième Etage

Construction en briques de 0,45 épaisseur pour les murs extérieurs, avec refends intérieurs de 0,22 épaisseur.

Les façades sont jointoyées; celles vers rue comportent une décoration en enduit de ciment peint, comprenant soubassement appareillé, bandeaux, pilastres et encadrements des châssis unis. Encadrement de porte mouluré, frise et corniche moulurée sous chéneau. Seuil de trois marches et appuis de châssis en petit granit ciselé. Les croisées du rez-de-chaussée sont munies de volets contrevents.

La façade vers cour comporte un petit soubassement cimenté de 0,50 de hauteur, et diverses saillies en briques (pilastres, encadrement de baies et corniche sous chéneau).

Les croisées du rez-de-chaussée sont munies de grilles de protection en fer rond.

Ce bâtiment comprend :

Un SOUS-SOL - de 2m,30 de profondeur

Pavé en briques à champ, voûté en briques entre fers I PN de 200m/m; comportant :
3 caves et 1 dégagement, communiquant par 2 portes en charpente et 1 baie libre.

L'éclairage est assuré par 4 soupiraux avec grilles.

A l'intérieur :

Installations d'eaux et de gaz, avec compteurs.
Installation d'électricité.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,80 de hauteur

Plafonné et enduit avec badigeon et peinture comprenant 3 salles et 1 vestibule, cage d'escalier; communiquant par 4 portes à petits cadres, avec rhabillage.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par 1 porte d'entrée à grands cadres et tables saillantes, imposte vitrée, et bâti; 1 porte vitrée avec imposte et rhabillage; et 7 croisées en chêne avec rhabillage intérieur en sapin.

L'aménagement comporte :

Dans cuisine

Carrelage céramique. 1 cheminée marbre noir.
1 placard à 2 portes à grands cadres.
1 évier avec armoire dessous.

Dans bureau et salle-à-manger

Parquet en pitchpin sur lambourdes. Cheminée et tablettes de chassis en marbre rouge.
Plafonds moulurés. Parquet de glace avec glace-miroir dans salon. Parquet de glace avec armoires à deux portes, de chaque côté, dans salle-à-manger.

Dans vestibule

Carrelage céramique à bouchons. Escalier en orme avec garde-corps à balustres tournés, main-courante moulurée, etc... Cloison d'écaille et porte vers cave, en charpente.

Un PREMIER ETAGE - de 3m,65 de hauteur

Planchéié sur solives; plafonné et enduit, avec badigeon et peinture; comprenant 3 chambres et 1 cage d'escalier; communiquant par 4 portes à petits cadres, dont une sur bâti, les autres avec rhabillage.

L'éclairage est assuré par 9 croisées à deux ouvrants, avec rhabillage.

L'aménagement comporte :

5 placards à 2 portes, grands cadres.

Peinture sur plancher. Plinthes en sapin.

Escalier semblable à celui du rez-de-chaussée.

Un DEUXIEME ETAGE sous toit - de 2m,90 haut.
sous plafond.

Planchéié sur solives, plafonné et enduit avec badigeon et peinture; comportant 3 chambres et 1 cage d'escalier, communiquant par 4 portes, comme ci-dessus.

L'éclairage est assuré par 9 petits chassiss à deux ouvrants avec rhabillage.

A l'intérieur :

Plinthes en sapin. Peintures sur planchers.

La toiture est formée par une nef à deux versants avec croupe en tuiles mécaniques sur chevrons 8/11 et vernes 8/23, avec chéneaux bois et zinc à bordure; tuyaux de descentes et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par une ferme, une 1/2 ferme de droupe et deux 1/2 fermes d'arêtières en madriers de 8 et 10/23 assemblés.

Pour ce bâtiment :

Installations d'eau, de gaz et d'électricité.

EN ANNEXE :

Petite cour intérieure clôturée par un mur en briques de 0,22 ép. jointoyées. Carrelée en carreaux céramiques mamelonnés; dans le fond de laquelle sont aménagés 1 W.C. et 1

débarras plafonnés et enduits, avec peinture.

L'accès est assuré par 3 portes en charpente assemblée, sur bâtis. Dans W.C., siège à l'anglaise avec effet d'eau.

Le débarras et le W.C. sont couverts par une petite plateforme en zinc à dilatation avec auvent vitré sur le devant.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	295.138 ^f =====
---	-------------------------------

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	210.000 ^f =====
---	-------------------------------

ESTIMATIF

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val.neuve

Juin 1937

Fondations et Caves

Maçonnerie de briques au mortier de chaux.)

80 m3 - 264 f.

21.120^f

Suppléments pour linteaux, escalier en

briques, lissage des joints, etc...

2.400

Voûtes de briques entre fers I PN,

coffrage, lissage des joints, etc...

40 m2 - 125 f.

5.000

Pavement en briques sur forme bétonnée.

45 m2 - 48 f.

2.160

Divers comprenant : Portes en charpente et

leurs quincailleries. Installations d'eau

et de gaz, branchements et compteurs.

Installation électrique.

4.800

Elévation

Maçonnerie de briques au ciment.

140 m3 - 282 f.

39.480

74.960

Suppléments pour façon d'arcades, formerets, linteaux et arrières- linteaux divers, lissage des joints et jointolement.)	8.000
Seuils et appuis en petit granit ciselé.)	6.300
Enduits unis au ciment et peinture. 160 m2 - 37 f.)	5.920
Enduit mouluré et peinture. 50 m2 - 117 f.)	5.850
Enduits intérieurs au plâtre et peinture sur murs. 520 m2 - 30 f.)	15.600
Plafonds sur lattes et badigeon. 250 m2 - 34 f.)	8.500
Suppléments pour plafonds moulurés et peintures dans bureau et salle-à-manger.)	1.700
Carrelage céramique, compris pose au ciment. 25 m2 - 106 f.)	2.650
Parquet de pitchpin sur lambourdes, y compris racleage et replanissage, mise en cire, etc.. 45 m2 - 140 f.)	6.300

		60.820

Suppléments aux parquets et carrelages pour forme en béton de scories, parties de carrelage à bouchons, miroir d'évier en faïence, etc...)	1.300	
Plancher en 4/4 sapin sur gittage 8/23, compris resserrage.)		
140 m2 - 137 f.)	19.180	
Contregittage sous toiture.)		
65 m2 - 22 f.)	1.430	
Suppléments aux planchers et gittages pour prises en murs, assemblages, ancrages, etc...)	2.000	
Croisées en chêne 6/4 et 2 pouces, à deux ouvrants et impostes, y compris quincailleries, vitrerie, rhabillage intérieur en sapin, et peinture.)		
52 m2 - 450 f.)	23.400	
Volets contrevents en chêne, quincaillerie et peinture.)	3.600	
Chassis chêne sans imposte, complets avec rhabillage intérieur, quincailleries, vitrerie et peinture.)	4.840	

		55.750	

Portes intérieures en sapin à petits cadres et tables saillantes, avec leurs rhabillages, quincailleries et peinture. 30 m ² - 360 f.	10.800	
Menuiseries diverses en chêne et en sapin comprenant : Porte d'entrée à grands cadres avec imposte et bâti. Porte vitrée sur bâti. Placards d'armoire et parquets de glace moulurés grands cadres. Armoire sous évier. Cloison d'échiffre avec porte de cave, etc... Y compris toutes leurs quincailleries et peintures.	21.500	
Escaliers et tous leurs accessoires, garde-corps, pas massif, palier intermédiaire, etc..., scellements et peinture.	7.000	
Toiture en tuiles mécaniques sur chevrons 8/11 et vernis 10x23. 120 m ² - 85 f.	10.200	
Faîtage, arêtiers, solins, pots de cheminées et suppléments divers aux toitures, coupes, etc...	1.200	

	50.700	

Fermes et 1/2 fermes assemblées, supportant la toiture.)	2.700	
Chéneaux à bordures bois et zinc avec leurs accessoires, faux-fonds, cales, avêts, etc...)		
30 ml - 150 f.)	4.500	
Tuyaux de descentes en zinc et fonte, colliers, scellements, etc...)	800	
Aménagements intérieurs divers, tels que cheminées et tablettes de chassis en marbre, glaces-miroirs, peintures imitation et vernis, etc...)	5.400	
Installation d'eau avec évier, robinets, tuyauteries plomb, etc...)		
Installation d'éclairage électrique.)	3.400	
Grilles métalliques des chassis et sopiraux, compris pose, scellements et peinture.)	4.200	
<u>Annexe. Cour. W.C.. Débarras</u>			
Maçonnerie de briques pour fondations, fosse W.C., cimentage, etc...)	6.600	

		27.600	

<p>Maçonnerie de briques pour murs et cloisons, cimentage du soubassement et dessus de murs; seuils en petit granit; plafonnage et enduits; lissage des joints et jointolement.</p>	4.000	
<p>Carrelage en carreaux céramiques de Boulogne, compris forme bétonnée.</p>	2.354	
<p>◇ 22 m2 - 107 f.</p>		
<p>Divers comprenant : Portes en charpente avec leurs bâtis et quincailleries. Installation sanitaire. Siège W.C. et réservoir de chasse. Partie de carrelage dans W.C. et débarras Installation électrique. Etc...</p>	3.500	
<p>Toiture en zinc sur achelin et contregittage, compris tous accessoires, chéneaux, tuyaux de descente, auvent vitré, etc...</p>	1.400	

	11.254	

RECAPITULATION

BAT. N° 11 - ECOLE TURGOT, HABITATION DIRECTEUR

	Val. neuve
	Juin 1937
	f
Pages 86	74.960
87	60.820
88	55.750
89	50.700
90	27.600
91	1 1.254

	281.084
Honoraires d'architecte : 5%	14.054

Total :	295.138 f
	=====

BATIMENT N° 12 DU PLAN
=====

"ECOLE TURGOT" BATIMENT PRINCIPAL

B A T I M E N T N° 12

" ECOLE TURGOT "

BATIMENT PRINCIPAL

(Salles de classe & Vestibule)

Surface : 275 mq,22
 =====

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel
 Rez-de-chaussée
 Premier Etage
 Comble

Construction en briques de 0,45 et 0,34
 épaisseur, avec façades jointoyées.

La façade sur rue comporte un petit
 soubassement cimenté avec imitation
 d'appareillage des bandeaux, pilastres et
 encadrements de chassis enduits en ciment
 uni.

La porte d'entrée est à chambranle mouluré,
 surmonté d'un entablement.

Frise et corniche moulurée courant le long
 de la façade; le tout enduit au ciment et
 peint.

Les appuis et seuils sont en petit granit ciselé.

Les croisées du rez-de-chaussée sont munies de grilles en fer rond.

La façade vers cour comporte une plinthe de 0,50 de hauteur en ciment.

Les appuis sont en petit granit ciselé.

Ce bâtiment comporte :

Un SOUS-SOL - de 2m,30 de profondeur

Bâti, voûté et pavé en briques; ne comportant qu'une seule cave située sous le vestibule d'entrée.

L'éclairage est assuré par un soupirail avec grille.

A l'intérieur :

Escalier en petit granit, pour accès au rez-de-chaussée.

Installation d'éclairage électrique.

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,45 de hauteur

Plafonné et enduit, avec badigeon et peinture et comprenant : 1 vestibule et 3 salles de classe; séparés par des refends de 0,34 ép. communiquant à l'intérieur et avec le bâtiment contigu, par 7 portes à petits

cadres, avec rhabillage.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

1 porte à deux vantaux à grands cadres et table saillante, sur bâti chêne.

3 portes à deux vantaux, vitrées, avec impostes, bâtis et rhabillage; et

11 croisées à 3 compartiments avec rhabillage.

L'aménagement comporte :

Dans salles de classe

Parquet de chêne sur bitume. Lambris à baguettes sous tableau noir. Plinthes et cymaises sapin. Baguettes murales. Placards dans salle, vers habitation.

Dans vestibule

Sol carrelé avec plinthes. Escalier en orme avec garde-corps à balustres pour accès à l'étage, pas massif en petit granit.

Echiffre en 4/4 avec porte vers cave.

Un PREMIER ETAGE - de 4m,35 de hauteur sous plafond.

Planchéié sur solives et poutres; plafonné et enduit, avec badigeon et peinture, et comprenant : 1 cage d'escalier et 3 salles de classe, et 2 débarras; séparés par des

refends de 0,34 et de 0,11 épaisseur;
communiquant à l'intérieur et avec les
bâtiments contigus par : 6 portes à petits
cadres avec rhabillage.

L'éclairage est assuré par 16 croisées à 3
compartiments, avec rhabillage.

L'aménagement comporte :

Dans salles de classe

Plinthes et cymaises, et lambrequin en sapin.

Dans cage d'escalier

Trappe d'accès au comble.

Le COMBLE - de 4m de hauteur sous faitage
et 0m,50 à l'encuvement

est partiellement planchéié en sapin sur
solives et poutres.

Il comporte : 4 greniers séparés par des
refends de 0,34 épaisseur; communiquant par
des baies libres; éclairés par des
tabatières en toiture.

Ce bâtiment est couvert par une toiture à
deux versants en tuiles mécaniques sur
chevrons 8/11, vernes 10/23, reposant partie
en pignons, partie sur 4 fermes assemblées en
10/23.

Chéneaux zinc et bois à bordures, tuyaux de descentes zinc et fonte, solins, pots de cheminées et tous accessoires.

Pour l'ensemble :

Installations de chauffage central et d'électricité.

EN ANNEXE (contre façade cour) -

Marquise vitrée longitudinale reposant sur fers I et filière tôle et L assemblés, supportés par 10 consoles en fer forgé.

Carrelage en carreaux de ciment au-dessous.

1 borne-fontaine.

Installation d'éclairage électrique sous tubes d'acier.

Sonnerie électrique.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u>	561.781 ^f
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u>	420.000 ^f
	=====

ESTIMATIF

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Val. neuve

Juin 1937
Fondations et caves

Maçonnerie de briques au mortier de ciment)

100 m3 - 264 f.)

26.400^f

Pavement de briques à champ, voûtes en)

briques, escalier de cave en petit granit,)

lissage des joints, installation)

électrique, etc...)

14.500

Elévation

Maçonnerie de briques au mortier de ciment)

360 m3 - 282 f.)

101.520

Suppléments pour façon d'arcades,)

formerets, linteaux et arrières-linteaux)

divers, lissage, jointolement, etc...)

11.000

Seuils et appuis en petit granit)

15.000

Enduit uni au ciment en façade, et)

peinture.)

170 m2 - 37 f.)

6.290

 174.710

Enduit mouluré au ciment et peinture.)		
40 m2 - 117 f.)	4.680	
Enduits intérieurs au plâtre et peinture)		
sur murs.)		
980 m2 - 30 f.)	29.400	
Plafonds sur lattes et badigeon.)		
480 m2 - 34 f.)	16.320	
Suppléments divers pour lattage et)		
impression de bois noyés en maçonnerie,)		
poutres, etc...)	1.600	
Parquet de chêne sur bitume, compris)		
raclage et replanissage.)		
150 m2 - 104 f.)	15.600	
Parquet de sapin sur lambourdes.)		
60 m2 - 120 f.)	7.200	
Forme en béton de scories/ciment sous)		
parquets.)		
210 m2 - 15 f.)	3.150	
Carrelage céramique, compris forme sable)		
posé au ciment.)	2.700	
Plancher en 4/4 sapin sur gittage 8/23,)		
compris resserrage.)		
220 m2 - 137 f.)	30.140	

		110.790	

Contregittage 7x18.		
240 m2 - 42 f.	10.080	
Poutres en sapin supportant les planchers et gittages.		
8 m3 - 1.325 f.	10.600	
Suppléments aux planchers, gittages et poutres pour prises en murs, assemblages, ancrages, mollebandes, etc...		
Plancher partiel en grenier.	6.500	
Croisées en chêne 6/4 et 2 pouces avec rhabillage intérieur, y compris quincailleries, vitrerie et peinture.		
120 m2 - 450 f.	54.000	
Suppléments pour ouvrants à bascule dans impostes.	1.600	
Portes vitrées en sapin 45m/m, avec leurs bêtis, rhabillages intérieurs, quincailleries, vitrerie et peinture.		
12 m2 - 475 f.	5.700	
Portes intérieures en sapin à petits cadres et tables saillantes, vitrées ou pleines, avec leurs quincailleries et peintures.		
33 m2 - 360 f.	11.880	

	100.360	

Menuiseries en chêne pour porte d'entrée à deux vantaux grands cadres; porte du vestibule vers cour à deux vantaux petits cadres et leurs bâtis, rhabillage, quincailleries et peinture.	4.700	
Menuiseries intérieures diverses comprenant Cloison vitrée, placards d'armoire, plinthes et cymaises moulurées, lambris à baguettes, lambrequins moulurés, etc...	34.000	
Escalier en orme avec garde-corps à balustres tournés, main-courante moulurée, pas massif en petit granit, palier intermédiaire, scellements et peinture.	5.600	
Toiture en tuiles mécaniques sur chevrons 8/11 et vernés 10/23. 380 m ² - 85 f.	32.300	
Suppléments pour faitage, wembergues, tabatières, pots de cheminées, solins, et accessoires divers.	3.500	
Fermes assemblées en 10/23 supportant les toitures.	6.000	

	86.100	

Chéneaux à bordures et entablement, y compris faux-fonds, cales, revers zinc, avêts, mollebandes, etc...		
55 ml - 150 f.	8.250	
Tuyaux de descentes en zinc et fonte, et tous accessoires, colliers, scellements, etc...	1.200	
Installation de chauffage central, comprenant les radiateurs, tuyauteries calorifugées et peintures.	19.200	
Lanterneau vitré compris pannes et fers de supports, vitrerie et peinture.	11.280	
80 m2 - 141 f.		
Consoles en fer forgé, compris pose et peinture.	5.000	
Lambrequin découpé, gouttière volante en zinc, tuyaux et accessoires.	2.800	
Dallage en carreaux de ciment, compris pose sur forme bétonnée.	4.640	
80 m2 - 58 f/		

	52.370	

Installation d'éclairage électrique sous tubes acier et tubes plomb	}	5.100	
Grilles métalliques des chassis sur rue scelllements et peinture.	}	5.600	

		10.700	

RECAPITULATION

BAT. N° 12 - ECOLE TURGOT, BATIMENT PRINCIPAL

	Val.neuve Juin 1937
Pages 98	174.710 ^f
99	110.790
100	100.360
101	86.100
102	52.370
103	10.700

	535.030
Honoraires d'architecte : 5%	26.751

Total :	561.781 ^f
	=====

BATIMENT N° 13 du PLAN

=====

"ECOLE TURGOT" BATIMENTS ANNEXES

B A T I M E N T N° 13

" ECOLE TURGOT "

BATIMENTS ANNEXES

(Salles de classe, Vestibule d'entrée & Lavabos)

Surface : 260 mq,40
=====

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée

Premier Etage

Cette construction est élevée en briques de
0,45 épaisseur.

La façade principale, en briques spéciales
de parement "Silésia flammées", est jointoyée
elle comporte un soubassement de 1,75 hauteur
des linteaux, appuis et meneaux, et une large
frise à ornements de 3m de hauteur; le tout
enduit au ciment et peint au silexore.

La porte d'entrée est surmontée d'un
panneau mouluré également enduit au ciment,
avec inscription.

Sous appuis des croisées à l'étage : frise en
briques émaillées de 0,35 de hauteur.

Seuil d'une marche en petit granit.

La façade vers cour intérieure est jointoyée, elle comporte un soubassement de 1,65 de hauteur, des appuis, linteaux, meneaux et une petite corniche enduits au ciment.

Les seuils sont en petit granit.

Sous la corniche et sous appuis de l'étage, frise en briques émaillées de 0,35 de haut.

Ce bâtiment comprend :

Un REZ-DE-CHAUSSEE - de 4m,60 de hauteur

Plafonné et enduit, avec badigeon et peinture; comportant 3 salles, 1 vestibule d'entrée et cage d'escalier, et 1 dégagement cage d'escalier; séparés par des refends en briques de 0,34 et 0,22 épaisseur; communiquant entre eux par 2 portes à petits cadres avec rhabillage.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

1 porte d'entrée à deux vantaux grands cadres, sur bâti;

2 portes vitrées à deux vantaux avec impostes et bâtis;

2 cloisons vitrées à 4 compartiments (deux ouvrants) avec impostes et bâtis;

et 10 croisées à 4 compartiments et impostes, avec tablettes et baguettes d'angle.

Le plancher-haut est en béton armé et poteries.

L'aménagement comporte :

Dans salles de classe

Parquet de chêne sur lambourdes.

Plinthes et cymaises en sapin.

Dans vestibule. Cage d'escalier

Carrelage céramique à dessins mosaïque, avec plinthes à gorges. Lambris en carreaux de grés, grand feu, de 1,25 de hauteur.

Escalier en ciment armé de 1,15 emmarchement avec nez en fer, garde-corps en fer forgé à panneaux grillagés.

Dans lavabos

Carrelage céramique. Lambris de faïence, de 1,25 de hauteur. 1 série de 4 lavabos collectifs à 5 robinets. 1 série de 5 lavabos collectifs à 4 robinets. 1 poste d'eau, Le tout en grés émaillé, avec tuyauteries d'alimentation et robinets nickelés, tuyaux de vidange en plomb.

Cage d'escalier-Dégagement

Sol dallé en granito. Escalier en béton armé avec garde-corps comme précédemment.

Sous_escaliers_:

2 débarras avec porte d'accès à petits cadres, haut vitré.

Un PREMIER ETAGE - de 3m,90 de hauteur sous plafond.

Plafonné et enduit avec badigeon et peinture, et comportant : 3 salles de classe et 2 cages d'escaliers; séparées par des refends en briques de 0,34 et 0,22 ép.; communiquant entre elles par des portes à petits cadres, à haut vitré, avec rhabillage.

L'éclairage est assuré par des croisées comme celles du rez-de-chaussée, et un châssis métallique, avec vitrail.

Le plancher-haut est en béton armé et poteries de terre cuite.

L'aménagement comporte :

Dans_salles_de_classe

Parquet en chêne sur lambourdes. Plinthes et cymaises en sapin.

Dans cage d'escalier

A) Au-dessus de l'entrée : Carrelage céramique porphyré de 10/10. Lambris en carreaux de grés, grand feu.

B) Autre cage : Dallage granito avec plinthes à gorges.

La toiture est formée par :

1°) Une plateforme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante, pour 1/3 de la surface environ (Cage d'escalier et Salles de classe vers bâtiment principal).

2°) Une terrasse en asphalte sur forme bétonnée pour les deux autres tiers.

Bahut cimenté de 2m,35 de hauteur vers rue; chéneau et faux-chéneau; dessus de murs en zinc vers cour intérieure; solins; égouts; atteintes; descentes d'eaux, et tous accessoires.

Pour l'ensemble de la construction :
Installation de chauffage central.
Installations d'eau et d'électricité.

EN ANNEXE :

Auvent vitré de verre cathédrale entre fers
T, avec lambrequin en tôle découpée reposant
sur 7 consoles en fer forgé.

Carrelage en carreaux de ciment sous l'auvent.
1 borne-fontaine.

Installation d'éclairage électrique sous
tubes en acier.

Valeur neuve Juin 1937 573.147^f

=====

Valeur d'assurance Juin 1937 485.000^f

=====

ESTIMATIF

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	Val. neuve Juin 1937
<u>Fondations</u>	
Maçonnerie de briques au mortier de chaux.)	
90 m3 - 264 f.	23.760 ^f
<u>Elevation</u>	
Maçonnerie de briques au mortier de ciment.	
300 m3 - 282 f.	84.600
Supplément pour briques spéciales posées à la règlette (façon et fourniture supplémentaires) y compris jointoiement.	
90 m2 - 105 f.	9.450
Suppléments divers pour jointoiement sur briques ordinaires, linteaux intérieurs bois, seuils en petit granit, etc...	
	7.900
Linteaux et meneaux en béton armé, compris fers et coffrage.	
20 m3 - 1.100 f.	22.000
Enduit uni au ciment.	
260 - 25 f.	6.500

	154.210

Enduit mouluré au ciment.)	
100 - 105 f.)	10.500
Supplément pour façon de lettres et)	
ornements divers, peinture au silicore,)	
etc...)	3.000
Supplément pour frise en briques émaillées))	
pose au ciment.)	6.000
Hourdis en béton armé et poteries, compris))	
ferrailage, coffrage, etc...)	
450 m2 - 140 f.)	63.000
Escaliers en béton armé, complets, avec)	
dalles, limons, marches, nez en fer,)	
etc..., compris ferrailage et coffrage.)	10.400
Garde-corps en fer forgé à panneaux)	
grillagés, compris pose, scellements et)	
peinture.)	6.250
Dallage en carreaux de ciment.)	
90 m2 - 43 f.)	3.870
Carrelage céramique compris pose au ciment))	
85 m2 - 106 f.)	9.010
Revêtements en faïence sur murs.)	
28 m2 - 126 f.)	3.528

		115.558

Revêtements en carreaux de grés, grand feu.)		
42 m2 - 351 f.)	14.742	
Suppléments aux carrelages et revêtements pour plinthes à gorges, arrondis d'angles carreaux à dessins mosaïque, etc...)	1.750	
Dallage en granito compris plinthes à gorges.)	1.800	
Parquets de chêne sur lambourdes scellées y compris raclage et replanissage.)		
300 m2 - 136 f.)	40.800	
Forme en béton sous parquets, dallage et carrelage du rez-de-chaussée.)		
315 m2 - 15 f.)	4.725	
Enduits au plâtre sur murs et peinture.)		
960 m2 - 30 f.)	28.800	
Plafonds au plâtre et badigeon sous hourdis.)		
450 m2 - 17 f.)	7.650	
Suppléments pour gorges en plafonds, arrondis d'angle, etc...)	1.800	

		102.067	

Croisées en sapin 45 et 70m/m à 4
compartiments et impostes, y compris
quincailleries, vitrerie et peinture.

180 m² - 285 f.

51.300

Suppléments pour ouvrants dans impostes
et leurs quincailleries spéciales,
tablettes et baguettes d'angles en
sapin, etc...

6.600

Portes vitrées en sapin 45m/m, avec leurs
bâti, quincailleries, vitrerie et
peinture.

42 m² - 360 f.

15.120

Menuiseries diverses en sapin; porte
d'entrée à grands cadres avec bâti;
portes intérieures pleines et vitrées à
petits cadres, avec leurs rhabillages,
quincailleries et peinture.

8.100

Plinthes et cymaises en sapin, compris
pose et peinture; chassis fixe métallique
de la cage d'escalier, y compris
scelllements, vitraux et peinture.

8.200

89.320

Installation sanitaire comprenant les appareils, lavabos, postes d'eau, borne- fontaine, robinets et tuyauteries nickelés; tuyaux d'alimentation et de vidange en plomb, siphons, supports, etc..., tous accessoires et peinture.	12.800
Installation de chauffage central, comprenant les radiateurs, tuyauteries calorifugées et peinture.	18.400
Installation d'éclairage électrique sous tubes plombés et tubes acier	6.000
Toiture-terrasse en asphalte sur forme bétonnée. 150 m ² - 54 f.	8.100
Couverture en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante. 85 m ² - 134 f.	11.310
Suppléments aux toitures pour solins, relevés, bahuts cimentés, dessus de murs, égouts, chéneaux, descentes d'eau et accessoires; ferme en charpente sous plateforme en zinc, etc...	8.800

	65.410

Lanterneau vitré compris pannes I PN
et fers assemblés (tôle et L) les
supportant, vitrerie et peinture.

90 m² - 141 f.

12.690

Consoles en fer forgé compris pose et
peinture.

3.500

Lambrequins découpés en tôle; gouttière
volante et tuyaux en zinc.

3.100

19.290

RECAPITULATION

BAT. N° 13 - ECOLE TURGOT, BATIMENTS ANNEXES

	Val. neuve Juin 1937
	<hr/>
Pages 111	154.210 ^f
112	115.558
113	102.067
114	89.320
115	65.410
116	19.290

Honoraires d'architecte : 5%	545.855
	27.293

Total :	573.147 ^f
	=====

MATÉRIEL

RECAPITULATION DU MATERIEL

N° du plan	Désignation	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
2	Ecole RENAN, Bâtiment principal	65.150 ^f	51.765 ^f
3	" " Bâtiments annexes	26.140	20.740
5	Chaufferie, Cantine	61.230	52.850
6	Réfectoire, "	71.050	62.800
7	Cave, "	3.000	3.000
10	Ecole RENAN, Classes provisoires	21.900	17.700
12	Ecole TURGOT, Bâtiment principal	74.900	59.990
13	" " Bâtiments annexes	56.830	48.380
<u>TOTAUX</u> :		380.190 ^f	316.225 ^f

BATIMENT N° 2 DU PLAN

=====

"ECOLE RENAN" BATIMENT PRINCIPAL

=====

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
REZ-DE-CHAUSSEE -----		
<u>Cours préparatoire 5e B</u>		
1 tableau noir mural de 9m x 1,10 avec estrade sapin 1 marche de 0,60	1.330 ^f	1.100 ^f
1 table de maître orme verni 2 tiroirs, avec estrade en sapin	580	450
1 chaise dessus bois		
1 tableau noir mural de 2m x 1,20		
1 tableau noir sur chevalet de 1,20 x 1m		
1 boulier de 0,45 x 0,60 sur chevalet	610	475
23 tables-bancs à 2 places en hêtre		
2 tables-bancs à 2 places, à pieds fonte	5.000	4.000
1 armoire chêne à 2 portes vitrées, avec fournitures classiques diverses		
1 harmonium	3.900	3.300
à reporter :	11.420	9.325

reports :	11.420	9.325
2 planches sapin sur consoles		
1 rayonnage en sapin		
1 série de cadres muraux, avec gravures		
4 lampes électriques, avec réflecteurs en tôle		
2 stores en toile	880	650
<u>Cours élémentaire 2e année</u>		
1 tableau noir mural de 9m x 1,10		
1 table de professeur		
1 chaise, dessus bois	1.910	1.550
1 tableau noir mural de 3m x 1m	300	250
11 tables-bancs à 2 places en hêtre		
13 tables-bancs à 2 places, à pieds fonte	5.020	4.000
3 planches sur consoles fonte		
1 République en plâtre		
1 série de cadres muraux	510	360
1 bibliothèque en pitchpin à 2 portes, et fournitures classiques diverses	2.700	2.200
à reporter :	22.740	18.335

reports :	22.740	18.335
4 lampes électriques avec réflecteurs		
2 stores en toile grise		
1 mappemonde		
1 balance avec poids	750	600
<u>PREMIER ETAGE</u> -----		
<u>Cours moyen 1ère année A</u>		
(1 tableau noir mural de 9m x 1,10		
(1 pupitre de professeur, estrade 2 marches		
(1 chaise dessus bois	1.910	1.550
(1 tableau noir sur chevalet 1m x 1m	310	280
(1 armoire en sapin à 2 portes) vitrées		
(Fournitures classiques diverses		
A (1 mappemonde		
(1 balance avec série de poids		
(1 rayonnage en sapin		
(2 planches en sapin sur consoles fonte	2.950	2.400
(24 tables-bancs à pieds fonte	4.800	3.800
à reporter :	33.460	26.965

reports :	33.460	26.965
(1 série de cadres muraux avec gravures		
A (2 stores en toile		
(4 lampes avec réflecteurs en tôle	600	450
<u>Cours moyen 1ère année B</u>		
1 salle semblable à celle ci-dessus (A), mais avec 23 tables-bancs	10.370	8.320
<u>DEUXIEME ETAGE</u>		
<u>Cours élémentaire 1ère année</u>		
1 salle de classe semblable à (A) mais avec 21 tables-bancs	9.970	8.000
<u>Cours élémentaire 2ème année</u>		
1 tableau noir mural de 7m x 1,10 avec estrade d'une marche de 0,60		
1 table de maître 2 tiroirs et estrade		
1 chaise dessus bois	1.710	1.400
22 tables-bancs à 2 places, sur pieds fonte		
3 tables-bancs en hêtre	5.060	4.000
à reporter :	61.170	49.135

reports :	61.170	49.135
2 stores en toile	}	}
4 lampes		
	480	380
Stock de fournitures classiques diverses dans placards muraux	3.000	2.000
<u>Débarras</u>		
Jouets divers, raquettes, cerceaux, tambourins, toupies, etc...	500	250
	-----	-----
Totaux :	65.150	51.765
	=====	=====

BATIMENT N° 3 DU PLAN

=====

"ECOLE RENAN" BATIMENTS ANNEXES

=====

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>lère A</u>		
1 tableau noir mural de 6,50 avec panneau central pivotant		
1 estrade de 2 marches de 0,80		
1 table de maître, chêne verni		
1 chaise, dessus bois	2.330 ^f	1.900 ^f
22 tables-bancs à 2 places en hêtre	4.840	3.900
1 rayonnage en sapin		
1 armoire en chêne à 2 portes vitrées		
1 tableau noir pivotant sur chevalet	1.600	1.300
1 ballon de volley-ball		
Stock de fournitures classiques diverses		
1 seau galvanisé		
1 panier		
2 stores en toile grise		
4 lampes avec réflecteurs en tôle	2.330	1.850
à reporter :	11.100	8.950

reports :	11.100	8.950
<u>lère B</u>		
1 salle semblable avec 21 tables-bancs (sans ballon)	10.580	8.540
<u>Lavabos</u>		
2 tableaux noirs sur chevalet		
2 bancs en chêne et hêtre de 3m		
1 armoire en pitchpin 2 portes vitrées		
1 stock de fournitures diverses et matériel de démonstration (physique et chimie)	3.900	2.800
4 potences sapin (réglables pour le saut)		
1 pendule oeil-de-boeuf	560	450
Totaux :	26.140 ^f	20.740 ^f

BATIMENT N° 5 DU PLAN

=====

CHAUFFERIE, CANTINE

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>SOUS-SOL</u> -----		
Matériel accessoire de chauffage, (pelles, seaux, paniers, chariot de chargement, etc...)	1.800 ^f	1.500 ^f
<u>REZ-DE-CHAUSSEE</u> -----		
<u>Sous auvent</u>		
1 échelle double 13 échelons		
1 " simple 7 "		
50 mètres de tuyaux d'arrosage en caoutchouc avec lance, tambour d'enroulement, etc..)	1.600	1.300
<u>Salles de visite médicale, Bureau</u>		
1 table-bureau chêne verni, 2 tiroirs		
2 armoires chêne à 2 portes vitrées		
1 classeur chêne 2 tiroirs, (fichiers)		
1 guide-chant "Kasuel"	3.950	3.200
à reporter :	7.350	6.000

reports :	7.350	6.000
1 table ronde orme verni		
2 chaises, dessus bois		
1 casier à cartes		
25 cartes murales		
1 série de caches pour canevas		
1 série de tableaux muraux encadrés	1.820	1.450
1 baromètre-thermomètre à mercure		
1 bascule médicale		
1 toise		
2 lampes avec globes verre dépoli	1.100	900
<u>Réserve cantine</u>		
600 couverts comprenant chacun		
1 assiette		
1 cuiller		
1 gobelet en fer battu		
1 série de plats, seaux, bassins, brocs, passoirs, louches, etc..., en fer battu ou émaillé		
1 stock de provisions diverses haricots, pois cassés, macaroni, pommes de terre		
Provision journalière de viande, pain, etc...	17.500	15.000
à reporter :	27.770	23.350

reports :

27.770

23.350

Cuisine

- 1 découpeuse à frites, sur consoles métalliques
- 1 four rôtissoir au gaz sur consoles métalliques, de 0,75 x 0,90 x 0,70
- 1 réchaud à gaz 7 brûleurs
2 tirettes, rampe nickelée
4 pieds, 1,85 x 0,90 x 0,90
- 1 friteuse double avec égouttoirs 1,35 x 0,85 x 0,85
- 4 chaudières-cuves aluminium émaillé blanc extérieur, fonctionnant au gaz, avec couvercle hermétique à contrepoids, robinets de vidage et accessoires
- 1 éplucheuse HOBART avec moteur électrique et accessoires
- 1 tank-cuve tôle de 250 L. fonctionnant au gaz
- 1 plonge à 2 cuves, avec égouttoir en hêtre, 1,40 x 0,80 x 0,90
- 1 table hêtre à dessus granito de 2m x 1m
- Chaudrons et plats divers
- Petit matériel de cuisine divers
- Couverts du personnel, etc..

30.450

27.000

à reporter :

58.220

50.350

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>Cours préparatoire 5ème A</u>		
1 tableau noir mural 4m x 1m 2 volets pivotants		
1 estrade sapin 2 marches 6m x 0,80		
1 table de professeur avec estrade		
1 chaise dessus bois	1.880 ^f	1.500 ^f
19 tables bancs à pieds fonte, à 2 places		
4 tables bancs en hêtre, à 2 places	4.680	3.800
1 armoire en pitchpin à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques diverses	2.700	2.200
1 poêle fonte avec tuyaux et accessoires		
4 lampes et réflecteurs tôle		
3 stores toile grise	1.880	1.500
<u>Cours élémentaire 1ère année</u>		
1 salle semblable à celle ci-dessus (sauf tables)	6.460	5.200
à reporter :	17.600	14.200

reports . :	17.600	14.200
16 tables à pieds fonte, à 2 places		
5 tables en hêtre, à 2 places	4.300	3.500
Totaux :	21.900 ^f	17.700 ^f

BATIMENT N° 12 DU PLAN

=====

"ECOLE TURGOT" BATIMENT PRINCIPAL

=====

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>REZ-DE-CHAUSSEE</u> -----		
<u>Cours préparatoire 5ème A</u>		
1 tableau noir de 7m avec estrade d'une marche de 0,60		
1 table de maître 2 tiroirs		
1 chaise à dessus bois	1.630 ^f	1.300 ^f
21 tables-bancs à 2 places, sur pieds fonte	4.200	3.350
1 armoire pitchpin à 2 portes vitrées		
1 tableau noir sur chevalet de 1,20 x 1m	1.510	1.200
Fournitures classiques diverses dans armoires et placards		
4 lampes avec réflecteurs	4.600	3.500
<u>5ème B</u>		
1 tableau noir de 9m avec estrade 1 marche de 0,80		
1 table de maître et estrade		
1 chaise à dessus bois	1.910	1.550
à reporter :	13.850	10.900

reports :	13.850	10.900
29 tables-bancs à 2 places sur pieds cime	6.380	5.100
1 armoire-bibliothèque à 2 portes vitrées, en pitchpin		
Fournitures classiques, diverses		
1 tableau noir sur chevalet		
2 tablettes en sapin sur consoles fonte		
1 rayonnage en sapin	3.300	2.650
4 lampes avec réflecteurs en tôle		
3 stores en toile	680	560
<u>Grande salle</u>		
1 tableau noir mural de 4m x 1,10		
1 tableau noir mural de 1,50 x 1,10		
2 tableaux noirs pivotants sur chevalets		
1 estrade en sapin 1 marche 4m x 0,80		
1 estrade sapin 1 marche 1,50 x 0,80		
1 table de maître en chêne verni		
1 chaise de professeur	2.200	1.800
à reporter :	26.410	21.010

reports :	26.410	21.010
24 tables-bancs sur pieds fonte, à 2 places	4.800	3.800
2 armoires en pitchpin à 2 portes vitrées		
1 armoire en chêne, à 2 portes vitrées	3.600	3.000
Petit matériel divers de démonstrations scientifiques		
Stock de fournitures classiques	4.500	3.600
6 lampes électriques avec réflecteurs		
5 stores en toile grise		
1 guide-chant KASRIEL		
1 rayonnage en sapin	2.000	1.600
PREMIER ETAGE		

<u>Cours élémentaire 4ème B</u>		
1 tableau noir mural de 9m		
1 estrade en sapin d'une marche de 1,60		
1 pupitre de professeur		
1 chaise à dessus bois	1.910	1.550
à reporter :	43.220	34.560

reports :	43.220	34.560	
1 rayonnage en sapin			
1 tableau noir pivotant, sur chevalet			
1 armoire à 2 portes, en pitchpin	1.580	1.250	
25 tables-bancs à 2 places, sur pieds fonte	5.000	4.000	
1 série de tableaux muraux encadrés			
2 tablettes en sapin sur consoles fonte			
4 lampes et réflecteurs tôle			
4 stores en toile grise			
Fournitures classiques diverses			
1 seau	2.770	2.200	
<u>3ème B</u>			
1 tableau noir mural de 8m avec estrade sapin d'une marche de 0,60			
1 pupitre de maître en sapin peint			
1 chaise, dessus bois	1.830	1.500	
1 tableau noir pivotant sur chevalet			
1 armoire en pitchpin à 2 portes vitrées			
à reporter :	54.400	43.510	

reports :	54.400	43.510
3 tablettes en sapin sur consoles en fonte		
1 rayonnage en sapin	1.920	1.580
25 tables-bancs à 2 places, sur pieds fonte	5.000	4.000
4 lampes		
4 stores		
1 seau galvanisé		
Fournitures classiques, diverses	2.400	1.900
<u>Grande salle</u>		
1 tableau noir mural de 4m x 1,10		
1 tableau noir mural de 2m x 1,10		
1 estrade en sapin 1 marche (4m + 2m) x 0,80		
1 table de maître et estrade sapin		
1 chaise à dessus contreplaqué)	1.800	1.500
19 tables-bancs en hêtre à 2 places		
6 tables-bancs sur pieds fonte)	5.380	4.300
à reporter :	70.900	56.790

reports :	70.900	56.790
1 armoire à 2 portes vitrées en pitchpin		
Fournitures classiques diverses		
6 lampes et réflecteurs tôle		
6 stores toile grise	4.000	3.200
Totaux :	74.900 ^f	59.990 ^f

BATIMENT N° 13 DU PLAN
=====

"ECOLE TURGOT" BATIMENTS ANNEXES

	Valeur neuve Juin 1937	Valeur d'assurance Juin 1937
<u>REZ-DE-CHAUSSEE</u>		
<u>Débarras</u>		
1 escabeau pliant de 5 marches		
1 bascule pèse-personnes		
1 série de cartes murales	1.700 ^f	1.350 ^f
<u>Cours supérieur lère B</u>		
1 tableau noir mural de 6m avec 2 panneaux pivotants		
1 estrade sapin 2 marches, de 7,50 x 0,80		
1 table de maître 2 tiroirs		
1 chaise dessus bois	2.330	1.900
20 tables-bancs à 2 places en hêtre	4.400	4.000
1 armoire en chêne à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques, diverses	2.700	2.200
à reporter :	11.130	9.450

reports :	11.130	9.450
1 tableau noir pivotant sur chevalet		
4 lampes avec réflecteurs		
2 stores toile grise	790	650
<u>Lavabos</u>		
3 tableaux noirs pivotants sur chevalet		
4 lampes avec réflecteurs en tôle	1.000	800
<u>Cours supérieur lère A</u>		
1 tableau noir mural de 6,50 x 1,10 avec 1 volet pivotant et estrade sapin 2 marches de 0,80		
1 table de maître en chêne		
1 fauteuil bois courbé	2.330	1.900
19 tables bancs à 2 places en hêtre	4.180	3.700
1 armoire en chêne à 2 portes vitrées		
Fournitures classiques, diverses	2.700	2.200
4 lampes et réflecteurs tôle		
2 stores en toile	480	400
à reporter :	22.610	19.100

reports :	22.610	19.100
<u>PREMIER ETAGE</u>		
<u>3ème A</u>		
1 tableau noir de 6,50 x 1,10 avec volet pivotant		
1 estrade sapin 2 marches de 0,80		
1 table de maître en orme verni		
1 chaise	2.330	1.900
24 tables bancs à 2 places en hêtre		
1 table-banc à 2 places, sur pieds fonte	5.480	5.000
1 armoire en chêne à 2 portes vitrées, avec fournitures classiques	2.700	2.200
4 lampes avec réflecteurs tôle		
2 stores en toile	480	400
<u>2ème B</u>		
1 salle semblable (sauf tables bancs)	5.510	4.500
22 tables-bancs en hêtre	4.840	4.400
en plus :		
1 harmonium RODOLPHE, à pédalles	2.000	1.600
à reporter :	45.950	39.100

