



- VILLE DE LILLE -
=====

A) COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE
Bd du Maréchal Vaillant

B) ANCIEN POSTE DE POLICE -
8, Place Philippe de Girard

--oOo--

-. ESTIMATION DES BATIMENTS .-

--oOo--

Année 1937

BATIMENT



- VILLE DE LILLE -
=====

COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE
=====

Boulevard du Maréchal Vaillant

L I L L E

--oOo--

-. ESTIMATION DES BATIMENTS .-

--oOo--

-RECAPITULATION DES BATIMENTS .-

COMMISSARIAT CENTRAL de POLICE , Boulevard du Maréchal Vaillant

N° des Bts	DESIGNATION	VALEUR NEUVE 1937.	VALEUR ASSURANCE 1937.-
1	Commissariat de PoliceP.49	2.754.040	2.600.000
2	Couloir-Bureaux-Magasin- W.C.-Lavabos " 71	262.669	250.000
3	Galeries couvertes " 73	90.250	85.000
4	Prisons " 78	91.869	90.000
5	Garage et remises " 88	134.499	130.000
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>		3.333.327. ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>			3.155.000. ^f

- B A T I M E N T N° I -
-----oOo-----

- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N° I -

"COMMISARIAT de POLICE "

SURFACE 34.95 X 13.05 = 456m2.10

=====

CONSTRUCTION : élevée en briques
de 0.34 & 0.45 , comportant :

Façadè sur Boulevard : à parement
repressé 1er choix , jointoyé en
creux avec dispositions à dessins
décoratifs pour fausses piles des
Porches d'Entrée (en briques moulurées)
Arc et encadrement de l'Entrée prin-
cipale (également en briques moulurées)
Allèges de baies 1er étage , refends
au 2ème étage et pour le Fronton.
Rayons en tuileaux pour allège
centrale au 1er Etage .

...

Elle comporte en outre :

I Soubassement de ciment crépi en
I.80 de hauteur - seuils et appuis
en petit granit - platebandes et
linteaux en ciment crépi silexorisés et
5 grilles de défense en fers carrés
20 & 25m/m, à supports 25/45,
avec ornements verticaux (au rez-de-
chaussée)

2°)

- 2 Baignoires saillantes de 0.85
(maximum , en Bétonnarmé , crépies
au ciment avec allèges identiques et
garde-fous en fers carrés 20m/m à
2 lisses .-

Appuis en petits granits ciselés
Platebandes en ciment crépi et sile-
xoré .-

I Clé central à fleur de Lys en B.A.
moulé et deux volets parisiens (au
Ier étage) .

3°)

Appuis en petit granit ciselé et un
large bandeau cimenté de I.70 de Hr.

.....

à refends avec cordons saillants et lettres saillantes :

"COMMISSARIAT de POLICE" (au 2ème Etage)

4°)

I9 meneaux en béton armé cimenté pour chassis et I grande frise cimentée avec lettres en creux "VILLE de LILLE" hauteur totale I.I5 (au 3ème étage)

5°)

I Grand fronton central avec 2 corbeilles saillantes , 4 meneaux en B.A. cimenté Platebandes crépies et I accoudoir central en fers carrés 20m/m sur piédestaux en béton armé cimenté (au Ier Etage) .

Rampant en zinc .-

La Façade sur Cour : est jointoyée

et rougie , avec seuils et appuis d'étages en petit granit belge ciselé .

Elle comporte :

...

...
- I soubassement en ciment de 1.55
de hauteur .

Encadrements des baies du Rez-de-ch.
en B.A. , cimentés et sillexorés .
Platebandes cimentées et sillexorées
pour baies 1er - 2ème et 3ème étages
2 Meneaux en B.A. de la hauteur et
allèges en B.A. cimentées pour Cage
d'Escalier , Rez - 1er et 2ème étages .

I Poutre longitudinale en B.A. cimentée
et sillexorée , à hauteur du 3ème Etage
recevant les chéneaux saillants en
B.A. cimentés des Ailes et formant
partiellement bahut de cour .

En superstructure :

Ossature en béton armé, cimentée et
sillexorée appuyant la cheminée ,
avec palier en B.A. et échelle verticale
fers ronds et méplats .

L'ossature générale du Bâtiment :

Formée par 25 poteaux extérieurs
au Rez-de-chaussée et 24 aux étages
avec ceinture à chaque étage .

....
L'ensemble est bâti sur puits (non
compris dans la présente estimation)

CE BATIMENT COMPREND :

I SOUS-SOL de 2.85 de profondeur
avec murs de 0.57 et 0.45 c/m ,
comportant :

- I Cage d'accès - 6 Caves -

I Débarras - I poste de Transforma-

tion , séparés par des refends

en briques de 0.22 & 0.11 et
des cloisons diverses en sapin 3/4
et à claire-voie sur potillage .

COMMUNICATION INTERIEURE par :

- I grande baie libre .
I porte charpente sapin 6/4 à revê-
tement , sur bâtis , à deux vantaux
hauteur 2.45 et une ordinaire .
- I porte charpente à claire-voie , et
2 portes légères sur barres .
2 portes métalliques en tôle et L.

...

....

Communication avec le bâtiment N° 2

par :

- I baie libre

Eclairage et ventilation par :

- 4 chassis soupiraux en fers T à
5 Carreaux et deux à 7 carreaux de
I.20 de hauteur , à I soufflet à
chaque (ces chassis sont protégés
extérieurement par des grillages
en fil de fer losangé de 0.55 & 0.45
de hauteur sur cadres double métal-
lique) .

et par :

- 2 Grillages identiques , et 2 petits
soupiraux en tôle perforée .

L'AMENAGEMENT COMPREND.-

Dans Cave de Chauffage :

- 2 Chaudières en tôle de I.20 X I.25
hauteur I.55 avec foyer automatique
VOLCAN à chaque, compris tuyaute-
ries de service calorifugées ,
vannes , manomètres et accessoires
contacteur et disjoncteurs .

...

....

- I benne aérienne pour chargement des chaudières , monorail "TOURTELLIER" .

- Fosse de chaudières en contrebas de 0.55 c/m

Citernage au ciment jusque 1.05 de hauteur .

I Vidoir en grès émaillé avec poste d'eau sur tuyauteries fer galvanisé .

Tuyauterie de vidange, en fonte, 80m/m et tuyaux en grès vernissé de 160m/m de Ø .-

Tuyauteries fer pour alimentation en eau des chaudières .

I Compteur et décompteur de gaz , 20 & 5 Becs , tuyauteries d'alimentation en fer et d'arrivée, en plomb .

Badigeon partiel .

Dans Soute à charbon :

- Tuyauteries d'évacuation en grès vernissé 250m/m Ø dans massif en maçonnerie .

...

...
Dans Caves et réduits divers :

- Tuyateries d'alimentation d'eau sous tubes en fer , 2 compteurs volumétriques et branchements , Citernage général jusque 1.05 de hauteur .

L'accès au Rez-de-chaussée est assuré

par :

- I Escalier en B.A. cimenté sur dalle et I escalier -d°- brut .
- Le plancher haut en béton armé , supporté en principal par :
2 poutres longitudinales 22 X 55 et
2 de 18 X 28 .-
- 8 poutres transversales 16 X 22
5 " " 0.16 X 0.33
1 " " 0.16 X 0.42
et deux ceintures en pignon .

le tout reposant sur :

- 15 poteaux 50/50(dont 6 en murs)
8 Poteaux 30/60
8 " 30/50 (en murs) et
6 " intérieurs 22/32 tout en Béton armé .

...

UN REZ-de-CHAUSSEE de 5.25 de Haut.

- Plafonné et enduit au plâtre ,
badigeonné sous plafond , peint
sur murs avec gorges sous plafond

Il dispose de :

- I Poste de Police (avec 4 bureaux

en emprise) - Vestibule d'Entrée

(avec Lavabo et W.C. sous escalier)

Bureau des Etrangers - Porche

Charretier et Entrée Particulière

le tout séparé par des refends de
0.22 & 0.II et communiquant par :

- 4 portes en 6/4 sapin à petits cadres
vitrées sur les 2/3 , avec grillage
protecteur, sur bâtis , hauteur 2.50.
- 2 Portes en 6/4 sapin à petits cadres,
à 2 vantaux , et I ordinaire à
rhabillage de 0.22 c/m , hauteur
2.30 .
- I porte en 6/4 sapin à petits cadres
sur bâtis , hauteur 2.30.
- I porte à petits cadres en 6/4 sapin
à imposte , hauteur 3.00 , à
rhabillage de 0.22.

.....

Accès direct par :

-
- 4 Grandes portes en chêne 2 pouces à petits cadres et à panneaux saillants , à 2 compartiments fixes et 2 parties ouvrantes à chaque , vitrées sur les 2/3 (dont I à petits bois et I avec grilles forgées à ornements) compris huisserie 8/II et forte quincaillerie , hauteur totale 4.75.

 - I porte charretière en chêne 70m/m à 2 vantaux , à petits cadres et panneaux saillants , avec imposte vitrée à petits carreaux , compris huisserie 9/I3 et forte quincaillerie forgée , hauteur 5.00.

 - I porte d'entrée particulière en chêne deux pouces , à petits cadres et panneaux arasés , à double imposte à petits carreaux sur huisseries 8/I0 , hauteur 4.75.

 - I porte ordinaire en chêne 6/4 à petits cadres et panneaux saillants , sur bâti 8/8 , haut.2m:

...

....

Eclairage par :

1°) Sur rue :

- I croisée à I ouvrant à petits carreaux à imposte basculante à système PAQUET

et :

4 Croisées à 4 compartiments , identiques, (dont 2 ouvrants) en chêne 6/4 de 3.35 de hauteur , à rhabillage sapin , de 0.II c/m , vitrerie océanique .

2°) sur cour :

- 2 Croisées chêne 6/4 (à 6 compartiments dont 4 ouvrants à chaque) à petits bois horizontaux hauteur 3.35 à rhabillage sapin de 0.II c/m , vitrerie océanique .

- I Petit chassis à 2 ouvrants et I à I ouvrant , en chêne .

- 3 croisées ordinaires chêne , hauteur moyenne 2.60 , à rhabillage sapin de 0.II c/m

- I Imposte fixe en chêne , de 2.00XI.60 à petits carreaux à rhabillage sapin de 0.15 c/m .

...

...

Communication avec les bâtiments

contigus par :

- I porte en 6/4 sapin (à 3 compartiments dont 2 ouvrants) , vitrée et à imposte , sur bâti , hauteur 2m.50.
- I grande baie libre de 5m.00 de Hr. avec imposte fixe en chêne et poitrail en B.A. 0.45 X 0.45.

Accès au Ier étage par :

- 2 Escaliers de service en béton armé et granito à nez en fer strié sur poutre rhabillée , compris pas massif doubles , 2 paliers et garde-corps métallique , à barreaux 20m/m , bâtis et lisse 20/30 à chaque .
- I Escalier principal -d°- à I palier avec garde-corps métallique moderne 10/25 et bâti 20/25 , compris main-courante aluminium .

...

L'AMENAGEMENT INTERIEUR COMPREND :

A) Dans le Poste de Police :

-
- Carrelage céramique monochrome porphyré , avec plinthes droites .
 - Chassis fixe en 5/4 sapin vitré à petits bois horizontaux , hauteur 1.55 (s/ Bureau du Téléphone) compris grillage de protection sur cadre méplat et 2 guichets
 - 1 Tambour en 6/4 sapin à petits cadres , hauteur 2.60 , vitré sur 2/3 avec : 1 porte à 2 vantaux et plafond à petits cadres .
 - 2 Caissons verticaux en menuiserie sapin 5/4 à petits cadres (pour tuyauteries)
 - 1 Réduit aménagé sous l'escalier avec 2 petits chassis et :
1 porte vitrée sur bâti , table et miroir carrelés en faïence ,
1 prise de gaz pour réchaud et
1 Vidoir avec poste d'eau .
 - 6 Radiateurs .

...

.....

B) Dans le Vestibule d'Entrée :

- Carrelage en carreaux céramiques monochromes , porphyrés avec plinthes droites .
- I Tambour d'entrée comme dans le Poste de Police .
- Lambris en lincrusta Walton , hauteur I.I0 avec cymaise en sapin mouluré 4/4 X 0.II.
- I Ascenseur OTIS PIFRE , avec moteur et accessoires , desservant 4 paliers avec cabine chêne à grille expansible , grille métallique à chaque étage et grillages de protection s/ escalier .
- 2 Radiateurs avec saturateurs tôle .

C) Dans Bureau des Etrangers :

- Carrelage en céramique porphyré avec plinthe droite .-
- Petit lambris de séparation , en chêne verni à petits cadres , avec tablette et I portillon .
- I Série d'armoires et banquettes transversales , hauteur moyenne 0.85

...
en chêne verni, répétant Lambris .

- 4 Radiateurs à saturateurs tôle .

D) Dans Lavabo & W.C.

- Ripolin sous plafond , murs et
boiseries .

Carrelage en céramique , plinthes
droites .

- I Lavabo en grès émaillé à

I Robinet chromé , tuyauteries
plomb .

- I Siège à chasse d'eau , tuyauteries
plomb .

E) Dans Porche charretier :

- Dallage en dalles d'usine granitées
avec 2 trottoirs longitudinaux
Haut soubassement ciment de I.55
de hauteur .

Badigeon général .

F) Dans Entrée particulière :

- Carrelage en céramique monochrome
porphyré , plinthes droites .

....

- Petit lambris en lincrusta Walton de 1.50 de hauteur , avec cymaise en 4/4 X 0.11 moulurée .
- 1 porte d'accès vers sous-sol à petits cadres , sous escalier .
- 1 Radiateur .
- Le plancher haut est en B.A. et corps creux de 0.17 c/m d'épaisseur totale .

Il est supporté par :

-
- 2 poutres longitudinales en B.A. de 0.23 X 0.60 .

le tout reposant sur :

-
- 8 poteaux intérieurs de 0.45 X 0.45 d'une part et d'autre part sur l'ossature générale .

I PREMIER ETAGE de 3.80 de hauteur

- plafonné et enduit au plâtre , badigeonné sous plafond et peint sur murs , avec gorges sous plafond

Il comporte :

-
- 1 cage d'accès principale avec couloir de distribution longitudinal et

....

- I Débarras en bout .
- I Cage d'escalier et I couloir de service .
- I Cage d'accès particulière .
- 6 Salles à usage de Bureaux et dépôt des objets trouvés .

Vers rue :

- 3 Salles à usage de bureaux , Lavabos

& W.C. collectifs - Lavabo et W.C.

particuliers Vers la cour :

le tout séparé par des légers et
communiquant par :

- 8 portes ordinaires en 6/4 sapin à petits cadres , sur bâti hauteur 2.30 .
- 1 Porte identique à 2 vantaux , sur bâti , hauteur 2.30.
- 7 portes ordinaires en 6/4 sapin à petits cadres , à imposte sur bâti , hauteur 3.00.
- 5 portes identiques à 2 vantaux à petits cadres à imposte , sur bâti , hauteur 3.00.

...

...
L'Eclairage est assuré par :

1°) sur rue :

- I croisée à I ouvrant , 2 à 6 com-
partiments (dont 4 ouvrants à
chaque) et

I autre identique avec écoinçon
formant plein cintre , hauteur
2.20.

tout en chêne 6/4 élégie avec
vitrierie océanique , compris
rhabillage sapin de 0.11 c/m

- 4 portes fenêtres de 3.25 de haut.
en chêne 2 pouces , à rhabillage
de 0.11 c/m

2°) sur cour :

- I porte fenêtre de 3.25 de hauteur
en chêne 2 pouces , à rhabilla-
ge de 0.11 c/m .

- 4 croisées à 4 compartiments
(dont 2 ouvrants à chaque) hauteur
2.20 .-

- 2 Croisées ordinaires de 2.20 de
hauteur et 3 de 2.00 de hauteur
moyenne .

....

- I petit chassis à 2 ouvrants
et I imposte à 3 compartiments
basculants , tout en chêne
6/4 élégie , avec vitrerie océani-
que et rhabillage sapin de
0.11 c/m .

2°) à l'intérieur :

- par des impostes fixes en sapin 6/4
de 0.75 de hauteur , à petits bois
horizontaux , avec huisseries 7X9
(4 à I compartiment - 5 à 2 compar-
timents - 4 à trois compartiments
et I à 5 compartiments) et I grand
chassis fixe de 4.00 X 1.30 -d°-
pour W.C. & Lavabos .

Accès au 2ème étage par :

- 1°) I escalier de service en B.A. et
granito , à 2 paliers , avec
garde-corps métallique comme au
Rez-de-chaussée .
- 2°) I Escalier principal comme au
Rez-de-chaussée , sauf pas massif,
avec main-courante fer 20/30

...

....
et moulure en aluminium

3°) I Escalier (desservant l'habitation) comme au rez-de-chaussée.

L'AMENAGEMENT INTERIEUR comprend :

Dans Cage d'accès principale et

couloir de distribution :

- Carrelage céramique porphyré avec plinthes droites .
Petit lambris en lincrusta ,
hauteur I.IO avec cymaise moulurée
4/4 X O.II sapin .
Baguettes hautes à l'anglaise .
- Porte métallique sur ascenseur ,
Garant grillagé et grille sous
escalier pour cage d'ascenseur .
- 3 Radiateurs de chauffage .

Dans Cage et couloir de service :

- Carrelage en céramique monochrome porphyré , plinthes droites .
I Radiateur - Baguettes hautes et
cymaise moulurée en sapin .

Dans Salle d'Archives :

- Carreaux céramiques - I Radiateur
Baguettes hautes .

Dans Bureau - Parquet simple Police

9 Secrétaires :

- Parquet chêne à coupes de pierre
avec plinthes sapin , baguettes
hautes .
- I Lambris , séparation longitudinale
en 6/4 chêne verni , à petits
cadres , hauteur 1.05 avec tablette
et 2 portillons de service .

2 Radiateurs .

Dans Bureaux des Dactylos et Chef de

Bureaux :

- Parquet chêne à coupe de pierre
Plinthes sapin .
- 2 Radiateurs, baguettes hautes .

Dans Bureau de Monsieur le Commissai-

re central :

- Parquet chêne comme ci-avant
Plinthes sapin .

...

-
- Lambris mural de 3.00 de hauteur par panneaux avec carrés .
 - 2 portes ordinaires et 1 à 2 vantaux en contreplaqué , 1 face capitonnée cuir et moleskine , 2ème face , avec mains-courantes aluminium Imitation et vernis sur boiseries
 - 2 Radiateurs .

Dans Salle du Platon

- Carrelage en céramique monochrome porphyré - plinthes droites .
 - 1 Placard en chêne verni 4/4 à petits cadres , à quatre portes coulissantes , à retour assemblé , avec rayonnages sapin .
- 1 Radiateur , baguettes hautes .

Dans dépôt des objets trouvée :

- Parquet chêne comme ci-avant
Plinthes sapin .
- 1 Radiateur , baguettes hautes .

Dans cage d'escalier particulière

- Carrelage céramique monochrome
Plinthes droites .
- ..

-
- Petit lambris en Lincrusta WALTON
avec cimaise moulurée 4/4 X 0.II
sapin , baguettes hautes .

Dans Lavabo et W.C. particulier :

- Carrelage en céramique monochrome
porphyré .
- Lavabos en faïence , hauteur
I.50 , I Radiateur .
- Ripolin sous plafonds, murs et
boiseries .
- I Lavabo en grès émail , à I
robinet chromé , tuyauterie plomb .
- I Siège à chasse d'eau, tuyauterie
plomb , chute en fonte .

Dans Lavabos et W.C. collectifs :

- 3 Sièges & I Lavabo comme ci-avant ,
I Vidoir en grès émaillé à I poste
d'eau , avec tuyauteries fer .
- I Radiateur .
- Ripolin sous plafond, sur murs
et boiseries .
- Haut lambris en faïence de I.50
de hauteur .

...
Dans Bureau des Objets trouvés et

comptabilité .

- Parquet chêne à coupe de pierre
Baguettes hautes .
- 2 Radiateurs .

- I Lambris , séparation en 5/4 chêne
verni à petits cadres et tablettes
et portillon de service .

- I Grande armoire en chêne verni
4/4 à petits cadres et 4 portes
coulissantes .

Dans Bureau du Commandant des Gardiens

de la Paix :

- Parquet chêne comme ci-avant -
Baguettes hautes .
- I Caisson vertical en menuiserie
assemblé (cache tuyaux)
- I Radiateur .

Dans Annexe contigüe:

- Parquet comme ci-avant .
- I Placard en 4/4 chêne assemblé à
petits cadres , I retour avec

....

avec rayonnages sapin .

- I Lambris , séparation en chêne 5/4 verni , à petits cadres avec tablettes et portillon de service

I Radiateur .

Dans Débarras (au fond du Couloir de

distribution)

- Carrelage en carreaux céramiques monochromes porphyrés .

Plinthes droites .

Tablette murale sur console sapin sur 3 faces .

- Le plancher haut est en béton armé et corps creux (de 0.17 c/m d'épaisseur totale)

Il est supporté par :

- 2 poutres intérieures longitudinales de 0.23 X 0.52

le tout reposant sur :

8 poteaux intérieurs en B.A. de 0.40 X 0.40 d'une part et d'autre part sur l'ossature générale .

....

....
UN DEUXIEME ETAGE de 3.75 de hauteur

- Plafonné et enduit au plâtre ,
badigeonné sur plafond , peint sur
les murs .

Il comporte :

- I Cage et I escalier de service ,

I Grande salle des rapports -

Salle des détenus - 5 salles à usage

de Bureaux - I Cage d'escalier

particulière - I Cage d'accès

principale et I Couloir longitudinal

de distribution , avec débarras en

bout , Lavabo et W.C. collectifs.-

le tout séparé par des légers,

communiquant par :

- 8 portes ordinaires -
2 portes à deux vantaux ordinaires
4 portes ordinaires à imposte
5 portes à 2 vantaux et imposte
(comme au Ier étage) .

Eclairage par :

I°) sur rue :

- 2 Croisées à I ouvrant et imposte

....

- 4 Croisées à 4 compartiments (dont 2 ouvrants à chaque) et
- 3 Croisées à 3 & 6 compartiments (dont 4 ouvrants à chaque)

2°) sur cour :

- 2 Croisées ordinaires , 5 croisées à 4 compartiments (dont 2 ouvrants à chaque)
- 3 Croisées de 2.00 de hauteur moyenne pour cage d'escalier .
- I Petit chassis à 2 ouvrants et
- I imposte à 3 compartiments .
- (comme au 1er étage) , grille extérieure pour croisée sur salle des détenus .

3°) à l'Intérieur par :

- des impostes fixes en 6/4 sapin de 0.75 de hauteur , à petits bois horizontaux avec huisseries en 7X9 (3 à I compartiment) 6 à 2 et 3 à trois compartiments)

...

- I Grand chassis fixe de 4.00 X I.30
-d°- (pour W.C. & LAVabos)
- I Grand chassis fixe de 6.20 X I.90
à 6 compartiments en 6/4 sapin
avec petits bois horizontaux et
imposte , compris huisserie et
meneaux 7/9
- 2 Petites impostes (dont une fixe
et une basculante à système PAQUET)

Accès au 3ème étage par :

- 3 Escaliers en béton armé et granito
comme au 1er étage .

L'Aménagement intérieur comprend :

Dans cage et couloir de service :

- Carreaux céramiques monochromes
porphyrés - Plinthes droites .
Baguettes hautes et cymaises
moulurée en sapin .
- I Caisson vertical en sapin
assemblé (cache tuyaux)
- ★ I Radiateur .

Dans salle des rapports :

.....

- Parquet chêne à coupe de pierre
plinthes sapin .
Baguettes hautes formant listel
sous frises .
5 Radiateurs .

Dans Bureaux en général :

-
- Parquet chêne à coupe de pierre
Plinthes sapin .
Baguettes hautes .
8 Radiateurs .

Dans salle des détenus :

-
- Carrelage en céramique monochrome
porphyré - Cache tuyaux assemblé .
- 1 Radiateur .

Dans cage principale et couloir de

distribution :

-
- Carrelage en céramique monochrome
porphyré .
Petit lambris en lincrusta WALTON ,
hauteur I.20.
Banquettes hautes et cymaise moulurée
sapin.
2 Radiateurs .
- ...

...
Dans cage d'accès particulière :

mêmes détails que pour le 1er étage .

Dans Débarras (en bout du couloir de

distribution :

- Carrelage en céramique monochrome
porphyré - Plinthes droites .

Dans Lavabos et W.C. collectifs :

- mêmes détails que pour le 1er étage .

Le plancher haut : est en béton armé
avec poutres et poteaux comme au 1er
étage .

UN 3ème ETAGE de 3.75 de hauteur

- Plafonné et enduit au plâtre
Badigeonné sous plafond .
Peint sur les murs , avec gorges sous
plafond .

Il comporte :

Cage et couloir de Service - Salles de

photographie - d'Anthropométrie -

Chambre noire - W.C. - Lavabo et

Cage particulière vers cour - I Cage

principale - I couloir de distribution

...

....

avec 2 débarras en bout - Grande

Salle d'archives sur rue :

le tout séparé par des légers ,
communiquant par :

- 3 portes ordinaires .

3 autres portes à impostes et

4 portes à 2 vantaux et impostes

comme celles du 1er étage .

Eclairage par :

1°) sur rue :

- I croisée à 4 compartiments ouvrants
et 4 à 5 compartiments ouvrants
comme précédente .

2°) sur cour :

- 5 croisées à 4 compartiments

(dont 2 ouvrants à chaque)

2 Croisées ordinaires hauteur 2.20.

- 6 croisées (pour cage principale)

de 2.00 de hauteur moyenne , et

I petit chassis à 2 ouvrants ,

comme au 1er étage .

& I croisée à 4 compartiments , plus
petite .

....

.....
A l'intérieur par :

- des chassis fixes en 6/4 sapin
à petits bois horizontaux et
huisserie 7 X 9 (2 à I compartiment
2 à 2 - 2 à 3 - I à 4 - 2 à 6 et
2 à 9 compartiments) et :
- I chassis fixe de 1.45 X 1.30 à 2
compartiments pour Lavabo et W.C.

Accès au 4ème étage par :

- I Escalier de service et
I Escalier particulier comme ceux
sur 1er Etage .

L'AMENAGEMENT INTERIEUR comprend :

Dans Cage et couloir de Service :

- Carrelage céramique monochrome
porphyré , plinthes droites
Baguette haute et cymaise moulurée
en sapin .
- I Radiateur .

Dans Salle de Photographie :

- Parquet en chêne à coupe de pierre

...

-
- Plinthes sapin
Baguettes hautes .
Eclairage supplémentaire diffusé
par 8 panneaux de 60 pavés translucides
aménagés dans le hourdi supérieur .
 - I Armoire en chêne verni 4/4 à
petits cadres , hauteur 2.35 (de 0.75
de large à la partie basse et de
0.45 c/m à la partie haute)
à 8 compartiments et 16 portes
coulissantes , compris rayonnages
sapin .
 - I Armoire identique de 3.50 de haut.
à 4 compartiments et 8 portes
 - Tuyau de chûte, en fonte de 220m/m
 - Tuyaux divers, de chûte , en fonte de
150m/m et plomb 120 & 70m/m
 - Tuyauteries fer , d'alimentation eau
et compteur volumétrique VINCENT .
 - 2 Radiateurs .

Dans Salle d'Anthropométrie :

-
- Carrelage en céramique monochrome
porphyré , plinthes droites .
Chûte fonte 80m/m - Baguettes hautes
I Radiateur .
-

Dans Chambre noire :

- Carreaux céramiques -d°- plinthes
droites .

Peinture ivoire sous plafond et murs .

- I Caisson assemblé à retours
obturant la croisée , avec I ouvrant
manoeuvrant à système PAQUET .
- I armoire basse , chêne verni , 4.70
X 0.70 X 0.95 à 4 compartiments
(dont 2 à rayons verticaux en sapin et
2 à 2 portes et rayons sapin à
chaque) .
- I placard en chêne verni de 1.20 X
0.45 et 3.50 de hauteur , à
2 compartiments , quatre portes
roulantes et rayonnages sapin .
- I Pierre d'évier en béton armé
cimenté , et bac contigu , sur
3 murets cimentés, avec miroir
en faïence de 0.50 de hauteur ,
Dimensions 3.70 X 0.90.
- 3 postes d'eau et canalisations fer .
I Chûte verticale fonte 150m/m
et I de 80m/m .
I Radiateur .

.....
Dans Lavabo & W.C.

- Carrelage en céramique monochrome porphyré .
- Plinthes droites .
- 2 Stalles et Lavatory avec lavabo et vidoir comme au 1er étage .
- Ripolin .

Dans Salle d'Archives :

- Parquet chêne à coupe de Pierre
- Plinthes sapin .

- I série de placards en chêne verni 4/4 à petits cadres à portes coulissantes avec rayonnage sapin.
- I de 10 compartiments et 20 portes hauteur 2.40 , partie basse de 0.75 de large, partie haute de 0.45 c/m
- à I -d°- de 18 compartiments , 36 portes .
- I Identique mais de 3.50 de hauteur , 6 compartiments et 12 portes .
- I Série d'armoires basses de 0.50 de large et 1.00 de haut .
- Une à 4 portes , avec rayonnages sapin

...

- 3 à 6 portes avec rayonnages sapin

et

I à I4 portes " " "
(de 0.70 X I 00)

- 5 Radiateurs

Dans débarras à gauche : (en bout du

couloir de distribution) :

- Carreaux céramiques .

Baguettes hautes .

I Radiateur .

Dans débarras à droite (en bout du

couloir de distribution)

- Carreaux céramiques

Tablette sapin sur consoles sur

3 faces .

Dans cage d'escalier principale

& Couloir de distribution :

- Carrelage céramique monochrome

porphyré . plinthes droites .

- Lambris lincrusta WALTON de I.20 Hr.

Baguettes hautes et cymaise moulurées
sapin .

..

-
- I Cloison de séparation , entre
Cage et couloir , de 3.00 de haut.
en 6/4 sapin , vitrée sur les 2/3
à imposte , tout à petits carreaux
à 4 compartiments dont I ouvrant
avec huisserie 7 X 9

- 3 Radiateurs .

UN 4éme ETAGE .- de 3.10 de hauteur
sous plafond .

- Partiellement bâti sous comble
(pour les Ailes)
Plafonné, et enduit au plâtre dans
la partie habitable seulement avec
gorges sous plafond ,

Il comporte :

I°) APPARTEMENT de Monsieur le
COMMISSAIRE CENTRAL.- avec :

- Cage d'accès particulière .

Grenier - Chambre de bonne vers rue

Vestibule d'entrée et Cuisine ,

Bâtis sous comble .

....
- Couloir central de distribution

(avec W.C. et Débarras en emprise)
et salle de bains en bout)

- I Chambre - Studio avec Loggia et

Salle à manger vers rue - Office

2 Chambres et terrasse vers cour

2°) Cage d'escalier de Service

(plafonné et enduite) et grand grenier

brut , s'étendant sur la travée

gauche , du bâtiment .

le tout séparé par :

- 2 Murs de refends de 0.22 jusqu'au
faîte. .
et des légers en mâchefer .

Communication intérieure par :

- 19 portes ordinaires en 6/4 sapin
à petits cadres , sur bâti hauteur
2.30 (dont 2 vitrées sur les 2/3)
et I à rhabillage de 0.22 , vitrée
sur 2/3 .

...

-
- 3 portes identiques à ci-dessus
à 2 vantaux, hauteur 2.30
(dont 2 vitrées sur les 2/3)
 - 4 portes ordinaires à imposte ,
vitrées sur les 2/3.
 - 2 portes ordinaires à 2 vantaux
à imposte hauteur 3.10.

Communication entre le grenier aux

Archives et le faux comble central

par :

- 1 porte en charpente sapin sur bâti .

Communication avec la Terrasse

Extérieure par :

- 2 portes en chêne 6/4 , vitrées à
imposte sur bâti hauteur 2.65 .
(porte double) avec fermeture
pneumatique)

Eclairage par :

sur rue :

- 2 Balles en toiture , en chêne à
2 ouvrants à chaque, sur bâti .

..

-
- I chassis plein cintre 4.00 X 2.50 en menuiserie métallique (pour le balcon) à 4 compartiments dont 2 ouvrants , à imposte ; vitré avec glaces .
 - 2 Croisées en chêne 6/4 à 4 compartiments (dont 2 ouvrants à chaque) et
2 Croisées chêne à 1 ouvrant de 1.80 de hauteur , compris pilastres moulurés , tablettes , caissons et persiennes mécaniques sapin , crémones nickelées .
 - I porte-fenêtre en chêne 6/4 , vitrée sur 2/3 à fausse imposte hauteur 2.85 avec persienne mécanique sapin , pilastres et caisson extérieurs et rhabillage intérieur de 0.05 c/m
Crémone nickelée .

2°) Sur cour :

-
- 4 belles en chêne à 2 ouvrants à chaque , hauteur 1.45 (dont 2 avec jalousies) .

-
- 6 Petits chassis divers , en chêne à I ouvrant , avec rhabillage sapin de 0.10 c/m .
 - 3 croisées en chêne 6/4 à 4 compartiments , hauteur 1.80 , à rhabillage de 0.10 c/m avec jalousies extérieures .

3°) à l'intérieur par :

-
- I chassis fixe à 3 compartiments de 2.15 X 1.65 et I à I compartiment de 0.60 X 1.65 en 6/4 sapin avec huisseries 7 X 9 .
 - I grand chassis fixe à 4 compartiments à imposte , en 6/4 sapin avec huisserie 7 X 9 de 3.10 X 2.50.
 - I Imposte en 6/4 sapin sur huisserie 7X9 à 4 compartiments , hauteur 0.75 .

L'AMENAGEMENT INTERIEUR COMPREND :

Dans cage d'escalier desservant

l'appartement .

- Carreaux céramiques porphyrés .
- Plinthes droites .

-
- Petits lambris en lincrusta WALTON
avec cymaise sapin moulurée .
 - Baguettes hautes - I Radiateur .

Dans Vestibule d'entrée :

- Carrelage en céramique , plinthes
droites .-
- Peinture topée sur murs , baguettes
hautes .
- Petit lambris lincrusta de 0.90 Hr.
avec cymaise moulurée sapin .
- I Radiateur .

Dans Couloir de distribution

- Carrelage céramique , disposition
àndessins . Plinthes droites .
- Peinture topée sur murs .
- Baguettes hautes .
- I Radiateur .

Dans W.C.

- Carrelage en petit lambris faïence
hauteur 1.65.
- Siège hygiénique à chasse d'eau ,
tuyauteries plomb .

....

....
- Ripolin sous plafond , murs et
boiseries .

Dans salle de bains : (4.15 X 2.00)

- Carreaux céramiques - Revêtements
muraux en faïence de 3.00 de haut.
Installation sanitaire composé de
I Siège hygiénique à chasse d'eau
I Lavabo à 2 robinets chromés avec
galerie opaxite et miroir , compris
tuyauteries de service, en plomb et
tuyauteries en attente pour chauffe-
bain - baignoire et bidet .
Robinetterie chromée pour chauffe
bain .
Ripolin sur boiseries - bronzage des
tuyauteries .

Dans Grenier et chambre de bonne :

- Parquet chêne à coupe de pierre
Plinthes sapin .
- I Trappe en sapin pour accès au
faux-comble .
Papiers peints dans chambre .
Badigeon .

...

Dans salle à manger :

-
- Parquet en chêne ciré beau choix
à coupe de pierre .
 - Plinthes sapin .
 - Baguettes hautes .
 - Papier tenture sur murs - badigeon sous
plafond et frise .
 - 2 Radiateurs .

Dans le Studio :

-
- Parquet et plinthes comme ci-avant
baguettes hautes .
 - Badigeon et papiers peints
 - I Radiateur .

Dans Loggia :

-
- Carreaux céramiques - plinthes sapin
 - Peinture sous plafond et sur murs .
 - 2 Jardinières en B.A. de I.20 de
hauteur , cimentées .
 - Casiers avec fond - 5 montants
et 3 Rayons en 3/4 sapin .

Dans chambre de gauche sur rue :

-
- Parquet chêne beau choix à coupe de
- ..

....

pierre - plinthes sapin .
Badigeon et papiers peints .
Baguettes hautes .
Peintures dans intérieurs d'armoires
et rayon sapin à chaque .
2 Radiateurs .

Dans chambre de gauche sur cour :

- Parquet et plinthes comme ci-avant
Baguettes hautes .
- Badigeon sous plafond et peinture
topée sur murs .
I Radiateur .
- I Lavabo en grès émaillé à 2 robi-
nets chromés avec tuyauterie de
service en plomb .
Petit lambris partiel en faïence
hauteur I.65.

Dans chambre contigüe :

mêmes détails que ci-avant .

Dans Office :

- Carrelage céramique - plinthes
droites - I Radiateur .

....

- Peinture sur plafond et murs avec Ripolin .
- I Grande armoire à I2 portes coulissantes 4 X 045 X 3.10 avec rayonnages .
- I Petite porte roulante à 2 vantaux pour garde-manger aménagé sous la croisée .
- Installation d'évier avec I robinet spécial chromé , tuyauteries de service en plomb , compris petite armoire à 2 portes au-dessous .

Dans Cuisine :

-
- Carreaux céramiques plinthes droites .
 - Lambris en faïence de I.75 de haut. Peintures sous plafonds et sur murs.
 - I Placard à petits cadres , à 4 portes de I.80 X 3.10 avec rayonnage .
 - I Dábarras aménagé , avec porte à petits cadres .

...

- ...
- Installation d'une chute (vide-ordures) en Eternit de 300m/m de Ø
 - Installation d'évier avec robinet spécial chromé , tuyauteries plomb
 - Installation du gaz pour réchaud .

Dans Cage d'escalier de Service :

-
- Carreaux céramiques, plinthes droites .
- Badigeon sous plafond et peinture sur les murs .
- Plancher haut en 4/4 sapin sur chevrons .

Dans Grenier aux Archives :

-
- Tuyau de ventilation en zinc Ø 0.25
- Tuyauteries de chauffage , calorifugées .

Terrasse-extérieure : de 7.30 X 5.20 cimentée avec garde-corps en fer à 2 Lisses et I Réservoir d'eau, Eternit sur consoles, tuyauteries fer (3)

...

UN FAUX COMBLE partiel (s'étendant au-dessus de l'Appartement) de 4.50 de hauteur jusqu'au faite

- Planchéié en sapin 4/4 sur madriers sur : 2 poutres longitudinales de 0.23 X 0.50 , reposant sur des poteaux 27 X 27 en B.A.

LA TOITURE EST FORMEE par :

Une nef à deux versants en tuiles mécaniques de Beauvais , grand modèle jointoyées , sur combles en 7 X 9 et 15 pannes 8/23 , compris 1 large pénétration d'avant corps vers rue et petite plateforme sur cour , en zinc à dilatation sur achelin , avec chéneaux intérieurs en bois et zinc , chéneaux partiels -d°- à bordures , et chéneaux en B.A. cimentés , saillants, de 0.50cm à recouvrement zingués , tuyaux de descente , wembergues en zinc et autres accessoires .

L'ensemble est supporté par :

- 4 fermes et deux demi-fermes en 8/23 sapin , à blochets et entrails

.....
retroussés jumelés et à poinçons 20/20.

Pour la construction :

Installation d'eau - gaz - électricité
et chauffage central .

VALEUR NEUVE 1937.- 2.754.040.^f
=====

VALEUR ASSURANCE 1937.- 2.600.000.^f
=====

- E S T I M A T I F -

-du Bâtiment N°I -

.....

- Bagigeon partiel - parois verticales)
 B.A.; drains d'écoulement divers en)
 grès vernissés , avec colliers et)
 scellements et accessoires afférents)
 Cloisons en briques de 0.11 c/m)
 Marches en béton, cimentées , pour)
 fosse chaudières .) 3.200.-

Dallage en ciment sur forme béton)
 370m2 X 40 F.) 14.800.-

Citermage au ciment)
 250m2 X 29 F.) 7.225.-

+ Value pour solins et arêtes)
 arrondies .) 750.-

Enduits en B.A. sur dalles (dont I brut)
 et I cimenté) 4.000.-

Installation d'eau avec vidoir en)
 grès émaillé, vidange plomb)
 Tuyauteries d'eau, secondaires sous)
 tubes en fer et :)
 Tuyauteries diverses d'écoulement)
 en fonte , accessoires et scelle-)
 ments afférents .) 10.800.-

2 Chaudières de chauffage VOLCAN)
 avec foyers automatiques , tuyau-)
 teries calorifugées et tous acces-)
 soires .) -----
 40.775.-

....

Benne aérienne et monorail Construc-
tion Tourtellier .

I Pompe électrique Jombart , Lauwin
Desrumeaux avec réservoir cylin-
drique .

Installation de commande électrique
à auto-contacteur , disjoncteur,
tableau de distribution et appareils
de contrôle .

2 Compteurs à gaz , branchements,
canalisations plomb et fer , afférentes
avec accessoires .

2 Compteurs d'eau volumétriques
branchements, canalisations principa-
les fer et accessoires afférents .

85.000.-

Menuiseries pour :

- Portes charpente avec leurs b^atis
scellements , quincailleries
et peinture .

Cloisons sapin avec leurs potillages

Cloisons mixtes en sapin à claire-voie
et grillagées .

Portes métalliques , scellements
quincaillerie , vitrerie etc ..
peinture .

Soupiraux en tôle perforée .

Grillages de protection et d'aération
avec cadres jumelés , vissés ,
scellés et peints .

11.500.-

96.500.

Jardinières et corniches B.A.
 cimentées à l'intérieur et à l'ex-
 térieur avec recouvrements en zinc
 gargouilles incorporées .
 Décorations diverses , lettres
 saillantes et fleur de Lys .
 Lettres en creux .

7.900.-

Dallage en ciment (terrasse 3ème
 étage) .
 38m2 X 22.- F

836.-

Seuils et appuis en petit granit
 belge ciselé avec pose, tailles
 et ciselures afférentes

55.700.-

Jardinières en B.A. cimentées
 et crépis pour baignoires
 1er étage et Loggia au 4ème étage
 avec plomb .

2.600.-

Pavés de verre de la salle de
 photographie .
 480m2 X 20 F.

9.600.-

Isolant en liège sur Terrasse
 4ème étage .
 38m2 X 43 F.

1.634.-

Bardeaux creux sous plafond et
 terrasse .
 1.350m2 X 22 F.

29.700.-

 107.970.-

.....)	
Plafond sur lattes, au plâtre (au 4ème étage) avec badigeon)	
410m ² X 33 F)	13.530.-
+ Value pour parties sous rampants		260.-
Plafond au plâtre sous hourdis en béton armé avec badigeon . suppléments dans la surface .)	
1.820 m ² X 20 F.)	36.400.-
Enduits sur murs et cloisons avec peinture ou tapisserie .)	
4.530m ² X 22 F .)	99.660.-
Gorges sous plafonds		7.600.-
Suppléments pour plafonds peints à l'huile et suppléments avec peinture murale et sous plafonds pour Ripolin)	
)	2.300.-
Supplément pour lincrusta WALTON		18.500.-
Carrelage en céramique monochrome porphyré et forme sable .)	
680m ² X 97 F.)	65.960.-
Plinthes posées au ciment		12.500.-

		2 56.710.-

.....		
Revêtements muraux en faïence		18.300.-
Suppléments aux revêtements pour carreaux majoliques et carreaux adoucis .-)	
Suppléments divers aux carrelages et revêtements pour coupes ajustées filets , dispositions à dessins , exécution aux étages . etc ..)	5.800.-
Carrelage d'usine)	
53 m2 X 68.-)	3.604.-
Forme partielle en béton		220.-
Escaliers en béton armé et granito avec plinthes en granito , limons rhabillés , paliers, nez métalliques scellés et garde-corps métalliques divers assemblés et vissés , compris main-courante aluminium , peinture et tous suppléments afférents à leur exécution .)	88.500.-
Grilles métalliques sur ascenseur avec quincaillerie et peinture afférentes pour portes , scelle- ments , grillages etc .)	
Fers I de l'Ascenseur , garde-corps en toiture , échelles métalliques en Terrasse et consoles métalliques du réservoir d'eau avec scelle- ments et peinture afférents . Grilles de défense, forgées , à arne- ments avec peinture , pour Rez-de- chaussée et étage , compris dressa- ge et scellements .)	
		----- 116.424.-

.....		
Grillages extérieurs de protection du Poste de Police .)	
Garde-corps métallique vissés scellements et peinture .)	
Suppléments pour garde-corps courbes .)	
Volets parisiens (pour 2 croisées au rez-de-chaussée) grès de pioche pour porte charretière .)	
Lampadaires, consoles en fonte extérieurs .)	66.700.-
Chassis de Loggia en menuiseries métalliques avec glaces , quincail- lerie, scellements, peinture , et suppléments afférents pour plein cintre .)	6.000.-
Parquet en chêne à coupe de pierre sur bitume .)	
I.000 m2 X I20 F.)	120.000
Plancher en 4/4 sapin sur gittage 8/23 pour le faux comble et le tambour du grenier des Archives .)	
I92m2 X I38 F.)	26.496.-
Suppléments aux gittages pour chaînes en murs , fourrures lambourdes , assemblages divers ancrages etc ..)	1.750.-
Briques de bois pour portes et chassis , cales des linteaux en BA)	2.800.-

		223.746.-

faitage , tabatières, complètes avec)	
leurs rhabillages et accessoires)	
divers .)	
Tuyaux de descente d'eaux en zinc)	
et fonte, complets avec colliers)	
et scellements.)	
Tuyaux de ventilation etc ..)	12.900.-

Installation sanitaire comprenant)	
Lavabos et vidoirs - sièges à chasse)	
avec leurs tuyauteries d'alimenta-)	
tion et de vidange en plomb et)	
fonte afférents aux étages et)	
Salle de bains de l'appartement)	
y compris les appareils et le)	
chauffe bains - chute du vide-)	
ordures, en Eternit et accessoires)	
compris compteur volumétrique)	
VINCENT , installation et branche-)	
ment .)	
Bouche d'eau extérieure etc ..)	68.000.-

Installation du gaz , avec tuyau-)	
terie plomb, robinetterie)	
et accessoires afférents .)	3.000.-

83.900.-

MENUISERIES COMPRENANT :

Croisées en chêne 6/4 élégies
 avec scellements , quincaillerie
 , rhabillages sapin de 0.11c/m
 chambranles et tablettes sapin ,
 Vitrierie et peinture afférentes
 (et suppléments dans la surface)
 Portes vitrées du Rez-de-chaussée ,
 y compris tous suppléments pour :
 Vitrierie océanique , soufflets à
 bascule avec système PAQUET
 crémones nickelées au 4ème Etage
 et autres .-

Portes-fenêtres complètes 1er chêne
 2 pouces aux étages .-

Imposte fixe du Rez-de-chaussée

Belles complètes en toiture

415 m2 X 400 F.

166.000.-

Chassis fixes intérieurs en 6/4
 sapin, huisserie 7/9 à baguettes
 chambranles avec petits bois ,
 vitrierie et peinture afférentes
 y compris tous suppléments pour
 vitrierie océanique et soufflets
 basculants à systèmes PAQUET .

Cloisons diverses

Tambours divers .

Caissons

Placards sapin et rayonnages
 Porte charpente du faux-comble .

etc.. etc .. etc ..

60.000.-

 226.000.-

...)	
Porte charretière massive, en chêne 70m/m)	
Portes d'entrée en 2 pouces)	
Porte d'entrée particulière en 2 pouces .)	
complètes avec : quincailleries scellements , rhabillages et verniss .)	
82 m2 X 600 F.)	49.200.
Supplément pour grille à ornements .)	I.000.-
Portes intérieures en 6/4 à petits cadres sur bâtis ou à rhabillage avec quincaillerie et peinture afférentes , y compris tous suppléments pour portes à imposte avec petits bois , portes à vantaux, portes vitrées à petits carreaux etc .. etc ..)	
260m2 X 330.-)	85.800.-
Petits lambris de séparation en chêne verni , avec portes de service , tablettes , ferrures de fixation , quincail- lerie et vernis .)	
Banquettes et petites armoires répétant lambris .-)	
Armoires diverses en chêne verni à portes roulantes , avec quincaille- ries et vernis y afférent .)	
compris rayonnages sapin teinté etc.. etc ..)	I40.000.-
		----- 276.000.-

....

Lambris mural , par panneaux, avec carrés bois dur dans le Bureau de Monsieur le Commissaire Central Plinthes, baguettes hautes , cymaises .)))))	
Rayonnages des placards de l'Appar- tement .-))	
Placards muraux avec quincailleries Rayonnages et peinture et petites armoires de l'Appartement .)))))	
Fermeture pneumatique etc ..)	31.500.-
Jalousies et persiennes mécaniques complètes au 4ème étage sur cour , y compris la valeur des bâtis - glissières , caissons et peinture .)))))	6.500.-
Installation complète d'ascenseur "OTIS-PIFRE" avec : cabine , guides , grilles expansibles , câ- bles et accessoires .)))))	65.000.-
Installation complète d'électricité entièrement sous tubes en acier , avec branchement et compteur , tableaux , gardys etc ..)))))	26.000.-
Installation de chauffage central comportant , radiateurs avec leurstuyauteries , robinetterie raccords et peinture afférents .)))))	76.000.-
Suppléments aux différents matériaux pour montée et exécution à grande hauteur .)))	25.000.-

 230.000

- RECAPITULATION DU BATIMENT N° I .-

Page N° 50	198.100
" " 51	40.775
" " 52	96.500
" " 53	211.680
" " 54	474.100
" " 55	107.970
" " 56	256.710
" " 57	116.424
" " 58	223.746
" " 59	80.990
" " 60	83.900
" " 61	226.000
" " 62	276.000
" " 63	230.000

	2.622.895.-
Honoraires 5%	131.145.-

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	2.754.040.-
	=====

=====

- B A T I M E N T N ° 2 -

- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N° 2 -

"COULOIR-BUREAUX-MAGASINS-LAVABOS-W.C."

SURFACE : 7.00 X 14.85 = 103.95
 5.90 X $\frac{9.50+7.40}{2}$ 49.86
 $\frac{3.60 \times 1.20}{2}$ 2.16

 m2
 155.97
 =====

BATIMENT COMPRENANT : SOUS-SOL partiel
 REZ-de-CHAUSSEE.

CONSTRUCTION : élevée en briques de

0.34 d'épaisseur , comportant :

Façade sur cour : jointoyée à joints

dagués et rougie , avec soubassement

crépi au ciment de 1.50 de hauteur ,

appuis en petit granit ciselé

et linteaux en B.A. cimenté et

silexoré.

.....

CE BATIMENT COMPREND :

I SOUS-SOL de 2.75 de profondeur
ne comportant qu'un couloir longitudinal
de 1.20 c/m de large, avec murs de
0.45 et 0.34 c/m . -

- sol en ciment sur forme en béton
et plancher haut en B.A. , citernage
jusque 1.05 de hauteur .

Eclairage et ventilation par :

- des soupiraux en grillage losangé
sur cadres jumelés en fers méplats
et carrés .

A l'intérieur :

- Tuyauteries d'eau en fer galvanisé
50m/m avec robinets d'arrêts et
de purge .
- Tuyaux de chute divers en plomb et
fonte .
- Tuyaux de chute en grès .
- Tuyaux de chauffage, calorifugés .
- Fosses septiques sous la galerie
extérieure .

...

.....

I REZ-de-CHAUSSEE de 5.20 de hauteur

sous terrasse, plafonné et enduit
au plâtre, entièrement peint avec
gorges sous plafond,

- Carrelé en carreaux céramiques
monochromes porphyrés avec plinthes .
Bardeaux creux sous plafond .

Il comprend :

- I Couloir de distribution avec Magasin
en bout .

- 4 Salles à usage de Bureaux -
Lavabos et W.C. particuliers .
Lavabos et W.C. collectifs ,
le tout séparé par des refends de
0.07 - 0.11 et 0.22 c/m et

communiquant par :

- 4 portes en 6/4 sapin à petits
cadres sur bâtis .
8 Autres portes à rhabillage de
0.11 c/m et
1 Autre porte à 2 vantaux à
rhabillage de 0.22 c/m , hauteur
2.45.

...

....

L'accès direct et l'éclairage sont

assurés par :

- I porte en 6/4 chêne et sapin
à petits cadres , sur bâti , hauteur
2.30 .-
- 4 Grandes croisées en chêne 6/4
à 4 compartiments dont 2 ouvrants ,
à petits carreaux de 3.20 de haut.
à rhabillage, compris vitrerie
océanique .
- I Croisée en chêne à I ouvrant de
2.80 de hauteur .
- 5 chassis métalliques , à 8 carreaux
(avec I vasistas basculant) à tige de
manoeuvre à chaque (en costières)
- I Série de 2 Chassis fixes en 6/4
sapin, formant 24 compartiments
de 2.60 de hauteur à petits bois ,
horizontaux et meneaux .
- 3 Lanterneaux en terrasse , vitrés
sur fers T de 2.00 de large ,
avec grillages de protection à
petites mailles sur cadres en fer
rond .

....

....

L'aménagement intérieur comprend :

- Dans le couloir et le Magasin

- 4 Radiateurs .

Dans Bureau des Secrétaires :

I Garant en chêne assemblé et verni
avec porte va-et-vient , et
tablette .

- I Radiateur .

Dans les bureaux à la suite :

- 3 Radiateurs .

Dans Lavabos et W.C. particuliers :

- Ripolin sous plafonds , murs et
boiseries .

Lambris en faïence de I.35 de haut.
pour le W.C. .

I Siège hygiénique à chasse d'eau

I Vidoir en grès émail avec poste
d'eau .

I Radiateur .

....

Dans Lavabos et W.C. collectifs :

- Ripolin sous plafond , murs et boiseries .
 - 3 sièges émaillés à la turque à chasse d'eau .
 - I Lavabo en grès émail , à 3 postes d'eau , sous robinetterie fer
 - I poste d'eau , robinetterie fer .
 - 4 Grandes urinoirs en grès émail , avec 2 chasses fonte et tuyauteries d'alimentation fer et a chasse en cuivre nickelé .
 - I Radiateur .
- Lambris en faïence de I.50 de H.

LA TOITURE est formée par :

- I Terrasse en béton armé , cimentés et asphaltée avec isolant liège , relevés , solins , chaperons , sorties et descentes d'eau . en plomb et en fonte , et accessoires , y compris 3 lanterneaux protégés par des grillages sur cadres et fers ronds .

Cette terrasse est supportée par :

6 poutres transversales diverses
(dont 3 apparentes)

.....

Pour la construction :

Installation d'électricité sous tubes
acier .

Installation d'eau et de chauffage
central .

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	262.669.-	f
--------------------------------------	-----------	---

--

<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>	
--	-----------	--

	250.000.-	f
--	-----------	---

--

RECEIVED BY THE U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY

- E S T I M A T I F . -

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure :

Béton pour soulas sur cloisons)	
4m3 X 215 F.)	860.-

Maçonnerie de briques ordinaires pour fondations et sous-sol .)	
80m3 X 264 F.)	21.120.-

Lissage des joints, tuyaux de chûte en grès avec leurs scelle- ments et suppléments afférents)	
)	2.100.-

Dallage en ciment sur béton)	
20m2 X 40 F.)	800.-

Citernage en ciment compris supplément pour solins et arêtes arrondies .)	
)	1.600.-

Soupiraux grillagés sur cadres vissés , avec scellements et peinture ,)	
--	---	--

Tuyauteries d'eau sous tube en fer galvanisé , avec raccord , scellements , robinetterie et accessoires .)	
--	---	--

Tuyauteries de chûte en plomb et fonte , avec scellements , raccords et accessoires .)	
---	---	--

Tuyauteries de chauffage calorifu- gées .)	
Installation d'électricité sous tubes acier .)	6.750.-

à reporter:		33.230.-
-------------	--	----------

Report :	92.035.-
Enduits au plâtre sur murs et cloisons compris peinture et Ripolin .)
950m2 X 32 F) 30.400.-
Gorges sous plafond	550.-
Carrelage en céramique monochrome porphyré)
150m2 X 97.-) 14.550.-
Plinthes céramiques	2.000.-
Lambris faïence)
50m2 X 126) 6.300.-
Suppléments aux carrelages et revêtements pour coupes ajustées , carreaux adoucis, décors majoliques etc ..) 2.000.-
Forme partielle en béton sur carrelage .)
128m2 X 18 F .) 2.304.-
Toiture-terrasse en béton armé cimentée et asphaltée)
123m2 X 165 F.) 20.295.-
Suppléments pour relevés, solins, sorties d'eau , tuyaux fonte , chaperons en ciment et accessoires afférents à la toiture , ventilation etc	3.800.-
à reporter :	174.234.-

- B A T I M E N T N° 3 -

- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N ° 3 6

" GALERIES COUVERTES 2 - "

SURFACE = 71m2.60

BATIMENT COMPRENANT .- SOUS-SOL
formé par la
fosse .
REZ-de-CHAUSSEE.-

CONSTRUCTION : ouverte , adossée
à différents bâtiments comprenant :
I Galerie de 3.20 & 3.75 de hauteurs
avec sol en dalles d'usines granitées
sur béton .

Elle est clôturée , vers la cour,
par une grille de 2.25 de hauteur
à barreaux ronds de 20m/m et 3 lisses
méplats 25/50 avec une partie ouvran-
te .

.....

Sous le sol :

- Fosse septique avec 8 regards en fonte hydraulique .

LA TOITURE est formée par :

2 Lanterneaux à I versant, en verre cathédrale sur fers T , supportée par :

1°) I Palle L et I X I X 100m/m

13 longerons de versants I 100m/m et une console en fers L jumelés .

2°) 9 Colonnets en fonte de 90m/m de Ø (dont 7 de 4.75 de hauteur et 2 de 3.20 de hauteur)

Chéneau et nour en tôle , à recouvrement de zinc , avec tuyaux et accessoires .

I Costière vitrée sur fers T.

Grillage de protection sur cadres fers rond pour les lanterneaux .

Pour la construction : Installation d'électricité sous tubes acier .

VALEUR NEUVE 1937.-

f
90.250.-

=====

VALEUR ASSURANCE 1937.-

f
85.000.-

=====

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure :

Béton pour fondations des colonnettes 250.-

Fosse septiques comptées avec filtre, bacs et drains d'écoulement)
jusque l'acqueduc .) 36.000.-

SUPERSTRUCTURE .-

Dallage en dalles d'usine granitées 5.800.-

Forme partielle en béton . 1.000.-

Grille de clôture, compris scellements et peinture , tous suppléments pour une porte avec quincaillerie et serrure)
Dressage et scellement de la grille .) 12.500.-

Colonne en fonte, pose et peinture 3.800.-

Fers I & L assemblés recevant le lanterneau , consoles L jumelés)
Chêneau en tôle assemblée etc ..)
compris pose et peinture .) 9.500.-

Recouvrement en zinc .)
Tuyaux et accessoires .) 700.-

Lanterneau et costière , fers , vitrage et peinture , solins en plomb et zinc en gravures , clous et accessoires afférents .)

Scellements des lanterneaux et consoles .)
à reporter : 69.550.-

- B A T I M E N T .-N° 4 .-

- D E S C R I P T I F . -

- B A T I M E N T N° 4 -

" PRISONS "

=====

SURFACE 12.65 X 3.75 = 47m2.43

=====

BATIMENT COMPRENANT : SOUS-SOL partiel
REZ-de-CH.

CONSTRUCTION : élevée en briques de
0.34 c/m , de 4.15 de hauteur
totale extérieure , comportant :
Façade sur cour , jointoyée et
rougie , avec petit soubassement
de 0.55 , et frise de 0.65 au ciment
crépi .-

Seuils en placage de Soignies ciselé
de 7 c/m , cordons et linteaux en
B.A. cimentés .

6 Grilles de défense à 4 barreaux
pour chassis d'impostes .

....

.....
CE BATIMENT COMPREND :

I SOIS -SOL de 2.75 de profondeur

formé par :

- I couloir longitudinal de 0.80 c/m de large avec murs de 0.34 et 0.45 .
- Sol en ciment sur béton et plancher haut en béton armé .-

Ventilation par des soupiraux grillagés sur cadres doubles fers carrés et méplats .

A l'intérieur :

- Tuyauteries d'eau sous tube fer , châte plomb et fonte du W.C. du box .

I REZ-de-CHAUSSEE.- de 3.45 de haut.

sous plafond comportant :

- 6 Box dallés en ciment avec plafond et murs crépis au ciment .

Accés direct par :

- 6 portes en chêne 2 pouces à ,petits cadres , avec blindage tôle I face et judas cuivre à chaque .

.....

....

Eclairage par :

- 12 Impostes basculantes en chêne
2 pouces .

L'Aménagement comprend :

- 6 bat-flancs en sapin 4/4 sur socle
cimenté , 6 sièges à la turque
émaillé , avec tuyauteries de chasse
en fer .
- 6 radiateurs muraux .
- 12 grilles extérieures en fil de fer
sur cadres doubles en méplat scellés
- 6 Hublots Blindés ; canalisations
électrique sous tube acier .

LA TOITURE est formée par :

- 1 terrasse en béton cimenté et
asphalté , avec isolant liège
solins , relevés ; dessus de murs
en ciment et accessoires .

VALEUR NEUVE 1937.-

f
91.869.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1937.-

f
90.000.-
=====

- E S T I M A T I F -

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations et sous-sol.)))))	
42 m3 X 264 F)	11.038.-
Lissage des joints, linteaux en béton armé des soupiraux .))	450.-
Dallage en ciment sur forme béton en sous-sol .)))	
10m2 X 100F)	1.000.-
Citernage en ciment sur murs en sous-sol .)))	
30m2 X 25. F)	750.-
Plus value pour citernage à pression d'eau , solins etc ..))	188.-
Plancher haut du sous-sol en B.A.)))	
2.000 X 1.200 F)	2.400.-
Soupiraux métalliques , avec cadres doubles , scellements et peinture afférentes .)))))	
)	-----
à reporter :		15.876.-

Report :

15.876.-

Tuyauteries diverses d'évacuation
en plomb et fonte , avec leurs
tampons de visite en cuivre ,
percements, scellements , colliers
raccords et accessoires .

Tuyauteries d'eau en fer galvanisé , avec raccords , colliers
scellements , robinets d'arrêts et
de purge etc ..

Installation d'électricité sous
tube acier (hublots)

4.850.-

Superstructure :

Maçonnerie de briques en élévation
au ciment .

39m3 X 282 f

10.998.-

Jointoiement extérieur et rougissage
rebordement et calfeutrement des
baies , seuils en placage avec
taillés ciselés .

Murettes en briques sous bat-flancs

2.400.-

Béton armé pour linteaux , poutres
et cordons .

I°) Petites sections

0.800 X 1.200

960.-

à reporter :

35.084

Report :	35.084.-
2°) Grosses sections)	
5.700 X 1.100 F)	6.270.-
Cimentage crépi pour : soubassement)	
linteaux , cordons et poitrail .)	
Uni : 15.00 X 23.00)	345.-
I/3 mouluré 4 X 74.00	296.-
Silexore	70.-
Dallage en ciment)	
12.00 X 22.F)	264.-
Forme partielle en béton	100.-
Enduits muraux , et plafond sous)	
hourdis en ciment .)	
230m2 X 25 F)	5.750.-
Supplément pour plafonds sous)	
hourdis et pour gorges .)	550.-
Menuiseries :	



Portes chêne 2 pouces , à ,petits)	
cadres , avec bâtis , scellements)	
quincailleries , judas en cuivre)	
blindage tôle , peinture afférente)	
12 X 700 F.)	8.400.-
à reporter :	----- 57.129.-

Report :	57.129.-	
Chassis d'imposte basculants en chêne 2 pouces avec leurs scellements quincaillerie , système PAQUET , vitrierie et peinture afférentes))))	3.000.-
Bat-flancs en sapin 5/4 sur lambourdes scellées , avec bordures et banquettes .)))	3.600.-
Grilles de défense en fer carré et peinture .)))	
Dressage et scellements des grilles)))	
Grillages intérieurs de protection en fil de fer sur doubles cadres compris scellements et peinture))))	4.400.-
Sièges à la turque en fonte émaillée scellées avec leurs tuyauteries de chasse en fer et tuyauteries d'éva- cuation en fonte jusqu'aux fosses .)))))	6.600.-
Terrasse en béton armé cimentée et asphaltée .))))	
39m2 X 165 F)))	6.435.-
Isolant liège et grillage)))	
39m2 X 70 F)))	2.730.-
Suppléments pour relevés , solins dessus de murs en ciment et accessoi- res afférents aux toitures,))))	-----
à reporter :		83.894.-

AGENCE
2

THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT

- B A T I M E N T N ° 5 -



- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N° 5 -

" GARAGE & REMISES "

SURFACE $\frac{20.30 + 17.60}{2} \times 6.65 = 126.02$

$\frac{6.80 + 3.70}{2} \times 7.30 = 40.95$

2
166.97
=====

CONSTRUCTION ; élevée en briques de 0.22 et 0.34 d'épaisseur , de 3.70 de hauteur sous terrasse , comportant :

- Façade cour jointoyée et rougie , avec soubassement crépi au ciment de 0.60 de hauteur , seuils et appuis en petit granit ciselé .
- Bandeau et corniche en ciment silexoré .

CE BATIMENT COMPREND :

I Cour couverte : - I Salle à usage de garage et 2 Remises séparées par

.....
des refends de 0.22 ,

communiquant par :

- I porte en 6/4 sapin à petits cadres à rhabillage de 0.22 , de 2.25 de hauteur , et I grand volet mécanique en sapin , coulissant sur rails et galets de 3.15 de hauteur .

Accès et éclairage par :

- I Grande baie libre .
I porte en 6/4 sapin à petits cadres à imposte , sur bâti Hauteur 3.20
I porte en 6/4 chêne et sapin à petits cadres , et panneaux arasés , sur bâti , hauteur 2.30 à 2 vantaux .
- 2 Impostes en 6/4 sapin à 4 compartiments de 1.10 de hauteur avec 2 vasistas basculants , à système PAQUET à chaque et imposte fixe de 0.70 de hauteur à 2 compartiments.
- 3 chassis métalliques (en costières) à 8 carreaux , I autre à 10 carreaux avec un vasistas basculant à chaque .

.....

- 2 Lanterneaux vitrés sur fers T de 2 X 2 et 1 autre de 2.70 X 2.00.

et :

121 pavés de verre (enterrasse)

- Grillages de protection à petites mailles sur cadres en fer rond pour les lanterneaux .

A l'intérieur :

Dans cour couverte :

- Sol en dalles d'usine granitées sur forme béton .

I Réduit en emprise en B.A. , cimenté extérieurement de 2.00 de Hr . avec hourdi -d°-

Sol ciment et porte en haut lambris au ciment crépi de 1.55 de haut .

Badigeon général .

Dans Garage :

- Sol en dalles d'usine sur forme béton .

- 1 fosse de visite pour voitures , avec dessus en bastings sapin .

...

.....

- Badigeon général .

1 Petit réduit , cloisonné en 3/4
sapin avec porte .

Haut lambris en ciment crépi de
1.55 de hauteur .

2 Radiateurs de chauffage à éléments
avec leurs tuyauteries .

Dans Atelier :

- Carrelage céramique monochrome
porphyré , sur béton .

Haut lambris en ciment crépi de
1.55de hauteur .

Badigeon général .

Dans Grqnde Remise :

- mêmes détails que pour l'Atelier .

En plus : 2 radiateurs muraux à
éléments , 4 supports muraux en L & U
jumelés sur consoles scellées avec
crochets .

....

.....

LA TOITURE EST FORMEE PAR :

- I Terrasse en béton armé et asphalté avec isolant liège, relevés , solins , sorties d'eaux , tuyaux de descente , compris chéneau saillant en B.A. vers cour , dessus de murs et accessoires .

Elle est supportée par :

- I poutre longitudinale et 4 transversales en B.A. de 0.22/0.52 , 2 poutres longitudinales de 0.13 X 0.45 et 1 X 0.17 X 0.53 , et diverses nervures , le tout reposant d'une part en murs et d'autre part sur 6 poteaux en B.A. 22/22

I	"	"	0.22/0.60
I	"	"	0.45/0.45 .

Pour la construction :

- Installation d'électricité sous tube acier et installation de chauffage .

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	I34.499.-	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>	=====	I30.000.- f
			=====

- E S T I M A T I F -

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations)
et fosse :

35 m3 X 264 F.)

9.240.-

Béton armé pour fondations ,
poteaux .)

4m3 X 750 F .)

3.000.-b

SUPERSTRUCTURE :

Maçonnerie de briques en élévation)
au ciment :

66m3 X 282 F .)

18.612.-

Lissage, jointoiement et rougissage ,)
Rebordements , seuils et appuis)
en petit granit avec taille et)
ciselure .)

Cimentage et silexore sur ossature)
extérieure .)

Chaperons en ciment des bahuts .)

4.000.-

Béton armé , aciers, ferrailages)
et coffrages pour : linteaux)
Ossature générale , poutres sous)
terrasse , costières en terrasse)

1°) Petites Sections

3.000 X 1.200 F)

3.600.-

2°) Grösses sections)

4.000 X 1.100)

4.400

à reporter :

42.852.-

Report :		42.852.-
Parois et plafond en B.A. cimentés I face pour réduit à ordures .)))	
Dallage ciment et béton pour fond de fosse et réduit .))	1.800.-
Dallage en dalles d'usine , granité et forme béton .)))	
88m ² X 86 F.)	7.568.-
Carrelage céramique monochrome porphyré et forme béton .)))	
60m ² X 115 F.)	6.900.-
Cimentage crépi)))	
48m ² X 23 F.)	1.104.-
Bastings sapin 70m/m pour dessus de fosse .)))	
Badigeon général .)	1.000
Pavés de verre)))	
121 à 20 F)	2.420.-
Toiture-terrasse en B.A. cimentée et asphaltée .)))	
150m ² X 165 F.)	24.750.-
Supplément pour : chéneau saillant en B.A. , descente, relevés , solins sorties d'eau , tuyaux et accessoires))))	-----
à reporter :		88.394.-

Report :	88.394.-
Suppléments pour lanterneaux avec fers , vitrages et peinture :- Grillage de protection des lanterneaux , fers de supports , scellements et peinture .	5.500.-
Isolant liège avec grillage et bardeaux creux . 150 X 92 F.	13.800.-
Costières métalliques des lanterneaux avec fers , scellements , vitrerie et peinture .	
Supplément pour parties basculantes avec quincaillerie et ferrures	
Portes métalliques , bâti scellements , quincaillerie et peinture .	3.600.-
Menuiseries comprenant :	
Portes extérieures et intérieures complètes et Impostes complètes avec leurs quincailleries , vitrerie et peinture , Porte sur réduit intérieur . Imposte fixe etc ..	5.400.-
Rideaux mécaniques compris : rails, galets , scellements et peinture .	6.200.-
à reporter :	122.594.-

Report :	122.594.-
Installation de chauffage avec tuyauteries et raccords))
compris peinture afférente))
Installation d'électricité sous tube acier .))
	5.500.-

	128.094.-
Honoraires 5%	6.405.-

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	134.499.-
	=====

PLANS

BATIMENT



- VILLE DE LILLE -

=====

ANCIEN POSTE DE POLICE

=====

8, Place Ph. de Girard

L I L L E

--oOo--

-. ESTIMATION DES BATIMENTS .-

--oOo--

-RECAPITULATION DES BATIMENTS - (ANCIEN POSTE DE POLICE)

Place Philippe de Girard .-

N° des Bts	DESIGNATION	VALEUR NEUVE 1937.-	VALEUR ASSURANCE 1937.-
1	Ancien poste de PoliceP.3 ...	146.130	100.000
2	W.C..... " 5 ...	8.820	6.300
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>		154.950.- ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>			106.300.- ^f

- B A T I M E N T N° I -

-----oOo-----

- DESCRIPTIF -

...

avec porte d'accès en sapin.

REZ-de-CHAUSSEE.- de 3.45 de haut. sous plafond formant : 5 salles séparées par des refends transversaux en 0.45 & 0.34 & 0.22 et un dégagement longitudinal .

Communications intérieurs :

- 1 porte sur poste de Police, en 6/4 sapin , panneaux , haut vitré , et rhabillage .
- 2 portes de cellules en 55m/m chêne à I ouvrant avec : 3 portes vers Cuisine et chambre en 6/4 sapin à panneaux petits cadres et rhabillage .

Accès et éclairage par : 2 portes vers rue en sapin à I ouvrant à panneaux, imposte vitrée , rhabillage .

- 1 porte vers cour , en 6/4 sapin 2 ouvrants , haut vitré et imposte .
- 1 porte vers W.C. et cour, en 6/4 sapin à 3 compartiments dont I ouvrant , haut vitré, imposte fixe vitrée à petits bois et rhabillage .
- 3 chassis en 6/4 sapin , 2 ouvrants , impostes fixes , rhabillage .

AMENAGEMENTS :

Poste de Police et Dégagement :

- Sol carrelé sur forme
- Murs enduits et peints

..

....

- Plafonnage sur lattes et badigeon.

Cellules :

- Pavement en briques posées de champ .

Murs badigeonnés - Plafonnage sur lattes et badigeon.

Cuisine :

- Carrelage porphyré sur forme - Murs enduits et peints - Plafonnage sur lattes et badigeon.

Chambre :

- Plancher en sapin sur lambourdes .

Murs enduits et tapissés - Plafonnage sur lattes et badigeon .

TOITURE.- I versant en zinc à dilatation sur volige et charpente courante en sapin , chéneau encastré en zinc, sur faux fond , et cales de pente , tuyaux de descente en zinc et accessoires .
2 Lanterneaux en verre cathédrale sur fers T.

Installation d'eau et d'électricité

VALEUR NEUVE 1937.-

f
146.130.-
=====

VALEUR ASSURANCE 1937.-

f
100.000.-
=====

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF :

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations)
Cave et fosse de W.C.)
55m3 X 282 F.) 15.510.-

Maçonnerie en voûte compris formeret)
et blocage .) 2.800.-

Pavement en cave , escalier en briques)
Citernage et fosse , regard en pierre)
de Soignies .) 3.700.-

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation)
1.30 X 264.-) 34.320.-

Supplément aux maçonneries pour)
lissage , soubassements, appuis , cordon)
en pierre de Soignies, enduits sur)
façade , encadrements des baies , cor-)
niche moulurée, rebordement, calfeutrement)
badigeon partiel etc ..) 5.500.-

Cloison en briques de O.II compris)
enduit et peinture .) 350.

Enduits à la chaux sur murs compris)
peinture et tapisserie .)
405m2 X 29 Frs.) 11.745.

Plafond à la chaux compris badigeon)
et contregitage supposé en 7/18)
120 m2 X 66 Fr) 7.920.

Carrelage céramique et porphyré sur forme 5.500.

Plancher en sapin sur lambourdes)
21m2 X 106 F.) 2.226.-

Pavement en briques posées de champ 800.-

Suppléments pour : emprises des gîtes,)
chaînes , entretoises, fourrures,)
tirants, mollebandes, plinthes, en sapin)
et carreaux céramiques , coupes etc.) 1.100.-

à reporter : -----
91.471.-

- B A T I M E N T N° 2 -

-----oOo-----

- DESCRIPTIF -

=====

- B A T I M E N T N° 2 -

" W.C. "

SURFACE : 1.20 X 3.10 = 3m2.72
=====

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE de 3.00 de hauteur construit en maçonnerie de briques de 0.34 vers voisin et 0.II vers cour - fosse de W.C. en briques cisternés et regard en pierre .

Il comprend :

- 2 stalles séparées par un refend en briques de 0.II.
- Carrelage sur forme
- Murs enduits - plafond sapin
- Siéges en grès émaillé avec abattant .
- Porte d'accés en 6/4 sapin à panneaux , partie haute à lames ouvertes et aérateur d'imposte -d°-

Plateforme en zinc : sur charpente courante , chéneau , tuyau de descente et accessoires .

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	8.820.- ^f
	=====

<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>	6.300.- ^f
	=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fosse,
compris citernage .)

3.800.-

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation
cloisons de O.II.)

900.-

Enduit à la chaux et peinture)

Carrelage , installation sanitaire
regard en pierre .)

2.000.-

Menuiserie pour portes , plancher
haut, aérateur , compris peinture
etc ...)

1.150.-

Plateforme en zinc sur charpente
courante , chéneau et tuyau .)

550.-

8.400.-

Honoraires d'architecte 5%

420.-

VALEUR NEUVE JUIN 1937.-

8.820.-
=====

PLANS