

REPertoire GALTIER - VALEUR JANVIER 1977

TOME I

- RISQUES SIS :- Ecole Lavoisier, 72, rue des Stations LILLE  
 - Ecole Desbordes Valmore - Alfred de Musset,  
 4, rue Guillaume Tell LILLE  
 - Ecole Maternelle GOUNOD - 9, Place Philippe de Girard LILLE  
 - Ecole LITRE - Place d'Arbonnoise LILLE  
 - Ecole Maternelle Pape Carpentier - 11, rue Raine LILLE  
 - Ecole Maternelle Jean AICARD - 21, Avenue Verhaeren LILLE  
 - Ecole Michelet - 18, rue Fabrice LILLE  
 - Groupe Scolaire BERTHELOT - Jules VERNE -  
 6-8-12, rue Bohin LILLE  
 - Ecole Maternelle Camille Desmoulins -  
 256 Bis, Boulevard Victor Hugo LILLE

TOME II

- RISQUES SIS ; - Ecole Maternelle A. COMTE - 10 et 10 Bis, rue de Thionville  
 LILLE  
 - Ecole PASTEUR - 246, rue Solférino LILLE  
 - Ecole Antoine BRASSEUR - Rue Bourjemois et Porret LILLE  
 - Ecole Maternelle CHATEAUBRIAND - 2, rue Rolland LILLE  
 - Ecole MAINTENON - 20, rue du Port à LILLE  
 - Ecole Maternelle BARA - Rue Cabanis à LILLE  
 - Ecole Ernest RENAN - 2, rue des Secouristes à LILLE  
 - Ecole Maternelle MOZART - 1, Parvis Saint-Michel LILLE  
 - Ecole BICHAT - 2, rue Fulton à LILLE

TOME III

- RISQUES SIS : - Ancienne Ecole Vauban - 2, Place Catinat LILLE  
 - Ancienne Ecole André - Annexe Boucher de Perthes -  
 44, rue Paul Lafargue à LILLE  
 - Ecole Maternelle Victor Hugo - 127, Boulevard Victor Hugo  
 LILLE  
 - Château de la Carnoy - Ecole plein Air - Rue de la  
 Carnoy à LAMBERSART  
 - Ecole Maternelle G. Nadaud - Boulevard Eugène Duthoit  
 - Groupe Scolaire BRIAND-BUISSON - Boulevard Eugène  
 Duthoit  
 - Ecole Mixte Jacquart - 133, boulevard Victor Hugo LILLE  
 - Ecole Mixte ARAGO - 133, Boulevard Victor Hugo LILLE  
 - Ecoles Victor DURUY et Jeanne MAILLOTTE - 1-3-5-7, rue  
 Victor Duruy LILLE

TOME IV

- RISQUES SIS : - Ecole de Filles Marcel SEMBAT  
 Ecole de Garçons Anatole France  
 Rue Alphonse Leroy LILLE  
 - Ecole VIALA - VOLTAIRE - Rue Viala LILLE  
 - Ecole maternelle Jeanne GODART - Rue Paul Bardou LILLE  
 - Groupe Scolaire BRACKE - DESROUSSEAUX - 1, rue Paul  
 Bardou LILLE  
 - Ecole Jean JAURES - 6, rue Guillaume Tell LILLE  
 - Groupe des Ecoles Léon Trulin (ancienne) Albert Samain  
 - Ecole SAMAIN - 17, rue Verhaeren LILLE  
 - Ecole Maternelle G. SIMON - 122, rue du Buisson LILLE  
 - Ecole Maternelle Jenner - Rue Alphonse Colas LILLE  
 - Ecole Mixte Condorcet-Lamartine - 15, avenue du Peuple  
 Belge LILLE  
 - Ecole Mixte Montaigne - 51, rue Fénelon LILLE  
 - Ecole Turgo - Rue du Foubourg des Postes LILLE

TOME 5

- RISQUES SIS : - Ecole Maternelle Gutenberg  
 14 et 16 Rue de la Baignerie  
 - Ecole CABANIS  
 1, Rue Cabanis à LILLE  
 - Ecoles Récamier et Ruault  
 Rues Frédéric Mottez et Boilly à LILLE  
 - Cantine BAIGNERIE  
 14, Rue de la Baignerie à LILLE  
 - Ecole Primaire Madame ROLLAND  
 Ecole Maternelle LA FONTAINE  
 95 et 95bis, Rue Saint-Gabriel LILLE  
 - Ecole PARENT,  
 Rue de Rivoli LILLE





# RECAPITULATION GENERALE

DESIGNATION	VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.	VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.
<u>RISQUES</u>		
<u>Ecole de Filles Marcel SEMBAT</u>		
<u>Ecole de Garçons Anatole France</u>		
<u>Rue Alphonse Leroy à LILLE</u>		
BATIMENTS	10.357.200	8.440.800
MATERIEL	123.460	98.000
<u>Ecole VIALA - VOLTAIRE</u>		
<u>Rue Viala LILLE</u>		
BATIMENTS VIALA	3.826.900	3.257.800
BATIMENTS VOLTAIRE	4.096.300	3.483.800
MATERIEL VIALA - VOLTAIRE	37.580	30.000
<u>Ecole Maternelle Jeanne GODART</u>		
<u>Rue Paul Bardou LILLE</u>		
BATIMENTS	3.081.300	2.761.200
MATERIEL	169.190	135.640
<u>Groupe Scolaire</u>		
<u>BRACKE - DESROUSSEAUX</u>		
<u>1, rue Paul Bardou LILLE</u>		
BATIMENTS	14.277.400	12.469.100
MATERIEL	382.440	305.490

.../





/...

Ecole Jean JAURES

6, rue Guillaume Tell LILLE

BATIMENTS

3.257.500

2.569.400

Groupe des Ecoles

Léon Trulin (ancienne) Albert Samain

BATIMENTS

12.996.700

10.320.300

Nouvelle Ecole Léon Trulin

BATIMENTS

3.072.500

2.611.600

Ecole Mixte Léon Trulin

MATERIEL

87.890

70.300

Ecole Samain

MATERIEL

231.720

185.000

Ecole Maternelle G. SIMON

122, rue du Buisson LILLE

MATERIEL

99.830

79.000

Ecole Maternelle Jenner

Rue Alphonse Colas LILLE

MATERIEL

115.790

92.600

Ecole Mixte Condorcet-Lamartine

15, Avenue du Peuple Belge LILLE

MATERIEL

103.120

82.500

.../





/...

Ecole Mixte Montaigne  
51, rue Fénelon LILLE

MATERIEL

70.480

56.000

Ecole Turgot  
Rue du Faubourg des Postes LILLE

MATERIEL

91.710


73.500

TOTAUX

56.479.010

47.122.030









- VILLE DE LILLE -

ECOLE DE FILLES "MARCEL SEMBAT"

ECOLE DE GARCONS "ANATOLE FRANCE"

Rue Alphonse LEROY à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTEIR & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE



ECOLE SEMBAT - ECOLE ANATOLE FRANCE
- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments	10.357.200	8.440.800
Matériel	123.460	98.000
<u>TOTAUX</u>	10.480.660	8.538.800



BATIMENT



- ESTIMATION DES BATIMENTS -



ECOLE SENEZAT ET ANATOLE FRANCE
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Habitation du directeur	5	353.300	282.600
1A	Cuisine - W.C.	6	81.100	64.900
1B	Remise	7	34.500	27.600
2	Ecole de garçons	8	1.579.100	1.263.300
3	Logement concierge-Douches-Salles de classe	10	1.370.700	1.096.500
4	Cantine	11	252.600	202.100
5	Préaux - Blocs sanitaires	15	1.020.200	816.200
6	Salle de gymnastique	16	262.700	197.000
7	Ecole de filles	17	1.579.100	1.263.300
8	Habitation directrice	18	349.600	279.700
8A	Cuisine - W.C.	19	78.800	63.000
8B	Remise	20	32.900	26.300
9	Salles de classe	27	2.790.600	2.372.000
10	Salle de sports	30	503.100	427.700
11	Bloc sanitaire	32	68.900	58.600
	<u>TOTAUX</u>		10.357.200	8.440.800



BATIMENT n° 1

HABITATION DU DIRECTEUR

Surface : 47,73 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

AUGMENTATIONS

Installation d'une chaudière de chauffage central fonctionnant au gaz, avec radiateurs

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 353.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 282.600.-



BATIMENT n° 1 A

CUISINE - W.C.

Surface : 21,23 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

1 évier en grès émaillé avec armoire basse

1 siège de W.C. en grès émaillé à effet d'eau

AUGMENTATIONS

Installation d'un chauffe-eau, 1 évier à 2 bacs à 2 postes d'eau,

1 W.C. à l'anglaise à chasse

Installation d'une salle de bains, comprenant : baignoire, lavabo à  
2 postes d'eau et chauffe-bain

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 81.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 64.900.-



BATIMENT n° 1 B

REMISE

Surface : 19,68 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

Sans changement

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 34.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 27.600.-



BATIMENT n° 2

ECOLE DE GARCONS

Surface : 272,81 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

1 échelle de meunier en orme de 13 marches

Parquet en chêne à l'anglaise

Plafond au plâtre dans dégagement de cave

AUGMENTATIONS

1 escalier en béton armé bouchardé de 12 marches de 1 m. d'emmarchement avec garde-corps tubulaire

Carrelage en carreaux de granito 30/30

1 porte à 1 vantail en tôle avec poignée anti-panique

Plancher haut en béton armé badigeonné

Panneaux de remplissage en tôle pour le garde-corps en fer forgé

Revêtement de sol plastique à l'étage et carreaux de grès cérame

porphyre à bouchons dans le couloir

Installation à l'étage de 4 lavabos collectifs, 1 vidoir à 2 postes d'eau et 1 cumulus de 200 litres

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.579.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.263.300.-



# BATIMENT n° 3

## LOGEMENT CONCIERGE - DOUCHES - SALLES DE CLASSE

Surface : 224,80 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

### SUPPRESSIONS

1 W.C.

Persiennes mécaniques

1 évier sur armoire

Lanterneau en verre cathédrale sur fers T

### AUGMENTATIONS

Revêtement de sol en moquette ou linoléum partiellement au rez-de-chaussée

Faux plafonds en panneaux sur ossature métallique

Persiennes en plastique

Revêtement de sol plastique dans les salles de classe de l'étage

Cloison en maçonnerie de briquetage dans l'ancienne cour, partie

haute vitrée avec 1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage,

partie haute vitrée avec imposte à soufflet

Revêtement mural en carreaux de faïence sur 1m,50 de hauteur dans

la cuisine de la cantine

.... /



1 hotte en verre strié sur ossature métallique

Installation de 1 évier à 2 bacs, 1 égouttoir 2 postes d'eau sur armoire basse, 1 chauffe-eau, 1 plonge à 2 bacs en zinc 1 poste d'eau, 1 plonge 2 bacs, 1 égouttoir en zinc à 2 postes d'eau, 1 cumulus de 100 litres, 1 vidoir à 2 postes d'eau, 1 prise d'eau  
Installation d'une chaudière individuelle au gaz avec pompe d'accélération, vase d'expansion et radiateurs  
1 versant couvert en polyester nervuré sur pannes en sapin avec gouttière, tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.370.700.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.096.500.-



BATIMENT n° 4

CANTINE

Surface : 108,05 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

AUGMENTATIONS

2 châssis de second jour vers blocs sanitaires, à 4 éléments dont

2 fixes et 2 ouvrants vitrés en verre listral

Installation de 4 radiateurs de chauffage central

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 252.600.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 202.100.-

BATIMENT n° 5

PREAUX - BLOCS SANITAIRES

Surface : 656,44 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Aménagement de 20 W.C. en cloisons de 0.11 de 1.20 X 2.00, carrelage en carreaux de terre cuite, sièges en grès émaillé, chute directe type enfant, 2 W.C. type normal, portes de W.C. et portillons

AUGMENTATIONS

au sol : tarmacadam

Aménagement de

2 blocs sanitaires, garçons et filles, sous le préau

Construction élevée en maçonnerie de briquetage de 0.26 d'épaisseur hors tout, avec briques de parement sablées à l'extérieur

Distribution

2 blocs sanitaires garçons et filles, séparés par le mur en maçonnerie de briques de 0.34 d'épaisseur partageant les 2 écoles

.... /



### 1 - Bloc sanitaire garçons

comprenant : 1 grand dégagement avec lavabos et urinoirs et 6 cabines de W.C. séparés par des cloisons en maçonnerie de briquetage de 2.20 de hauteur et 0.10 d'épaisseur hors tout

### Communications intérieures

6 portes à 1 vantail en lambris d'assemblage, partie haute vitrée

### Accès et éclairage

2 portes à 2 vantaux en lambris d'assemblage, à grands guichets vitrés en verre listral

6 châssis fixes en imposte

### Intérieurement

Murs enduits et peints

Revêtement mural en carreaux de faïence sur 1m,25 de hauteur

Au sol : carrelage en petits carreaux hexagonaux de grès cérame à dessins sur forme

Plafond en sapin à lames baguettées, vernies avec 2 skydômes, sous contregittage

Installation d'électricité

Installation de 6 W.C. à l'anglaise à chasse hydropneumatique,

15 stalles d'urinoir, 1 vidoir à 1 poste d'eau, 5 lavabos-auges à 3 postes d'eau

Installation de 1 radiateur de chauffage central

..../

## 2 - Bloc sanitaire filles

comprenant 1 grand dégagement avec lavabos, 13 cabines de W.C.  
et 2 cabines avec urinoirs séparés par des cloisons en maçonnerie  
de briquetage de 2.20 de hauteur et 0m,10 d'épaisseur hors tout

## Communications intérieures

15 portes à 1 vantail en lambris d'assemblage, partie haute vitrée

## Accès et éclairage

2 portes à 2 vantaux en lambris d'assemblage, à grands guichets  
vitrés

6 châssis fixes en imposte

## Intérieurement

Murs enduits et peints

Revêtement mural en carreaux de faïence sur 1m,25 de hauteur

Au sol : carrelage en petits carreaux hexagonaux de grès cérame  
à dessins sur forme

Plafond en sapin à lames baguettées vernies, avec 2 skydômes, sous  
contregittage

## Installation d'électricité

Installation de 13 W.C. à l'anglaise à chasse hydropneumatique

2 urinoirs à bec, 1 vidoir à 1 poste d'eau, 5 lavabos-auges à

3 postes d'eau

.... /



Installation de 1 radiateur de chauffage central

Accès aux combles non utilisables par

2 portillons à 1 vantail en sapin à lames baguettées

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.020.200.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 816.200.-

BATIMENT n° 6

SALLE DE GYMNASTIQUE

Surface : 174,95 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

AUGMENTATIONS

1 cabine de projection de 2 X 2 X 2 m. en tôle sur ossature  
métallique avec 1 poste à 1 vantail en tôle, sur estrade en sapin  
de 2.10 X 2.10

Installation de 5 radiateurs de chauffage central

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 262.700.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 197.000.-



BATIMENT n° 7

ECOLE DES FILLES

Surface : 272,81 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

Mêmes modifications qu'au bâtiment n° 2

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.579.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.263.300.-

BATIMENT n° 8

HABITATION DIRECTRICE

Surface : 48,56 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

Mêmes modifications qu'au bâtiment n° 1

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 349.600.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 279.700.-



BATIMENT n° 8 A

CUISINE ET W.C.

Surface : 21,66 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

Mêmes modifications qu'au bâtiment n° 1 A

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 78.800.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 63.000.-

BATIMENT n° 8 B

REMISE

Surface : 19,20 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

Sans changement

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 32.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 26.300.-



## BATIMENT n° 9

### SALLES DE CLASSE

Surface : 554,12 m<sup>2</sup>.

#### Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 85,15 m<sup>2</sup>.  
Rez-de-chaussée de 554,12 m<sup>2</sup>.  
Étage de 554,12 m<sup>2</sup>.

Construction élevée en maçonnerie de briques de 0.34 d'épaisseur  
entre ossature en béton armé

#### Extérieurement

Soubassement enduit

Seuils en pierre de Soignies

Briques de parement

Encadrement de châssis en béton armé enduit et peint

Mur terminant en acrotère avec couronnement en béton armé

#### SOUS-SOL

de 3m,25 de profondeur

#### Distribution

1 chaufferie avec cage d'escalier

#### Accès et éclairage

2 soupiraux avec châssis à soufflet

.... /

Vers contigu n° 10

1 baie libre

Intérieurement

Murs enduits et badigeonnés

Au sol : dallage en ciment sur forme

Plancher haut en béton armé sur 4 poutres en béton armé

Installation d'un compteur d'eau, 1 prise d'eau

Installation d'électricité

1 pompe d'épuisement avec puisard

Installation d'une chaudière de chauffage central fonctionnant au charbon, avec trémie de chargement, pompe d'accélération, vase d'expansion, vannes, tuyauterie, robinetterie, tuyau d'évacuation des gaz brûlés et cheminée

Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier à 1/2 tour en béton cimenté de 1m,60 et 1m,50

d'emmarchement, comprenant 1 volée de 5 marches, 1 palier intermédiaire avec, vers vide sanitaire, 1 portillon à 1 vantail en tôle, 1 volée de 15 marches

REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,25 et 2m,70 de hauteurs sous plafond

.... /



### Distribution

1 entrée avec cage d'escalier et réduit sous cage d'escalier, 1 couloir, 5 classes, 1 bloc sanitaire, 1 bureau, 1 hall avec cage d'escalier, 1 dégagement, 1 palier, séparés par des refends et des cloisons en maçonnerie de briquetage et 1 cloison en fibrex entre poteaux en béton armé avec en partie haute bande en polyester ondulé

### Communications intérieures

3 portes isoplanes à 2 vantaux à va-et-vient à grands guichets vitrés  
1 porte à 1 vantail en tôle 2 faces avec serrure "point fort"  
23 portes isoplanes à 1 vantail

### Accès et éclairage

3 portes à 2 vantaux vitrés, certaines avec impostes  
1 porte isoplane à 1 vantail  
25 châssis à 2 éléments superposés, inférieurs fixes à 2 compartiments supérieurs à bascule  
2 châssis en imposte à soufflet  
2 châssis fixes avec impostes à soufflet et volets à lames plastique  
20 châssis à bascule  
20 châssis fixes en imposte de second jour

### Vers contigu n° 10

3 portes à 2 vantaux vitrés

.... /

### Intérieurement

Murs enduits et peints généralement

Briques peintes dans le dégagement et sur le palier

Revêtement mural en carreaux émaillés sur 2m,20 de hauteur dans le bloc sanitaire et 1m,35 dans les cabines de W.C.

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame 5 X 5 sur forme généralement, cassons de grès cérame pour les stalles d'urinoir, dallage en ciment sur forme dans le dégagement et sur le palier

Plafond enduit sous hourdis

Plancher haut en corps creux peints sur le palier

Plancher haut en béton armé peint dans le dégagement

Plafond en dalles acoustiques perforées dans le hall

Patères sur bandeaux

1 grand placard à portes coulissantes

5 placards à 1 porte isoplane à 1 vantail

40 casiers et placards de rangement à 1 porte isoplane à 2 vantaux

### Installation d'électricité

Installation de 1 vidoir à 1 poste d'eau, 1 vidoir à 2 postes d'eau,

6 lavabos-auges à 3 postes d'eau sur muret central à revêtement

2 faces en faïence, 6 stalles d'urinoir à bouton poussoir, 11 W.C.

à l'anglaise à chasse hydropneumatique

Installation de radiateurs de chauffage central

.... /



### Accès à l'étage par

1 escalier à 1/2 tour en béton armé de 1m,40 d'emmarchement, marches en dalles Beugin, contremarches en carreaux de grès cérame, palier en carreaux de grès cérame 5/5, comprenant 1 volée de 15 marches, 1 palier et 1 volée de 7 marches avec muret, garde-corps enduit et peint et main courante métallique tubulaire

1 escalier du même type comprenant 1 volée de 14 marches, 1 palier et 1 volée de 8 marches de 1m,50 d'emmarchement

### ETAGE

de 3m,30 de hauteur sous plafond

### Distribution

2 paliers, 2 couloirs, urinoirs, 6 salles de classe, séparés par des cloisons en maçonnerie de briquetage et 1 cloison en fibrex entre poteaux en béton armé

### Communications intérieures

2 portes isoplanes à 2 vantaux à va-et-vient  
6 portes isoplanes à 1 vantail avec impostes fixes  
6 portes isoplanes à 1 vantail  
1 baie libre

### Eclairage

2 châssis type CLEMENT vitrés en verre armé à 15 compartiments dont 13 fixes et 2 ouvrants

.... /

1 châssis à 2 ouvrants

21 châssis à bascule

30 châssis à 2 éléments superposés, inférieurs à bascule, supérieurs à soufflet

### Intérieurement

Murs enduits et peints

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame porphyre sur forme et cassons de céramique dans les urinoirs

Revêtement mural en carreaux de faïence sur 1m,50 de hauteur dans les urinoirs

Plafond enduit sous hourdis

6 panneaux décoratifs émaillés

Patères sur bandeaux

6 placards à 1 porte isoplane à 1 vantail

48 casiers et placards de rangement à 1 porte isoplane à 2 vantaux

### Installation d'électricité

Installation de 1 vidoir à 1 poste d'eau, 1 vidoir à 2 postes d'eau, 1 lavabo-auge à 2 postes d'eau, 5 stalles d'urinoir à bouton poussoir

1 cumulus de 200 litres

Installation de radiateurs de chauffage central

.../

TOITURE formée par

1 terrasse avec étanchéité

Tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 2.790.600.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 2.372.000.-



BÂTIMENT n° 10

SALLE DE SPORTS

Surface : 234,96 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3m,10 de hauteur sous plafond et sous-sol partiel de 49,28 m<sup>2</sup>.

Construction élevée en maçonnerie de briques de 0.34 d'épaisseur

Extérieurement

Soubassement enduit et peint

Briques de parement à joints creux

3 marches de 5m,55 d'emmarchement en pierre dure

Meneaux en béton armé peint

Chéneau débordant en béton armé peint

SOUS-SOL PARTIEL

de 3m,25 de hauteur sous plancher haut

Distribution

1 cave à charbon

Eclairage par

3 soupiraux

.... /

Installation d'électricité

Installation de radiateurs de chauffage central

TOITURE formée par

1 terrasse en béton armé avec étanchéité en paxalumin

Chéneau, tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 503.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 427.700.-

## BATIMENT n° 11

### BLOC SANITAIRE

Surface : 18,20 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,57 de hauteur sous plafond  
Construction élevée en maçonnerie de briques de 0,34 d'épaisseur

#### Extérieurement

Soubassement enduit et peint  
Briques de parement à joints creux  
Seuil ciment

#### Distribution

1 dégagement et 2 cabines de W.C., séparés par des cloisons en  
maçonnerie de briquetage

#### Communications intérieures

2 portes isoplanes à 1 vantail

#### Accès et éclairage

1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage, partie haute vitrée  
3 châssis fixes en imposte

#### Intérieurement

Murs enduits et peints généralement, avec briques de parement côté  
bâtiment n° 10



Revêtement mural en carreaux de faïence sur 2m,10 de hauteur sur 3 côtés

Plafond enduit sous hourdis

Installation d'électricité

Installation de 1 vidoir à 1 poste d'eau, 2 lavabos à 1 poste d'eau, 4 stalles d'urinoir, 2 W.C. à l'anglaise à chasse hydropneumatique

Installation d'un radiateur de chauffage central

TOITURE formée par

1 terrasse en béton armé avec étanchéité en paxalumin

Chéneau, tuyau de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 68.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 58.600.-



MATÉRIEL



- ESTIMATION DU MATERIEL -



ECOLE SEMBAT
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Ecole SEMBAT	35	123.460	98.000
		123.460	98.000

# ECOLE SEMBAT

## MATERIEL


100 tables à 2 places  
 8 bureaux bois et tube  
 10 tableaux  
 1 téléviseur  
 3 armoires, 2 portes coulissantes  
 14 chaises  
 22 armoires, 2 portes vitres  
 40 tables à 1 place  
 2 duplicateurs  
 1 armoire métallique, 2 portes  
 battantes  
 6 extincteurs, 6 litres  
 10 tables 1.80 X 0.80  
 152 chaises tube  
 12 tables ovales  
 1 coupe-frites, HOBART  
 170 couverts  
 1 ensemble Arthur MARTIN 4 fours  
 2 sauteuses, hotte et cheminée  
 7 bancs bois  
 1 diapo.  
 1 téléviseur  
 1 visionneuse  
 1 projecteur 16 m/m  
 1 magnétophone à bande

Ensemble . . . . .	123.460	98.000
--------------------	---------	--------

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	123.460	
--	---------	--

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		98.000
---	--	--------









- VILLE DE LILLE -

ECOLE VIALA - VOLTAIRE

5, rue Viala - Rue Viala à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE

ECOLE VIALA - VOLTAIRE- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation		V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments	VIALA	3.826.900	3.257.800
	VOLTAIRE	4.096.300	3.483.800
Matériel	VIALA - VOLTAIRE	37.580	30.000
<u>TOTAUX</u>		7.960.780	6.771.600



BATIMENT



- ESTIMATION DES BATIMENTS -

ECOLE VIALA
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Salles de classes-Sanitaires- Entrée	8	2.406.400	2.045.500
2	Préau - Galerie	9	537.700	457.000
3	Buanderie - W.C.	12	49.500	47.000
4	Habitation	15	833.300	708.300
	<u>TOTAUX</u>		3.826.900	3.257.800



# BATIMENT n° 1

## SALLES DE CLASSES - SANITAIRES - ENTREE

Surface : 415,38 m2.

### Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 25 m2.  
Rez-de-chaussée de 415,38 m2.  
1er étage de 415,38 m2.  
Combles de 415,38 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

### SUPPRESSIONS

#### REZ-DE-CHAUSSEE

Grilles en fers plats grillagés aux baies sur rue

Seuil en pierre de 3 marches sur rue

1 porte à 2 vantaux, grands cadres

1 cloison, 8 vantaux avec imposte

1 porte à 2 vantaux en chêne

6 portes à 2 vantaux en chêne

26 châssis à 3 compartiments en chêne

Lambris en sapin dans vestibule

Escalier en orme avec garde-corps et paliers

Parquet en chêne dans bureau et ancien vestiaire

Plinthes et cimaises en sapin sauf salle de gymnastique

Lambrequins au-dessus des tableaux noirs

.... /

Parquets en chêne dans 2 salles de classes

#### ETAGE

Portes et châssis d° rez-de-chaussée

Plancher sapin dans ancien vestiaire

Lambris, plinthes, cimaises, lambrequins d° rez-de-chaussée

#### TOITURE

couverture en ardoises

Installation d'éclairage au gaz

#### AUGMENTATIONS

##### REZ-DE-CHAUSSÉE

Aménagement dans ancien vestiaire d'un bloc sanitaire comprenant

3 W.C. et lavabos

Cloisons en maçonnerie enduite pour sanitaires

Au sol : carrelage en carreaux de céramique, hexagonaux

Soubassement en carreaux de faïence

##### Installation sanitaire comprenant

3 W.C. sièges à l'anglaise à chasse d'eau

8 boxes d'urinoir porcelaine à effet d'eau

3 lavabos, type industriel en porcelaine, 3 postes d'eau

1 vidoir porcelaine 2 postes d'eau

1 cumulus électrique, 75 litres

compris installation appareillage



Seuil en pierre, 2 marches sur rue

1 porte à 2 vantaux niangon, oculus et imposte vitrés

1 porte semblable sur bureau

6 portes à 1 vantail bois avec rive, vitrées, impostes vitrées  
basculantes

6 portes 1 vantail isoplan

2 grandes baies en dalles de verre

23 châssis bois, 1 ouvrant basculant, imposte d°

1 escalier en béton armé avec garde corps métallique, lisse bois,  
revêtement de marches en dalles granito, anti-dérapantes

Carrelage en carreaux de céramique dans bureau

Carrelage en carreaux de grès flammé dans salles de classes

Carrelage en carreaux de granito pour paliers escalier

Carreaux hexagonaux pour palier étage

### ETAGE

Revêtement de sol en dalles type gerflex

1 bloc sanitaire d° rez-de-chaussée dans ancien vestiaire

7 portes 1 vantail isoplan

6 portes 1 vantail, rives et impostes rez-de-chaussée

2 baies en dalles de verre d° rez-de-chaussée

23 châssis bois d° rez-de-chaussée

1 porte 1 vantail tôle, blindée

Plus value pour remplacement des tableaux

.... /

TOITURE

Couverture en tuiles mécaniques

Installation d'éclairage, compris lignes et appareillage

Installation de chauffage central par radiateurs fonte, compris  
raccordements

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 2.406.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 2.045.500.-



BATIMENT n° 2

PREAU - GALERIE

Surface : 122,62 m<sup>2</sup>.

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 122,62 m<sup>2</sup>.  
Etage de 122,62 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

Carrelage en carreaux de céramique

Plancher d'étage en sapin

Couverture en verre cathédrale

AUGMENTATIONS

Dallage bitumé sur forme

Plafond en fibro-ciment plan sur cadres

Carrelage en carreaux de terre cuite sur forme à l'étage

Couverture en verre armé

1 escalier de secours, marches en métal déployé, garde-corps  
métallique, lisses tubulaires, limons en fers U

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 537.700.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 457.000.-

BATIMENT n° 3

LAVABOS - W.C.

Bâtiment supprimé

# NOUVEAU BATIMENT n° 3

## BUANDERIE - W.C.

Surface : 16,25 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,45 de hauteur intérieure

### ELEVATION

en maçonnerie enduite de 0.25 d'épaisseur, terminant en acrotère

Appuis en béton

### Intérieurement

1 buanderie, 1 W.C.

Cloisons en briquetage enduit 2 faces

Au sol : carrelage en carreaux de céramique

Murs enduits, soubassement en carreaux de faïence

Plafond en fibrex sous solivage

### Installation

d'un W.C. siège à l'anglaise à chasse d'eau

1 vidoir porcelaine 1 poste d'eau

compris appareillage

### Accès par

1 porte à 1 vantail bois, haut vitré, persienne mécanique

.... /



Communication par

1 porte 1 vantail isoplan

Eclairage par

2 châssis basculants, vitrés, persiennes mécaniques

1 petit châssis 1 ouvrant vitré

TOITURE par

terrasse en zinc posé à dilatation sur voligeage et charpente bois

Chéneau, descente et accessoires

Installation d'électricité, lignes et appareillage

Installation de chauffage central

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 49.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 47.000.-

# BATIMENT n° 4

## HABITATION

Surface : 86 m2.

### Bâtiment comprenant

Sous-sol de 86 m2.  
Rez-de-chaussée de 86 m2.  
1er étage de 86 m2.  
Combles de 86 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

### SUPPRESSIONS

Grilles en fers ronds aux baies rez-de-chaussée

### REZ-DE-CHAUSSEE

3 portes ordinaires à grands cadres  
1 porte ordinaire à 2 vantaux  
1 porte en chêne à grands cadres  
1 porte d°, vitrée  
2 châssis en chêne à 2 ouvrants et imposte  
1 parquet de glace, assemblé avec miroir  
1 cheminée en marbre et placards latéraux

### COMBLES

1 porte à 1 vantail sapin vers combles bâtiment 1

..../

### TOITURE

Couverture en ardoises

### AUGMENTATIONS

#### SOUS-SOL

1 chaudière de chauffage central au gaz IDEAL STANDARD, compris  
tuyauteries, radiateurs

Installation, appareillage et accessoires

#### REZ-DE-CHAUSSEE

Persiennes mécaniques aux baies du rez-de-chaussée

1 porte à 1 vantail bois avec guichet vitré et grille de protection  
imposte vitrée

2 portes à 1 vantail bois et rive vitrés, imposte d°

3 portes 1 vantail isoplane, oculus vitrés

1 porte 1 vantail sapin

2 châssis bois, 1 ouvrant basculant, imposte vitrée

Soubassement en carreaux de faïence dans cuisine

Installation d'un chauffe-eau dans cuisine, compris plus value de  
remplacement de l'évier

#### ETAGE

Revêtement de sol type gerflex

.... /



Installation d'une salle de bains comprenant 1 baignoire fonte  
émaillée

1 lavabo à colonne, 2 postes d'eau, entourage et dossier en  
carreaux de faïence

TOITURE

Couverture en tuiles mécaniques

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 833.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 708.300.-

BATIMENTS Nos 5 et 6

W.C. - BUANDERIE

Bâtiments supprimés



BATIMENT



ECOLE VOLTAIRE
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét. déduite 1977 - T.T.C.
1	Salles de classes - Bureau - Sanitaires	21	2.680.400	2.278.400
2	Préau - Galerie	22	553.300	470.300
3	Cuisine - W.C.	25	36.400	32.800
4	Habitation	27	326.200	702.300
	<u>TOTAUX</u>		4.096.300	3.483.800

# BATIMENT n° 1

## SALLES DE CLASSE - BUREAU - SANITAIRES

Surface : 414,52 m<sup>2</sup>.

### Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 25 m<sup>2</sup>.  
Rez-de-chaussée de 414,52 m<sup>2</sup>.  
1er étage de 414,52 m<sup>2</sup>.  
Combles de 414,52 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

### SUPPRESSIONS

1 porte à 1 vantail charpente bois au sous-sol

### REZ-DE-CHAUSSEE

Grilles en fer forgé aux baies sur rue

Seuil sur rue de 3 marches en pierre de Soignies moulurées et  
ciselées

Cloison à 8 vantaux et imposte

6 portes en chêne à 2 vantaux vitrés avec imposte

2 châssis à 3 compartiments

1 porte à 2 vantaux grands cadres

lambris baguetté dans vestibule

Escalier en orme avec garde-corps et palier intermédiaire

Parquet en chêne dans bureau, avecx plinthes et cimaise en sapin

Lambrequins au-dessus des tableaux

....!

### ETAGE

6 portes en chêne d° rez-de-chaussée

2 châssis d° rez-de-chaussée

Lambrequins d° rez-de-chaussée

### COMBLES

Couverture en ardoises

Installation d'éclairage au gaz

### AUGMENTATIONS

#### SOUS-SOL

1 porte à 1 vantail isoplan vers réduit rez-de-chaussée

#### REZ-DE-CHAUSSEE

Seuil en pierre de Soignies de 2 marches

6 portes à 1 vantail bois, haut, rive et imposte vitrés

2 châssis en dalles de verre dans cage d'escalier

1 porte à 2 vantaux niangon, oculus vitrés, avec imposte

Soubassement en carreaux flammés dans vestibule et cage d'escalier

1 escalier en béton armé, revêtement de marches en dalle granito,

nez anti-dérapants, garde-corps métallique et bois, lisse

plastifiée

Palier de repos carrelé en carreaux hexagonaux

Dégagement à l'étage avec carreaux d°



Réduit sous escalier, accès par 1 porte 1 vantail isoplan

Carrelage en carreaux de céramique dans bureau

#### Installation sanitaire comprenant

3 W.C. sièges à l'anglaise à chasse d'eau, cloisons en briquetage enduit

3 portes isoplanes d'accès

8 boxes d'urinoirs porcelaine à effet d'eau

3 lavabos type industriel, 3 postes d'eau

1 vidoir porcelaine, 1 poste d'eau

1 cumulus électrique de 75 litres

compris installation , appareillage

#### ETAGE

6 portes 1 vantail d° rez-de-chaussée

2 châssis d°, rez-de-chaussée

Installation sanitaire d° rez-de-chaussée

#### COMBLES

Couverture en tuiles mécaniques

Couverture du chapiteau en zinc à dilatation

Installation d'électricité, compris lignes et appareillage

Installation de chauffage central, radiateurs fonte, compris tuyauterie et raccordement

.... /

Tableaux repris en bâtiment

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 2.680.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 2.278.400.-

## BATIMENT n° 2

### PREAU - GALERIE

Surface : 120 m2.

#### Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 120 m2.  
Etage de 120 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

#### SUPPRESSIONS

Carrelage en carreaux de céramique

Versant en verre cathédrale

#### AUGMENTATIONS

Dallage bitume sur forme, versant en verre cathédrale

1 escalier de secours, marches en métal déployé, garde-corps  
métallique, lisses tubulaires, limons en fers U

Garde-vue en polyester ondulé vers bâtiment 4

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 553.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 470.300.-



BATIMENT n° 3

LAVABOS - W.C.

Bâtiment supprimé

NOUVEAU BATIMENT n° 3

CUISINE - W.C.

Surface : 10,34 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,45 de hauteur intérieure

ELEVATION

en maçonnerie enduite en façades cour, appuis en béton

Intérieurement

1 cuisine, 1 W.C.

Cloison en briquetage enduit

Au sol : carrelage en carreaux de céramique

Murs enduits, soubassement en carreaux de faïence dans W.C.

Plafonds enduits

Installation sanitaire comprenant

1 W.C. siège à l'anglaise à chasse d'eau

1 évier porcelaine, 2 bacs, 2 postes d'eau

1 chauffe-eau, compris appareillage et accessoires

Aménagement

d'une hotte en agglomérés de bois

.... /

Accès par

1 porte 1 vantail bois, haut vitré

Communication par

1 porte 1 vantail isoplan, oculus vitré

Eclairage par

1 châssis basculant, 1 petit châssis 1 ouvrant

TOITURE

à 1 versant faible pente

Couverture en zinc posé à dilatation sur charpente bois courante

Chéneau, descente et accessoires

Peinture, badigeon, tapisserie pour l'ensemble

Installation de

chauffage central

électricité, compris lignes et appareillage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 36.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 32.800.-



BATIMENT n° 4HABITATION

Surface : 86 m2.

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 86 m2.  
Rez-de-chaussée de 86 m2.  
1er étage de 86 m2.  
Combles mansardés de 86 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONSREZ-DE-CHAUSSEE

1 porte à 2 vantaux et 3 portes ordinaires assemblées à grands cadres

1 porte vitrée en chêne à grands cadres avec imposte

3 croisées à 2 vantaux et imposte

Parquet en chêne dans salle à manger

2 cheminées en marbre, parquets de glace et placards latéraux

Evier et armoire basse dans ancienne cuisine

COMBLES

1 porte 1 vantail en charpente vers combles contigus

TOITURE

Couverture en ardoises

.... /

## AUGMENTATIONS

### SOUS-SOL

Installation d'une chaudière de chauffage central au charbon  
IDEAL STANDARD type DF 2, compris radiateurs, tuyauteries de  
raccordement, appareillage et accessoires

### REZ-DE-CHAUSSEE

3 portes 1 vantail, isoplanes, oculus vitré  
1 porte à 2 vantaux isoplans, oculus vitré  
1 porte 1 vantail bois avec rive et imposte, vitrée  
3 châssis basculants, dont 2 avec persiennes mécaniques sur rue  
Carrelage en carreaux de céramique dans salon, salle à manger

### ETAGE

Revêtement de sol type gerflex  
Installation d'une salle de bains, comprenant : 1 baignoire fonte  
émaillée, 1 lavabo à colonne, 2 postes d'eau, entourage et  
dosseret en carreaux de faïence

### TOITURE

Couverture en tuiles mécaniques

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 826.200.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 702.300.-

BATIMENT n° 5

LAVERIE - W.C.

Bâtiment supprimé

BATIMENT n° 6

BUANDERIE

Bâtiment supprimé



MATÉRIEL



- ESTIMATION DU MATERIEL -

ÉCOLES VIALA - VOLTAIRE
- RECAPITULATION DU MATÉRIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bureau directrice	31	4.080	3.200
Classes	32	33.500	26.800
<u>TOTAUX</u>		37.580	30.000



# BUREAU DIRECTRICE

## MATERIEL

6 chaises  
3 armoires, 2 portes  
1 bureau, pied tube  
1 armoire bois, 2 portes vitres  
1 extincteur  
1 duplicateur

Ensemble . . . . .	4.080	3.200
	=====	=====

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	4.080	
	=====	

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		3.200
		=====


# CLASSES

## MATERIEL

200 tables 50 X 35  
216 petites chaises  
8 tableaux  
8 bureaux, pied tube 125 X 75  
16 armoires, 2 portes vitres  
16 tables formica 175 X 75  
1 machine à écrire JAPY

Ensemble . . . . .	33.500	26.800
	-----	-----
<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	33.500	
	-----	
<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		26.800
		-----









- VILLE DE LILLE -

ECOLE MATERNELLE JEANNE GODART

Rue Paul Bardou à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE

ECOLE MATERNELLE JEANNE GODART
- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Bâtiments	3.081.300	2.761.200
Matériel	169.190	135.640
<u>TOTAUX</u>	3.250.490	2.896.840



BATIMENT





- ESTIMATION DES BATIMENTS -

ECOLE MATERNELLE JEANNE GODART
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Cuisine	7	174.100	156.700
2	Hall - Réfectoire - Logement	13	753.500	678.100
3	Classes	18	1.840.000	1.656.000
4	Classe préfabriquée	20	98.500	88.700
5	Garage	22	54.200	43.400
6	Classe	24	65.400	52.300
7	Classe préfabriquée	26	95.600	86.000
	<u>TOTAUX</u>		3.081.300	2.761.200

## BATIMENT n° 1

### CUISINE

Surface : 52,72 m<sup>2</sup>.

### Bâtiment comprenant

Sous-sol de 52,72 m<sup>2</sup>.  
Rez-de-chaussée de 52,72 m<sup>2</sup>.

### SOUS-SOL

de 2m,25 de hauteur, comprenant : 1 cave et 1 cage d'escalier

Murs en briques de 0.45 d'épaisseur

Sol en ciment

Murs bruts, plancher haut apparent

Plancher haut en poteries creuses

### Eclairage par

soupiraux métalliques

### Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier à 1/4 de tour, de 14 marches, avec nez métalliques,  
palier intermédiaire, échiffre en briques de 0.11 d'épaisseur, et  
porte intermédiaire à 1 vantail en frise sapin

### ELEVATION

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34'  
d'épaisseur, hourdées au mortier de ciment

.... /



### Extérieur

Parementage en briques jaunes semi-repressées  
 Soubassement en ciment et graviers lavés  
 Seuil, appuis, linteaux et meneaux en ciment  
 Murs se terminant à bahut avec chaperons en ciment

### REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,25 de hauteur sous plafond, comprenant 1 cuisine  
 Sol en carreaux de céramique  
 Murs et plafond enduits  
 Plancher haut : solivage sapin

### Accès par

Porte à 1 vantail en lambris sapin, vitrée et imposte

### Eclairage par

Châssis sapin à 2 éléments superposés vitrés, partie basse fixe,  
 partie haute basculante  
 Châssis sapin à 2 éléments superposés basculants, vitrés

### Aménagements

Peinture générale  
 Hotte en verre cathédrale sur fers T  
 Vidoir en grès émaillé  
 Muret en briques avec enduit 2 faces pour cavéture

.... /

Cumulus d'eau chaude

TOITURE formée par

1 versant en zinc à dilatation sur voliges et charpente sapin

Chéneau en zinc à bordure sapin

Descente et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau chaude et froide

Installation d'électricité et de chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 174.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 156.700.-

## BATIMENT n° 2

### HALL - REFECTOIRE - LOGEMENT

Surface : 145,22 m<sup>2</sup>.

#### Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 76,34 m<sup>2</sup>.  
Rez-de-chaussée de 145,22 m<sup>2</sup>.  
Etage de 145,22 m<sup>2</sup>.

#### SOUS-SOL PARTIEL

de 76,34 m<sup>2</sup>. de surface intérieure, et 2m,30 de hauteur, comprenant

3 caves, 1 chaufferie, 1 dégagement et 1 cage d'escalier

Murs en briques de 0.45 d'épaisseur

Refends et cloisons en briques de 0.11 et 0.34 d'épaisseurs

Sol en ciment

Murs bruts et plancher haut apparent

Plancher haut : hourdis en poteries creuses

#### Communications par

Baie libre et portes à 1 vantail en frise sapin

#### Vers vide sanitaire du bâtiment n° 3

Porte à 1 vantail en frise sapin

#### Eclairage par

soupiraux métalliques

.... /



### Aménagements

Soute à mazout avec muret en briques de 0.II d'épaisseur

Caveau en agglomérés de gravier et béton de 2 X 4 cases

### Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier ciment à 1/4 de tour, de 15 marches

### ELEVATION

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34

d'épaisseur hourdées au mortier de ciment

### Extérieur

Parementage en briques jaunes semi-repressées

Seuil en pierres bleues

Appuis, linteaux et meneaux en ciment

Soubassement en ciment et graviers lavés

Balcon en fer forgé à 1'étage

### REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,25 de hauteur sous plafond, comprenant : 1 hall, 1 bureau,

1 réfectoire et 1 cage d'escalier

Refends en briques de 0.II d'épaisseur

Sol en carreaux de céramique en général et carreaux mosaïque de céramique pour cage

.... /

Murs et plafonds enduits

Plancher haut : hourdis en poteries creuses

Accès par

Portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées, avec imposte

Communications par

Porte à 1 vantail, isoplane avec oculus vitré

Porte à 2 vantaux, isoplane avec oculus vitré, type va-et-vient

Vers bâtiment 1

Porte à 2 vantaux, isoplane, avec oculus vitré, type va-et-vient

Vers bâtiment n° 3

Porte à 2 vantaux, isoplane, avec oculus vitré, type va-et-vient

Porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée, avec imposte en béton  
translucide de 7 X 3 dalles

Baie libre

Porte à 1 vantail, isoplane

châssis en béton translucide de 6 x 11 dalles

Eclairage par

Châssis sapin à 2 éléments superposés basculants, vitrés

Aménagements

Peinture générale

.... /

Placard à 2 X 5 portes isoplanes

#### Accès à l'étage par

1 escalier à 1 tour complet, en carreaux mosaïque de céramique, de 20 marches avec 2 paliers intermédiaires, garde-corps béton avec main courante tubulaire

#### ETAGE

de 2m,56 et 2m,77 de hauteurs sous plafond comprenant : 1 cage d'escalier, 1 couloir de distribution, 1 dégagement, 1 salle de séjour, 1 cuisine, 1 bureau, 1 salle de bains, 3 chambres, et 1 stalle de W.C.

Refends et cloisons en briques de 0.11 et 0.34 d'épaisseurs

Sol en carreaux de céramique en général

Sol surélevé en carreaux de granito pour séjour

Sol en carreaux de terre cuite pour dégagement avec petit escalier de 4 marches en chêne donnant accès au séjour, palier en carreaux de terre cuite, et grille en fer forgé

Sol en ciment avec revêtement gerflex et moquette pour chambres

Murs et plafonds enduits

Plafond partiel en frise sapin pour séjour

Lambris en carreaux de faïence pour cuisine

Lambris partiel en mosaïque de carreaux de faïence pour salle de bains

Plancher haut à 2 niveaux en sapin sur solivage

.../



### Communications par

Baies libres

Portes à 1 vantail, isoplanes

Portes à 1 vantail, isoplanes, avec oculus vitrés

Porte à 1 vantail, isoplanes, vitrées

Portes à 1 vantail, isoplane avec 1 face baguettée

Portes à 1 vantail, isoplanes en chêne

### Eclairage par

Châssis sapin à 1 élément ouvrant vitré

châssis sapin à 2 éléments ouvrants vitrés, avec volet roulant sapin

châssis sapin à 3 éléments dont 2 ouvrants vitrés, avec volet roulant sapin

Porte-fenêtre à 3 vantaux et 2 dormants en lambris sapin, vitrée avec volet roulant en sapin

châssis en béton translucide de 1 x 5 dalles

### Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

Cheminée feu de bois, avec hotte enduite, poutre en chêne sur consoles en granit, foyer en briquettes, banquette latérale en briquettes avec buches en dessous

1 placard à 2 portes en chêne

1 placard à 2 X 1 porte isoplane avec niche intermédiaire

.../

- 1 placard encastré à 1 porte en chêne sculpté
- 1 élément de cuisine encastré à 4 portes formica
- 2 placards encastrés à 1 porte isoplane baguettée
- 1 placard encastré à 2 X 2 portes isoplanes
- 1 évier en grès émaillé à 1 cuvette et 1 égouttoir sur armoire sapin à 2 portes
- 1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau
- 1 baignoire sabot en fonte émaillée
- 1 lavabo en grès émaillé
- 1 chauffe-bain

#### TOITURE à 2 niveaux

formée par versants en zinc à dilatation sur voliges et charpentes sapin

Chéneaux en zinc à bordure sapin

Descentes et accessoires

#### EQUIPEMENTS

Installation d'eau chaude et froide

Installation d'électricité et gaz

Installation de chauffage central

Installation téléphonique

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 753.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 678.100.-

BATIMENT n° 3CLASSES

Surface : 659,99 m<sup>2</sup>.

Bâtiment comprenant

Sous-sol partiel de 45,78 m<sup>2</sup>.  
Rez-de-chaussée de 659,99 m<sup>2</sup>.

SOUS-SOL PARTIEL

de 45,78 m<sup>2</sup>. de surface intérieure et 2m,45 de hauteur, comprenant

2 caves

Murs sur cour en briques de 0.34 d'épaisseur

Murs vers vide sanitaire en briques de 0.22 d'épaisseur

Refend en briques de 0.22 d'épaisseur

Sol en ciment

Murs et plafonds enduits

Plancher haut en poteries creuses

Accès par

2 portes à 1 vantail en frise sapin, vitrées

Vers vide sanitaire

1 porte à 1 vantail isoplane

Eclairage par

1 châssis sapin à 4 éléments dont 2 ouvrants vitrés

.... /



### Aménagement du vide sanitaire

Sol partiel en ciment

Muret en briques de 0.22 d'épaisseur pour charbon

### ELEVATION

Bâtiment construit sur vide sanitaire partiellement

#### Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 d'épaisseur hourdées au mortier de ciment

#### Extérieur

Parementage en briques jaunes semi-repressées

Seuils, appuis, linteaux et meneaux en ciment

Soubassement en ciment et graviers lavés

Murs se terminant à bahut avec chaperon en ciment

Escalier d'accès au sous-sol, en ciment, de 15 marches, avec

échiffre enduite, garde-corps de cavéture en grillage sur ossature métallique, avec portillon dito à 1 vantail

### REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,28 de hauteur sous plafond, comprenant : 1 salle de jeux,

1 couloir, 1 bloc sanitaire, 5 classes, 1 salle de repos, 1 entrée logement et 1 porche

Refends et cloisons en briques de 0.11, 0.22 et 0.34 d'épaisseurs

.... /

Sol en carreaux de céramique en général

Sol en ciment pour porche

Sol en carreaux de mosaïque de céramique pour entrée logement

Murs et plafonds enduits

Mur en briques jaunes semi-repressées pour porche

Plancher haut : solivage en sapin

#### Accès par

Portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées avec imposte

#### Communications par

portes à 1 vantail, isoplanes avec oculus vitré

portes à 2 vantaux, isoplanes avec oculus vitré, type va-et-vient

#### Eclairage par

châssis d'imposte en sapin, à 2 éléments superposés vitrés, partie basse fixe, partie haute basculante

châssis sapin à 2 éléments superposés basculants et vitrés

#### Châssis de second jour

châssis fixes en sapin vitrés, avec imposte basculante

châssis fixes en imposte, en sapin, vitrés avec imposte basculante

#### Aménagements

Peinture générale

.... /

### Salle de jeux

1 placard en formica à 4 portes

### Couloir

I2 vestiaires en briquetage avec enduit et patères métalliques sur dossier en sapin

Patères métalliques sur dossier en sapin

### Sanitaires

Lambris en carreaux de faïence

3 murets en briques de 0.05 d'épaisseur avec revêtement 2 faces en carreaux de faïence

1 muret en briques de 0.22 d'épaisseur avec revêtement 2 faces en carreaux de faïence

I3 boxes en briques de 0.05 d'épaisseur avec revêtement 2 faces en carreaux de faïence

1 stalle de W.C. en briques de 0.05 d'épaisseur avec revêtement 2 faces en carreaux de faïence, porte à 1 vantail isoplane, et petit châssis d'imposte fixe en sapin, vitré

1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

I4 petits sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

11 petites stalles urinoirs en grès émaillé à effet d'eau

8 lavabos industriels en grès émaillé de 1 m.

2 vidoirs en grès émaillé

1 cumulus d'eau chaude

.... /



1 chauffe-eau

Classes comprenant chacune

1 tableau noir et 1 placard à 1 porte isoplane

TOITURE formée par

1 versant en zinc à dilatation sur voliges et charpente sapin

Chéneaux en zinc à bordure sapin

Descentes et accessoires

EQUIPEMENTS

Installation d'eau chaude et froide

Installation d'électricité et de chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : I.840.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : I.656.000.-

BATIMENT n° 4

CLASSE PREFABRIQUEE

Surface : 70,70 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3m,05 de hauteur sous plafond,  
élevé sur vide sanitaire

Cloison limitative en fibro-ciment double face sur petits profilés,  
avec isolation entre les deux, l'ensemble sur ossature

Intérieur comprenant

1 classe, 1 couloir

Cloison séparative en fibro-ciment double face sur petits profilés

Plancher sapin sur solivage dito avec isolation

Plafond en tôle aluminium rainuré et perforé avec isolation

Accès par

Porte à 1 vantail, isoplane avec imposte

porte à 1 vantail, isoplane avec oculus et imposte

Communication par

Porte à 1 vantail, isoplane avec imposte

Eclairage par

châssis niangon à 3 éléments superposés et vitrés, partie  
intermédiaire basculante

.... /

Châssis d'imposte en niangon, vitrés, certains basculants

Aménagements

Peinture générale

Dalle pour foyer

Patères sur dossierets

TOITURE formée par

1 versant en tôle galvanisée type DELTA sur charpente

Gouttière, descente, accessoires

EQUIPEMENT

Installation d'électricité

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 98.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 88.700.-



BATIMENT n° 5GARAGE

Surface : 44.25 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,70 à 3m,85 de hauteurs  
élevé par cloison en frise sapin à l'extérieur et fibro-ciment à  
l'intérieur, l'ensemble sur ossature sapin

Sol en ciment bouchardé

Plafond rampant en fibro-ciment

Accès par

Porte à 1 vantail en frise sapin

porte à 2 vantaux en frise sapin, vitrée

Eclairage par

Grand châssis sapin, vitré en verre armé, avec petites parties  
ouvrantes

TOITURE formée par

1 versant en fibro-ciment grandes ondes sur charpente en sapin

Gouttière, descente et accessoires

EQUIPEMENT

Installation d'électricité

EN ANNEXE

Petit réduit en frise sapin sur ossature, couvert en fibro-ciment  
grandes ondes

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 54.200.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 43.400.-

# BATIMENT n° 6

## CLASSE

Surface : 53.05 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur sous plafond, élevé par cloisons en frise sapin à l'extérieur, isorel à l'intérieur, avec isolation entre les deux, l'ensemble sur ossature sapin  
Sol en ciment bouchardé

Plafond en isorel à joints baguettés sous solivage sapin, avec isolation

Soubassement en fibro-ciment grandes ondes

## Accès par

Porte à 2 vantaux en lambris sapin, vitrée

## Eclairage par

Châssis fixes métalliques, vitrés sur fers T, avec petites parties basculantes

## TOITURE formée par

1 nef à 2 versants, couverte en fibro-ciment grandes ondes sur charpente sapin

Gouttières, descentes et accessoires

..../



EQUIPEMENT

Installation d'électricité

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 65.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 52.300.-

# BATIMENT n° 7

## CLASSE PREFABRIQUEE

Surface : 67,76 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,95 de hauteur sous plafond,  
élevé sur vide sanitaire

Cloison limitative en tôle galvanisée type DELTA à l'extérieur,  
isorel à joints baguettés à l'intérieur, et isolation entre les  
deux, l'ensemble sur ossature

## Intérieur comprenant

1 classe et 1 couloir

Cloison séparative en isorel double face à joints baguettés

Plancher sapin sur solivage dito avec isolation

Plafond en isorel à joints baguettés sous solivage, avec isolation

## Accès par

portes à 1 vantail, isoplanes

## Communication par

porte à 1 vantail, isoplane

## Eclairage par

châssis niangon à 3 éléments superposés vitrés, avec partie  
intermédiaire, basculante

.... /

Châssis d'imposte en niangon, vitrés, certains basculants

Aménagements

Peinture générale

Patères métalliques sur dossier

Dalle pour foyer

TOITURE formée par

1 versant en tôle galvanisée DELTA sur charpente

Chéneau, descente et accessoires

EQUIPEMENT

Installation d'électricité

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 95.600.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 86.000.-



MATÉRIEL



- ESTIMATION DU MATERIEL -

ECOLE MATERNELLE JEANNE GODART
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Ecole maternelle Jeanne GODART	32	169.190	135.640
		169.190	135.640



# ECOLE MATERNELLE JEANNE GODART

## MATERIEL

### CANTINE

Couverts pour 100 personnes

- 1 éplucheuse HOBART
- 1 plonge inox double
- 3 tables à desservir
- 1 four mixte, 2 plaques électriques  
4 au gaz, Arthur MARTIN
- 1 friteuse VENDEVILLE avec hotte  
et cheminée
- 1 extincteur KO - 7 Kg.
- 1 placard formica, 4 portes  
2.60 X 0.60 X 1.00
- 1 réfrigérateur INDESIT
- 15 tables basses 130 X 90
- 6 chaises bébé
- 2 tables bois 125 X 75
- 3 chaises bois
- 1 placard cuisine
- 1 vestiaire, 2 cases
- 1 armoire bois, 2 portes vitre

Ensemble . . . . .	67.530	54.000
--------------------	--------	--------

### COULOIR

- 2 armoires bois, 2 portes vitre
- 1 extincteur KO 7 Kg.
- 1 portemanteau
- 11 petites tables tube

Ensemble . . . . .	2.710	2.400
--------------------	-------	-------

### BUREAU DIRECTRICE

- 1 bureau bois et tube
- 2 chaises bois

1 table sur roues  
1 petite armoire  
2 armoires, 2 portes  
1 bascule AEQUITAS 50 Kg.  
1 téléphone

Ensemble . . . . . 7.810 6.300

#### SALLE DE JEUX

2 meubles bois, 2 portes  
7 bancs tube  
1 piano

Ensemble . . . . . 17.100 13.700

#### COULOIR

1 extincteur SICLI Mono E 6

500 400

#### CLASSE 1

5 tables ovales  
56 chaises  
4 bancs tube  
16 petites tables basses  
1 bureau  
1 chaise bois  
1 tableau 4 m2.  
3 armoires, 2 portes, hauteur 2 m.

Ensemble . . . . . 10.470 8.400

#### CLASSE 2

50 petites tables basses  
60 petites chaises

2 tables rondes  
1 duplicateur JAFY largeur 300  
2 armoires bois, 2 portes  
1 dito  
1 bureau  
3 bancs bois et tube

Ensemble . . . . . 10,320 8,300

### CLASSE 3

49 petites tables  
49 chaises  
1 banc  
1 bureau  
1 chaise bois  
3 tables basses  
1 écran  
1 table projection  
3 armoires bois, 2 portes, hauteur 2 m.

Ensemble . . . . . 9,790 7,800

### CLASSE 4

62 petites tables  
10 grandes tables  
2 armoires bois  
1 bureau  
3 tableaux 4 m2.  
2 bancs  
6 paravents

Ensemble . . . . . 8,420 6,740

### CLASSE 5

43 lits complets  
1 armoire bois, 2 portes



14 petites tables  
 6 grandes tables  
 24 petites chaises  
 1 bureau  
 2 armoires, 2 portes  
 6 tableaux  
 4 bancs  
 1 extincteur 7 Kg.

Ensemble . . . . . 11.040 8.800


# DEPENDANCE

1 armoire bois  
 3 extincteurs  
 1 bureau bois  
 60 petites tables  
 10 grandes tables  
 60 chaises  
 2 armoires, 2 portes  
 1 tableau 4 m2.  
 3 électrophones  
 1 magnétophone  
 2 appareils projection fixe

Ensemble . . . . . 23.500 18.800

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. 169.190

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. 135.640







- VILLE DE LILLE -

GROUPE SCOLAIRE BRACKE DESROUSSEAUX

Rue Paul Bardou à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE



GROUPE SCOLAIRE BRACKE DESROUSSEAUX

- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	Valeur assurance à neuf 1977 T.T.C.	Valeur assurance, vétusté dé- duite 1977 T.T.C.
Bâtiments	14.277.400	12.469.100
Matériel	382.440	305.490
<u>TOTAUX</u>	14.659.840	12.774.590



BATIMENT



- ESTIMATION DES BATIMENTS -



GROUPE SCOLAIRE BRACKE DESROUSSEAUX
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V. Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V. Assurance vét. déduite 1977 - T.T.C.
1	Classes	13	7.609.100	6.619.900
1bis	Conciergerie - Cuisine	22	759.500	660.800
2	Classes	25	580.200	504.800
3	Logement	30	618.900	538.400
4	Classes	33	580.200	504.800
5	Logement	39	618.900	538.400
6	Préau	40	180.000	156.600
7	Préau	41	180.000	156.600
8	Salle de sports	43	710.300	618.000
9	Préau - Sanitaire	47	1.263.700	1.137.300
10	Bloc sanitaire	49	706.000	600.000
11	Groupe de 2 classes préfabriquées	51	142.800	128.500
12	Classe préfabriquée	53	98.500	93.600
13	Classe préfabriquée	55	65.400	58.900
14	Classe préfabriquée	57	65.400	58.900
15	Classe préfabriquée	59	98.500	93.600
	<u>TOTAUX</u>		14.277.400	12.469.100

## BATIMENT n° 1

### CLASSES

Surface : I.III,92 m2.

### Bâtiment comprenant

Sous-sol de I.III,92 m2.  
Rez-de-chaussée de I.III,92 m2.  
Etage de I.III,92 m2.

### SOUS-SOL

de 2m,05 de hauteur, comprenant : 1 couloir de distribution,  
1 chaufferie, 1 annexe chaufferie, 1 poste de transformation, 14  
caves, 1 cage d'escalier avec dégagement

Murs en briques de 0.77 d'épaisseur

Refends en briques de 0.22, 0.34 et 0.45 d'épaisseurs

Sol en ciment en général, et partiellement naturel

Murs bruts badigeonnés

Plafonds partiellement enduits

Soubassement en ciment

Plancher haut en béton armé sur poutres dito

### Chaufferie

en contrebas de 3 m., avec passerelle en tôle striée avec escalier  
d'accès dito, palier en béton avec marches d'accès

En annexe, soute à charbon sous trottoir de 90 m2. de surface environ,  
avec murs en briques, sol en ciment, soubassement en ciment, plancher  
haut en béton armé, trappe métallique et lanterneaux en béton  
translucide

.... /

#### Communications par

Baies libres

Portes à 1 et 2 vantaux en frise sapin, vitrées

Porte à 1 vantail en tôle

Châssis sapin à 2 éléments ouvrants vitrés

#### Eclairage par

soupiraux métalliques

#### Vers bâtiments Nos 2 et 4

Baies libres

#### Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier en ciment de 12 marches avec nez métalliques et main courante tubulaire

#### ELEVATION

Construction élevée en surélévation du sol extérieur

#### Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 et 0.45 d'épaisseurs entre ossature en béton armé

#### Façade rue

Parementage en briques jaunes semi-repressées, posées à dessins

Soubassement de 1m,80 de hauteur en gravier de granit rose

Bandeaux et corniche en ciment



Appuis du rez-de-chaussée en gravier de granit rose

Appuis de l'étage en ciment

3 perrons de 4 marches en granit

Grand débord de toiture en béton armé sur consoles, 1 : 1m,30

2 auvents en béton avec pavés en béton translucide

Inscription avec lettres ciment en relief

#### Facade cour

enduit général en ciment

soubassement de 0m,50 de hauteur en gravier de granit rose

allèges du rez-de-chaussée, et parementage partiel, en briques jaunes

semi-repressées

3 perrons de 3 marches en granit

Appuis, linteaux en meneaux en ciment

Grand débord de toiture en béton armé sur consoles, 1 : 1m,30

#### REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,97 de hauteur, comprenant : 3 couloirs, 6 classes, 2 bureaux,

1 cuisinette, 1 bibliothèque, 1 salle de douches, 1 salle des

professeurs, 1 salle de cantine et 2 blocs sanitaires comprenant

chacun 2 stalles de W.C. et 1 dégagement

Refends et cloisons en briques de 0,11, 0,22 et 0,34 d'épaisseurs

Sol en carreaux de céramique et parquet chêne

Murs et plafonds enduits

Lambris en fibro-ciment avec protection sur lattes en sapin dans les

classes

Soubassement en carreaux de faïence posé à dessins pour couloir

Haut lambris en carreaux de faïence pour blocs sanitaires

Lambris en carreaux de faïence pour salle de cantine

Plancher haut : hourdis en béton armé sur poutres dito, reposant sur 2 colonnes en béton armé

#### Accès

portes à 1 et 2 vantaux en lambris d'assemblage chêne, avec guichets ouvrants vitrés, protection en fer forgé

Portes à 1 et 2 vantaux en lambris sapin, vitrées, avec imposte en béton, vitrée

#### Communications par

Portes à 1 vantail, isoplanes

Porte à 1 vantail en lambris sapin, vitrée

Portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées, avec imposte

Portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées entre petits bois et imposte

portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées, avec imposte, et 2 châssis latéraux en sapin à 1 élément ouvrant vitré, et imposte basculante

Portes à 4 vantaux en lambris sapin, vitrées entre petits bois, avec imposte vitrée entre petits bois

#### Eclairage par

châssis en chêne à 2 éléments superposés vitrés, type guillotine

châssis en chêne à 2 éléments superposés vitrés, partie basse à 1 élément ouvrant, partie haute à 1 élément basculant

Grands châssis en ciment, vitrés, avec petites parties basculantes métalliques vitrées

Châssis en béton translucide

#### Châssis de second jour

châssis sapin à 3 éléments dont 2 ouvrants vitrés, avec imposte à 3 éléments dont 2 basculants

châssis sapin à 1 élément ouvrant vitré, avec imposte

#### Vers bâtiments Nos 1 bis - 2 et 4

Baies libres

#### Aménagements

Peinture, badigeon

4 sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

2 lavabos en grès émaillé

3 vidoirs en grès émaillé

12 lavabos industriels en grès émaillé avec murets en carreaux de faïence

Placards en chêne à portes coulissantes pour bureau, bibliothèque et salle des professeurs

1 placard à 2 portes isoplanes

1 placard à 5 portes isoplanes

.... /



Cases à vêtements, métalliques, sur banquettes en carreaux de céramique

#### Salle de douche

8 boxes de douche et 1 réduit avec murets et lambris en briques émaillées, communications par baies libres et 1 portillon à 1 vantail isoplan, petits sièges en plastique, scellés, et installation de douche

#### Cuisinette

Revêtement de sol en gerflex

Evier en grès émaillé à 2 cuvettes et 1 égouttoir, sur armoire sapin à 3 portes et 1 tiroir, miroir en panolac

Chauffe-eau

Eléments de cuisine à portes isoplanes et dessus en formica

#### Accès à l'étage par

2 escaliers à 1/2 tour de 27 marches en granito avec palier intermédiaire, garde-corps en briquetage, lambris en carreaux de faïence, main courante en tube aluminium

Sous 1 escalier, échiffre formant descente de cave avec porte à 2 vantaux en lambris sapin

#### ETAGE

de 4m,60 de hauteur, comprenant : 2 couloirs, 2 blocs sanitaires avec chacun 2 stalles W.C. et 1 dégagement, 8 classes et 1 réfectoire

.... /

Refends et cloisons en briques de 0.II, 0.22 et 0.34 d'épaisseurs  
Sol en carreaux de céramique en général et parquet chêne pour classes  
Murs et plafonds enduits  
Lambris en carreaux de faïence pour couloir et réfectoire  
Soubassement en fibro-ciment avec protection par lattes en sapin  
pour classes

#### Communications par

Portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées, avec imposte  
Portes à 1 vantail, isoplanes  
Portes à 4 vantaux en lambris sapin, vitrées entre petits bois, avec  
imposte vitrée entre petits bois

#### Vers bâtiment 1 bis

porte à 2 vantaux en lambris sapin, vitrée entre petits bois, type va-  
et-vient, et imposte vitrée entre petits bois

#### Vers toitures des bâtiments 2 et 4

Portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées, avec imposte en béton  
vitrée et 2 châssis latéraux vitrés

#### Eclairage par

Grands châssis en béton vitrés, avec partie courbe  
Grands châssis en béton vitrés avec petites parties métalliques  
basculantes vitrées

.... /

Grands châssis en béton translucide

Châssis chêne à 2 éléments superposés vitrés, type guillotine

Châssis de second jour

Grands châssis sapin à 3 éléments dont 2 ouvrants vitrés, avec imposte  
à 3 éléments dont 2 basculants

châssis sapin à 1 élément ouvrant, vitré avec imposte

Aménagements

Peinture, badigeon

16 lavabos industriels en grès émaillé de 1 m. de largeur avec  
murets latéraux en carreaux de faïence

3 vidoirs en grès émaillé

Cases à vêtements, en tôle sur banquette en carreaux de céramique

4 sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

2 lavabos en grès émaillé

TOITURE formée par

terrasse en poteries creuses entre poutres en béton armé, avec  
dalle de répartition en béton, et étanchéité paxalumin

EQUIPEMENTS

Installation d'eau et électricité

Installation de chauffage central



Installation téléphonique

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 7.609.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 6.619.900.-

# BATIMENT n° 1 Bis

## CONCIERGERIE - CUISINE

Surface : 94,17 m<sup>2</sup>.

### Bâtiment comprenant

#### I - Côté cuisine

Sous-sol  
Rez-de-chaussée  
Etagé

#### II - Côté conciergerie

Sous-sol  
Rez-de-chaussée  
1er étage  
2ème étage de 40 m<sup>2</sup>.

### SOUS-SOL

de 1m,95 de hauteur comprenant :

#### I - COTE CUISINE

2 caves, 1 cage d'ascenseur, 1 cage d'escalier

#### II - COTE CONCIERGERIE

1 cave, 1 cage d'escalier

Murs en briques de 0.45 d'épaisseur

Refend en briques de 0.34 d'épaisseur

Sol en ciment, murs bruts badigeonnés, plafonds enduits

Soubassements en ciment

Plancher haut en béton armé

### Communications par

Porte à 1 vantail en frise sapin

Porte à 2 vantaux, isoplane

.... /

### Eclairage par

Soupiraux métalliques

### Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier à 1/4 de tour de 13 marches en ciment avec nez métallique et échiffre en briques de 0.22 d'épaisseur

1 escalier dito de 14 marches

### ELEVATION

bâtiment construit au niveau du sol du bâtiment 1

### Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 et 0.45 d'épaisseurs, hourdées au mortier de ciment

### Extérieur

Parementage en briques jaunes semi-repressées

Enduit partiel et corniche en ciment

Soubassement en gravier de granit rose

Auvents en béton armé avec lanterneaux en béton translucide

### REZ-DE-CHAUSSEE comprenant

#### I - COTE CUISINE

de 4 m. de hauteur : 1 couloir, 1 réserve, 1 cage d'escalier, 1 cage d'ascenseur

#### II - COTE CONCIERGERIE

de 3 m. de hauteur : 1 dégagement, 1 cuisine, 1 salle de séjour,



1 cage d'escalier

Refend entre les deux parties, en briques de 0.22 d'épaisseur  
avec porte de communication à 1 vantail isoplane

#### I - COTE CUISINE

Refends et cloisons en briques de 0.11 et 0.22 d'épaisseurs

Sol en carreaux de céramique

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence posés à dessin

Plancher haut en béton armé

#### Accès par

porte à 1 vantail en lambris sapin, vitrée

#### Communications par

Porte à 1 vantail en lambris sapin, vitrée entre petits bois avec  
imposte

porte à 2 vantaux, isoplane

#### Vers bâtiment n° 8

porte à 2 vantaux, isoplane, vitrée

#### Eclairage par

châssis en chêne, vitrés, à 3 éléments superposés, partie basse à  
1 élément ouvrant, partie intermédiaire fixe et partie haute  
basculante

.... /

châssis d'imposte en chêne à 1 élément ouvrant vitré

#### Aménagements

Peinture générale

Placard à 3 portes isoplanes superposées

#### Accès à l'étage par

1 escalier en ciment de 26 marches avec nez métalliques, palier intermédiaire, garde-corps métallique, soubassement en carreaux de faïence et échiffre sous escalier en briques avec porte à 1 vantail

#### II - COTE CONCIERGERIE

Cloisons en briques de 0.11 d'épaisseur

Sol en carreaux de céramique avec revêtement partiel en tapis moquette

Murs et plafonds enduits

Plancher haut en béton armé

#### Accès par

porte à 1 vantail en lambris sapin, vitrée, avec imposte

porte dito avec 2 châssis latéraux à 1 élément ouvrant vitré avec imposte basculante

#### Communications par

portes à 1 vantail en lambris sapin avec oculus vitré

### Eclairage par

châssis sapin à 4 éléments ouvrants vitrés, avec imposte

### Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

Evier en grès émaillé à 2 cuvettes et 1 égouttoir, sur armoire à

3 portes en formica, avec miroir en carreaux de faïence

Chauffe-bain

### Accès à l'étage par

1 escalier à 1/4 de tour en chêne de 21 marches, avec main courante moulurée

### ETAGE comprenant

#### I - COTE CUISINE

de 4m,10 de hauteur, 1 cage d'escalier, 1 cuisine, et 1 cage d'ascenseur

#### II - COTE CONCIERGERIE

de 2m,80 de hauteur : 1 palier, 1 cage d'escalier, 2 chambres et 1 salle de bains

Refend entre les deux parties en briques de 0.22 d'épaisseur

#### I - COTE CUISINE

Cloisons en briques de 0.11 d'épaisseur

Sol en carreaux de céramique

.... /



Murs et plafonds enduits

Revêtements muraux en carreaux de faïence pour cuisine

Lambris en carreaux de faïence pour cage

Dalle béton pour machinerie d'ascenseur

Communications par

porte à 2 vantaux, isoplane

porte à 2 vantaux, isoplane au-dessus ascenseur pour machinerie

porte à 2 vantaux, isoplane en lambris sapin, vitrée entre petits

bois avec imposte

Vers bâtiment n° 8

porte à 2 vantaux, isoplane avec oculus

Eclairage par

châssis chêne à 3 éléments superposés, vitrés, partie basse à

2 éléments ouvrants, partie intermédiaire fixe, et partie haute

basculante

châssis fixe en chêne, vitré avec partie ouvrante

châssis d'imposte en béton translucide

Aménagements

Peinture générale

Hotte vitrée sur fers T

Cumulus

.... /

Vidoir en grès émaillé

Plonge en inox à 2 cuvettes et 2 égouttoirs sur armoire basse

Plonge en inox à 2 cuvettes sur armoire basse

## II - COTE CONCIERGERIE

Cloison en briques de 0.11 d'épaisseur

Parquet chêne à bâtons rompus en général, et carreaux mosaïque de céramique pour salle de bains

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence pour salle de bains

Plancher haut en béton armé

### Communications par

Portes à 1 vantail en lambris sapin avec oculus vitrés

### Eclairage par

châssis sapin à 2 éléments ouvrants vitrés avec imposte

châssis d'imposte en sapin à 2 éléments superposés vitrés

partie basse à 1 élément ouvrant, partie haute basculante

### Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

Cheminée capucine en marbre

Lavabo en grès émaillé

Baignoire sabot en fonte émaillée

#### Accès au 2ème étage par

1 escalier à 1/4 de tour de 18 marches en chêne, avec main courante moulurée

#### 2ème ETAGE - COTE CONCIERGERIE

de 2m,78 de hauteur comprenant : 1 palier, 2 chambres, 1 réduit, 1 cage d'escalier

Cloisons en briques de 0.11 d'épaisseur

Parquet chêne à bâtons rompus

Murs et plafonds enduits

#### Communications par

Portes à 1 vantail en lambris sapin avec oculus vitré

#### Eclairage par

châssis chêne à 2 éléments ouvrants, vitrés avec imposte

châssis chêne à 2 éléments superposés vitrés, partie basse à

1 élément ouvrant, partie haute basculante

#### Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

Cheminée capucine en marbre

#### Accès à la toiture par

1 escalier chêne à 1/4 de tour de 18 marches avec main courante moulurée

.... /



TOITURE formée par

terrasse en béton avec étanchéité paxalumin

Sur cette toiture :

surélévation pour cage d'escalier, en béton, avec enduit 2 faces,  
châssis fixes métalliques vitrés

porte à 1 vantail en tôle, vitrée sur fers T

et couverture par terrasse en béton avec étanchéité

Garde-corps en ciment

Aérateurs en ciment

EQUIPEMENTS

Installation d'eau chaude et froide

Installation d'électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 759.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 660.800.-

BATIMENT n° 2CLASSES

Surface : 194,10 m<sup>2</sup>.

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 194,10 m<sup>2</sup>.

Rez-de-chaussée de 194,10 m<sup>2</sup>.

SOUS-SOL

de 2m,05 de hauteur, comprenant 2 caves et 1 couloir

Murs en briques, refends en briques de 0.22 d'épaisseur

Sol en ciment pour couloir, et naturel pour caves

Murs bruts badigeonnés

Soubassement en ciment

Plafond enduit

Plancher haut en béton armé sur poutres et poteaux béton

Communications par

baies libres

Eclairage par

Soupiraux métalliques

ELEVATION

Bâtiment construit en surélévation du sol extérieur

.... /

### Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 et 0.45 d'épaisseurs entre ossature en béton armé

### Extérieur

Murs en briques jaunes semi-repressées

Soubassement en gravier de granit rose

Perron de 4 marches en grès

Appuis, linteaux, meneaux en ciment

### REZ-DE-CHAUSSEE

de 4 m. de hauteur, comprenant : couloir et 2 classes

Refends en briques de 0.22 d'épaisseur et briques de 0.22 d'épaisseur entre piliers

Sol en carreaux de céramique pour couloir, et parquet en chêne pour classes

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence posés à dessins pour couloir

Lambris en fibro-ciment avec protection en lattes sapin pour classes

### Accès par

porte à 1 vantail en lambris sapin, vitrée, avec imposte en ciment vitrée

### Communications par

portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées, avec imposte

..../



#### Eclairage par

grands châssis en béton vitré, avec petites parties métalliques  
basculantes

châssis chêne à 2 éléments superposés, vitrés type guillotine

#### Châssis de second jour

Grands châssis sapin à 3 éléments dont 2 ouvrants, vitrés, avec  
imposte vitrée à 3 éléments dont 2 basculants

châssis sapin à 1 élément ouvrant vitré, avec imposte

#### Aménagements

Peinture, badigeon

Cases à vêtements, en tôle sur banquette en carreaux de céramique

4 lavabos industriels en grès émaillé, 1 : 100, avec murets latéraux  
en carreaux de faïence

#### TOITURE formée par

terrasse en poteries creuses entre poutres béton, avec étanchéité  
paxalumin

#### EQUIPEMENTS

Installation d'eau, d'électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 580.200.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 504.800.-

BATIMENT n° 3

LOGEMENT

Surface : 92,98 m<sup>2</sup>.

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 92,98 m<sup>2</sup>.  
Rez-de-chaussée de 92,98 m<sup>2</sup>.  
Etage de 92,98 m<sup>2</sup>.

SOUS-SOL

de 1m,85 de hauteur comprenant : 2 dégagements, 3 caves, 1 chaufferie

Murs en briques de 0.45 et 0.56 d'épaisseurs, refends en briques de  
0.22 d'épaisseur

Sol en ciment

Murs bruts badigeonnés

Soubassement ciment, plafond enduit

Plancher haut en béton

Communications par

Baie libre

Portes à 1 vantail en frise en sapin

Eclairage par

soupiraux métalliques vitrés

Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier droit de 10 marches en briques, avec nez chêne, et  
échiffre en briques de 0.22 d'épaisseur, enduite 1 face

.... /

### ELEVATION

Construction en surélévation du sol extérieur

### Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 et 0.45 d'épaisseurs, hourdées au mortier de ciment

### Extérieur

Parementage en briques jaunes repressées

Soubassement et appuis du rez-de-chaussée en gravier de granit rose

Appuis de l'étage, linteaux et corniche en ciment

Perron de 3 marches en granit

### REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,20 de hauteur comprenant : 1 entrée, 1 salle de séjour, 1 salon, 1 buanderie, 1 cuisine et 1 stalle de W.C.

Cloisons en briques de 0.11 d'épaisseur

Sol en carreaux de céramique en général, et parquet chêne pour séjour et salon

Murs et plafonds enduits

Plafonds à moulure périmétrique staff, pour séjour et salon

Revêtement mural en carreaux de faïence pour W.C.

Lambris en carreaux de faïence pour buanderie

Lambris partiel en carreaux de faïence pour cuisine

Plancher haut en béton armé

.... /



### Accès par

Porte à 1 vantail en lambris chêne avec guichet ouvrant vitré,  
grille de protection en fer forgé, et imposte

Porte à 1 vantail en lambris sapin, vitrée et imposte

Porte à 2 vantaux en lambris sapin, vitrée et imposte

2 châssis latéraux à 1 élément ouvrant vitré, avec imposte, volets  
roulants en chêne pour porte et châssis

### Communications par

Baie libre avec bâti sapin

Portes à 1 vantail en lambris sapin avec oculus vitrés

### Eclairage par

châssis chêne à 1 élément ouvrant vitré, avec imposte basculante  
et protection métallique extérieure

châssis chêne à 2 éléments ouvrants vitrés avec volet sapin à  
2 battants

châssis chêne à 2 éléments ouvrants vitrés, avec volet roulant chêne

châssis chêne à 2 éléments ouvrants vitrés avec imposte, et volet  
roulant chêne

châssis chêne à 4 éléments ouvrants vitrés, avec imposte, et volet  
roulant chêne

### Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

.... /

- 1 cheminée capucine en marbre
- 1 cheminée capucine en marbre, avec placards latéraux en sapin à
- 2 portes en lambris d'assemblage à oculus vitré
- 1 évier en grès émaillé à 2 cuvettes sur armoire à 2 portes isoplanes
- 1 hotte en tôle
- 1 cuvette réceptrice d'eau en ciment
- 1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

#### Accès à l'étage par

- 1 escalier chêne à I/2 tour de 20 marches, avec palier intermédiaires
- garde-corps à balustres et échiffre sous escalier avec porte à 1
- vantail

#### ETAGE

de 3m,20 de hauteur, comprenant : 1 palier, 4 chambres, 1 salle de  
bains et 1 stalle de W.C.

Refends en briques de 0.11 d'épaisseur

Parquet chêne en général, et carreaux de céramique pour salle de  
bains et W.C.

Murs et plafonds enduits

Revêtements muraux en carreaux de faïence pour salle de bains et W.C.

#### Communications par

portes à 1 vantail en lambris sapin avec oculus

.... /

### Eclairage par

châssis chêne à 4 éléments ouvrants vitrés, avec imposte et volets roulants en chêne

châssis chêne à 1 élément ouvrant, vitré avec imposte basculante

grand châssis fixe en chêne, vitré, protection extérieure métallique

châssis à 2 éléments ouvrants, chêne, vitrés, avec imposte et volets roulants en chêne

### Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

3 cheminées "Capucine" en marbre

1 cheminée capucine en marbre avec 2 placards latéraux à 2 portes en lambris sapin avec oculus vitré

1 lavabo en grès émaillé

1 baignoire en fonte émaillée

1 chauffe-bain

1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

### TOITURE formée par

terrasse en béton avec étanchéité

### EQUIPEMENTS

Installation d'eau chaude et froide

Installation d'électricité, gaz et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 618.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 538.400.-



BATIMENT n° 4

CLASSES

Surface : 194,10 m<sup>2</sup>.

Bâtiment comprenant

Sous-sol de 194,10 m<sup>2</sup>.  
Rez-de-chaussée de 194,10 m<sup>2</sup>.

SOUS-SOL

de 2m,05 de hauteur, comprenant 2 caves et 1 couloir

Murs en briques

Refends en briques de 0.22 d'épaisseur

Sol en ciment pour couloir, et naturel pour caves

Murs bruts badigeonnés

Soubassement en ciment

Plafond enduit

Plancher haut en béton armé sur poutres et poteaux béton

Communications par

baies libres

Eclairage par

soupiraux métalliques

ELEVATION

Bâtiment construit en surélévation du sol extérieur

.... /

### Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 et 0.45 d'épaisseurs entre ossature en béton armé

### Extérieur

Murs en briques jaunes semi-repressées

Soubassement en gravier de granit rose

Perron de 4 marches en grès

Appuis, linteaux, meneaux en ciment

### REZ-DE-CHAUSSEE

de 4 m. de hauteur, comprenant : 1 couloir et 2 classes

Refends en briques de 0.22 d'épaisseur et briques de 0.22 d'épaisseur entre piliers

Sol en carreaux de céramique pour couloir, et parquet en chêne pour classes

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence posés à dessins pour couloir

Lambris en fibro-ciment avec protection en lattes sapin pour classes

### Accès par

porte à 1 vantail en lambris sapin, vitrée, avec imposte en ciment, vitrée

### Communications par

Portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées, avec imposte

#### Eclairage par

Grands châssis en béton, vitrés, avec petites parties basculantes métalliques

châssis chêne à 2 éléments superposés, vitrés, type guillotine

#### Châssis de second jour

Grands châssis sapin à 3 éléments dont 2 ouvrants, vitrés, avec imposte vitrée à 3 éléments dont 2 basculants

châssis sapin à 1 élément ouvrant vitré, avec imposte

#### Aménagements

Peinture, badigeon

Cases à vêtements, en tôle sur banquette en carreaux de céramique

4 lavabos industriels en grès émaillé, 1 : 100, avec murets

latéraux en carreaux de faïence

#### TOITURE formée par

terrasse en poteries creuses entre poutres béton, avec étanchéité paxalumin

#### EQUIPEMENTS

Installation d'eau, électricité et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 580.200.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 504.800.-



# BATIMENT n° 5

## LOGEMENT

Surface : 92,98 m2.

### Bâtiment comprenant

Sous-sol de 92,98 m2.  
Rez-de-chaussée de 92,98 m2.  
Etage de 92,98 m2.

### SOUS-SOL

de 1m,85 de hauteur, comprenant : 2 dégagements, 3 caves, 1 chaufferie

Murs en briques de 0.45 et 0.56 d'épaisseurs

Refends en briques de 0.22 d'épaisseur

Sol en ciment

Murs bruts badigeonnés

Soubassement ciment

Plafond enduit

Plancher haut en béton

### Communications par

Baie libre

Portes à 1 vantail en frise sapin

### Eclairage par

Soupiraux métalliques vitrés

.... /

Accès au rez-de-chaussée par

1 escalier droit de 10 marches en briques, avec nez chêne et échiffre en briques de 0.22 d'épaisseur enduite 1 face

ELEVATION

Construction en surélévation du sol extérieur

Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques pleines de 0.34 et 0.45 d'épaisseurs, hourdées au mortier de ciment

Extérieur

Parementage en briques jaunes semi-repressées

Soubassement et appuis du rez-de-chaussée en gravier de granit rose

Appuis de l'étage, linteaux et corniche en ciment

Perron de 3 marches en granit

REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,20 de hauteur, comprenant : 1 entrée, 1 salle de séjour, 1 salon, 1 buanderie, 1 cuisine et 1 stalle de W.C.

Cloisons en briques de 0.11 d'épaisseur

Sol en carreaux de céramique en général, et parquet chêne pour séjour et salon

Murs et plafonds enduits

Plafonds à moulure périmétrique staff pour séjour et salon

Revêtement mural en carreaux de faïence pour W.C.

.... /

Lambris en carreaux de faïence pour buanderie

Lambris partiel en carreaux de faïence pour cuisine

Plancher haut en béton armé

#### Accès par

Porte à 1 vantail en lambris chêne avec guichet ouvrant vitré,  
grille de protection en fer forgé et imposte

porte à 1 vantail en lambris sapin, vitrée et imposte

Porte à 2 vantaux en lambris sapin, vitrée et imposte

2 châssis latéraux à 1 élément ouvrant vitré, avec imposte, volets  
roulants en chêne pour porte et châssis

#### Communications par

Baie libre avec bâti sapin

Portes à 1 vantail en lambris sapin avec oculus vitrés

#### Eclairage par

châssis chêne à 1 élément ouvrant vitré, avec imposte basculante et  
protection métallique extérieure

châssis chêne à 2 éléments ouvrants vitrés avec volet sapin à 2  
battants

châssis chêne à 2 éléments ouvrants, vitrés avec volet roulant chêne

châssis chêne à 2 éléments ouvrants vitrés, avec imposte, et volet  
roulant chêne

châssis chêne à 4 éléments ouvrants vitrés avec imposte et volet  
roulant chêne

...../



### Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

1 cheminée capucine en marbre

1 cheminée capucine en marbre, avec placards latéraux en sapin à

2 portes en lambris d'assemblage à oculus vitré

1 évier en grès émaillé à 2 cuvettes sur armoire à 2 portes  
isoplanes

1 hotte en tôle

1 cuvette réceptrice d'eau en ciment

1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

### Accès à l'étage par

1 escalier chêne à 1/2 tour de 20 marches, avec palier intermédiaire  
garde-corps à balustres, et échiffre sous escalier avec porte à 1  
vantail

### ETAGE

de 3m,20 de hauteur, comprenant : 1 palier, 4 chambres, 1 salle de  
bains, et 1 stalle de W.C.

Refends en briques de 0,11 d'épaisseur

Parquet chêne en général, et carreaux de céramique pour salle de  
bains et W.C.

Murs et plafonds enduits

Revêtements muraux en carreaux de faïence pour salle de bains et  
W.C.

.... /

#### Communications par

portes à 1 vantail en lambris sapin avec oculus

#### Eclairage par

châssis chêne à 4 éléments ouvrants vitrés, avec imposte et volets roulants en chêne

châssis chêne à 1 élément ouvrant, vitré, avec imposte basculante

grand châssis fixe en chêne, vitré, protection extérieure métallique

châssis chêne à 2 éléments ouvrants, vitrés, avec impostes, et volets roulants en chêne

#### Aménagements

Peinture, badigeon, papier peint

3 cheminées "capucine" en marbre

1 cheminée "capucine" en marbre avec 2 placards latéraux à 2 portes en lambris sapin avec oculus vitré

1 lavabo en grès émaillé

1 baignoire en fonte émaillée

1 chauffe-bain

1 siège de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

#### TOITURE formée par

terrasse en béton avec étanchéité

.... /

EQUIPEMENTS

Installation d'eau chaude et froide

Installation d'électricité, gaz, et chauffage

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 618.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 538.400.-



BATIMENT n° 6

PREAU

Surface : 181,40 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,30 de hauteur, élevé en appentis sur les bâtiments contigus

Mur vers courette de 0.34 d'épaisseur en briques jaunes semi-repressées, avec chaperon en ciment, et petit soubassement en gravier de granit rose

Bâtiment ouvert sur cour

Sol en asphalte

TOITURE formée par

terrasse en béton avec lanterneaux en béton translucide, l'ensemble sur nervures, poutres et colonnes béton

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 180.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 156.600.-

BATIMENT n° 7

PREAU

Surface : 181,40 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,30 de hauteur, élevé en  
appentis sur les bâtiments contigus

Mur vers courette de 0.34 d'épaisseur en briques jaunes semi-  
repressées, avec chaperon en ciment, et petit soubassement en gravier  
de granit rose

Bâtiment ouvert sur cour

Sol en asphalte

TOITURE formée par

terrasse en béton avec lanterneaux en béton translucide, l'ensemble  
sur nervures, poutres et colonnes béton

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 180.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 156.600.-

# BATIMENT n° 8

## SALLE DE SPORTS

Surface : 222,28 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à haut rez-de-chaussée de 7 m. de hauteur, élevé en maçonnerie de briques pleines de 0,45 d'épaisseur

### Extérieur

Parementage en briques jaunes semi-repressées

Bandeau et corniche en ciment

### Intérieur comprenant

1 salle

Parquet en chêne posé à damier

Murs et plafond enduits

Lambris de 1m,38 de hauteur en lames chêne posées à dessin

à 2m,84 de hauteur, balcon en béton armé sur poutres dito avec garde-corps tubulaire

Sur ce balcon, palier à 3 niveaux en ciment avec petites marches en ciment

2 petits escaliers de 5 marches en ciment avec garde-corps tubulaire vers bâtiment 9

Cabine de projection en briques de 0,05 d'épaisseur avec enduit 2 faces,

.../



Sol en carreaux de céramique, plafond enduit et 2 petites trappes de projection coulissantes, en contreplaqué

Vers bâtiment 9

2 portes à 1 vantail, isoplanes

2 portes à 2 vantaux, isoplanes, vitrées

2 châssis sapin à 2 éléments ouvrants vitrés entre petits bois

Eclairage par

4 châssis d'imposte en sapin, à 2 éléments ouvrants vitrés

2 châssis fixes en imposte, en sapin vitré, à 2 petites parties basculantes

TOITURE formée par

terrasse en poteries creuses entre poutres béton, reposant sur fortes poutres longitudinales et transversales en béton avec étanchéité paxalumin

Surélévation en béton armé avec grand lanterneaux en béton translucide, cloisons en briques jaunes semi-repressées, et enduit intérieur

EQUIPEMENT

Installation d'électricité

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 710.300.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 618.000.-

# BATIMENT n° 9

## PREAU - SANITAIRE

Surface : 650,80 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 4m,50 de hauteur sous toiture

### Maçonnerie

Le gros oeuvre est en maçonnerie de briques jaunes semi-repressées de 0.22 et 0.34 d'épaisseurs, hourdées au mortier de chaux

### Extérieur

Soubassements en ciment et gravier de granit rose

2 perrons de 3 marches en granit

### Intérieur comprenant

2 cages d'escalier vers balcon du bâtiment 8, 2 vestiaires, 2 préaux

2 blocs sanitaires comprenant chacun : 9 stalles de W.C. et 1 dégagement, et

2 blocs sanitaires comprenant chacun : 4 stalles de W.C. et 1 dégagement

Refends et cloisons en briques de 0.05, 0.11, 0.22 et 0.34 d'épaisseurs

### Cages d'escalier

Escaliers de 19 marches en ciment avec nez métalliques, et mains courantes tubulaires

.... /

Murs et plafonds enduits

Soubassement crépi

### Vestiaires

Sol en carreaux de céramique

Murs et plafonds enduits

Lambris en carreaux de faïence

### Préaux

Sol en carreaux de ciment

Murs bruts, toiture apparente

Soubassement en gravier de granit rose

### Blocs sanitaires

Sol en grès vernissés posés à dessin

Murs enduits

Plafonds surbaissés enduits sous solivage sapin

Lambris en carreaux de faïence, décorés

### Accès par

Pans libres avec grande imposte en ciment vitré

portes à 1 vantail, isoplanes

portes à 1 vantail en lambris sapin, vitrées entre petits bois

portes à 2 vantaux en lambris sapin, vitrées entre petits bois

.... /



#### Communications par

baie libre

portes à 1 vantail, isoplanes

#### Eclairage par

Bandes lumineuses en sapin, vitrées

châssis d'imposte, fixes en sapin, vitrés

châssis d'imposte en sapin vitré, à 1 élément ouvrant avec imposte basculante

#### Châssis de second jour

châssis d'imposte, fixes en sapin, vitrés

#### Aménagements

Peinture, badigeon

Patères métalliques sur dossierets en sapin

26 sièges de W.C. à l'anglaise à chasse d'eau

22 lavabos industriels en grès émaillé, 1 : 100

18 stalles urinoir en grès émaillé à effet d'eau

#### TOITURE formée par

terrasse en béton armé avec étanchéité paxalumin, reposant sur poutres longitudinales et transversales en béton dont la retombée s'effectue sur poteaux et colonnes en béton

.... /

Domes en béton avec pavés en béton translucide

EQUIPEMENTS

Installation d'eau et électricité.

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.263.700.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.137.300.-

# BATIMENT n° 10

## BLOC SANITAIRE

Surface: 270,64 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,50 de hauteur, élevé en maçonnerie de briques pleines de 0,34 d'épaisseur comprenant

### 1°) ancien côté filles

32 stalles de W.C. et 1 dégagement

### 2°) ancien côté garçons

16 stalles de W.C. et 1 dégagement

Refend séparatif en briques jaunes semi-repressées de 0,34 d'épaisseur

Cloisons des stalles en briquetage

Accès par grands pans libres

### 1°) ancien côté garçons

Sol à différents niveaux, en dalles de ciment pour partie basse, ciment bouchardé pour partie intermédiaire, et carreaux de céramique pour stalles de W.C.

Murs en carreaux de faïence pour stalles

16 portillons à 1 vantail en frise sapin

16 sièges de W.C. à l'anglaise en grès émaillé

30 stalles urinoir en grès émaillé



2°) ancien côté filles

Sol à différents niveaux, en dalles de ciment pour partie basse, ciment bouchardé pour partie intermédiaire et carreaux de céramique pour stalles de W.C.

Murs en carreaux de faïence pour stalles

72 portillons à 1 vantail en frise sapin

32 sièges de W.C. à l'anglaise en grès émaillé

TOITURE formée par

terrasse en béton sur poutres et colonnes béton avec lanterneaux en béton translucide

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 706.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 600.000.-

# BATIMENT n° 11

## GROUPE DE 2 CLASSES PREFABRIQUEES

Surface : 116,59 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3m,05 de hauteur, élevé par cloisons en frise sapin à l'extérieur, isorel à l'intérieur, isolation laine de verre entre les deux, l'ensemble sur ossature sapin

### Intérieur comprenant

2 classes

Cloison séparative en isorel double face sur ossature sapin

Sol en ciment, revêtement gerflex

Soubassement en fibro-ciment grandes ondes

Plafond en isorel à joints baguettés avec isolation laine de verre

### Accès par

Porte à 1 vantail en lambris sapin

Portes à 2 vantaux en lambris sapin, vitrées

### Eclairage par

châssis fixes métalliques, vitrés sur fers T avec petite partie basculante

.../

TOITURE formée par

1 nef à 2 versants, couverte en fibro-ciment grandes ondes sur  
charpente sapin

Gouttière, descentes et/accessoires

EQUIPEMENT

Installation d'électricité

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 142.800.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 128.500.-



# BATIMENT n° 12

## CLASSE PREFABRIQUEE

Surface : 70,70 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur sous plafond,  
surélevé du sol extérieur

Cloison limitative en fibro-ciment double face sur petits profilés,  
avec isolation entre les deux, l'ensemble sur ossature

## Intérieur comprenant

1 classe et 1 couloir

Cloison séparative en fibro-ciment double face sur petits profilés

Plancher en sapin sur solivage dito, avec isolation

Plafond en tôle nervurée perforée, avec isolation

## Accès par

portes à 1 vantail, isoplanes avec imposte

## Communication par

porte à 1 vantail, isoplane

## Eclairage par

châssis niangon, vitrés, à 3 éléments superposés, partie intermé-  
diaire basculante

.... /

Châssis d'imposte en niangon, vitré, certains basculants

Aménagements

Peinture générale

Patères sur dossierets niangon

Dalle pour foyer

TOITURE formée par

1 versant en tôle galvanisée DELTA sur charpente

Gouttière, descente

EQUIPEMENT

Installation d'électricité

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 98.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 93.600.-

# BATIMENT n° 13

## CLASSE PREFABRIQUEE

Surface : 53.05 m2.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur, élevé par cloisons en frises sapin à l'extérieur, isorel à joints baguettes à l'intérieur, isolation laine de verre entre les deux, l'ensemble sur ossature en sapin

## Intérieur comprenant

1 classe

Sol en ciment à revêtement gerflex

Plafond en isorel à joints baguettés sous solivage sapin avec isolation

Lambris en fibro-ciment grandes ondes

## Accès par

Porte à 2 vantaux en lambris sapin, vitrée

## Eclairage par

Châssis fixes métalliques, vitrés sur fers T, avec petite partie basculante

..../



TOITURE formée par

1 nef à 2 versants, couverte en fibro-ciment grandes ondes sur  
charpente sapin

Gouttières, descentes

EQUIPEMENT

Installation d'électricité

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 65.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 58.900.-

BATIMENT n° 14

CLASSE PREFABRIQUEE

Surface : 53,05 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur, élevé par cloisons en frises sapin à l'extérieur, isorel à joints baguettes, à l'intérieur, isolation laine de verre entre les deux, l'ensemble sur ossature en sapin

Intérieur comprenant

1 classe

Sol en ciment à revêtement gerflex

Plafond en isorel à joints baguettés sous solivage sapin avec isolation

Lambris en fibro-ciment grandes ondes

Accès par

Porte à 2 vantaux en lambris sapin, vitrée

Eclairage par

châssis fixes métalliques, vitrés sur fers T, avec petite partie basculante

.... /

TOITURE formée par

1 nef à 2 versants, couverte en fibro-ciment grandes ondes sur  
charpente sapin

Gouttières, descentes

EQUIPEMENT

Installation d'électricité

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 65.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 58.900.-



BATIMENT n° 15

CLASSE PREFABRIQUEE

Surface : 70,70 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur sous plafond,  
surélevé du sol extérieur

Cloison limitative en fibro-ciment double face sur petits profilés,  
avec isolation entre les deux, l'ensemble sur ossature

Intérieur comprenant

1 classe et 1 couloir

Cloison séparative en fibro-ciment double face sur petits profilés

Plancher en sapin sur solivage diton avec isolation

Plafond en tôle nervurée perforée avec isolation

Accès par

portes à 1 vantail, isoplanes avec imposte

Communication par

porte à 1 vantail, isoplane

Eclairage par

châssis niangon vitrés, à 3 éléments superposés, partie intermédiaire  
basculante

.../

Châssis d'imposte en niangon, vitré, certains basculants

Aménagements

Peinture générale

Patères sur dossierets niangon

Dalle pour foyer

TOITURE formée par

1 versant en tôle galvanisée DELTA sur charpente

Gouttière, descente

EQUIPEMENT

Installation d'électricité

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 98.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 93.600.-



MATÉRIEL



- ESTIMATION DU MATERIEL -

GROUPE SCOLAIRE BRACKE DESROUSSEAUX- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Groupe scolaire BRACKE DESROUS- SEAUX	73	382.440,	305.490
		382.440,	305.490

# GROUPE SCOLAIRE BRACKE DESROUSSEAUX

## MATERIEL

### ARCHIVES

1 rayonnage cornière 6 X 0.30 X 2.60  
 8 étages  
 4 dito de 5 m.  
 1 dito de 1 m.  
 1 armoire chêne 2.60 X 0.40 X 2.60  
 1 dito 1.20 X 0.45 X 2.20  
 1 table bois 1.50 X 0.70  
 2 chaises  
 1 tableau mural 6 m2.

Ensemble . . . . .	8.170	6.600
--------------------	-------	-------

### CLASSE 1

1 tableau 7 m2.  
 1 tableau sur pied  
 17 tables à 2 places  
 1 bureau dito en tube  
 36 chaises tube  
 1 grande armoire  
 1 petite armoire  
 1 corbeille

Ensemble . . . . .	8.100	6.600
--------------------	-------	-------

### TOILETTES

2 armoires, 2 portes vitres

### CLASSE 2

20 tables à 2 places



1 bureau bois et tube  
1 tableau  
1 armoire, 2 portes vitres

Ensemble . . . . . 7.350 5.880

1 table chêne 150 X 75

### CLASSE 3

1 tableau  
1 bureau bois et tube  
35 tables 60 X 40  
35 chaises  
2 tables chêne 150 X 75  
52 chaises  
2 armoires, 2 portes vitres  
1 classeur, 2 tiroirs  
1 poste de radio SCHNEIDER avec  
combiné Stéréo

Ensemble . . . . . 17.170 13.700

### CLASSE 4

1 tableau  
1 tableau sur pied  
20 tables à 2 places  
2 armoires, 2 portes vitres  
1 écran lumineux  
2 téléviseurs PHILIPS noir et blanc  
1 téléviseur DUCRETET THOMSON  
1 téléviseur RADIOLA  
1 table chêne, 2 tiroirs 125 X 75

Ensemble . . . . . 15.500 12.000

# BUREAU DU DIRECTEUR

1 bureau placage, 1 caisson, 1 porte  
1.35 X 0.75  
1 chaise simili  
1 appareil radio GRUNDIG  
1 téléphone  
3 magnétophones à cassettes  
3 électrophones  
1 magnétophone à bandes  
4 transistors  
2 visionneuses daipositives  
2 machines à écrire JAPY 27 cm.  
1 polycopieur JAPY  
1 chaise tube  
2 corbeilles  
1 calculatrice électronique UNICO  
L 830

Ensemble . . . . . 19.800 15.400

# COULOIR

1 bloc pharmacie  
1 armoire chêne, 2 portes 1.20  
1 dito, hauteur 2.00  
2 dito, hauteur 2.20  
1 grand meuble chêne à rideaux  
1 extincteur 7 Kg.

Ensemble . . . . . 6.400 5.200

# BIBLIOTHEQUE

1 bureau tube et bois dito  
2 chaises bois  
1 petite table bois  
1 rayonnage en U, 15 m. hauteur 4.20  
1 banc double

Ensemble . . . . . 1.910 1.500

### CLASSE DES MAITRES

4 tables chêne, 2 tiroirs 125 X 75  
8 chaises  
1 tableau 4 m2.  
1 portemanteau bois  
2 Poly JAPY de 300  
1 armoire teck, 2 portes  
1 écran  
1 armoire bois, 2 portes  
1 téléviseur noir et blanc  
2 hauts parleurs

Ensemble . . . . . 8.260 6.600

### SALLE DES RECEVEURS

4 bancs en tube  
1 armoire placage, 2 portes hauteur  
1.80  
1 dito, 2 portes vitres  
1 table chêne 150 X 75  
3 chaises tube  
1 portemanteau  
1 pupitre 175 X 60  
1 tableau 5 m2.

Ensemble . . . . . 3.030 2.400

### 2ème COULOIR

1 armoire chêne, 2 portes, hauteur  
1.80  
1 dito, 2 portes vitres  
1 table tube, 1 place  
1 chaise tube  
1 extincteur 7 Kg.

Ensemble . . . . . 2.200 2.000



# RESERVE FOURNITURES

1 bureau tube, 1 caisson 125 X 75  
1 table bois 60 X 40  
1 chaise tube  
1 chaise bois

Ensemble . . . . .	I.300	I.100
--------------------	-------	-------

# CLASSE 5

5 tables tube formica 2 X 0.80  
24 chaises  
4 tables tube 60 X 40  
1 table chêne 150 X 75  
1 armoire, 8 portes 270 X 220  
1 piano  
1 armoire, stratifié, 2 portes  
1 tableau 4 m2.  
1 tableau bois  
1 bureau placage

Ensemble . . . . .	10.940	8.750
--------------------	--------	-------

# CUISINE

1 table bois formica, 2 tiroirs  
180 X 80  
10 chaises  
1 armoire bois, 2 portes vitres  
1 cuisinière au gaz, 4 feux  
1 balance Roberval 5 Kg.

Ensemble . . . . .	4.130	3.300
--------------------	-------	-------

# CLASSE 6

16 tables à 2 places  
1 bureau bois et tube

1 chaise bois  
 1 Poly JAPY largeur 400  
 1 tableau sur pied  
 1 table I20 X 60  
 1 armoire, 2 portes x 2, hauteur 2 m.  
 3 tables tube I25 X 60  
 1 armoire chêne I25 X 45 X I80  
 1 tableau 7 m2.  
 1 rayonnage bois, largeur 2 m.

Ensemble . . . . . 9.420 7.540

#### CLASSE 7

16 tables à 1 place  
 5 tables à 2 places  
 1 tableau 4 m2.  
 1 tableau sur pied  
 1 table bois I50 X 75  
 1 table bois 4 X I  
 3 armoires, 4 portes hauteur 2.40

Ensemble . . . . . 8.600 6.880

#### TOILETTES

1 chaise tube

#### CLASSE 8

15 tables à 2 places  
 4 tables à 1 place  
 1 bureau tube et bois  
 1 table sur tréteaux  
 1 armoire chêne, 4 portes  
 1 tableau  
 1 tableau sur pied  
 2 petites tables bois

# CLASSE 9

1 tableau  
1 bureau bois et tube  
2 chaises tube  
14 tables à 2 places  
1 armoire, 4 portes 2.20 X 0.60 X 2.20  
1 tableau sur pied  
1 table bois 150 X 60

# ETAGE COULOIR

1 extincteur 7 Kg.

# TOILETTES

1 armoire bois, 2 portes, hauteur 1 m.

Ensemble . . . . .	13.040	10.500
--------------------	--------	--------

# CLASSE 10

17 tables à 2 places  
3 tables à 1 place  
1 tableau 10 m2.  
1 tableau sur pied  
1 armoire, 4 portes  
1 armoire, 2 portes, hauteur 2 m.  
1 bureau bois et tube

Ensemble . . . . .	7.000	5.600
--------------------	-------	-------

# CLASSE 11

31 tables à 1 place  
1 table bois 135 X 75  
1 tableau 7 m2.



2 tableaux sur pied  
1 armoire, 4 portes  
4 tables 130 X 60

Ensemble . . . . . 5.600 4.500

#### CLASSE 12

19 tables à 2 places  
1 armoire, 4 portes  
1 table chêne 150 X 75  
2 chaises bois  
1 tableau 8 m2.  
1 tableau sur pied  
1 chaise tube

Ensemble . . . . . 1.950 1.600

#### CLASSE 13

18 tables à 2 places  
2 tables chêne 150 X 75  
1 armoire, 4 portes  
1 tableau 8 m2.

Ensemble . . . . . 5.660 4.500

#### COULOIR

1 extincteur 7 Kg.

#### CLASSE 14

17 tables à 2 places  
1 table chêne 150 X 75  
1 armoire, 4 portes

1 tableau 5 m2.  
1 polycopieur  
1 table à 1 place

Ensemble . . . . . 6.430 5.140

#### CLASSE 15

16 tables à 2 places  
2 à 1 place  
1 bureau bois et tube  
1 tableau 4 m2.  
1 tableau sur pied  
1 armoire placage, 4 portes  
1 table chêne 150 X 75  
1 rayonnage bois 240 X 30 X 120  
1 balance Roberval 5 Kg.  
1 pèse-personne 10 Kg.

Ensemble . . . . . 10.400 8.000

#### CLASSE 16

19 tables à 2 places  
1 à 1 place  
1 tableau 6 m2.  
1 tableau sur pied  
2 chaises bois  
1 armoire bois, 2 portes  
1 dito, 4 portes  
1 rayonnage bois dito

Ensemble . . . . . 6.810 5.400

#### CLASSE 17

18 tables à 2 places  
3 à 1 place  
1 table bois 150 X 75

1 chaise bois  
1 tableau 5 m2.  
1 armoire, 4 portes  
1 dito, 2 portes vitres

Ensemble . . . . . 6.360 5.000

### TOILETTES

1 armoire bois, 2 portes vitres

### REFECTOIRE

28 tables formica 2 X 0.70  
224 chaises tube  
2 armoires, 2 portes  
3 dito 315 X 50 X 110  
2 dito, 6 portes 300 X 20 X 50  
1 dito, 2 portes, hauteur 1.80  
4 chariots à desservir  
1 tambour éplucheuse HOBART PH 72  
220 V. 3 CV  
1 extincteur 7 Kg.  
1 réfrigérateur INDESIT  
1 table bois 125 X 75  
4 fours inox Arthur MARTIN électriques  
1 four inox au gaz  
1 table bois 130 X 70  
1 mélangeuse Dynamic 250 W.  
1 éplucheuse HOBART Ø 400, moteur  
2.5 CV  
2 plonges inox  
1 monte-charge OTIS, 100 Kg.  
2 compartiments  
25 seaux inox  
Couverts pour 150 personnes  
2 ventilateurs encastrés, Ø 500  
1 coupe-frites, manuel

Ensemble . . . . . 143.360 115.000



### VESTIAIRE

3 armoires à 2 cases

### SALLE DE PROJECTION

2 chaises bois  
1 extincteur  
2 projecteurs DEBRIE I6 m/m type MB I5  
et chargeur  
1 table projection  
1 dérouleur de bobines

Ensemble . . . . . 8.170 6.500

### SALLE DE GYMNASTIQUE

12 bancs pour projection  
1 poutre de 4 m.  
10 bancs bois  
10 chaises  
2 panneaux basket  
3 tapis de sol  
2 armoires, 2 portes vitres  
2 armoires, 2 portes, hauteur 2.50

### SALLE CONCIERGE

1 téléphone  
1 armoire bois, 2 portes


### DEPENDANCE

110 tables à 2 places  
1 extincteur 7 Kg.  
3 tableaux  
2 tables à 1 place

2 extincteurs, 6 litres  
 2 SICLI PSD 4  
 11 chaises  
 8 tables "maternelle"  
 1 armoire bois, 2 portes  
 1 table ping-pong

Ensemble . . . . .	35.380	28.300
	-----	-----
<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	382.440	
	=====	
<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		305.490
		=====









- VILLE DE LILLE -

ECOLE JEAN JAURES

6, rue Guillaume TELL à LILLE

REVISION D'ESTIMATION DES BATIMENTS

GALTIER & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE

ECOLE JEAN JAURES
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Salle de jeux - Classes - Lavatories - Réfectoire	5	2.319.000	1.808.800
2	Couloir - Salle de jeux	7	156.900	149.100
3	Habitation et dépendances	9	678.700	529.400
4	Dortoir	11	64.000	63.400
5	Garage cycles-Local poubelles	13	18.900	18.700
	<u>TOTAUX</u>		3.237.500	2.569.400

# BATIMENT n° 1

SALLE DE JEUX - VESTIBULE - BUREAU - REMISE - LAVATORIES - SALLES DE  
CLASSE - REFECTOIRE ET CUISINE

Surface : 731.10 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de Juin 1937 et réajustées

## AUGMENTATIONS

1 cloison en maçonnerie de briques pleines avec partie haute  
carrelée et porte de communication à 1 vantail isoplan

### Dans Lavatoires

2 stalles de W.C. séparées par des cloisons en maçonnerie de  
briquetage enduite et peinte avec portes à 1 vantail isoplan

Murets de 1m,00 de hauteur en maçonnerie de briquetage, carrelés  
en carreaux de faïence

Lambris en carreaux de faïence

Sol : carrelage en carreaux de céramique sur forme

12 W.C. à l'anglaise à chasse pour enfants

2 W.C. à l'anglaise à chasse

8 boxes d'urinoirs à effets d'eau

8 lavabos collectifs à 2 postes d'eau

.... /



1 bac receveur en faïence avec douches et chauffe-eau

1 vidoir à 2 postes d'eau

1 prise d'eau

Châssis fixes et compartiment basculant vers dortoir

2 châssis fixes vitrés entre croisillons, de second jour

1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage, avec partie haute vitrée

#### Salles de classe

Sol : carrelage en carreaux de céramique et céramique porphyrée sur forme

#### Cuisine

1 cloison en maçonnerie de briques partiellement avec partie haute carrelée

Vitrine avec portes en glace, coulissantes, et placards bas

Porte de communication à 2 vantaux isoplans avec oculus vitrés et du type va-et-vient

1 auvent vitré en verre armé sur profilés en aluminium anodisé et consoles métalliques, compris gouttière, descentes d'eau et accessoires

Sol tarmacadam

#### SUPPRESSIONS

Bancs sur consoles

.... /

Parquet sapin sur bitume

Portes à 2 pouces de 2m,60 x 3m,80 de hauteur à petits cadres,  
haut vitré

Châssis de 2.60 X 2.60 de hauteur 2 pouces sapin à petits carreaux

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 2.319.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.808.800.-

BATIMENT n° 2

COULOIR - SALLE DE JEUX

Surface : 104,75 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée élevé par murets en maçonnerie de briques de 0.22 d'épaisseur, surmonté par châssis fixes et basculants sur bâtis sapin

Extérieurement

Murs enduits

Chaperons cimentés

Distribution

1 couloir et 1 salle de jeux séparés par 1 cloison vitrée avec porte de communication à 1 vantail vitré avec imposte

Accès par

portes à 2 vantaux à panneaux vitrés avec rives ou châssis latéraux  
dito

Intérieurement

Murs badigeonnés ou enduits et peints

Sol : carrelage en carreaux de céramique sur forme

Plafond partiel en vitrex sur croisillons, et formant caisson



Toiture apparente dans couloir  
Installation d'électricité  
Radiateurs de chauffage central

TOITURE formée par

1 versant couvert en verre armé sur profilés en aluminium anodisé  
et à repos sur consoles métalliques  
Compris gouttière, descentes d'eau et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 156.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 149.100.-

### BATIMENT n° 3

#### HABITATION DE LA DIRECTRICE

Surface : 56,64 m<sup>2</sup>. (bâtiment principal)

Surface : 38,30 m<sup>2</sup>. (pour les dépendances)

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

#### AUGMENTATIONS

1 chaudière de chauffage central fonctionnant au gaz compris  
tuyauteries, appareillage de bon fonctionnement et radiateurs

1 baignoire complète

1 lavabo à 2 postes d'eau

Revêtement de sol en gerflex

Lambris en carreaux de faïence

#### Cuisine

1 évier inox à 1 bac et 1 égouttoir, à 2 postes d'eau sur armoire  
et avec chauffe-eau

#### 1 remise

de 2m,20 à 2m,70 de hauteurs sous toiture et élevée en maçonnerie  
de briques de 0,11 d'épaisseur

Murs bruts

Sol ciment bouchardé sur forme

Toiture apparente

1 porte à 1 vantail à panneaux, avec haut vitré

2 châssis fixes vitrée sur croisillons

TOITURE formée par

1 versant couvert en tuiles mécaniques sur charpente ordinaire

Compris gouttière, descente d'eau et accessoires

SUPPRESSION

1 évier en faïence

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 678.700.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 529.400.-



BATIMENT n° 4

DORTOIR

Surface : 36,25 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3m,75 de hauteur sous plafond

Construction élevée en maçonnerie de briques de 0,34 et 0,22

d'épaisseurs

Extérieurement

Façades rejointoyées

Soubassement enduit

Seuil et appuis cimentés

Distribution

1 dortoir

Accès et éclairage

1 porte à 1 vantail à panneaux vitrée avec imposte

1 baie vitrée avec châssis en imposte

1 châssis à 1 élément basculant avec imposte

Intérieurement

Murs enduits et peints

Sol : carrelage en carreaux de céramique sur forme

BATIMENT n° 5

GARAGE CYCLES - LOCAL POUBELLES

Surface : 19 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,50 à 3m,00 de hauteurs sous versant

Construction élevée en maçonnerie de briques pleines de 0.34 et 0.22 d'épaisseurs

Extérieurement

Façades rejointoyées

Soubassement et linteau cimentés

Distribution

1 garage cycles et 1 local poubelles, séparés par 1 cloison en maçonnerie de briques

Accès

2 portes à 1 vantail en sapin à lames baguettées avec panneau grillagé

1 porte à 1 vantail, isoplane, vers cuisine

Intérieurement

Murs enduits, sol ciment sur forme, toiture apparente

Installation d'électricité

TOITURE formée par

1 versant couvert en fibro-ciment ondulé sur charpente sapin

Panneau éclairant en polyester ondulé

Compris chéneau, descente d'eau et accessoires

Surface de polyester : 1 m<sup>2</sup>. environ

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 18.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 18.700.-



115





- VILLE DE LILLE -

GROUPE ECOLES Léon TRULIN (Ancienne) et Albert SAMAIN

NOUVELLE ECOLE Léon TRULIN

Avenue Verhaeren à LILLE

ESTIMATION DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

GALTIER & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE

ÉCOLES Léon TRULIN (ancienne) Albert SAMAIN -

NOUVELLE ÉCOLE Léon TRULIN

- RECAPITULATION GENERALE -

Désignation	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
<u>Bâtiments</u>		
Groupe des écoles Léon TRULIN (ancienne) et Albert SAMAIN	12.996.700	10.320.300
Nouvelle école Léon TRULIN	3.072.500	2.611.600
<u>Matériel</u>		
Ecole Publique mixte Léon TRULIN	87.890	70.300
Ecole SAMAIN	231.720	185.000
<u>TOTAUX</u>	<u>16.388.810</u>	<u>13.187.200</u>



BATIMENT



- ESTIMATION DES BATIMENTS -

GROUPE DES ECOLES Léon TRULIN (ancienne)

et Albert SAMAIN

- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Corps principal	5	3.150.700	2.520.600
2	Aile gauche	6	2.273.900	1.819.200
3	Aile droite	7	2.259.100	1.807.300
4	Habitation concierge	8	881.100	704.900
5	Salle de gymnastique	9	742.500	556.900
6	Préaux des écoles - W.C. - Débarres du concierge - Véranda	16	1.702.900	1.362.400
7	W.C.	17	275.100	192.600
8a	Classes préfabriquées	19	119.900	89.900
8b	Classes préfabriquées	21	135.500	101.700
9	Habitation de la directrice	23	599.900	479.900
10	Dépendances habitation directrice	24	125.500	100.400
11	Habitation	25	587.400	469.900
12	Dépendances de l'habitation	26	143.200	114.600
	<u>TOTAUX</u>		<u>12.996.700</u>	<u>10.320.300</u>



BATIMENT n° 1

CORPS PRINCIPAL

Surface : 259,60 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSION

1 chaudière à vapeur basse pression

AUGMENTATIONS

1 chaudière fonctionnant au charbon, à eau chaude  
avec vis de chargement

1 chaudière fonctionnant au charbon, à eau chaude, avec trémie de  
chargement

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 3.150.700.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 2.520.600.-

BATIMENT n° 2

AILE GAUCHE

Surface : 277,88 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937  
et réajustées

AUGMENTATION

W.C. en bout de couloir

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 2.273.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.819.200.-

BATIMENT n° 3

AILE DROITE

Surface: 277,88 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

Sans changement

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 2.259.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 1.807.300.-



BATIMENT n° 4

HABITATION CONCIERGE

Surface : 93,24 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

AUGMENTATIONS

1 chaudière DE DIETRICH fonctionnant au gaz

Radiateurs de chauffage central

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 881.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 704.900.-

BATIMENT n° 5

SALLE DE GYMNASTIQUE

Surface : 179,27 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

AUGMENTATIONS

Revêtement de pignon en ardoises d'amiante-ciment

Couverture de l'ancien lanterneau en tuiles

SUPPRESSION

Lanterneau vitré à 2 versants

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 742.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 556.900.-

# BATIMENT n° 6

PREAUX DES ECOLES - W.C. - DEBARRAS DU CONCIERGE - VERANDA

Surface : 976,94 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

## SUPPRESSIONS

Stalles de W.C. et débarras à l'usage du concierge

## AUGMENTATIONS

### 1 - Aménagement d'un W.C. et d'une salle de bains

élevés en maçonnerie de briquetage avec 2 portes isoplanes à 1  
vantaill à oculus

Murs enduits et peints

Revêtement mural en carreaux émaillés sur 1m,40 de hauteur

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame sur forme

Plafond enduit sous lattes avec panneau vitré

2 placards

Installation d'électricité

Installation de 1 W.C. à l'anglaise à chasse hydro-pneumatique

1 baignoire à 2 postes d'eau, 1 lavabo à 2 postes d'eau, 1 chauffe-  
bain

Installation d'un radiateur de chauffage central

.../



Cour carrelée en carreaux de granito

2 - 6a - Bâtiment à simple rez-de-chaussée

construit sous le préau, de 3m,45 à 3m,05 de hauteurs sous toit

Elevé en sapin à lames baguettées sur ossature sapin, peint extérieurement

Distribution

2 dépôts séparés par 1 cloison en sapin à lames baguettées

Accès

1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage

1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage

Eclairage par

8 châssis fixes en imposte, vitrés en verre armé sur fers T

Intérieurement

Cloisons en sapin brut

Au sol : carrelage en carreaux de ciment 30/30

Voliges apparentes

TOITURE formée par

1 versant en voliges jointives sur 7 pannes et demi-fermes en sapin avec étanchéité multicouche

.... /

### 3 - 6b - GARAGE

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 2m,10 de hauteur sous plafond

Construction élevée en maçonnerie de briques de 0.22 d'épaisseur

#### Distribution

1 garage

#### Accès

1 porte à 2 vantaux en sapin à lames baguettées

#### Intérieurement

Murs en briques jointoyées, partiellement badigeonnés

Au sol : carreaux de ciment 30/30

Plafond en planches jointives sur gittage sapin

Installation d'électricité

### 4 - 6c - ATELIERS - SALLES DE CLASSE

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 4m,05 de hauteur sous terrasse  
du préau

Construction élevée en maçonnerie de briques de 0.22 d'épaisseur  
avec encadrements de portes et châssis en béton armé saillant et  
enduit

#### Extérieurement

Murs en briques jointoyées

.... /

Soubassement enduit sur 0m,30 de hauteur moyenne

Seuils en dalles de Beugin

#### Distribution

4 pièces séparées par des cloisons en maçonnerie de briques

#### Communications intérieures

3 portes isoplanes à 1 vantail

#### Accès et éclairage

3 portes à 2 vantaux en lambris d'assemblage, partie haute vitrée  
avec imposte fixe dont 1 avec panneaux de fermeture

1 porte isoplane à 1 vantail

8 châssis à 2 éléments superposés, inférieurs à bascule, supérieurs  
à soufflet

#### Intérieurement

Murs enduits et peints

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame porphyré uni, à dessins  
plancher haut en béton armé peint

Installation d'électricité

Installation de 1 évier à 2 bacs à 2 postes d'eau

Installation de radiateurs de chauffage central

#### 5 - 6d - SALLE DE REEDUCATION

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 4m,05 de hauteur sous terrasse  
du préau

.... /



Construction élevée en maçonnerie de briques de 0,22 d'épaisseur entre ossature en béton armé sur 1m,50 de hauteur, avec partie haute vitrée entre petits bois avec éléments à bascule

#### Extérieurement

appuis en béton armé enduit et peint

#### Distribution

1 salle de rééducation

#### Accès

1 porte isoplane à 1 vantail vers tambour d'entrée

#### Intérieurement

Murs enduits et peints

Cloison en fibrex 2 faces vers tambour d'entrée

Revêtement mural en carreaux de faïence sur 1m,50 de hauteur

au sol : carrelage avec revêtement en moquette

Plancher haut en béton armé peint

Installation d'électricité

Installation de radiateurs de chauffage central

#### 6 - 6e - SANITAIRES

construits sous préau

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 4m,07 de hauteur sous terrasse du préau

.../

Construction élevée en maçonnerie de briques de 0.22 d'épaisseur

#### Extérieurement

Soubassement enduit

briques jointoyées

encadrement de portes et châssis en béton armé, saillant et enduit

#### Distribution

1 bloc sanitaire, "garçons" comprenant : 1 dégagement et 4 cabines de W.C. et 1 bloc sanitaire "filles" comprenant : 1 dégagement et 6 cabines de W.C. séparés par des cloisons en maçonnerie de briquetage

#### Communications intérieures

10 portes isoplanes à 1 vantail à oculus

#### Accès et éclairage

2 portes à 1 vantail en lambris d'assemblage, partie haute vitrée en verre armé avec impostes à soufflet

1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage vers tambour d'entrée

6 châssis à 3 éléments fixes superposés

2 châssis à 2 éléments fixes superposés

#### Intérieurement

Murs enduits et peints

Revêtement mural en carreaux émaillée sur 1m,75 de hauteur

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame nuagé sur forme

.../

Plafond enduit sous terrasse

Installation d'électricité

Installation d'une prise d'eau, 4 lavabos-auges à 3 postes d'eau

6 stalles d'urinoir, 10 W.C. à l'anglaise hydro-pneumatique

Installation de radiateurs de chauffage central

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 1.702.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEBUTE 1977 T.T.C. : 1.362.400.-



BATIMENT n° 7

W.C. (Côté Ancienne Ecole TRULIN)

Surface : 69.30 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

SUPPRESSIONS

9 W.C. condamnés, par panneaux d'agglomérés de particules

AUGMENTATION

1 cuve à fuel de 1000 litres (pour mémoire)

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 275.100.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 192.600.-

# BATIMENT n° 8 a

## CLASSES PREFABRIQUEES

Surface : 136,44 m<sup>2</sup>.

NOTA : l'ancien bâtiment n° 8 (W.C.) a été supprimé

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur sous plafond

Construction élevée en panneaux standards, parement extérieur en tôle nervurée, parement intérieur en fibrex entre ossature mixte, avec isolation intermédiaire

## Extérieurement

3 escaliers de 3 marches en caillebotis, avec 2 garde-corps métalliques tubulaires, dont 2 de 1 m. d'emmarchement et 1 de 1m,60

## Distribution

1 couloir et 2 salles de classe séparés par des cloisons en fibrex  
2 faces

## Communications intérieures

2 portes isoplanes à 1 vantail à oculus

## Accès et éclairage

1 porte isoplane à 2 vantaux à va-et-vient, à grands guichets vitrés avec imposte fixe

.... /

2 portes isoplanes à 1 vantail à grands guichets vitrés et impostes fixes

12 châssis à 3 éléments superposés en bois exotique verni, inférieur fixe, médians à bascule, supérieurs fixes

9 châssis en imposte à bascule, en bois exotique verni

#### Intérieurement

Cloisons peintes

Au sol : parquet en sapin sur solivage en sapin

Plafond en fibrex sur ossature avec isolation

Installation d'électricité

#### TOITURE formée par

1 nef à 2 versants à faible pente, couverts en bacs acier sur pannes en tôle profilée Z et charpente métallique

Gouttières, tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 119.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 89.900.-



## BATIMENT n° 8 b

### SALLES DE CLASSE

Surface : 134,40 m<sup>2</sup>.

Bâtiment à simple rez-de-chaussée de 3 m. de hauteur sous plafond  
Construction élevée en panneaux standards, parement extérieur en  
plaques d'amiante-ciment, parement intérieur en fibrex, avec  
isolation intermédiaire sur cadre et ossature sapin

### Extérieurement

3 escaliers de 2 marches en caillebotis, dont 2 de 1 m. d'emmarchement  
et 1 de 2 m.

### Distribution

1 couloir et 2 salles de classes, séparés par des cloisons en  
fibro-ciment 2 faces sur ossature sapin

### Communications intérieures

2 portes isoplanes à 1 vantail avec impostes fixes

### Accès et éclairage

1 porte isoplane à 2 vantaux à va-et-vient, à oculus avec imposte  
fixe

2 portes isoplanes à 1 vantail

.... /

I0 châssis à 3 éléments superposés en bois exotique dont 2 fixes  
et <sup>1</sup> à bascule

I2 châssis en imposte, en bois exotique, fixes ou à bascule

Intérieurement

Cloisons peintes

Au sol : parquet en sapin sur solivage sapin

Plafond en tôle nervurée perforée

Patères sur bandeaux

Installation d'électricité

Installation de radiateurs de chauffage central

TOITURE débordante formée par

1 versant couvert en tôle nervurée sur charpente légère

Gouttière, tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 135.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 101.700.-

# BATIMENT n° 9

## HABITATION DE LA DIRECTRICE DE LA NOUVELLE ECOLE TRULIN

Surface : 49.09 m2.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

### SUPPRESSIONS

- 2 cheminées en marbre blanc veiné
- 2 cheminées Lunel "Capucine" à foyer

### AUGMENTATIONS

#### SOUS-SOL

- 2 portes à 1 vantail en tôle, poignée anti-panique
- 1 chaudière de chauffage central, fonctionnane au fuel, avec brûleur, pompe d'accélération, tuyau d'évacuation des gaz brûlés, cuve à fuel de 3.000 litres
- 1 cuve de rétention en maçonnerie de briques de 0.II d'épaisseur, enduite 1 face

#### REZ-DE-CHAUSSEE

- Revêtement de sol en dalles plastique dans 2 salles

.... /



### ETAGES

Revêtement de sol en dalles plastique

Installation d'une salle de bains comprenant 1 lavabo à 2 postes d'eau, 1 baignoire, 1 chauffe-bain et 1 W.C. à l'anglaise à chasse hydro-pneumatique

Pour l'ensemble, installation de radiateurs de chauffage central

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 599.900.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 479.900.-

# BATIMENT n° 10

## DEPENDANCES HABITATION DIRECTRICE

Surface : 28,81 m<sup>2</sup>.

Marquise : 7,50 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

## SUPPRESSIONS

1 porte à 1 vantail à lames ouvertes avec imposte croisillonnée

1 évier avec poste d'eau, miroir faïence et petite armoire

carreaux de céramique monochrome

siège à effet d'eau

marquise vitrée en verre cathédrale sur fers T

## AUGMENTATIONS

1 porte à 1 vantail en lambris d'assemblage, partie haute vitrée

1 évier à 1 bac, 1 égouttoir sur armoire basse

carreaux de grès cérame porphyré

1 W.C. à l'anglaise à chasse hydro-pneumatique

Installation d'électricité

Installation de radiateurs de chauffage central

Marquise couverte en polyester ondulé sur 3 pannes sapin

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 125.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 100.400.-

BATIMENT n° 11

HABITATION

Surface : 49,09 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

Modifications identiques à celles du bâtiment n° 9

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 587.400.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 469.900.-



BATIMENT n° 12

DEPENDANCES DE L'HABITATION

Surface : 27,38 m<sup>2</sup>.

Marquise : 7,50 m<sup>2</sup>.

Valeurs reprises à notre estimation de 1937 et réajustées

Modifications identiques à celles du bâtiment n° 10

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 143.200.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 114.600.-



BATIMENT



NOUVELLE ECOLE TRULIN
- RECAPITULATION DES BATIMENTS -

Nos des Bts	Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
1	Salles de classe	33	2.833.000	2.408.100
2	Préau	34	239.500	203.500
	<u>TOTAUX</u>		3.072.500	2.611.600



BATIMENT n° 1

SALLES DE CLASSE

Surface : 710,67 m<sup>2</sup>.

Bâtiment comprenant

Rez-de-chaussée de 710,67 m<sup>2</sup>.  
Etage de 710,67 m<sup>2</sup>.

Construction élevée en maçonnerie de briques de 0.34 d'épaisseur

Extérieurement

Soubassement enduit

Briques de parement à joints creux

encadrements de châssis saillants, en béton armé peint

Seuil en pierre de Soignies

Côté rue, 1 perron de 6 marches et 1 grand palier en marbre de

Lunel, de 2m,80 d'emmarchement, avec latéralement massifs de

maçonnerie, enduits, couvert par une terrasse en béton armé avec

en partie centrale panneau en pavés de verre, sur 4 poteaux en béton armé de 35 X 35

REZ-DE-CHAUSSEE

de 3m,20 de hauteur sous plafond et 3m,40 de hauteur sous plancher haut du préau

.../

### Distribution

1 vestibule avec cage d'escalier et réduit sous cage d'escalier,  
1 couloir de distribution, 6 salles de classe, 1 bloc sanitaire,  
1 bureau, 1 dégagement avec cage d'escalier et réduit sous cage  
d'escalier, 1 préau, séparés par des refends et des cloisons en  
maçonnerie de briquetage

### Communications intérieures

2 portes à 2 vantaux en lambris d'assemblage, à grands guichets  
vitrés avec grillage de protection  
3 portes isoplanes à 2 vantaux à va-et-vient et oculus  
6 portes isoplanes à 1 vantail à oculus  
8 portes isoplanes à 1 vantail  
8 portillons à 1 vantail en sapin à lames baguettées  
1 porte à 1 vantail en tôle 2 faces, avec serrure de sûreté  
1 porte à 1 vantail en tôle

### Accès et éclairage

1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage à grand guichet vitré  
en verre armé avec encadrement en béton translucide  
1 porte à 2 vantaux en lambris d'assemblage, partie haute vitrée et  
grillagée avec imposte fixe  
1 porte à 4 vantaux pliants en lambris d'assemblage  
1 grand châssis en béton translucide prenant sur le rez-de-chaussée  
et l'étage

.... /



33 châssis à 2 éléments superposés, inférieurs à bascule, supérieurs à soufflet dont 1 avec volet roulant

24 châssis en imposte à 2 éléments superposés, inférieurs fixes, supérieurs à soufflet

24 châssis de second jour à 2 éléments superposés, inférieurs fixes, supérieurs à soufflet

1 châssis de second jour à 1 ouvrant

#### Vers bâtiment n° 2

1 baie libre

#### Vers bâtiment n° 9

de l'ancienne école TRULIN, 1 porte isoplane à 1 vantail

#### Intérieurement

Murs en briques de parement à joints creux dans le préau

Murs enduits et peints généralement, tapissés en partie haute du bureau

Revêtement mural en carreaux de faïence, dans le bloc sanitaire

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame porphyré, uni, à dessins et bouchons sur forme généralement

Tarmacadam sur forme sous le préau

Plafond enduit sous hourdis, tapissé dans le bureau

Plancher haut en béton armé peint sur 2 poutres en béton armé 34/25

1 placard à portes coulissantes

6 placards à 2 portes 1 vantail, superposées

.... /



Patères sur bandeaux dans niches situées le long du couloir de distribution

Installation d'électricité

Installation de 1 vidoir à 2 postes d'eau, 6 stalles d'urinoir, 8 lavabos-auges à 2 postes d'eau sur muret central à revêtement 2 faces faïence

10 W.C. à l'anglaise à chasse hydro-pneumatique

Installation de radiateurs de chauffage central

#### Accès à l'étage par

2 escaliers à 1/2 tour de 1m,40 d'emmarchement, en béton armé, marches en dalles de Beugin, contremarches et palier en grès cérame comportant 1 volée de 13 marches, 1 palier et 1 volée de 9 marches avec muret garde-corps en béton armé enduit et peint et main courante métallique tubulaire

#### ETAGE

de 3m,17 de hauteur généralement, sous plafond, 2m,83 de hauteur sous plafond du bloc sanitaire

#### Distribution

1 palier, 1 couloir de distribution, 1 dégagement avec cage d'escalier  
1 bloc sanitaire, 8 salles de classe, séparés par des cloisons en maçonnerie de briquetage

... /

### Communications intérieures

- 1 porte isoplane à 2 vantaux à va-et-vient et oculus
- 1 porte isoplane à 2 vantaux à oculus, avec imposte fixe
- 9 portes isoplanes à 1 vantail à oculus
- 8 portes isoplanes à 1 vantail

### Eclairage

- 39 châssis à 2 éléments superposés, inférieurs à bascule, supérieurs à soufflet
- 31 châssis en imposte à 2 éléments superposés, inférieurs fixes, supérieurs à soufflet
- 28 châssis de second jour en imposte à 2 éléments superposés, inférieurs fixes, supérieurs à soufflet

### Intérieurement

Murs enduits et peints

Revêtement mural en carreaux de faïence, dans les niches des lavabos du couloir

Au sol : carrelage en carreaux de grès cérame porphyré, uni, à bouchons et dessins sur forme

Plafond enduit sous lattes

7 placards à 2 portes à 1 vantail, superposées

Patères sur bandeaux

Installation d'électricité

.... /



Installation de 3 lavabos-auges à 2 postes d'eau dans le couloir,  
1 vidoir à 2 postes d'eau, 3 stalles d'urinoir, 2 cabines de W.C.  
avec 2 W.C. à l'anglaise à chasse dans le bloc sanitaire  
Installation de radiateurs de chauffage central

TOITURE formée par

1 versant à faible pente couvert en zinc à dilatation et à ressants  
sur charpente ordinaire

Chéneau, tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 2.833.000.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 2.408.100.-



## BATIMENT n° 2

### PREAU

Surface : 235,29 m<sup>2</sup>.

PREAU adossé à un mur de maçonnerie de briques de 0.34 d'épaisseur de 3m,65 à 3m,25 de hauteurs sous plancher haut, ouvert sur 2 côtés et communiquant avec le bâtiment n° 1 par 1 baie libre

### Intérieurement

Soubassement du mur en béton

Mur en briques de parement à joints creux

au sol, tarmacadam sur forme en béton

Plancher haut/en béton armé peint

### TOITURE formée par

1 terrasse à faible pente en béton armé, sur 8 poutres transversales de 36/22 en béton armé, terminant en sifflet, 2 poutres longitudinales en béton armé de 15/15 et 16/22, portant sur 8 poteaux en béton armé  $\phi$  220, hauteur 3m,15

Etanchéité multicouche granulée, tuyaux de descente et accessoires

VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C. : 239.500.-

VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C. : 203.500.-



MATÉRIEL



- ESTIMATION DU MATERIEL -



ECOLE MIXTE Léon TRULIN
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Ecole mixte Léon TRULIN	37	87.890	70.300
		87.890	70.300

# ECOLE LEON TRULIN

## MATERIEL

15 bureaux bois et tube  
 5 chaises simili  
 1 classeur vertical, 2 tiroirs  
 1 armoire métallique, 2 portes  
 5 extincteurs  
 11 armoires, 2 portes vitres  
 6 magnétophones  
 4 électrophones  
 3 magnétophones à cassettes  
 2 postes de radio  
 5 appareils diapositives  
 1 projecteur DEBRIE 16 m/m  
 12 armoires, 2 portes coulissantes  
 7 tables IXI  
 24 chaises tube  
 1 polycopieur JAPY  
 3 téléviseurs  
 160 tables à 2 places  
 16 tableaux  
 1 table formica 2.20 X 0.60  
 37 tables 1.50 X 0.75  
 20 bancs  
 6 extincteurs 9 Kg.

Ensemble . . . . .	87.890	70.300
	-----	-----

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	87.890	
	-----	

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		70.300
		-----

ECOLE SAMAIN
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Ecole SAMAIN	40	231.720	185.000
		231.720	185.000



# ECOLE SAMAIN

## MATERIEL

200 couverts  
 28 tables formica 1.20 X 0.80  
 28 tables formica 2.00 X 0.80  
 248 chaises réfectoire  
 2 buffets, 2 portes 4 X 0.40 X 1.10  
 1 cuisinière complète, Arthur MARTIN  
   1 sauteuse, 2 plaques chauffantes  
   buse et cheminée inox  
 1 réfrigérateur  
 1 monte-plats, électrique 100 Kg.  
 1 buffet, 2 portes hauteur 1.20  
 1 four à céramique  
 33 portes à 2 portes vitres  
 19 tableaux  
 143 tables à 2 places  
 14 bureaux bois et tube  
 1 table ovale  
 1 bahut, 2 portes  
 1 table tube 1.80 X 0.60  
 31 tables bois 1.25 X 0.75  
 52 chaises bois  
 1 écran  
 1 téléviseur  
 1 bibliothèque, 4 portes  
 2 meubles chêne à rideaux  
 7 électrophones  
 2 téléviseurs  
 5 postes de radio  
 5 magnétophones  
 4 duplicateurs manuels  
 1 guide-chant  
 1 projecteur DEBRIE 16 m/m  
 1 machine à écrire JAPY 33 cm.  
 1 cuisinière SCHOLTEISS 4 feux  
 46 tables à 1 place  
 2 armoires bois, 2 portes  
 6 chaises simili  
 10 tables basses "maternelle"


1 bureau métallique dactylo  
1 bureau ministre chêne

Ensemble . . . . .	231.720	185.000
--------------------	---------	---------

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	231.720	
--	---------	--

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		185.000
---	--	---------









- VILLE DE LILLE -

ECOLE MATERNELLE J. SIMON

122, rue du Buisson à LILLE

ESTIMATION DU MATERIEL

GALTIER & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE

ECOLE MATERNELLE J. SIMON
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V. Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V. Assurance vét. déduite 1977 - T.T.C.
ECOLE MATERNELLE J. SIMON	3	99.830	79.000
		99.830	79.000



MATÉRIEL



# ECOLE MATERNELLE Jules SIMON

## MATERIEL

5 extincteurs 6 litres  
 5 armoires, 2 portes vitres  
 26 bancs  
 106 petites tables  
 146 petites chaises  
 4 bureaux bois et tube  
 2 tableaux  
 1 rayonnage bois  
 2 tables chêne  
 1 écran  
 2 appareils diapositives  
 2 appareils cinéma  
 1 électrophone  
 1 table T.V.  
 21 tables ovales  
 2 marmites inox A. MARTIN avec hotte  
 et cheminée  
 4 plonges en inox  
 91 lits complets  
 3 armoires bois, 2 portes coulissantes  
 5 électrophones  
 1 photocopieur JAPY  
 1 comptoir, 8 portes coulissantes  
 2 projecteurs fixes  
 1 écran  
 1 projecteur DIAPO CRAPF

Ensemble . . . . .	99.830	79.000
--------------------	--------	--------

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	99.830	
--	--------	--

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		79.000
---	--	--------









- VILLE DE LILLE -

ECOLE JENNER - MATERNELLE

Rue Alphonse Colas à LILLE

ESTIMATION DU MATERIEL

GALTIER & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE



ECOLE MATERNELLE JENNER
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V.Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V.Assurance vét.déduite 1977 - T.T.C.
Ecole maternelle JENNER		115.790	92.600
		115.790	92.600



MATÉRIEL



# ECOLE MATERNELLE JENNER

## MATERIEL


9 armoires, 2 portes vitres  
 2 extincteurs, 6 litres  
 201 petites chaises  
 78 petites tables  
 23 tables ovales  
 5 tableaux  
 3 bureaux bois et tube  
 1 balance Roberval  
 2 bancs  
 1 piano  
 14 lits complets  
 1 armoire forte  
 1 table bois  
 12 chaises  
 1 réfrigérateur  
 2 plonges inox  
 2 vestiaires, 2 cases  
 30 couverts  
 1 ensemble Arthur MARTIN, 2 plaques  
     1 sauteuse  
 1 armoire, 2 portes coulissantes  
     1.25 X 0.45 X 1.00  
 1 table chêne  
 1 chaise tube  
 1 projecteur fixe  
 2 postes de radio  
 1 électrophone

Ensemble . . . . .	115.790	92.600
--------------------	---------	--------

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	115.790	
--	---------	--

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		92.600
---	--	--------









- VILLE DE LILLE -

ECOLE MIXTE CONDORCET - LAMARTINE

15, Avenue du Peuple Belge à LILLE

ESTIMATION DU MATERIEL

GALTIER & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE

ECOLE MIXTE CONDORCET-LAMARTINE- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V. Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V. Assurance vét. déduite 1977 - T.T.C.
Ecole mixte CONDORCET-LAMARTINE	3	103.120	82.500
		103.120	82.500



MATÉRIEL



# ECOLE MIXTE CONDORCET-LAMARTINE

## MATERIEL

13 bureaux bois dito  
 13 tableaux tube  
 24 armoires, 2 portes vitres  
 15 chaises bois  
 7 extincteurs, 6 litres  
 10 bancs bois  
 122 tables à 2 places  
 81 tables à 1 place  
 1 polycopieur  
 1 visionneuse  
 1 magnétophone  
 1 écran sur pied  
 7 tables bois 1.50 X 0.75  
 1 four céramique  
 1 Poly JAPY  
 3 armoires, 2 portes bois  
 1 machine à écrire  
 1 extincteur 9 litres  
 4 armoires, 2 portes coulissantes  
 5 petites tables  
 2 tables ovales  
 4 petites chaises "maternelle"  
 1 balance Roberval 2,5 Kg.  
 2 Poly JAPY  
 1 électrophone  
 4 magnétophones  
 1 appareil diapositives  
 1 épiscopes  
 1 appareil I6 m/m

Ensemble . . . . .	103.120	82.500
--------------------	---------	--------

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	103.120	
--	---------	--

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		82.500
---	--	--------









- VILLE DE LILLE -

ECOLE MIXTE MONTAIGNE

51, rue Fénelon à LILLE

ESTIMATION DU MATERIEL

GALTIER & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE

ECOLE MIXTE MONTAIGNE- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V. Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V. Assurance vét. déduite 1977 - T.T.C.
Ecole MONTAIGNE	3	70.480	56.000
		70.480	56.000



MATÉRIEL



# ECOLE MONTAIGNE

## MATERIEL


28 armoires, 2 portes vitres  
 5 bureaux bois, pied tube  
 13 tables chêne  
 18 tableaux  
 48 tables à 2 places  
 52 tables à 1 place  
 20 bancs bois et tube  
 1 armoire bois, 2 portes coulissantes  
 1 dito, hauteur 1.80  
 1 extincteur 6 Kg.  
 1 projecteur 8 m/m MARQUET type BIV  
 1 épiscopes SFOM type 573 N  
 1 magnétophone  
 1 poste de radio  
 3 appareils projecteur fixe  
 1 électrophone  
 1 duplicateur JAPY  
 3 pyrograveurs  
 1 visionneuse MK 150  
 1 écran sur pied  
 2 polycopieurs JAPY  
 1 machine à écrire JAPY  
 1 appareil projection Super 8  
 HEURTIER P6 24 B  
 1 téléviseur noir et blanc

Ensemble . . . . .	70.480	56.000
	-----	-----

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	70.480	
	=====	

<u>VALEUR ASSURANCE VETUSTE DEDUITE 1977 T.T.C.</u>		56.000
		=====









- VILLE DE LILLE -

ECOLE TURGOT

Rue du Faubourg des Postes

ESTIMATION DU MATERIEL

GALTIER & Cie  
Ingénieurs Experts  
8 rue de Tenremonde à LILLE



ECOLE TURGOT
- RECAPITULATION DU MATERIEL -

Désignation	Nos des Pages	V. Assurance à neuf 1977 - T.T.C.	V. Assurance vét. déduite 1977 - T.T.C.
Ecole TURGOT	3	91.710	73.500
		91.710	73.500



MATÉRIEL



# ECOLE TURGOT

## MATERIEL

7 bureaux bois et tube  
 17 armoires, 2 portes vitres  
 10 chaises bois  
 1 machine à écrire JAPY  
 1 poste de radio GRUNDIG  
 13 tables bois 3 X 0.80  
 5 bancs tube  
 1 téléviseur noir et blanc  
 15 tableaux  
 138 tables à 2 places  
 60 tables à 1 place  
 2 duplicateurs JAPY  
 2 écrans  
 2 visionneuses SFOM 16 m/m  
 1 projecteur 16 m/m  
 1 diapo. KIM Super  
 1 électrophone  
 1 table bois 1.25 X 0.75  
 1 armoire bois, 2 portes  
 1.20 X 0.45 X 1.00  
 1 machine à écrire JAPY  
 1 duplicateur  
 1 transistor  
 1 pyrograveur

Ensemble . . . . .	91.710	73.500
--------------------	--------	--------

<u>VALEUR ASSURANCE A NEUF 1977 T.T.C.</u>	91.710	
--	--------	--

<u>VALEUR ASSURANCE 1977 T.T.T. VETUSTE DEDUITE</u>		73.500
---	--	--------



PLANS