6 D 14

BATIMENT

V I L L E d e L I L L E

PALAIS des BEAUX - ARTS

----- oOo -----

V I L L E d e L I L L E

-=-

REMARQUE GENERALE

ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf:

- d'une part les rabais normaux possibles en Juin 1937 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
- et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

--- oOo ---

RECAPITULATION GENERALE

Nos des Bat.	Désignations	Valeur neuve Juin I937	Val. d'ass. Juin I937
I	Musée de Sculpture.....	6.509.093	4.250.000
2	Oculi Principal (Entrée de gauche)...	6.8I2.826	4.445.000
3	Oculi Principal (Entrée de droite)...	6.740.376	4.400.000
4	Cage d'escalier d'Honneur.....	3.500.937	2.285.000
5	Cage d'Escalier d'Honneur.....	3.498.I02	2.283.000
6	Galerie des médailles et Galerie des Primitifs.....	I.227.08I	800.000
7	Archéologie.....	5.23I.725	3.408.000
8	Atelier et dépôt.....	5.323.463	3.480.000
9	Nouveau Musée.....	5.694.4I2	4.270.000
I0	Musée Lillois.....	4.I9I.339	2.730.000
II	Salle d'Armes.....	4.I76.580	2.720.000
I2	Céramique.....	3.229.475	2.I05.000
	à reporter.....	56.I35.409	37.I76.000

	Reports.....	56.I35.409	37.I76.000
I3	Numismatique.....	I.944.49I	I.268.000
I4	Bureau du Conservateur Général.....	I.946.67I	I.270.000
I4b	Cave de Pompage et Poste de Transformation.....	28.633	2I.000
I5	Chaufferie.....	278.985	200.000
I6	Cheminée.....	60.000	43.000
I7	Tunnel.....	35.000	25.000
	Valeur neuve Juin I937	60.429.I89f	
	Valeur d'assurance Juin I937.....		40.003.000f

B A T I M E N T N° I

-:-

MUSEE de SCULPTURE

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° I

MUSEE de SCULPTURE

Surface:

38,20 x I6,40 = 626 m2, 48

Bâtiment comprenant :
Sous-sol - Rez de chaussée - Ier Etage - Comble.

Cette construction de 2I mêtres de haut (du sol du rez de chaussée jusqu'au dessus de la corniche de l'entablement) est élevée en pierre I/2 dure de choix et pierre dure blanche avec remplissages et blocages en briques et avec parement intérieur en pierre I/2 dure au Rez de Chaussée.

Elle est bâti sur un soubassement en petit granit ciselé et appareillé de I m 65 de hauteur x 0 m 65 d'épaisseur moyenne, en façade.

La façade rez de chaussée est à bossages et refends moulurés percée de 7 baies à allèges et appuis moulurés avec des socles saillants et moulurés pour former pilastres.

Les clés des baies forment des cartouches sculptés à feuilles.

Elle est couronnée par un cordon saillant de 0,40 c/ms, sur 0,80 de hauteur, comprenant 6 gargouilles à tête de chimère sculptées.

La façade du Ier Etage est formée par trois portiques classiques disposant 7 entre colonnements inégaux de l'ordre Corinthien comportant : 8 colonnes à fut galbé avec cannelures, socle, astragale, chapiteau sculpté à feuilles et un retour d'entablement à chaque.

L'entablement classique à modillons refouillés comporte une frise sculptée à bouquets et monogramme et un tore sculpté à feuilles.
Des pilastres à cannelures, socle, chapiteau etc... répètent les colonnes sur la façace proprement dite, bâtie en retrait.
Les portiques principaux sont surmontés chacun par fronton (triangulaires et circulaire), de l'ordre, à corniche, avec modillons refouillés, tores sculptés à rubans, double filet d'émaux décorés, répètant la corniche d'entablement.

Le portique central est surmonté d'une grande niche en pierre évidée, à cordon, astragale, corniche circulaire, saillants et moulurés; avec piédestaux et socle le flanquant (en superstructure).
Les fonds d'entrecolonnements principaux sont perçés chacun d'un vaste portique de baie à encadrement mouluré , à clé, sommiers, et à coussins moulurés, dont

deux à modillons et profilant la corniche d'entablement, avec clés à écusson sculpté, à vases, flammes, guirlandes de fleurs, palmes etc.....

Les entrecolonnements intermédiaires comportent chacun une niche hémisphérique à cordon et archivolte moulurés avec clé sculptée à tête de fauve. cul de four à sculptures rayonnantes et guirlande de feuilles.
(Ces niches comportant chacune un socle de 3m25 de hauteur, saillant, mouluré à table, socle et cordon, Elle sont surmontées chacune par un grand cartouche sculpté à crosses avec couronne de feuilles.)

Sur la longueur de la façade :
Une Loggia de I m 75 de largeur à terrasson de plomb, sur entablement de pierre, s'identifiant avec le couronnement du rez de chaussée, à balustres moulurés et à piédestaux unis.

En superstructure : Une balustrade d'accoudoir de l'ordre à balustres moulurés

et piédestaux unis, couronne l'édifice.

Ce bâtiment comprend :

A - UN SOUS-SOL de 5 m I5 de profondeur bâti en briques, avec murs de 4,00 et I,00 d'épaisseur et I2 piles intérieures de I,30 x I,55 .
ne comprenant qu'une seule cave dallée en ciment sur forme béton avec bouchons en céramique décorée, y compris : 2 rigoles longitudinales en briques cimentées et à dessus en fonte striée.

Le plancher haut est constitué par :
7 croisées d'ogives en briques avec arêtes saillantes de 0,45 x 0,22 en briques et clé en pierre I/2 dure de I,50 de ø .
L'ensemble du plancher haut est supporté par : 6 arcs doubleaux paraboliques en briques, saillants de 0,56 x 0,22 s'appuyant chacun sur deux gros coussins moulurés en pierre I/2 dure de I,30 X I,00 x 0,85 et recevant en même temps les arêtes des croisées d'ogives, le tout reposant sur les piles en briques

indiquées ci-dessus.

La Façade principale est supportée par une serie d'arcs ogivaux en briques de 2,30 d'épaisseur totale.

L'Eclairage est assuré par :
7 petites impostes métalliques vitrées avec soufflet à chaque.
Le communication de la cave contigue est assurée par 7 baies de 2 x 3,IO (toutes libres)

A l'intérieur :
Caniveaux divers en plâtras sur armature et supports métalliques pour l'air climatisé.

B - UN REZ DE CHAUSSEE de 8,00 de hauteur ne comportant qu'une salle (à usage de Musée de Sculpture) dallée en granito avec bouchons et grande frise mosaïque à méandres et grecques et à motifs entre piles, en mosaïque de marbre.

Le plancher haut est constitué par une voûte parabolique en pierres tendres appareillées d'une seule arche avec nervures et doubleaux saillants et moulures et formerets en plein cintre saillants et moulurés y compris pendentifs sculptés à feuilles.

L'ensemble repose sur I6 piles en briques et pierres avec socles et couronnements saillants et moulurés en pierre I/2 dure.

L'Eclairage est assuré par : 7 grandes baies métalliques en plein cintre à 4 compartiments dont 2 ouvrants de 2,60 x 4,70 .

La communication avec la galerie (Bât. N° 6) est assurée par : 7 baies libres en plein cintre de 6,00 de hauteur.

A l'intérieur :
9 Radiateurs de chauffage.
8 portes métalliques à 2 vantaux pour accès aux gaînes de visite.
Badigeon sur murs.

C - UN Ier ETAGE de I6 m 50 de hauteur ne comportant qu'une salle parquetée en chêne à l'anglaise sur voligeage brut 50 m/m sapin et poutreillage I I80 m/m. (Ce poutreillage est lui-même supporté par des poutrelles assemblées en tôle et L, transversales.)

L'éclairage est assuré par :
3 grandes baies métalliques en plein cintre de 4m50 x 9,00 comprenant chacune un vitrail extérieur à rehauts et cartouche polychromés sur armature L et T.

Un châssis intérieur métallique vitré en verre double.

L'accès à la terrasse est assuré par :
3 portes en chêne à grands cadres embrevés et à entablement classique.

Le plafond de forme parabolique est constitué par :
un ourdissage en briques entre fers avec ossature en fers plats et L.
Il est entièrement enduit et peint et comporte : 7 travées avec filets moulurés

(et tous ornés à feuilles pour les 3 travées principales) et des soffites les séparant.
Les soffites comportent chacun un rang d'ornements à ruban et torsade et 2 socles ornées à feuilles et fleurs.
Quatre rosaces au sommet, comportent des ornements répétant ceux des soffites et des panneaux en tôle perforée assurant la ventilation.

Les deux arcs demi-circulaires sont en staff à ornements décoratifs à feuilles et fleurs et comprennent chacun deux soffites avec ornements et socles à feuilles comme pour les précédents.

La décoration murale comprend :
20 pilastres saillants à base unie et socle mouluré avec canelures sur un quart ornements allégoriques à têtes et chapiteaux en staff ornementé à chaque;

Une corniche saillante et moulurée au pourtour à denticules avec frise à spirales et festons de fleurs et avec couronnes sous chaque retour de corniche

et aux angles : 4 grands cartouches en staff armoriés.

Au-dessous des portiques et faux portiques 6 arcs à archivolte moulurée avec tore orné tout en staff.

2 grands portiques de baies avec pilastres et consoles en staff et entablement à ornements à coquilles, cartouche en staff denticules, grande corniche saillante et moulurée sur modillons sculptés.

Peinture sur murs avec imitation de marbre pour le soubassement.

A l'intérieur :
Caniveaux de chauffage et de ventilation en béton cimenté.
Batteries de chauffage à tuyaux à ailettes avec grilles en cuivre perforé.

D- UN COMBLE de 7 mêtres de hauteur
(du dessus de la voûte au faîte)
éclairé par les tabatières prenant jour en toiture, comportant :
Une galerie longitudinale planchéiée de

Im55 de large avec garde-corps sapin.
A l'intérieur :
4 grandes rosaces en tôle et L assemblés avec supports, cable et mécanisme de manoeuvre.

La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants et 2 croupes en ardoises sur achelin, combles et pannes courants en sapin; avec faitage monumental en plomb estampé et mouluré à motifs extrêmes à piédestaux et flambeaux et compris, tabatières, arêtiers, chêneaux de versants, chêneaux en plomb à dilatation de 3 m/m , descente en fonte, paratonnerre et tous autres accessoires.

L'ensemble est supporté par 6 fermes métalliques, entretoisées par un I longitudinal I80 m/m et 5 longerons de versant U I00 m/m ; I0 pannes I de 220 m/m ; un faîte en tôle et L de 0,30 de hauteur et 4 poutres d'archers de 0,I6 x 0,32 à semelles, reliées aux fermes par des entraits et des faux entraits d° et par

2 poutres de croupe en tôle et L assemblées de I4 x 25 .

(Chaque ferme est composée de 2 arbalétriers et un entrait I0/250 avec L 80/80 Faux entrait assemblé L et tôle I6/20 contrefiches jumelés 5 plats I0/200 - Poinçon 2 x I0/80.)

Pour l'ensemble de la construction

Installation de chauffage central.

Valeur neuve Juin I937.....	6.509.093 f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		4.250.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondation pour sous-sol, piles, empâtement, etc..	
I.II5 m3 x 264 =	294.360
Maçonnerie de voûte	
II0 m3 x 28I =	30.9I0
Maçonnerie d'arcs pour nervures et doubleaux et cintre des baies	
86 m3 x 28I =	24.I66
Supplément pour formerets, pendarts, cintres etc, pour nervures, doubleaux arcs de décharge et voûte	8.000
Maçonnerie déblocage et béton pour unification de l'aire supérieure	
I80 m3 x 234 =	42.I20
Maçonnerie de pierres I/2 dure pour nervures des coussins	
30 m3 x I.420 =	42.600
Tailles afférentes unies, circulaires et moulurées	6.000
	448.I56

Dallage en ciment appareillé à bouchons en céramique décorée, y compris la forme bétonnée. 390 m2 x 65 =		25.350
Caniveaux cimentés avec dessus fonte 90 m x 70		6.300
Conduits d'air climatisé en platras sur armatures métalliques y compris la valeur des brides, scellements etc		I2.000
Lissage des maçonneries		3.000
Soupiraux métalliques, vitrerie, peinture, scellements		2.000
Maçonnerie de briques au ciment, en élévation pour remplissage entre parements et murs pleins à l'étage et au comble I.020 m3 x 282 =		287.640
Voûte parabolique en corps creux entre fers I et enduit sur extrados compris coffrage 7I0 m2 x I30 =		92.300
Supplément pour formerets spéciaux et à grande hauteur		II.000
Caniveaux en béton cimenté pour le chauffage et ventilation à l'étage		I5.400
		454.990

Maçonnerie de petit granit pour soubassement en façade 39 m3 x I.820 =		70.980
Taille ciselée pour façade Principale 57 m2 x I85 =		I0.545
Chanfreins de 0,20 c/ms, onglets etc		I.200
Maçonnerie mixte de pierres I/2 dure de choix et de pierres dures blanches 900 m3 x I.900 =		I.7I0.000
Tailles unies sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 700 m2 x 75 =		52.500
Tailles moulurées sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces I.980 m3 x I50 =		297.000
Accoudoir classique à balustres avec plinthe et main courante y compris toutes tailles, moulurations etc.. pour Loggia		50.700
Accoudoir classique en pierre dure à balustres sur socle, avec main courante compris piédestaux, tailles, moulurations et la valeur des retours incorporés dans la longueur 2I m. x 2.800 =		58.800
		2.25I.725

Vases sur socles et avant-socles compris tailles, moulurations, sculpture etc....	II0.000	
Socles et niche en superstructure en pierre dure, tailles et moulurations afférentes	II0.000	
Supplément pour clés à cartouche sculpté à feuilles, volutes et attributs dont un avec 2 amours.	30.000	
Clés et tympans sculptés à feuilles sous le fronton de couronnement avec crosses, guirlandes, festons etc...	36.000	
Tailles rayonnantes et guirlandes sculptées des niches et cartouches sculptés les surmontant	36.000	
Sculpture et refouillement des chapiteaux de colonnes et pilastres, à feuilles et volutes	59.000	
Sculpture des tores et frise de l'entablement et des frontons	20.000	
Gargouilles sculptées à tête de chimère	2.000	
Taille refouillée et sculptée des modillons de l'entablement	I9.000	
Taille moulurée et taille sculptée des cartouches et tympan des portes classiques	I5.000	
	437.000	

Filets d'émaux décorant les frontons	7.500	
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parements au rez de chaussée 460 m3 x I.420 =	653.200	
Taille unie et jointoiement de pierre I/2 dure, suppléments incorporés dans la surface 360 m2 x 65 =	23.400	
Taille moulurée et jointoiement de pierre I/2 dure, suppléments incorporés dans la surface I40 m2 x I25 =	I7.500	
Supplément aux maçonneries de pierres ci-dessus pour voussoirs d'arcs	33.000	
Maçonnerie de pierre tendre pour voûte nervures, doubleaux etc.... 200 m2 x I.245 =	249.000	
Formerets, chevalements et pendarts	6.000	
Tailles unies circulaires et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 665,00 x 55 =	36.575	
	I.026.I75	

Tailles moulurées circulaires et jointoiements. suppléments incorporés dans la surface		
3I5 m2 x I05 =	33.075	
Taille sculptée et moulurée des pendentifs	5.500	
Dallage en granito, à bouchons et frise en mosaïque de marbre		
466 m2 x I30 =	60.580	
Supplément pour frise à méandres et à grecques	22.000	
Supplément pour I4 panneaux décoratifs	I7.000	
Plafond circulaire en plâtre sous voûte suppléments incorporés dans la surface au Ier Etage		
760 m2 x I5 =	II.400	
Moulurations des panneaux, en plâtre sous plafond d'étage, suppléments incorporés dans la surface		
220 m3 x 63 =	I3.860	
Enduits en plâtre sur murs au Ier Etage		
600 m2 x I6 =	9.600	
	I73.0I5	

Ornements en staff à feuilles de la frise d'architravée avec têtes de lion et cannelures et châpiteaux à fleurs et feuilles des pilastres d'ordonnance	50.000	
Moulure et corniche d'architravée en staff avec frise à spirale et bouquets ornés y compris la valeur du retour et des ajustements	40.000	
Couronnes surmontant les pilastres en staff	5.000	
Encadrements de deux portes monumentales en staff avec entablements à corniches à ornements à coquilles, consoles, modillons etc...	I2.000	
Soffites à torsades et feuilles en staff	23.000	
Arcs d'ornements en staff reliant les soffites et formant panneaux demi-circulaires avec palmes, feuilles, fleurs et rinceaux	20.000	
Filets d'ornements en staff des faux arcset des arcs des baies	5.500	
Quatre cartouches d'angle avec palmier et socles des soffites à feuilles en staff	I0.000	
Préparation préalable des ornements. Pose des staffs et peinture sur l'ensemble des ornements	35.000	
	200.500	

Peinture sur moulures, plafond et murs	20.000	
Badigeon des murs du rez de chaussée	I.000	
Parquet de chêne sur volige brute 50 m/m sapin		
460 m2 x I65 =	75.900	
Supplément pour frises au parquet	2.000	
Croisées métalliques, croisillonnées y compris la valeur des ouvrants et la quincaillerie plein cintre, scellements, vitrerie, peinture		
84 m2 x 450 =	37.800	
Châssis métalliques croisillonnés y compris vitrerie et peinture		
II4 m2 x I75 =	I9.950	
Châssis métalliques croisillonnés avec vitraux sur plomb, y compris la valeur des rehauts et cartouche polichromé		
II4 m2 x 450 =	5I.300	
Supplément pour scellements et dressage des chassis et armature I d'encadrement	6.500	
Barres métalliques et supports scellés à l'étage	6.000	
	220.450	

Portillons métalliques des gaînes de visite avec leurs bâtis, quincaillerie scellements et peinture	7.000	
Porte classique en chêne verni à grands cadres embrevés avec fronton, y compris bâti rhabillage, quincaillerie, scellements etc...	II.000	
Plinthe en chêne y compris la valeur des briques de bois, scellements et peinture	2.250	
Passage longitudinal en charpente avec garde-corps	5.800	
Fonds et revers des chêneaux en achelin et chevrons	9.000	
Rosaces métalliques en tôle et L. assemblées avec mécanisme de manoeuvre et rosaces fixes en tôle découpée	6.200	
Solivage métallique I assemblé pour planchers d'étage 26.000 Kgs x 3 =	78.000	
Poutrelles tôle et I supportant le solivage de l'étage I0.500 Kgs x 4,25 =	44.625	
Poutrelles curvilignes en L et tôle assemblés supportant la voûte parabolique de l'étage 6.500 Kgs x 5,I7 =	33.605	
	I97.480	

Charpente métallique pour fermeet I/2 ferme comble 25.500 Kgs x 6,35 =		I6I.925
I assemblés pour longerons, pannes et entretoises II.500 Kgs x 3,00 =		34.500
Peinture de tous les fers ci-dessus 43.500 Kgs x 0,40 =		I7.400
Toiture en ardoises sur voliges, combles et pannes, courants en sapin 880 m2 x II0 =		86.800
Supplément pour 3 tabatières et leur rhabillage, ajustements, crochets de couvreur et noquets en plomb		I5.000
Supplément pour chêneaux de versants en plomb à dilatation barres métalliques et accessoires afférents		4.000
Paratonnerre et sa descente en fil de cuivre		6.000
Petit faitage mouluré en plomb à multiples ressauts avec main courante en fer y compris rappliques d'armature accessoires et suppléments afférents		3.000
Noues et arêtiers en plomb de 2 m/m façon et accessoires I.400 Kgs x 7,50 =		I0.500
		339.I25

Faîtage décoratif à volutes et crosses sur membron mouluré à ressauts, avec pilastres et flambeaux aux extrémités tout en plomb mouluré, y compris les rappliques, les accessoires et l'ossature métallique.	II0.000	
Chêneaux en plomb de 3 m/m agrafés à dilatation y compris les solives 5.800 Kgs x 6,90 =	40.020	
Larmier en plomb de 2 m/m soudés au bas des toitures I.600 Kgs x 7,50 =	I2.000	
Supplément pour rainures, rebordements pistonnage, gueulards, crapaudines, descente en fonte avec colliers, scellements et accessoires	I6.000	
Recouvrement en plomb de 3 m/m des corniches d'entablement et dessus de mur frontons, dessus de pilastres, à dilatation, terrasson de la Loggia, dessus de socle des niches y compris les solives I4.000 Kgs x 7,50 =	I05.000	
Supplément pour rainures et rebordement etc... afférents et supplément bordure sur plomb.	2.500	
Supplément aux maçonneries pour montée des matériaux et éxécution à grande hauteur avec emploi d'engins	53.000	
	338.520	

Supplément pour étais d'encorbellement des corniches d'entablement, frontons des portiques et niche, la superstructure, avec emploi d'engins	35.000
Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux divers autres que les maçonneries et échafaudage spécial nécessaire à la pose des ornements et autres	I7.000
Supplément aux charpentes métalliques pour pose à grande hauteur, et emploi d'engins.	30.000
Installation de chauffage central comprenant les radiateurs au rez de chaussée et les éléments à l'étage, les canalisations, raccords, robinetterie, scellements, peinture, grilles en cuivre	30.000
	II2.000

RECAPITULATION BATIMENT N° I

Pages	I3	448.I56
	I4	454.990
	I5	2.25I.725
	I6	437.000
	I7	I.026.I75
	I8	I73.0I5
	I9	200.500
	20	220.450
	2I	I97.480
	22	339.I25
	23	338.520
	24	II2.000
		6.I99.I36
Honoraires d'Architecte.....		309.957
Valeur neuve Juin I937.....		6.509.093 f
Valeur d'assurance Juin I937.....		4.250.000 f

B A T I M E N T N° 2

-:-

O C U L I P R I N C I P A L

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 2

OCULI PRINCIPAL

Surface:

I6,50 x 27,00 = 445 m2, 50

Bâtiment comprenant :

Sous-sol - Rez de chaussée - Ier Etage
Comble.

Cette construction (de 2I mêtres de hauteur du sol rez de chaussée jusqu'au dessus de l'entablement) est élevée en maçonnerie mixte de pierres I/2 dures de choix et pierres dures blanches avec remplissage en briques pour les façades et en pierres I/2 dures et en briques

pour le mur postérieur; avec parement intérieur en pierres I/2 dures au rez de chaussée.

La Façade principale est à bossages et refends moulurés avec deux pilastres saillants comportant :
I Baie au rez de chaussée pour l'entrée avec I grand perron extérieur en petit granit, socle saillant et mouluré, clé de baie à cartouche sculpté et cordon de couronnement saillant et mouluré.
La Partie formant façade d'étage est bâtie en retrait et comporte :
I Portique classique à 3 entrecolonnements de l'ordre Corinthien composé de quatre colonnes, à fût galbé avec cannelures, socle, astragale et chapiteau sculpté à feuilles et à volutes et avec I retour d'entablement à chaque.
L'entablement classique à modillons refouillés comporte une frise sculptée à feuilles et monogrammes et un tore également sculpté à feuilles.

Des pilastres à cannelures, socles, chapiteaux, etc... repètent les colonnes sur la façade proprement dite.
Le portique est surmonté d'un fronton en arc de cercle, de l'ordre à corniche avec modillons refouillés, tore sculpté à rubans et double filet d'émaux, repètant l'entablement.
Le fond d'entrecolonnement principal est percé d'un vaste portique de baie à encadrement mouluré à sommiers et à coussins également moulurés, dont 2 à modillons, profilant la corniche d'entablement, avec clé à écusson sculpté à fleurs, feuilles palines, encarpes etc....
Les entrecolonnements intermédiaires comportent chacun :
I niche hémisphérique à clé scluptée à tête de fauve et à cul de four à sculptures rayonnantes et encarpe.
(Ces niches comportent chacune un socle de 3,25 de hauteur, saillant, mouluré à table, socle et cordon,Elles sont surmontées chacune d'un grand cartouche à crosses et à couronne de feuilles.)

Sur la longueur de la façade : Une loggia de I,75 de largeur à terrasson de plomb sur entablement de pierre s'identifiant avec le cordon couronnant le rez de chaussée, à balustres et à piédestaux unis.

Les Façades en retours profilent la façade principale et comportant 7 colonnes identiques sur gros pilastres saillants supportant les retours et l'entablement.
Elle comportent à l'étage 3 panneaux sculptés dont 2 grands à feuilles; palmes, médaillons et effigies.

Ce Bâtiment comprend :

A - UN SOUS-SOL de 5 , I5 de profondeur bâti en briques avec murs de 4,20 , I,65 et 0,56 épaisseur ne comportant qu'une seule cave, dallée en ciment appareillé sur forme bétonnée, avec bouchons en céramique décorée.

Le plancher haut est constitué par :
I voûte en briques à deux parties paraboliques et à croisée d'ogives au centre

le tout supporté par 4 nervures et doubleaux en pierres saillants de 0,45 x 0,22 et 2 grands arcs de décharges paraboliques, saillants de 2 x 0,22 .

L'ensemble s'appuie sur :

I Clé et 2 pendentifs en pierre I/2 dure et 4 grands coussins de 2,60 x 2,75 x 0,80 en pierre I/2 dure moulurés.

L'Eclairage est assuré par :
I Grande baie libre de 2 x 4,70 avec saut de loup extérieur à dalles translucides sur ossature métallique.

La communication avec les bâtiments contigus est assurée par :
grande baie de 5,00 x 3,25 , I de I,80 x 3,50 et 2 de 2 x 3,I0 (toutes libres) et 2 portes en charpente assemblée.

A L'intérieur :
Divers canaux en plâtras entre armature et supports métalliques pour l'air climatisé.

I caniveau cimenté à dessus fonte ceinturant la cave

B- UN REZ DE CHAUSSEE de 8 m 00 de hauteur comportant une entrée et un hall de dégagement dallé em granito avec frise à méandres et à grecques et motifs décoratifs dont I central monumental en mosaïque de marbres polychromés.

Le Plancher haut est constitué par une voûte en pierres tendres appareillées formant 2 arches paraboliques avec arêtes et formerets saillants et pendentif sculpté et une calotte centrale s'appuyant sur des sommiers saillants et moulurés en pierre.

L'ensemble des voûtes est supporté par : Quatre larges doubleaux en plein cintre et quatre autres en anse de panier, moulurés à table et s'appuyant sur des piles en briques et pierres I/2 dures.
I Niche mi-illiposoïdale à nervures avec grand cartouche sculpté à écusson aux armes de la Ville.

L'accès et l'éclairage sont assurés en même temps :

I° - par une grande baie en plein cintre de 2,50 x 5,70 avec grille métallique forgée à bâti 60/60 et 30/60 à barreaux 30/30lisses 40/5 Et avec côtes moulurées, appliques rinceaux, cartouches, spirales etc... en cuivre orné.

2°- Un tambour en chêne 75 m/m grands cadres à quatre compartiments, à 2 ouvrants avec haut vitré sur 3/4 et avec imposte plein cintre à glaces claires compris corniche saillante moulurée, quincaillerie de choix et vasistas à fermetures spéciales.

La communication avec les bâtiments contigus est assuré par :

Deux grandes baies en anse de panier et plus petites en plein cintre (toutes libres)

A l'intérieur :

Une cloison en chêne 75 m/m à grands cadres embrevées (à bâtis intermédiaires) à corniche moulurée sur consoles avec

panneaux de frise, vitrée sur 3/4 avec grande imposte en anse de panier y compris une porte à 2 vantaux et deux portes à un vantail comportant chacune un fronton triangulaire sur consoles moulurées.

Un tambour en chêne de 3 m 50 de hauteur à petits cadres, vitré sur mi-hauteur avec plafond à baguettes.
Une cloison vestiaire de 3 m 25 de hauteur en sapin à petits cadres avec porte vitrée à 2 vantaux et frise ajourées à rinceaux de staff.

Neuf radiateurs de chauffage à éléments
Une bouche d'incendie avec lance cuivre et tuyauterie souple.

Un perron de trois marches en marbre Lunel.
Enduit en simili pierre appareillé.

Corniche et socle saillants et moulurés en pierre I/2 dure au pourtour des murs.

C- UN Ier ETAGE de I3 m 35 de hauteur jusqu'au dessus de la voûte parabolique plafonné et enduit, ne comportant qu'une salle parquetée en chêne avec poutreillage

I et supports métalliques en tôle et L assemblés comme au bâtiment N° I.

L'Eclairage est assuré :

I° par une baie en plein cintre de 4,50 x 9,00

(Cette baie comporte un vitrail extérieur et un vitrage fixe intérieur comme au bâtiment N° I)

2° - par une calotte sphérique vitrée en verre striée sur fers T et ossature méplats et L assemblés.

L'accès à la terrasse est assuré par une porte grands cadres en chêne à fronton classique triangulaire.

La Communication avec les bâtiments contigus est assurée par une baie libre de I,40 x 3,80 de hauteur .

3 portes chêne massif à 2 vantaux à grands cadres embrevés, attique sur consoles, bâti formant pilastres, imposte à balustres et larges chambranles moulurés de 0,45 c/ms.

Le plancher haut est constitué par deux

voûtes paraboliques en briques entre fers sur poutres curvilignes assemblées, recevant une couronne en briques entre fers avec ceinture et armature métallique assemblée (Cette couronne est elle-même supportée par deux poutres curvilignes en anse de panier)

La décoration et l'aménagement intérieurs comprennent:

Pour le plafond : Deux travées comportant chacune une large corniche moulurée avec ornements à godrons, deux larges soffites moulurées à ornements staff à feuilles fleurs et fruits.

Une large couronne circulaire moulurée à deux rangs d'ornements à spirales et feuilles;
Deux soffites moulurés sous la couronne répètant les précédents.
Quatre grands cartouches d'écoinçons et quatre clés ornés en staff, à feuilles, couronnes, vases, têtes allégoriques etc..

Peinture sur plafond et ornements.

Sur murs :

Corniche d'architravée saillante et moulurée avec ornements en staff à poste et clochettes.

Badigeon sur murs . Peinture sur corniche et soubassement.

Cimaise et tablette sur consoles avec pilastre, plinthe en chêne et accoudoir sur support métallique au pourtour des murs.

Barres d'attache métallique scellées au mur.

2 Batteries de chauffage avec grilles perforées en cuivre.

I Poste d'incendie avec lance cuivre.

I accoudoir en pierre classique, à balustres tournés et piédestaux unis (au-dessus de la couronne de la voûte du Hall.

D - UN COMBLE DE I6 m 50 de hauteur du dessous de la voûte au faîte.)

éclairé par deux vitrages en toiture de

de 6,00 x 6,00

La communication avec les bâtiments contigüs est assurée par :

I° - Deux portes métalliques ordinaires.

2° - Une passerelle en tôle de I m de large de I3 m. de longueur avec un garde corps et une échelle métallique d'accès.

A l'intérieur :

I solivage I de I40 m/m en attente sur les 2/5ème de la surface du comble (environ)

La toiture est formée par une grande nef à deux versants (et 2 croupes surmontant les pénètrations des bâtiments contigus) en ardoises, sur achelin, comblage et pannes sapin compris : faîtage monumental à arcatures, fleurons, épis, en plomb et cuivre moulurés et estampés, sur armature métallique comportant aux angles deux Lions de Flandre monumentaux avec écussons armoriés et grands cartouches, le tout établisur large membron mouluré à ressauts.

Chêneaux en plomb, noues, chêneaux de versants en plomb, échelle métallique etc... et descentes en fonte avec accessoires.

L'ensemble est supporté par :

2 fermes principales et quatre demi-fermes, 6 pannes à treillis de 0,I5 et 0,40 pour les versants principaux, pannes I pour les croupes et faîte à treillis avec semelle en tôle.

Quatre longerons de versants U de I60 m/m

L'ensemble est entretoisé par une ceinture centrale composée de quatre poutres assemblées de 0,23 x 0,50 à semelle I0 m/m, renforcée par quatre poutres d'écoinçons 0,20 x 0,28 de même construction.

2° - deux poutres transversales tôle et L 0,I7 x 0,30 .

3° - Trois poutres longitudinales 0,22 x 0,55 à treillis avec une semelle I0 m/m dont deux sont reliées par des croisillons L

(Chaque ferme est composée :
d'arbalétriers à treillis 0,26 x 0,65 à semelle I0 m/m faux entrait d° et jambe de force 0,I7 x 0,40 à semelle I0 M/Mx 260

Les fermes d'angles comportent chacune un entrait tôle et L 0,I8 x 0,25 et sont renforcés par une poutrelle à treillis 0,I8 x 0,45 à semelle tôle et reliées par un entrait assemblé 0,I6 x 0,25)

A l'intérieur du comble :

Une ceinture centrale 0,30 x 0,65 à semelle de I20 m/m entretoisées par 2 poutres d'écoinçons en tôle et L.

La couronne est supportée par une ceinture tôle et L 0,I6 x 0,28 avec U curvilignes I60 m/m, plat I0/I30 et L 90/90

I Rosace avec mécanisme de manoeuvre pour la ventilation.

Badigeon sur murs et sous toiture.

Pour l'ensemble de la construction :

Installation de chauffage central au
Rez de chaussée et à l'étage.

Valeur neuve Juin I937.....	6.8I2.826 f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		4.445.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondations pour sous-sol, piles, empâtement etc..	
II50 m3 x 264 =	303.600
Maçonnerie de voûte	
75 m3 x 28I =	2I.075
Maçonnerie d'arcs pour nervures et grands doubleaux	
I25 m3 x 28I =	35.I25
Suppléments pour formerets, pendarts, cintres, etc.... pour nervures, doubleaux arcs de décharge et voûte.	6.000
Maçonnerie déblocage et béton pour unification de l'aire supérieure	
I50 m3 x 234 =	35.I00
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour nervures des coussins	
33 m3 x I.420 =	46.860
Tailles afférentes unies, circulaires, moulurées	6.000
Dallage en ciment appareillé à bouchons en céramique décorée plus y compris la forme bétonnée	
	453.760

260 m3 x 65 =		I6.900
Caniveaux cimentés avec dessus fonte striée 60 m. x 70 =		4.200
Conduits d'air climatisé en platras aux armatures métalliques y compris la valeur des brides, scellements etc....		5.500
Lissage des maçonneries, enduit de chaux saut de loup		I.800
Dalle translucide, dalle lumineuse basculante avec vitraux, y compris armatures métalliques, scellements, chaine etc...		4.000
Portes charpente, bâti, scellements et peinture		I.950
Maçonnerie de briques au ciment, en élévation pour remplissage entre parements et murs pleins à l'étage et au comble 2.200 m3 x 282 =		620.400
Cloison cintrée entre fers I 36 m2 x I00 =		3.600
Corps creux entre fers I formant les voûtes paraboliques de l'Etage compris coffrage et enduit sur extrados I45 m2 x I30 =		I8.850
		677.200

Supplément pour formerets spéciaux et à grande hauteur	3.000	
Caniveaux en béton cimenté pour le chauffage et ventilation à l'étage	5.600	
Maçonnerie de petit granit pour soubassement des façades 40 m3 x I.820 =	72.800	
Taille ciselée 65 m2 x I85 =	I2.025	
Chanfreins de 0,20 c/ms, onglets etc...	I.600	
Seuils petit granit compris pose et taille ciselée I75 m. x 260 =	45.500	
Dallage en petit granit compris pose et ciselure 32 m2 x 345 =	II.040	
Maçonnerie mixte de pierres I/2 dures de choix et de pierres dures blanches 935 m3 x I.900 =	I.776.500	
Tailles unies sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 8I5 m2 x 75 =	6I.I25	
Tailles moulurées sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans		
	I.989.I90	

les surfaces 2.I50 m2 x I50 =		322.500
Accoudoir classique à balustres avec plinthe et main courante compris toutes tailles, mouluration etc....		2I.000
Accoudoir classique en pierre dure à balustres sur socle avec main courante compris piédestaux, tailles et moulurations et la valeur des retours incorporée dans la longueur 4.200 x 2.800 =		II7.600
Vases sur socle et avant-socle compris tailles, mouluration sculpture etc...		I25.000
Socle en pierre dure dessus fronton circulaire y compris tailles		40.000
Tailles sculptées pour clés d'écusson armorié à couronne et bas relief sculpté représentant les deux génies de la peinture et des arts avec attributs		I5.000
Clé et tympan sculptés à feuilles sous les frontons de couronnement avec crosses guirlandes, festons etc....		I2.000
Taille rayonnante et guirlandes sculptées des niches et cartouche les surmontant		I8.000
Sculpture et refouillement des châpiteaux de colonnes et pilastres à feuilles et volutes		72.000
		743.I00

Sculpture des tores et frise de l'entablement	28.000	
Sculpture à feuilles de trois panneaux dont deux à médaillon, effigie et écusson gargouillæ sculptées	I8.000	
Taille refouillée des modillons	20.000	
Taille moulurée et taille sculptée des cartouches et tympans pour porte classique	3.500	
Filet d'émaux décorant le fronton	2.500	
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parement intérieur au rez de chaussée 350 m3 x I.420 =	497.000	
Taille unie et jointoiement de pierres I/2 dures, suppléments incorporés dans la surface 575 m2 x 65 =	37.375	
Taille moulurée et jointoiement de pierres I/2 dures suppléments incorporés dans la surface I30 m2 x I25 =	I6.250	
Supplément aux maçonneries de pierre ci-dessus pour voussoirs d'arcs	30.000	
	652.625	

Maçonnerie de pierre tendres pour voûte , nervures, doubleaux etc....		
I44 m3 x I.245 =	I79.280	
Formerets, chevalements et pendarts	I2.500	
Tailles unies circulaires et jointoiement suppléments incorporés dans les surfaces		
375,00 x 55 =	20.625	
Tailles moulurées circulaires et jointoiements, suppléments incorporés dans les surfaces		
I95 m2 x I05 =	20.475	
Taille sculptée des 4 pendentifs de la voûte, taille sculptée et moulurée pour cartouche à écusson aux armes de la ville	5.500	
Accoudoit classique cintré en pierre I/2 dure, à balustres, avec plinthe, main courante, compris tailles et mouluration	36.750	
Marches en Lunel poli, taille ravalée et moulurée	6.000	
Dallage en granito à bouchons au Rez de chaussée		
265 m2 x I30 =	34.450	
Supplément pour frise à méandre et grecques en mosaïque de marbre	I7.000	
	332.580	

Supplément pour motif monumental étoilé et motifs divers en mosaïque de marbre	20.000	
Plafond sur hourdi, suppléments incorporés dans la surface I30 m2 x I5 =	I.950	
Moulurations pour plafond, soffites, corniche écoinçons et suppléments incorporés dans la surface 430 m2 x 63 =	27.090	
Ornements en staff, à feuilles, fruits écussons à motifs, clés, fausse clé, motifs de couronne etc,(toutes pièces cintrées)	26.000	
Préparation préalable pour moulures et ornements et pose des staffs	3.500	
Enduit mouluré à panneaux et peinture	4.000	
Enduit sur murs au plâtre 750 m2 x I6 =	I2.000	
Peinture sur murs, plafond, moulures etc	I2.000	
Badigeon sur murs étage	I.300	
Badigeon sur murs grenier et sous toiture	3.000	
Badigeon sur murs rez de chaussée	I.500	
	II2.340	

Parquets de chêne avec frise sur volige brute de 50 m/m 240 m2 x I65 =	39.600
Supplément pour frise et passage circulaire surélevé	2.500
Châssis métallique croisillonnés y compris vitrerie et peinture 38 m2 x I75 =	6.650
Supplément pour scellement, imposte plein cintre, vasistas basculant, support métallique appareil de manoeuvre etc....	2.000
Châssis métallique croisillonné avec vitraux sur plomb y compris la valeur des rehauts et cartouche polichromés 38 m2 x 450 =	I7.I00
Supplément pour scellements, imposte cintrée basculante, difficulté de pose etc	I.000
Barre métallique et supports scellés à l'étage	2.800
Tambour d'entrée en chêne de Hongrie verni à grands cadres embrevés y compris vitrerie et glaces, vantaux et vasistaux avec leur quincaillerie, bâti, scellements etc....	
	7I.650

Cloison de séparation en chêne verni comme ci-dessus, avec vitrerie y compris vantaux et leur quincaillerie et le tambour de service		
Cloison en sapin du vestiaire des gardiens avec ses ornements, vantaux, quincaillerie, peinture	96.000	
Porte classique en chêne verni à grands cadres embrevée avec fronton y compris bâti, rhabillage, quincaillerie, scellements etc.... et porte en chêne donnant accès à la Loggia de la cage d'escalier	4.000	
Portes monumentales en chêne de Hongrie massives vernies, y compris bâti ouvragé imposte à balustres, ornements et plate bande larges chambranles moulurés, quincaillerie, scellements etc...		
3 x 23.500 =	70.500	
Chambranle de baie libre en chêne	4.300	
Rampe d'accoudoir, tablette, consoles pilastres, cimaise, plinthes tout en chêne, y compris la valeur des bâtis métalliques, scellements, peinture, verni etc.....	II.000	
Contregittage rescié en charpente	2.500	
Portes métalliques tôle et L. y compris bâti, quincaillerie, scellements et peinture, et portillon métallique façade Ier Etage	2.400	
	I90.700	

Revers et fonds des chêneaux en achelin sur chevrons	7.000	
Grille métallique assemblée à panneaux pour la partie basse, à grille et imposte pour la partie haute, avec ornements haut et bas et partie intermédiaire 2.600 Kos x I3 =	33.800	
Supplément pour pentures crémones, scellements et difficulté de pose	3.000	
Suppléments pour : Ornements artistiques en cuivre à écussons, guirlandes de fleurs, feuilles, palmes, rinceaux, pontêts et motifs divers	I2.000	
Peinture et verni de la grille	I.000	
Solivage métallique I assemblés pour planchers d'étage I3.000 Kgs x 3,00 =	39.000	
Poutres assemblées tôle et L supportant le solivage 5.800 Kgs x 4,25 =	24.650	
Poûtrelles curvilignes L et tôle assemblés supportant les voûtains et couronne de l'étage 3.000 Kgs x 5I7 =	I5.5I0	
	I35.960	

Ossature métallique L et tôle et I assemblés recevant le plafond vitré et la couronne.		
3.000 Kgs x 5I7 =		I5.5I0
Ossature courbe L et tôle du lanterneau		
2.300 Kgs x 5I7 =		II.89I
Ceinture supérieure et inférieure, écoinçons et pendarts en L et plats assemblés et poutres recevant le contregitage en attente, poutrelles de liaison.		
23.500 Kgs x 4,25 =		99.875
Charpente métallique pour :		
Fermes et demi-fermes, arétiers et poutres diverses d'entretoisement, pannes, ventrières et faîte, assemblées à treillis		
32.000 Kgs x 6,35 =		203.200
Solivage en attente du comble, longerons de versant et pannes I assemblés		
7.200 x 3,00 =		2I.600
Peinture de tous les fers ci-dessus		
7I.000 Kgs x 0,40 =		28.400
Plafond vitré calotte sphérique		I4.000
		394.476

Supplément pour vasistas, appareil de manoeuvre, chaîne etc....	2.000	
Passerelle métallique avec garde-corps supports I, échelles intérieures et extérieures compris scellements et peinture	I0.500	
Installation de deux postes d'incendie avec leur canalisation plomb et fer robinet, vanne, tuyau souple et lance cuivre	6.000	
Toiture en ardoises sur voligeage, comblage courant, et pannes sapin, y compris la valeur des lanterneaux 790 m2 x II0 =	86.900	
Supplément pour tabatières et leur rhabillage en plomb, tranchés, ajustements divers, crochets de couvreur et noquets en plomb etc..	6.500	
Supplément pour échelles métalliques en toiture et chêneaux de versant en plomb à dilatation avec barres, agrafes etc..	I0.800	
Paratonnerre avec sa descente cuivre	6.000	
Motif monumental à I0 portiques formant faîtage avec pilastres, établi sur large membron à ressauts et mouluré, surmonté aux extrémités de 2 Lions de Flandre portant sur écussons et cartouche armoriés (en plomb et en bronze) y compris l'armature et les supports métalliques (sujétions incorporées)	280.000	
	408.700	

Petit faîtage en plomb mouluré à ressaut avec main courante en fer	3.000	
Noues et arêtiers en plomb de 2 m/m I.400 Kgs x 7,50 =	I0.500	
Rhabillage des lanterneaux en plomb de 2 m/m 470 Kgs x 7,50 =	3.525	
Chêneaux en plomb de 3 m/m agrafés à dilatation y compris les solins 4.000 Kgs x 6,90 =	27.600	
Larmiers en plomb de 2 m/m au bas des toitures soudés I.200 Kgs x 7,50 =	9.000	
Supplément pour rainures, rebordements pistonnage sortie d'eau en plomb, crapaudines en cuivre, descente en fonte, avec colliers scellements et accessoires	I3.000	
Recouvrement en plomb de 3 m/m des corniches d'entablement, frontons, dessus de pilastres, à dilatation, terrasson de la Loggia dessus de socle des niches y compris les solins 6.800 Kgs x 7,50 =	5I.000	
Supplément pour rainures, rebordement, attaches etc....	I.500	
Installation d'un W.C. extérieur avec fosse septique et siège à l'anglaise	4.000	
	I23.I25	

Supplément aux maçonneries pour monter les matériaux, éxécution à grande hauteur et emploi d'engins.	75.000	
Supplément pour étais d'encorbellement des corniches et de fronton de portique	30.000	
Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux divers autres que les maçonneries et échafaudage spécial nécessaire à la pose des ornements.	22.000	
Supplément aux charpentes métalliques pour pose à grande hauteur et emploi d'engin	52.000	
Installation de chauffage central comprenant les radiateurs du rez de chaussée les tuyaux à éléments de l'étage, les canalisations, raccords, robinetterie, scellements, peinture, grilles en cuivre etc..	24.000	
	203.000	

RECAPITULATION DU BATIMENT N° 2

Pages	4I	453.760
	42	677.200
	43	I.989.I90
	44	743.I00
	45	652.625
	46	332.580
	47	II2.340
	48	7I.650
	49	I90.700
	50	I35.960
	5I	394.476
	52	408.700
	53	I23.I25
	54	203.000
		6.488.406
Honoraires d'Architecte....		324.420
Valeur neuve Juin I937.....		6.8I2.826 f
Valeur d'assurance Juin I937.....		4.445.000 f

B A T I M E N T N° 3

O C U L I P R I N C I P A L

-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 3

OCULI PRINCIPAL

Surface :

I6,50 x 27,00 = 445 m2, 50

Cette construction est en tous points identique à celle décrite au Bâtiment N° 2 ci-avant.

Valeur neuve Juin I937	6.740.376 f	
Valeur d'assurance Juin I937		4.400.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Cette construction est en tous points identique à celle décrite au Bâtiment N° 2 ci-avant.

VARIANTES :

La grande cloison de chêne à haut et imposte vitrée, le tambour recevant le tourniquet, la cloison du vestiaire, le W.C. extérieur n'existent pas .

En sus : I grande cloison en sapin 3/4 élégi avec grand'porte à 2 vantaux au rez de chaussée.

Valeur reprise Bâtiment 2	6.488.406	
Différence.....	69.000	
	6.4I9.406	
Honoraires d'architecte....	320.970	
Valeur neuve Juin I937.....	6.740.376 f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		4.400.000 f

B A T I M E N T N° 4

CAGE d'ESCALIER d'HONNEUR

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 4

CAGE D'ESCALIER D'HONNEUR

Surface bâtie

2,25 x 9,80 = 22,05)
)
5,80 xI3,80 = 80,04)
)
200 x $\frac{9,80 + 5,80}{2}$ = I5,60)
)
)
5,80 x I,40 = 8,I2)

--- I25 m2, 8I

==========

Bâtiment comprenant :

Sous-sol - Rez de chaussée - Etage -

Comble.

Cette construction de 2I m. de hauteur jusqu'au dessus de la corniche de l'entablement est élevée en pierre I/2 dure de choix et pierre dure blanche avec

remplissage en briques.

Elle est bâtie sur un soubassement en petit granit ciselé et appareillé de I m 65 de hauteur x 0,65 d'épaisseur moyenne.

La façade rez de chaussée est à bossages et refends moulurés disposant 3 baies et 3 saillies d'avant corps, avec socle et cordon saillants et moulurés formant pilastres.

Les baies comportent chacune un encadrement mouluré ; une attique moulurée à gouttes d'eau, une corniche saillante et un tympan sculpté à feuilles, palmes, lyre, buste en effigie, guirlande de fleurs et motifs allégoriques divers.

Les clés de baies forment des cartouches sculptés avec tête de cariatide, d'atlante, à chaque en bas-relief

L'avant-corps principal vers Boulevard comporte une saillie à encorbellement sur 2 consoles sculptées à crosses avec

tête de griffon.

Trois escaliers en petit granit ciselé permettent l'accès du rez de chaussée.

L'escalier vers le Boulevard est cloturé par une petite grille métallique à deux vantaux.

La façade du Ier Etage est formée par sept entrecolonnements classiques de l'ordre Corinthien comprenant 6 colonnes à fût galbé, avec cannelures, socle, astragale, châpiteaux sculpté à feuilles et avec retours d'entablement à chaque.

L'entablement classique à modillons refouillés comporte en outre une frise sculptée à bouquets et monogrammes et un tore également à feuilles.

Des pilastres à cannelures, socle, chapiteaux etc... répètent les colonnes sur la façade proprement dite.

Chaque entrecolonnement est percé d'un portique de baie deplein cintre à archivolte, coussins et astragale moulurés,

avec clé sculptée à tête, allèges, appuis moulurés et filets.

Les allèges des baies sont percés chacune par 3 petits portillons en chêne.

Les tympans des baies comportent des cartouches sculptés à feuilles, crosses, palmes etc.....

Au pourtour de la façade et sur 3 faces Une Loggia à terrasson de plomb sur entablement de pierre saillant et mouluré, à balustre, et à piédestaux unis, supportée par I4 consoles sculptées à feuilles et moulurées profilant le cordon.

En superstructure : Une balustrade d'accoudoir classique à 6 retours de piédestaux, surmontant les colonnes, avec vases sculptés et moulurés à chaque.

Ce bâtiment comprend :

A - UN SOUS-SOL de 5 m I5 de profondeur voûte en briques (3 arches) comprenant une cage centrale plafo nnée et enduite

avec escalier en pierre I/2 dure et un couloir circulaire brutdallé en ciment le tout séparé par des refends de 0,56 et 0,45 c/ms d'épaisseur.

L'éclairage est assuré par deux petits soupiraux vitrés et protégés par des grilles extérieures.

La communication intérieure est assurée par quatre baies (libres) et une porte charpente à imposte.

Dans le reduit sous escalier: plancher sapin

B - UN REZ DE CHAUSSEE de 8 mêtres de hauteur comportant escalier principal et vestiaire des gardiens, séparés par des refends en pierre appareillée et avec parement intérieur également en pierre appareillée.

L'accès direct est assuré par trois portes en chêne 48 m/m à grands cadres embrevés vitrées sur bâtis.

La communication intérieure est assurée par deux portes en chêne d°, une porte en sapin à haut vitré et une grille ouvrante en fers ronds et plats.

L'accès au Ier Etage est assuré :

I° Par un escalier de 20 marches en marbre Lunel mouluré aboutissant à un palier intermédiaire dallé en granito à bouchons filets et motifs avec rampes à applique et crosses en cuivre.

2° - Deux évolutions en Lunel mouluré de 2,00 de large comportant chacune un garde-corps classique à balustres avec plinthe et cordon saillant en pierre I/2 dure, piédestal mouluré au départ et main courante cuivre.

La décoration et l'aménagement comprennent:

Dans la cage d'escalier :

Voûte en pierre supportant le palier d'étage à encadrement mouluré s'appuyant sur un arc en pierre, mouluré à anse de panier.

Aux angles du palier supérieur, deux cartouches en pierre, sculptés et armoriés

Au palier intermédiaire :
Deux radiateurs de chauffage.

Dans le vestiaire des Gardiens
Voûte en briques enduites.
Sol dallé en ciment.
Une série de I4 placards assemblés.
Un évier en grès avec poste d'eau.
2 petits escaliers en orme avec garde-corps à balustres (pour différence des niveaux).

2 Escalier en petit granit (condamnés)

C- L'ETAGE DE I3m60 de hauteur est éclairé par sept baies de 2,60 x 4,70 de hauteur, métalliques à petits carreaux croisillonnés, avec vitraux à rehauts et cartouche polychromés.

Il est coiffé d'une coupole surhaussée en briques rhabillées en staff appareillé disposant 8 compartiments polygonaux dont les nervures d'encadrement saillantes

et moulurées retombent sur des formerets également moulurés en anse de panier et simulant archivolte des baies, le tout s'appuyant sur 8 pilastres à canelures sur un quart, à frise, chapiteau orné, socle mouluré le tout en simili pierre appareillé.

La couronne porte une grande corniche moulurée en simili appareillé avec tore de laurier et pointes de diamant.

Les huit panneaux polygonaux de la coupole comportent des fonds en mosaïque d'émaux polychromes à décors, vases, guirlandes, inscriptionsetc....

Les allèges des baies répètent les moulurations extérieures.

L'ensemble des pilastres et des baies repose sur une ceinture saillante et moulurée tout en pierre de 2,00 de hauteur, comportant une frise circulaire sculptée à rinceaux, rubans, monogrammes et à cartouches aux armes de la Ville.

A l'intérieur :

Palier dallé en granito à bouchons filet et mosaïque de marbre.

Un balcon demi-circulaire à balustrade et piédestaux classiques bâti sur encorbellement mouluré et sculpté à feuilles à bouquets et avec console sculpté à tête de faune.

D - UN COMBLE dallé en ciment plafonné et enduit avec calotte en briques entre ossature métallique comportant un ciel en mosaïque d'émaux avec semi d'étoiles d'or.

L'Eclairage est assuré par I6 petites impostes à un ouvrant.

La toiture est formée par un dôme couvert en ardoises avec grand larmier de plomb agrafé et à dilatation, le tout sur achelin, combles et pannes couvrants, y compris Chêneau circulaire en plomb de 3 m/m à

dilatation au pourtour, chêneau de versant en plomb avec échelle métallique d'accès au campanile, crochets de couvreur descente en fonte et tous autres accessoires.

Le dôme est lui-même couronné et surmonté par un grand membron circulaire en plomb, mouluré à ressauts et par un campanile monumental à 4 portiques et 4 colonnettes avec entablement et retours, petit dôme vases et pinacles tout en plomb mouluré et ouvragé, sur armature supposée métallique.

L'ensemble de la toiture est supporté par :
Une charpente métallique composée d'arcs en L et plats reliés et entretoisés par des couronnes et ceinture également métalliques.

Pour l'ensemble de la construction :

Installation de chauffage central.

Valeur neuve Juin I937.....	3.500.937 f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		2.285.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondations pour sous-sol, piles, empâtement etc...	
600 m3 x 264 =	I58.400
Maçonnerie de voûte	
20 m3 x 28I =	5.620
Supplément pour formerets, pendarts, cintres etc....	I.000
Maçonnerie de déblocage et béton pour unification de l'aire supérieure	
20 m3 x 234 =	4.680
Dallage en ciment	
40 m3 x 45 =	I.800
Plancher sur lambourdes	900
Lissage des maçonneries, enduit de ciment sur murs. Plafond circulaire	2.500
Escalier en pierre, compris taille et pose	20.000
	I94.900

Portes charpente compris vitrerie, peinture scellements et châssis soupiraux	I.400	
Maçonnerie de briques au ciment en élévation pour remplissage entre parements 330 m3 x 282 =	93.060	
Voûte en briques du rez de chaussée II m3 x 28I =	3.09I	
Coffrage et formerets pour cette voûte	700	
Maçonnerie de coupole et maçonnerie déblocage au-dessus pour unificationde l'aire supérieure	I5.000	
Maçonnerie de petit granit pour soubassement de façade. 68 m2 x I.820 =	I23.760	
Taille ciselée I05 m3 x I85 =	I9.425	
Chanfreins	2.500	
Seuils en petit granit compris pose et taille ciselée	I7.250	
Maçonnerie mixte de pierres I/2 dure de choix et de pierre dure blanche 630 m3 x I.900 =	I.I97.000	
	I.473.I86	

Tailles unies sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans la surface 5I0 m2 x 75 =	38.250
Tailles moulurées sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans la surface I.440 m2 x I50 =	2I6.000
Accoudoir classique à balustres avec plinthe et main courante compris toutes tailles, moulurations	92.000
Accoudoir classique en pierre dure à balustres sur socle, avec main courante y compris piédestaux, tailles et moulurations et la valeur des retours incorporés dans la longueur	86.800
Vases sur socle et avant socle, compris taille, mouluration, sculpture etc...	I08.000
Tailles moulurées et sculptées des attiques à corniche et goutte d'eau des portes du rez de chaussée et sculpture des tympans avec attributs de la Musique et de la peinture, couronnes, effigies, feuilles	I6.000
Sculpture des cartouches à tête de cariatide et d'atlante.	I3.000
Sculpture à feuilles et coquille et mouluration de I4 consoles	20.000
	590.050

Sculpture de 4 gargouilles à tête	I.200
Sculpture de 2 grands consoles à cartouche volutes, entrelacs, fleur de Lys, tête de lion	9.000
Sculpture de 7 clés à têtes de lion et 7 grands cartouches à volutes, couronnes et feuilles	42.000
Sculpture frise et tore de l'entablement	25.000
Sculpture et mouluration des modillons de l'entablement	I5.000
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parement intérieur II0 m2 x I.420 =	I56.200
Taille unie circulaire sur pierre I/2 dure et jointoiement, suppléments incorporés dans la surface 3.40 m2 x 65 =	22.I00
Taille moulurée circulaire sur pierre I/2 dure et jointoiement, suppléments incorporés dans la surface I20 m2 x I25 =	I5.000
Supplément aux maçonneries de pierres pour arcs voussoirs	I0.000
Sculpture d'une ceinture circulaire à feuilles, fruit coquilles, cartouche, aux armes de la Ville	22.000
	3I7.500

Sculpture de 2 cartouches d'angle à monogrammes et palmes	4.000	
Sculpture d'encorbellement de balcon à feuilles, fruits et tête de faune	4.500	
Accoudoir classique cintre en plan et en élévation et piédestaux, compris toutes tailles, moulurations et suppléments incorporés	35.000	
Marches en Lunel poli, taille ravalée et moulurée et supplément pour accoudoir et amorces des pas massifs pour escaliers	42.000	
Escaliers intérieurs en petit granit compris toutes tailles	3.500	
Dallage en ciment au rez de chaussée et au comble	2.000	
Dallage en granito pour paliers avec frise et motifs et écoinçons décoratifs	5.800	
Calotte en briques creuses entre ossature métallique plafonnée avec ciel à émaux et étoiles d'or.	38.000	
Ornementation des pilastres avec leurs cannelures, chapiteaux ornés, encadrements nervures et couronnement de la coupole tout en simili pierre.	50.000	
Ornementation des travées de coupole en mosaïque d'émaux avec décors artistiques polychromes	I20.000	
	304.800	

Portes en chêne avec vitrerie, peinture quincaillerie, armoires en chêne. Portes en sapin vitrées, escaliers en orme avec rampe à balustres. Portillons en chêne à l'étage, Châssis d'imposte du comble.	I5.000	
Revers et fond des chêneaux en achelin et chevrons	3.800	
Châssis métalliques croisillonnés avec vitraux, rehauts et cartouches 90 m2 x 450 =	40.500	
Grille ouvrante extérieure et grilles soupiraux, grille intérieure avec scellements, quincaillerie, peinture etc.	6.000	
Main courante en cuivre avec supports rosaces, scellements etc....	6.000	
Charpente métallique curviligne en ceinture supportant le dôme et peinture	70.000	
Dôme en ardoises sur voliges comblage et pannes en sapin, supplément incorporés dans l'unité I90 m2 x I66 =	3I.540	
Supplément pour crochets de couvreur avec noquets, échelles en fer et chêneau déversant en plomb	7.000	
Campanile monumental à 4 portiques et colonnettes avec entablement, retours d'entablement, vases, coupole et pinacle tout en plomb, sur armature supposée métallique, établi sur couronne formant large membron circulaire tout en plomb et à rehauts	I20.000	
	299.840	

Chêneaux circulaires en plomb de 3 m/m agrafes à dilatation y compris les solives 2.600 Kgs x 8,75 =	22.750	
Larmier en plomb de 2 m/m au bas de la toiture I.400 Kgs x 7,50 =	I0.500	
Supplément pour rainures, rebordement, pistonnage, sortie d'eau en plomb, crapaudine en cuivre, descente en fonte, collier, scellement etc....	9.000	
Recouvrement en plomb de 3 m/m pour corniche d'entablement, terrasson (assimilés) y compris les solives 5.600 Kgs x 7,50 =	42.000	
Supplément pour rainures, rebordement, attaches etc....	2.500	
Divers comprenant évier et poste d'eau Badigeon et peinture sur murs, table en plomb des appuis intérieurs. Eclairage Electrique du passage vestiaire gardiens	3.500	
Suppléments aux maçonneries pour montée des materiaux pour éxécution à grande hauteur et emploi d'engins	25.000	
Supplément pour étais d'encorbellement de corniche et de portique	I5.000	
Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux divers.		
	I30.250	

Echafaudage, formerets et chavalements spéciaux et tous travaux de sujétion	I5.000	
Supplément aux charpentes métalliques pour pose à grande hauteur et emploi d'engins	7.000	
Installation de chauffage central comprenant les radiateurs du Rez de chaussée Canalisations raccords, robinetterie scellements, peinture etc.	I.700	
	23.700	

RECAPITULATION DU BATIMENT N° 4

Pages	69	I94.900
	70	I.473.I86
	7I	590.050
	72	3I7.500
	73	304.800
	74	299.840
	75	I30.250
	76	23.700
		3.334.226
Honoraires d'Architecte.....		I66.7II
Valeur neuve Juin I937.....		3.500.937 f
Valeur d'assurance Juin I937.....		2.285.000 f

B A T I M E N T N° 5

-:-

CAGE D'ESCALIER d' HONNEUR

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 5

CAGE D'ESCALIER D'HONNEUR

Surface:

I25 m2 , 8I

Bâtiment comprenant :

Sous-sol - Rez de chaussée - Etage - Comble .

Valeur neuve Juin I937.....	3.498.I02 f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		2.283.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Cette constructionest identique au Bât. 5

Valeur reprise : 3.334.226

VARIANTE :

En moins : 8 armoires vestiaire en chêne.
En sus : I porte charpente assemblée

Différence : 2.700

3.331.526

Honoraires Architecte..... I66.576

Valeur neuve Juin I937..... 3.498.I02 f

Valeur d'assurance Juin I937..... 2.283.000 f

B A T I M E N T N° 6

GALERIE DES MEDAILLES au REZ DE CHAUSSEE

et

GALERIE DES PRIMITIF à l'ETAGE

-:-:-:

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 6

GALERIE DES MEDAILLES AU REZ DE CHAUSSEE

GALERIE DES PRIMITIFS à l'ETAGE

Surface:

38,20 x 4,80 = I83 m2 , 36

Cette construction adossée au Bâtiment N° I est élevée en pierre demi-dures au Rez de chaussée et en briques à l'étage.

La Façade vers le nouveau Musée est formée par :

7 portiques de baies à allèges et appuis moulurés pour les châssis et à archivoltes saillantes et moulurées s'appuyant sur les sommiers également saillants et moulurés.

Elle comporte :

6 piles saillantes en pierre formant contreforts extérieurs.

Ce bâtiment comprend :

A- UN SOUS-SOL de 5m I5 de profondeur bâti en briques avec murs de I,40 d'épaisseur, ne comportant qu'une cave, dallée en ciment sur forme bétonnée avec I2 piles intérieures en briques de I,00 x I,40 (recevant les arcs de décharge.)

Le plancher haut est constitué par :
7 voûtes d'arêtes en briques, à nervures saillantes en briques de 0,34 x 0,22 avec I clé de 0,70 Ø et 4 culs de lampe en pierre I/2 dure épaulant chaque voûte. L'ensemble s'appuie sur 6 arcs de décharge en briques et repose sur les piles indiquées ci-dessus.

La ventilation est assurée par :

7 petits soupiraux.

A l'intérieur :

Caniveaux divers en plâtras, une armature et supports métalliques pour l'air climatisé.

B- UN REZ DE CHAUSSEE de 8 m. de hauteur (à usage de galerie des médailles et de communication) dallé en granito à bouchons avec encadrement à filets et motif central en mosaïque de marbre à chaque travée.

Le plancher haut est formé par :
Une voûte en pierres tendres composée de 7 calottes en coupoles avec pendentif sculpté et mouluré à chaque.
L'ensemble des calottes est supporté par 6 doubleaux en pierre en plein cintre, reposant chacun sur deux piles en briques et pierres.

L'Eclairage et la communication avec le nouveau musée sont assurés par :

4 croisées métalliques de 2,60 x 4,70 comme au Bâtiment N° I, et 3 grandes baies en plein cintre (libres)

A l'intérieur :

Quatre radiateurs de chauffage.

Badigeon sur murs .

C- L'ETAGE de 7 m 35 de hauteur comportant une salle plafonnée et enduite avec peinture, parquetée en chêne comme précédemment avec solivage I et poutrelles métalliques assemblées.

L'éclairage est assuré par un plafond vitré longitudinal en verre dépoli entre T.

La décoration et l'aménagement intérieurs comprennent :

Une corniche moulurée de 2,50 de développement. Bancs métalliques , cimaise, tablette et accoudoir comme précédemment. Quatre batteries de chauffage de quatre tuyaux à ailettes de I,50 à chaque avec grilles en cuivre perforé, caniveaux en béton cimenté recevant les batteries et assurant la ventilation.

D - COMBLE sous appentis, avec hourdi de briques entre fers et enduit de plâtre sur murs.

La toiture est formée par :
I Lanterneau vitré en I/2 double sur fers I avec pannes I et fermes assemblées en fers I le supportant, y compris larmiers et solins en plomb, chêneau longitudinal en plomb agrafé de 3 m/m tuyaux en fonte et accessoires.

Pour l'ensemble de la construction :
Installation de chauffage central.

Valeur neuve Juin I937	I.227.08I f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		800.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondations pour sous-sol, piles, empâtements etc 340 m3 x 264 =	89.760
Maçonnerie de voûte 40 m3 x 28I =	II.240
Maçonneries d'arcs pour nervures et doubleaux 7 m3 x 28I =	I.967
Supplément pour formerets, cintres, pendarts etc... pour nervures, doubleaux, arcs de décharge	3.000
Maçonnerie de blocage et béton pour unification de l'aire supérieure 55 m3 x 234 =	I2.870
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour coussins 5,500 x I.420 =	7.8I0
Tailles afférentes unies circulaires moulurées	I.600
Dallage en ciment sur forme 92 m2 x 45 =	4.I40
	I32.387

Lissage, glacis de ciment		I.700
Conduits d'air climatisé en plâtras sur armatures et brides métalliques compris scellements etc...		6.500
Maçonnerie de briques en élévation pour mur d'étage et blocages au rez de chaussée		
I90 m3 x 282 =		53.580
Corps creux entre fers formant plafond de l'étage y compris coffrage		
80 m2 x I30 =		I0.400
Caniveaux en béton cimentés pour le chauffage		4.500
Maçonnerie de petit granit pour soubassement façace vers nouveau musée (tailles et chanfreins pour mémoire)		
40 m3 x I.820 =		72.800
Maçonnerie mixte de pierre I/2 dure de choix et de pierre dure blanche		
I30 m3 x I.900 =		247.000
Taille unie sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces		
400 m2 x 75 =		30.000
		426.480

Taille moulurée sur pierre mixte et jointoiement suppléments incorporés dans les surfaces		
45 m2 x I50 =	6.750	
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parement intérieur		
I40 m3 x I.420 =	I98.800	
Tailles unies sur pierre I/2 dure et jointoiement, suppléments incorporés dans la surface		
480 m2 x 65 =	3I.200	
Tailles moulurées sur pierre I/2 dure et jointoiement suppléments incorporés dans la surface		
20,00 x I25 =	2.500	
Supplément aux maçonneries de pierres pour arcs et voussoir	I0.000	
Maçonnerie de pierre tendre pour voûte et formerets		
60 m3 x I.245 =	74.700	
Supplément pour formerets, calotte, cintres etc	4.500	
Taille unie circulaire et jointoiement sur pierre tendre, suppléments incorporés dans les surfaces		
200 m3 x 55 =	II.000	
	339.450	

Dallage granito avec frise compartimentée et bouchons		
I38 m2 x I60 =	22.080	
Supplément pour six rosaces entrelacs	4.000	
Plafond mouluré en plâtre, suppléments incorporés à la surface		
260 m2 x 63 =	I6.380	
Masse des corniches et divers afférents	I.500	
Enduit en plâtre sur murs. Etage et comble		
650 m2 x I6 =	I0.400	
Peinture sur murs et papier tenture	2.500	
Badigeon au Rez de chaussée et à l'étage	I.800	
Parquet de chêne sur volige brute 50 m/m sapin		
I52 m2 x I65 =	25.080	
Supplément aux parquets pour frise d'encadrement	I.000	
Revers et fond de chêneau en achelin sur chevrons	3.700	
Croisées métalliques croisillonnées compris scellements peinture et vitrerie		
46 m2 x 450 =	20.700	
	I09.I40	

Barres métalliques et supports scellés à l'étage	3.500	
Chambranles et encadrement des baies en chêne	5.000	
Rampe d'accoudoir, tablette, consoles, pilastres, cimaise, plinthes, tout en chêne y compris la valeur des bâtis métalliques, scellements, peinture, vernis etc.... et baguettesmurales	I5.000	
Solivage métallique I assemblé pour plancher d'étage 8.500 Kgs x 3,00 =	25.500	
Poutres assemblées tôle et L supportant le solivage (petites poutres) 2.000 Kgs x 425 =	8.500	
Charpente métallique I tôle et L assemblé 2.000 Kgs x 6,35 =	I2.700	
Pannes I assemblées I.700 Kgs x 3,00 =	5.I00	
Peinture des fers ci-dessus 3.700 Kgs x 0,40 =	I.480	
Plafond vitré en verre dépoli compris fers et peinture 70 m2 x I65 =	II.550	
	88.330	

Supplément pour ouvrant et accessoires	400	
Toiture en zinc à dilatation compris tasseaux et tous accessoires 38 m2 x I34 =	5.092	
Plateforme à dilatation en plomb I.I00 Kgs x 6,60 =	7.260	
Lanterneau vitré entre I compris peinture I50 m2 x II4 =	I7.I00	
Supplément pour 2 tabatières et rhabillage et tuyau d'aération	2.000	
Supplément pour larmiers, solives en plomb de 2 m/m, rainure, clous etc...	4.900	
Chêneau en plomb de 3 m/m à dilatation I.900 Kgs x 690 =	I3.II0	
Supplément aux maçonneries pour montée des matériaux et éxécution à grande hauteur	5.500	
Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux divers autres que les maçonneries et échafaudage spécial nécessaire à la pose des ornements et autres	4.000	
Supplément aux charpente métalliques pour pose à grande hauteur et emploi d'engins	2.500	
	6I.862	

Installation de chauffage central comprenant les radiateurs au rez de chaussée et les éléments à l'étage, les canalisations raccords, robinetterie, scellements, peinture, grilles en cuivre	II.000	
	II.000	

RECAPITULATION DU BATIMENT N° 6

Pages	85	I32.387	
	86	426.480	
	87	339.450	
	88	I09.I40	
	89	88.330	
	90	6I.862	
	9I	II.000	
		I.I68.649	
Honoraires d'Architecte.....		58.432	
Valeur neuve Juin I937.....		I.227.08I f	
Valeur d'assurance Juin I937.....			800.000 f

B A T I M E N T N° 7

-:-:-:

M U S E E d' A R C H E O L O G I E

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 7

MUSEE D'ARCHEOLOGIE

Surface:

38,20 x I3,80 = 527 m2, I6

==========

Cette construction de 2I mêtres de hauteur du sol rez de chaussée jusqu'au dessus de la corniche d'entablement) est élevée en pierres I/2 dures de choix et pierre dure blanche avec remplissages en briques pour la façade vers Boulevard.

Le mur vers le nouveau musée est élevé en briques et pierre au rez de chaussée et en briques à l'étage.

L'ensemble est bâti sur des soubassements en petit granit ciselé de 3mI0 et Im65 de

hauteur.

La façade vers Boulevard est à bossages et refends moulurés disposant sept baies et 8 pilastres saillants avec socles et cordons saillants et moulurés.

Les baies comportent chacune un cartouche sculpté avec palmes, couronne murale, attributs etc....

La façade premier étage forme 7 tableaux. avec pilastres à cannelures, socles et chapiteaux sculptés à feuilles etc.... le tout surmonté d'un entablement à retours sur piles à frise et tores sculptés à modillons refouillés comme décrit aux Bâtiments précédents.

A chaque tableau : cordon saillant et mouluré, plinthe profilant les socles des piles.
Panneau à encadrement mouluré sculpté à médaillon portant éffigie, palmes, rubans etc....

La partie centrale comporte :

Une baie classique à encadrement fronton mouluré et cartouches sculpté au rez de chaussée.

Un balcon saillant de I,70 à balustrade et piédestaux classiques, supporté par 2 grandes consoles à crosses sculptées à coquilles, rubans etc....

En superstructure : accoudoir classique formant acrotère et comportant 6 vases comme décrit au Bâtiment n° I .

Tourelle d'accès à la toiture en pierre à cordon et cartouche moulurés circulaires, coiffée d'une petite coupole en pierre à taille imbriquée et à gland de couronnement et comportant une porte en sapin.

Ce bâtiment comprend :

A - UN SOUS-SOL de 5 m I5 de profondeur bâti en briques de I m 65 d'épaisseur avec piles intérieures de I,50 x 0,95 ne comprenant qu'une seule cave dallée en ciment appareillé sur forme bétonnée, avec

bouchons de céramique décorée.

Le plancher haut est constitué par 7 croisées d'ogives en briques à arêtes saillantes avec clés et coussins en pierre I/2 dure.

L'ensemble du plancher haut est supporté par :
6 arcs doubleaux également en briques s'appuyant sur les piles indiquées ci-dessus.

L'Eclairage et la ventilation sont assurés par : 7 châssis métalliques de 2,00 x 2,00 et 7 soupiraux.

A l'intérieur :

Caniveaux cimentés à dessus fonte, ceinturant la cave.
Canaux divers en plâtras sur armature et supports métalliques pour l'air climatisé.
Une cage d'accès bâtie en briques enduites avec escalier pierre et porte en tôle et L.

B - UN REZ DE CHAUSSEE de 8 mêtres de hauteur ne comportant qu'une salle à usage de musée d'archéologie, dallée en granito avec filet et frise mosaïque.

Le plancher haut est constitué par une voûte parabolique en pierres tendres appareillées d'une seule arche, avec nervures et doubleaux saillants et moulurés y compris pendentifs sculptés à feuilles

L'ensemble repose sur I6 piles en briques et pierres, avec socles et couronnements saillantset moulurés en pierre I/2 dure .

L'éclairage est assuré par :

I4 baies métalliques en plein cintre, à 4 compartiments dont 2 ouvrants de 2,60 x 4,70

A l'intérieur :

9 radiateurs de chauffage.

Une cage d'escalier bâtie en pierre avec escalier en pierres et porte en tôle et L.

C - UN IER ETAGE de I0 m 35 de hauteur comprenant 3 salles (à usage de musée de peinture) séparées par des cloisons à double paroi sapin communiquant entre elles par 4 grandes baies libres à rhabillage chêne.

Le sol est parqueté en chêne à l'anglaise sur voligeage 50 m/m sapin et poutreillage I comme au Bâtiment N° I avec poutrelles métalliques L et tôle.

L'accès à la terrasse est assuré par une porte chêne à grands cadres embrevées et encadrement classique.

L'éclairage est assuré par 3 grands plafonds vitrés couvrant la presque totalité de la surface, en verre dépoli entre T.

La décoration et l'aménagement comprennent:

Une corniche moulurée de 3 mêtres de développement dans chaque salle.
Tenture velours imprimé sur murs dans la salle centrale avec soubassement et frise peints.

Peinture dans les autres salles sur plafond et murs.

Dans chaque salle :
Barres métalliques avec supports scellés en murs.
Bandeaux et cimaises avec pilastres.
Plinthe en chêne.
Accoudoir chêne avec supports métalliques
4 batteries de chauffage comportant chacune 4 tuyaux à ailettes et grilles perforées en cuivre.

Caniveaux de chauffage et de ventilation en béton cimenté.

D- UN COMBLE DE 3 m de hauteur sous le chêneau dallé en ciment sur hourdi de briques entre fers.

Ce plancher est supporté par 5 poutrelles métalliques longitudinales et 6 transversales de 260 m/m

L'éclairage est assuré par :

2 grands lanterneaux en toiture de 7,00

de hauteur.

L'accès vers l'intérieur des toitures est assuré par :
Une porte métallique à panneaux moulurés

A l'intérieur du comble :

I cage d'accès en briques avec escalier en pierre et porte en sapin .

A 2 m 65 de hauteur et au pourtour :
une galerie voûtée en briques entre fers et dallée en ciment avec garde-corps métallique la ceinturant (Cette galerie est supportée par deux poutrelles longitudinales en tôle et L assemblées, deux autres transversales d° et six autres de 0,20 x 0,35 avec semelles de I8 m/m.)

Arcs boutants et ossature en fer plat supportant les plafonds vitrés de l'étage inférieur.

I prise d'eau pour incendie de 45 m/m avec vanne et canalisations.

I lavabo fonte avec poste d'eau et ses canalisations d'alimentation et de vidange

La toiture est formée par une nef longitudinale à 2 versants, en ardoises, sur voligeage sapin, comblage courant en chêne et pannes I y compris chêneaux en plomb agrafé de 3 m/m, faitage mouluré estampe en plomb avec main courante métallique tabatières crochets de couvreur, descente en fonte et tous accessoires.

Paratonnerre et échelles métalliques d'accès en toiture.

Cette nef est supportée par :
6 fermes métalliques à treillis 0,I7 x 0,45 à semelle I0 m/m s'appuyant sur les 6 poutres principales décrites ci-avant et comportant un faux entrait à treillis et poinçon en fers plats jumelés.

Ces fermes sont entretoisées par un fer I longitudinal de I80 m/m .

Pour l'ensemble de la construction :

Installation de chauffage central.

Valeur neuve Juin I937.....	5.23I.725 f	
	=========	
Valeur d'assurance Juin I937.....		3.408.000 f
		=========

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondations pour sous-sol, piles, enpâtements etc...		
935 m3 x 264 =	246.840	
Maçonnerie de voûte		
II5 m3 x 28I =	32.3I5	
Maçonnerie d'arcs pour nervures et doubleaux		
I05 m2 x 28I =	29.505	
Suppléments pour formerets, pendarts, cintres etc.... pour nervures, doubleaux arcs de décharge et voûte.	7.000	
Maçonnerie déblocage en briques et béton pour unification de l'aire supérieure		
I75 m3 x 234 =	40.950	
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour cous-sins		
30 m3 x I.420 =	42.600	
Tailles afférentes unies, circulaires, moulurées	7.700	
	406.9I0	

Marches en pierre dure pour escalier d'accès au rez de chaussée y compris façons, pose et tailles	I2.500	
Appuis des soupiraux en petit granit y compris la valeur des pentes abattues et tailles ciselées	I2.600	
Dallage ciment appareillé avec bouchons céramique décorée, y compris la forme bétonnée 420 m3 x 65 =	27.300	
Caniveaux maçonnés et cimentés avec dessus en fonte striée 92 m2 x 70 =	6.440	
Lissage des maçonneries Enduit au plâtre dans la cage d'accès vers rez de chaussée et glacis en ciment pour soupiraux - Divers	3.000	
Châssis métallique y compris la valeur des scellements, vitrerie et peinture en sous-sol 30 m2 x 230 =	6.900	
Porte métallique y compris bâti, scellements, ferrures et peinture , en sous-sol	I.000	
Un poste d'eau avec robinet et vanne, tuyauteries fer et plomb, colliers, scellements etc.. en sous-sol	I.000	
Conduits d'air climatisé en plâtras sur armatures métalliques y compris la valeur des brides, scellements etc.. en sous-sol	I4.600	
	85.340	

Maçonnerie de briques en élévation pour remplissages et mur plein à l'étage et blocage entre piles et voutes.		
725 m3 x 282 =	204.450	
Corps creux entre fers I formant les voûtes de 1'étage compris coffrage et enduit d'extrados		
200 m3 x I30 =	26.000	
Voûtains entre I et dallage au comble		
I65 m3 x I25 =	20.625	
Caniveaux en béton cimenté pour le chauffage et la ventilation à l'étage	II.000	
Maçonnerie de petit granit pour soubassement pour façade principale et la façade vers Musée		
I30 m3 x I820 =	236.600	
Taille ciselée sur soubassement vu de la façade principale		
I40 m2 x I85 =	25.900	
Chanfreins de 0,20 c/ms et onglets	I.650	
Maçonnerie mixte de pierre I/2 dure de choix et pierre dure blanche		
690 m3 x I.900 =	I.3II.000	
	I.837.225	

Tailles unies sur pierre, mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 950 m2 x 75 =		7I.250
Tailles moulurées sur pierre mixte et jointoiement, supplément incorporés dans les surfaces I.325 m2 x I50 =		I98.750
Accoudoir classique à balustres avec piédestaux, plinthe et main courante, compris toutes tailles et mouluration		I6.000
Accoudoir classique en pierre dure à balustres sur socle avec main courante, compris piédestaux, tailles et moulurations et la valeur des retours incorporés dans la longueur 38 x 2.800 =		I06.400
Vases sur socle et avant-socle compris tailles, moulurations, sculpture etc		80.000
Taille moulurée imbriquée et boule pour calotte de la tourelle		7.000
Tailles sculptées des cartouches des baies du rez de chaussée		I8.000
Tailles moulurées et sculptées à feuilles des panneaux avec médaillon à effigie		44.000
		54I.400

Taille sculptée, refouillée et mouluration des chapiteaux	30.000	
Taille sculptée à feuilles et monogrammes pour la frise de l'entablement	I6.000	
Taille sculptée à feuilles du tore de l'entablement	6.000	
Tailles refouillée et sculptée des modillons de l'entablement	I6.000	
Taille sculptée et refouillée des consoles sous balcon d'étage	8.000	
Taille sculptée et moulurée des cartouches et tympan de la porte classique	5.000	
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parement intérieur au rez de chaussée 300 m2 x I.420 =	426.000	
Tailles unies sur pierre I/2 dure et jointoiement, suppléments incorporés dans la surface 480 m2 x 65 =	3I.200	
Tailles moulurées sur pierre I/2 dure et jointoiement, suppléments incorporés dans la surface II5,00 x I25 =	I4.375	
Escalier en pierre blanche dure compris tailles, mouluration etc...	55.000	
	607.575	

Suppléments aux maçonneries de pierres ci-dessus pour arcs voussoirs des baies	I2.000	
Maçonnerie de pierre tendre pour voûte nervures, doubleaux, formerets 200 m3 x I.245 =	249.000	
Formerets, chevalements et pendarts	6.000	
Tailles unies circulaires et jointoiement sur pierre tendre 665,00 x 55 =	36.575	
Tailles moulurées circulaires sur pierre tendre (suppléments incorporés dans les surfaces) 3I5,00 x I05 =	33.075	
Tailles sculptée et moulurée des pendentifs	5.500	
Dallage en granito avec frise en mosaïque marbre 440 m2 x I20 =	52.800	
Plafond sur hourdi mouluré, suppléments incorporés dans la surface 600 m2 x 63 =	37.800	
Enduits sur murs au plâtre 775 m2 x I6 =	I2.400	
	445.I50	

Supplément pour masse des corniches et divers afférents	3.000	
Badigeon au rez de chaussée Etage et comble	3.600	
Peinture sur moulures et murs	9.500	
Parquet de chêne sur volige brute de 50 m/m 455 m2 x I65 =	75.075	
Supplément pour frises diverses	2.000	
Croisées métalliques croisillonnées avec deux ouvrants et plein cintre y compris la quincaillerie, les scellements, la vitrerie et la peinture I35 m2 x 450 =	60.750	
Barres métalliques et supports scellés à l'étage	6.000	
Porte classique en chêne à fronton avec bâti, quincaillerie, rhabillage etc. Porte en charpente assemblée d'accès à la toiture et au comble	4.000	
Cloison, bois à double parement sur voligeage y compris entoilage 220 m2 x I60 =	35.200	
	I99.I25	

Chambranles et encadrements des baies en chêne	II.000
Rampe d'accoudoir, tablette, consoles pilastres, cimaise, plinthe, tout en chêne y compris la valeur des bâtis métalliques, scellements, peinture, verni etc, cimaise haute moulurée	22.000
Tapisserie de velours gauffré à l'étage et accessoires de pose	25.000
Fond et revers des chêneaux en achelin et chevrons	8.500
Portes métalliques en tôle et L et grille métallique, bâtis, scellements , quincaillerie	3.500
Solivage métallique I assemblé pour plancher d'étage 27.000 Kos x 3,00 =	8I.000
Poutres assemblées tôle et I supportant le solivage I0.500 x 4,25 =	44.625
Poutrelles supportant les hourdis I° - I assemblés 8.500 Kgs x 3,00 =	25.500
2° - L et tôle 4.000 Kgs x 4,25 =	I7.000
Ossature métallique L et tôle recevant les plafonds vitrés 6.600 Kgs x 4,25 =	28.050
	266.I75

Scellements en béton etc...	I.300	
Plafond vitré y compris peinture et vitrerie 320 m2 x I40 =	44.800	
Garde-corps métallique y compris tous suppléments et peinture au comble	8.600	
Entraits de fermes L et tôle assemblés formant poutres 7.800 Kgs x 4,25 =	33.I50	
Charpente métallique assemblée à treillis pour fermes, poutrelles d'entretoisement pannes et faite I0.000 Kgs x 6,35 =	63.500	
Longerons de versant et pannes I assemblés 3.600 Kgs x 3,00 =	I0.800	
Peinture de tous les fers ci-dessus 28.000 Kgs x 0,40 =	II.200	
Installation poste d'eau et poste d'incendie canalisation, vannes etc...	4.500	
Toiture en ardoises sur voliges, combles et pannes courants en sapin, y compris la valeur des lanterneaux 840 m2 x II0 =	92.400	
	270.250	

Supplément pour : Tabatières et leurs rhabillage en plomb, ajustements, crochets de couvreur et noquets doubles etc....	8.500
Supplément pour échelle métallique de toiture et chêneaux de plomb à dilatation avec barres et accessoires	II.200
Paratonnerre complet	6.000
Faitage d'ornement en plomb mouluré à multiples rehauts avec ses rappliques accessoires et main courante en fer	60.000
Chêneaux en plomb de 3 m/m à dilatation avec solins 5.300 Kgs x 6,90 =	36.570
Larmiers, Noues et arétiers et rhabillage des lanterneaux en plomb de 2 m/m 5.250 Kgs x 7,50 =	39.375
Suppléments pour rainures et accessoires divers, des solins, pistonnage, divers crapaudine en cuivre, descente en fonte colliers, scellements et tous autres accessoires	I5.000
Supplément pour soudure sur plomb	I.300
Recouvrement en plomb de 3 m/m pour corniche d'entablement, dessus de mur, terrasson de balcon, dessus de pilastres, y compris solins etc.... 4.400 Kgs x 7,50 =	33.000
	2I0.945

Supplément aux maçonneries pour montée des matériaux et éxécution à grande hauteur	35.000	
Supplément pour étais d'encorbellement des balcons et corniche d'entablement avec emploi d'engins	I5.000	
Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux divers autres que les maçonneries	7.500	
Supplément aux charpentes métalliques pour pose à grande hauteur et emploi d'engins	25.000	
Installation de chauffage central comprenant les radiateurs au rez de chaussée, les tuyaux à éléments de l'étage, les canalisations, raccords, robinetterie, scellements, peinture, grilles en cuivre etc.....	30.000	
	II2.500	

RECAPITULATION DU BATIMENT N° 7

Pages	I03	406.9I0
	I04	85.340
	I05	I.837.225
	I06	54I.400
	I07	607.575
	I08	445.I50
	I09	I99.I25
	II0	266.I75
	III	270.250
	II2	2I0.945
	II3	II2.500
		4.982.595
Honoraires Architecte.....		249.I30
Valeur neuve Juin I937.....		5.23I.725 f
Valeur d'assurance Juin I937.....		3.408.000 f

B A T I M E N T N° 8

-:-

ATELIER ET DEPOT

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 8

ATELIER ET DEPOT

Surface:

38,20 x I3,80 = 527 m2, I6

Bâtiment comprenant :

Sous-sol - Rez de chaussée - Ier Etage

Comble .

Cette construction est dans l'ensemble identique à celle décriteau Bâtiment N° 7 ci-avant dont elle est la réplique

VARIANTES :

AU SOUS-SOL :

6 Châssis métalliques au lieu de sept.

I Porte métallique à 2 vantaux avec haut vitré à croisillons et

I grand escalier à palier en petit granit ciseléet à double garde-corps métallique à ornements, pour l'accès direct à l'extérieur.

Tables en béton cimenté sur murets en briques au pourtour de la cave.

Gaînes en briques et corps creux, avec portillons métalliques recevant les batteries de chauffage.

Cinq batteries de chauffage de douze à vingt élements de 3,50 à tuyaux à ailettes .

Tuyauteries, calorifugées de distribution.

AU REZ DE CHAUSSEE :

En sus : I porte métallique à 2 vantaux répètant les baies d'éclairage, avec panneaux tôle à la partie basse.

AU Ier ETAGE :

Dans la salle centrale.

Badigeon sur murs au lieu de tapisserie en velours gaufré.

Valeur neuve Juin I937.....	5.323.463 f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		3.480.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondations pour sous-sol, piles et empâtements etc....	
945 m3 x 264 =	249.480
Maçonnerie de voûte	
II5 m3 x 28I =	32.3I5
Maçonnerie pour arcs, nervures et doubleaux	
I05 m3 x 28I =	29.505
Suppléments pour formerets, pendarts, cintres etc... pour voûte, nervures, doubleaux et arcs de décharge.	7.000
Maçonnerie de blocage en béton et briques pour unification de l'aire supérieure	
I75 m3 x 234 =	40.950
Maçonnerie de pierres I/2 dure pour clés et coussins	
30 m3 x I.420 =	42.600
Tailles afférentes aux pierres	7.700
	409.550

Dalles en béton cimenté formant tables)	I2.500	
Palier et marches en petit granit avec pose et ciselure y compris la masse du perron.)	24.700	
Marches en pierre dure pour escalier d'accès au rez de chaussée y compris , façons, tailles et pose)	I2.500	
Appuis des soupiraux en petit granit y compris la valeur des pentes abattues et tailles ciselées.)	I0.800	
Dallage en ciment appareillé avec bouchons cérémique décorée y compris la forme bétonnée 4I0 m2 x 65 =)	26.650	
Caniveaux maçonnés et cimentés avec dessus en fonte striée 92 x 70 =)	6.440	
Lissage des maçonneries. Cloisons en briques pour les batteries de chauffage avec leurs dessus en poteries cimentés sur fentons. Enduits en plâtre dans cage d'escalier vers Rez de chaussée et glacis en ciment des soupiraux.)	5.200	
Châssis métalliques y compris la valeur des scellements vitrerie et peinture 26 m. x 230 =)	5.980	
	I04.770	

Porte métallique en tôle et L. et porte métallique à 2 vantaux vitrée à petits carreaux, avec leurs bâtis, scellements quincaillerie, vitrerie et peinture. Portillons métalliques des batteries de chauffage. Cadres en cornières	5.300	
Garde-corps métallique, scellements et peinture	3.600	
Conduite d'eau avec vanne, canalisations et accessoires	750	
Conduits d'air climatisé en plâtras sur ossature et brides métalliques, avec scellements	I4.600	
Batteries de chauffage à ailettes, avec canalisations scellements et accessoires, Tuyauteries d'alimentation calorifuges	58.000	
Maçonnerie de briques au ciment, en élévation pour remplissages à l'étage et blocages partiels entre piles et voûtes 725 m3 x 282 =	204.450	
Corps creux entre fers I formant les voûtes de l'étage, compris coffrage et enduit d'extrados 200 m3 x I30 =	26.000	
Voûtains entre fers I et dallage au comble I65 m3 x I25 =	20.625	
	333.325	

Caniveaux en béton cimenté pour le chauffage et la ventilation à l'étage	II.000	
Maçonnerie de petit granit pour soubassement façade principale et façade vers musée I30 m3 x I.820 =	236.600	
Taille ciselée sur soubassement vu de la façade principale I40 m2 x I85 =	25.900	
Chanfreins de 0,20 c/ms et onglets	I.700	
Maçonnerie mixte de pierre I/2 dure de choix et pierre dure blanche 690 m3 x I.900 =	I.3II.000	
Tailles unies sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 950 m2 x 75 =	7I.250	
Tailles moulurées sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces I.325 m2 x I50 =	I98.750	
Accoudoir classique à balustres avec piédestaux plinthe et main courante compris toutes tailles et mouluration	I6.000	
	I.872.200	

Accoudoir classique en pierre dure, à balustres sur socle avec main courante, compris piédestaux, tailles et mouluration et la valeur des retours incorporés dans la longueur 38 m. x 2.800 =	I06.400	
Vases sur socle et avant socle compris tailles, moulurations, sculpture etc..	80.000	
Taille moulurée imbriquée et boule pour calotte de la tourelle	7.000	
Tailles sculptées des cartouches de baies au rez de chaussée	I8.000	
Tailles moulurées et sculptées à feuilles des panneaux avec médaillon à éffigie	44.000	
Taille sculptée refouillée et mouluration des chapiteaux	30.000	
Taille sculptée à feuilles et monogrammes pour la frise de l'entablement	I6.000	
Taille sculptée à feuilles du tore de l'entablement	6.000	
Taille refouillée et sculptée des modillons de l'entablement	I6.000	
Taille sculptée et refouillée des consoles sous balcon d'étage	8.000	
Taille sculptée et moulurée des cartouches et tympan de la porte classique	5.000	
	336.400	

Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parement intérieur du rez de chaussée 300 m2 x I.420 =		426.000
Tailles unies sur pierre I/2 dure et jointoiement. suppléments incorporés dans la surface 480 m. x 65 =		3I.200
Tailles moulurées sur pierre I/2 dure et jointoiement, suppléments incorporés dans la surface II5,00 x I25 =		I4.375
Escalier en pierre blanche dure, compris tailles, mouluration etc...		55.000
Supplément aux maçonneries de pierre ci-dessus pour voussoirs		I2.000
Maçonnerie de pierre tendre pour voûte, nervures, doubleaux, formerets 200 m3 x I.245 =		249.000
Formerets, chevalements et pendarts		6.000
Tailles unies circulaires et jointoiement sur pierre tendre, suppléments incorporés dans la surface 665,00 x 55 =		36.575
		830.I50

Tailles moulurées circulaires sur pierre tendre, suppléments incorporés dans la surface 3I5 x I05 =		33.075
Tailles sculptées et moulurées des pendentifs		5.500
Dallage en granito avec frise en mosaïque de marbre 440 m2 x I20 =		52.800
Plafond sur hourdimouluré, suppléments incorporés dans la surface 600 mq x 63 =		37.800
Enduits sur murs au plâtre 775 m2 x I6 =		I2.400
Supplément pour masse des corniches et divers afférents		3.000
Badigeon au rez de chaussée - Etage et comble		4.600
Peinture sur moulures et murs		9.500
Parquet de chêne sur volige brute de 50 m/m 455 m2 x I65 =		75.075
		233.750

Supplément pour frises diverses		2.000
Croisées métalliques croisillonnées avec deux ouvrants et plein cintre y compris la quincaillerie, les scellements, la vitrerie et la peinture I35 m2 x 450 =		60.750
Porte métallique répètant les croisées		7.000
Barres métalliques et supports scellés à l'étage		6.000
Porte classique en chêne à fronton avec bâti quincaillerie, rhabillage etc.. Portes en charpente assemblée d'accès à la toiture et au comble		4.000
Cloison bois à double parement sur potillage y compris entoilage 220 m2 x I60 =		35.200
Chambranles et encadrements des baies en chêne		II.000
Rampe d'accoudoir, tablette, consoles, pilastres, cimaise, plinthe, tout en chêne, y compris la valeur des bâtis métalliques, scellements, peinture, verni etc.. Cimaise haute moulurée		22.000
Fond et revers des chêneaux en achelin et chevrons		8.500
		I56.450

Portes métalliques en tôle et L. et grille métallique, bâtis, scellements, quincaillerie	3.500	
Solivage métallique I assemblés pour plancher d'étage		
27.000 Kgs x 3 =	8I.000	
Poutres assemblées tôle et I supportant le solivage		
I0.500 Kgs x 4.25 =	44.625	
Poutrelles supportant les hourdis		
I° - I assemblés		
8.500 Kgs x 3,00 =	25.500	
2° - L et tôle		
4.000 Kgs x 4.25 =	I7.000	
Ossature métallique L et tôle recevant les plafonds vitrés		
6.600 Kgs x 4,25 =	28.050	
Scellement en béton etc...	I.300	
Plafond vitré y compris peinture et vitrerie		
320 x I20 =	44.800	
Garde-corps métallique y compris tous suppléments et peinture au comble	8.600	
Entraits des fermes L et tôle assemblés formant poutres		
	254.375	

7.800 x 4,25 =		33.I50
Charpente métallique assemblée à treillis pour fermes, poutrelles d'entablement pannes et faîte		
I0.000 Kgs x 6,35 =		63.500
Longerons de versant et pannes I assemblés		
3.600 Kgs x 3,00 =		I0.800
Peinture de tous les fers ci-dessus		
28.000 Kgs x 0,40 =		II.200
Installation poste d'eau et poste d'incendie, canalisation, murs etc...		4.500
Toiture en ardoises sur voliges, combles et pannes courants en sapin, y compris la valeur des lanterneaux		
840 m2 x II0 =		92.400
Supplément pour :		
Tabatières et leur rhabillage en plomb ajustements, crochets de couvreur et noquets doubles etc.....		8.500
Supplément pour échelle métallique en toiture et chêneaux en plomb à dilatation avec barres et accessoires.		II.200
Paratonnerre complet		6.000
		24I.250

Faitage d'ornement en plomb mouluré à multiples rehauts avec ses rappliques accessoires et main courante en fer	60.000	
Chêneaux en plomb de 3 m/m à dilatation avec solins 5.300 Kgs x 6,90 =	36.570	
Larmiers, noues, arêtiers et rhabillage des lanterneaux en plomb de 2 m/m 5.250 Kgs x 7,50 =	39.375	
Suppléments pour rainures et accessoires divers des solins, pistonnage, divers, crapaudines en cuivre, descente en fonte colliers, scellements et tous autres accessoires	I5.000	
Supplément pour soudure sur plomb.	I.300	
Recouvrement en plomb de 3 m/m pour corniche d'entablement, dessus de mur, terrasson de balcon, dessus de pilastres y compris solins etc... 4.400 Kgs à 7,50 =	33.000	
Supplément aux maçonneries pour montée des matériaux et éxécution à grande hauteur	35.000	
Supplément pour étais d'encorbellement des balcon et corniche d'entablement avec emploi d'engins	I5.000	
	235.245	

Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux divers autres que les maçonneries	7.500	
Supplément aux charpentes métalliques pour pose à grande hauteur et emploi d'engins	25.000	
Installation de chauffage central comprenant les radiateurs au rez de chaussée, les tuyaux d'éléments de l'étage, les canalisations, raccords, robinetterie, scellements, peinture, grilles en cuivre etc..	30.000	
	62.500	

RECAPITULATION DU BATIMENT N° 8

Pages	II8	409.550
	II9	I04.770
	I20	333.325
	I2I	I.872.200
	I22	336.400
	I23	830.I50
	I24	233.750
	I25	I56.450
	I26	254.375
	I27	24I.250
	I28	235.245
	I29	62.500
		5.069.965
Honoraires d'Architecte.....		253.498
Valeur neuve Juin I937.....		5.323.463 f
Valeur d'assurance Juin I937.....		3.480.000 f

B A T I M E N T N° 9

N O U V E A U M U S E E

-:-:-:

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° 9

NOUVEAU MUSEE

Surface:

4I,20 x 42,80 = I.763 m2, 36

Bâtiment comprenant :

Sous-sol - Rez de chaussée - Etage -

- Combles -

Construction en béton armé avec murs de remplissage et redressement en briques limitée sur les 4 faces par les murs en maçonnerie mixte de briques et pierres blanches des bâtiments contigus et comprenant :

A. - UN SOUS-SOL composé de quatre galeries de 3,30 de profondeur (entourant une partie centrale surélévée de I,50 sur terre-plein.)

A l'intérieur :

Pavement en briques à plat.
2 cloisons en charpente avec porte à 2 vantaux (et panneaux fixe en même charpente dans baie sous grand escalier séparant la galerie postétieure des autres parties de la construction.)
Plancher haut sur poutres et poteaux en béton armé.

Escalier d'accès vers Rez de chaussée également en béton armé avec garde-corps métallique.

B.- UN REZ DE CHAUSSEE comportant :

a) Un hall central de 23m40 x 3I,00 et I7,20 de hauteur, éclairé par un vaste

plafond vitré formant I5 panneaux en fers L de au pourtour et T de pour les croisillons, reposant sur poutres longitudinales et transversales en béton armé de 500 x II0 .
Revêtement en simili-pierre des murs et plafond.
La face vers entrée principale est perçée au Rez de chaussée d'une large baie au centre formant portique à trois entrecolonnements d'ordre dorique et d'une baie classique avec mezzanine de chaque côté.
à l'étage Une baie centrale formant portique à trois entrecolonnements d'ordre ionique avec garde-corps à balustres tournés, socles, pilastres et main courante à chaque et d'une baie classique avec garde-corps à balustres également de chaque coté.

Les faces latérales comportent chacune

Au rez de chaussée :
I vaste portique de baie à cinq entrecolonnements d'ordre dorique et I baie

classique à mezzanine à l'extrémité.
à l'étage :
I série de 5 faux portiques à pilastres d'ordre ionique, celui du centre percé d'une baie classique à balustrade, ceux de coté à panneaux de fond formant table saillante.
I baie classique à balustrade à l'extrémité vers face principale.
I autre baie classique mais libre à l'extrémité vers arrivée d'escalier.

La face vers jardin dans laquelle s'inscrivent au rez de chaussée les rampants d'escalier, comporte à l'étage I série de 3 faux portiques à pilastres d'ordre ionique avec panneaux de fond à tables saillantes et I fausse baie classique de chaque coté.

Architrave à frise moulurée et corniche sur mutules moulurés couronnant le tout au pourtour intérieur des murs.

Escalier monumental avec marches et contremarches en lunel sur dalle inclinée en béton armé à 3évolutions, pour accès aux

galeries, avec pas massif et 9 marches cintrées de départ.
Garde-corps classique à balustres tournés socle et main courante moulurée, et deux piédestaux moulurés formant départ en simili pierre sur masses en béton armé.

A l'intérieur de ce bâtiment :

Sol en dalles romaines de granito avec panneaux en cuivre ajourés, au-dessus des bouches d'air du chauffage.

Plinthe de 0,46 de hauteur au pourtour et socles des colonnes en lunel.

3 marches avec contremarches en lunel à chaque entrecolonnement pour accès aux galeries.

Sous l'escalier sont aménagés :
I Descente de cave , I dégagement et 2 lavabos W.C., I cabinet noir et un débarras, éclairés par 6 cadres vitrés ovales communiquant entre-eux et avec le hall et les galeries latérales par 4 portes vitrées en chêne et 2 portes à 2 vantaux grands cadres en chêne avec bâtis et rhabillage.

Sol en granito formant grandes dalles avec filets et frise au pourtour

Dans lavabo W.C. -

Enduits sur murs et plafond.

Revêtement en faïence de 2m50 de hauteur sur murs.

4 stalles fermées par portes à petits cadres sur bâtis.

Installation sanitaire comprenant :

4 sièges grès émaillé à effet d'eau

3 lavabos " " 2 robinets

Portes-serviettes et accessoires.

5 urinoirs en faïence.

Tuyauterie et robinetterie en cuivre nickelé.

Chambre noire -

Murs et plafond enduits au plâtre

Revêtement en faïence sur I,50 de hauteur

I évier en grès - I robinet

Table et rayonnage en sapin.

b) Une galerie transversale et 2 galeries

longitudinales de 8m00 de hauteur surélevées de 3 marches par rapport au hall central comportant :
Sol dallé en granito compartimenté avec frise à dessin au pourtour.
Regards en cuivre ajourés au-dessus des bouches de chauffage.

8 panneaux en dalles de béton à pavés translucides éclairant le sous-sol.
I série de I9 panneaux à 6 - 9 et I2 compartiments également en béton translucide dans plancher d'étage.

Plafond enduit et mouluré en similipierre.

UN ETAGE PARTIEL de 6,50 de hauteur composé de 3 galeries au pourtour au-dessus des précédentes, éclairées par une série de plafonds en fers L et T reposant sur poutres en béton armé.

Parquet de chêne à coupe de pierre.

Panneaux cuivre ajourés des bouches de

chauffage.
Encadrement en mosaïque de céramique des panneaux en dalles translucides.
Enduits au plâtre sur murs et plafonds.
frise moulurée, grande gorge et encadrement mouluré au pourtour des plafonds.

Plinthes, cimaises et tablettes sur pilastres et consoles en chêne ciré .
Accoudoir en chêne sur support métallique fer rond et embases en cuivre.

LES COMBLES comprennent quatre parties principales :

I° - la partie centrale dallée en ciment comporte 2 séries de poutres de 350 x II0 portant le plafond du hal central et s'accrochant aux poutres principales d'ossature
Il est éclairé par un vitrage en pierre armée en pignon à 6 compartiments à petits carreaux et accessible par une porte métallique en toiture à l'intérieur.

I monte-charge et système d'ouverture d'un

panneau du plafond vitré avec mécanisme de manoeuvre .
6 tuyaux longitudinaux à ailettes de I20 m/m sur brides pour chauffage.

Les parties au-dedsus des galeries longitudinales sont également dallées en ciment et comportent chacunes deux panneaux ouvrants dans plafonds vitrés.

La partie au-dessus de la galerie transversale est semblable à celles ci-dessus mais n'est pas accessible.

La toiture est formée par I grande nef à 2 versants et I croupe en tuiles mécaniques sur dalle inclinée en béton armé avec longerons de versant de 300 x I00 distants de 2;00 en 2,00 et 8 pannes également en béton armé de diverses sections.

Grand lanterneau longitudinal en verre double entre vergillons en pierre armée et terrasse supérieure en béton armé au fâîte recouverte en plomb.

Garde-corps métallique et paratonnerre.

Autre terrasse en plomb de chaque coté le long du lanterneau, escalier en plomb échelles métalliques etc....

Les parties au-dessus des galeries latérales sont couvertes chacune par une appentis à un seul versant vitré en verre double entre vergillons en pierre armée, avec plate-forme supérieure et escaliers d'accès en plomb et garde-corps métalliques.

La partie au-dessus de la galerie transversale est couverte par une nef à deux versants en lanterneaux verre double sur vergillons en pierre armée fermée à ses deux extrémités par un pignon en béton armé.

Larges chêneaux en plomb laminé à dilatation, descente d'eaux en fonte, solins larmiers, zinc et plomb et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par une charpente entièrement en béton armé comprenant pour la partie centrale 7 fermes (dont 2 en pignons) et 6 fermes pour chacune des

parties au-dessus des galeries.

Les fermes de la partie centrale sont formées chacune d'un arbalétrier parabolique de 550 x 400 de section et d'une poutre d'entrait de 500 x 250 reliés entre-eux par une série de potelets verticaux de sections diverses.

Chêneaux en plomb laminé, solins, recouvrements divers zinc, plomb, descentes d'eaux etc....

Pour l'ensemble de ce bâtiment :

Installation de chauffage central par tuyaux à ailettes dissimulés dans l'épaisseur des planchers, tuyauteries calorifugées etc....

Valeur neuve Juin I937.....	5.694.4I2 f	
	=========	
Valeur d'assurance Juin I937.....		4.270.000 f
		=========

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Fondations :

Béton armé sans coffrage 400 m3 x 800 =	320.000
Béton armé pour poutres, poteaux, planchers, compris ferraillage et coffrage 3I0 m3 x I.200 =	372.000
Escalier en béton armé et garde-corps métallique	2.500
Maçonnerie de briques 90 m3 x 264 =	23.760
Pavement en briques compris forme bétonnée I.600 x 42 =	67.200

ELEVATION :

Maçonnerie de béton armé pour poteaux, poutres, planchers etc... y compris ferraillages et coffrages I.200 m3 x I.200 =	I.440.000
Béton armé pour charpente supportant les toitures, fermes, poutres chêneaux potelets, plafonds suspendus etc...	
	2.225.460

390 m3 x I.400 =	546.000
Suppléments pour difficultés diverses d'éxécution, nervures, potelures, suppléments de hauteur	56.000
Escalier monumental en béton armé, dalles, limons, marches, tous coffrages et ferraillage	60.000
Supplément pour dalles translucides dans planchers des galeries au rez de chaussée et à l'étage et palier de l'escalier I80 m2 x 600 =	I08.000
Maçonnerie de briques ordinaires 200 m3 x 282 =	56.400
Murs de remplissage en briques creuses de 0,22 au platre I50 m2 x I20 =	I8.000
Hourdis en corps creux compris fers et coffrage 340 m2 x I30 =	44.200
Dallage en granito de marbre avec joints non polis (dalles romaines) 325 x I70 =	55.250
Dallage en granito de marbre à petits compartiments I.I00 x I90 =	209.000
	I.I52.850

Suppléments pour filets, panneaux frise à dessins poluchromés etc...	70.000
Marches et contremarches en Lunel fleuri tout venant de l'escalier et des perrons des galeries, compris tous suppléments de courbure, coins arrondis , moulures etc...	225.000
Socles des colonnes et plinthes en Lunel Napoléon tigré compris tous suppléments de courbure, coins arrondis etc....	40.000
Revêtement en faïence blanche sur murs y compris tous suppléments pour filets, frise majolique etc....	I4.000
Enduit uni de pierre reconstituée I.700 m2 x 80 =	I36.000
Même enduit mouluré 450 x I60 =	72.000
Garde-corps en pierre reconstituée balustres tournés et moulurés de l'escalier et accoudoirs classiques des galeries.	76.000
Taille moulurée et sculptée des châpiteaux en pierre reconstituée	I8.000
Supplément divers pour échafaudages spéciaux à très grande hauteur pour montée des matériaux etc....	20.000
	67I.000

Corniche staff à mutules, corniches à gorge, cordons, ornements et décoration classiques, pilastres à châpiteaux ornés etc.....	252.000
Pose des ornements en staff, corniches pilastres etc.. y compris crochets attaches , ragréages, suppléments d'échafaudages spéciaux, pour pose à grande hauteur peinture etc....	72.000
Enduits unis au plâtre sur murs et sur hourdis I.200 m2 x I6 =	I9.200
Portes en chêne à petits et grands cadres pleines et vitrées, encadrements moulurés des baies à l'étage, portes en sapin à petits cadres pleines et vitrées et oculus Cloisons en charpente avec portes au sous-sol y compris quincaillerie, vitreries peinture et vernis	75.000
Parquets en chêne à coupe de pierres sur lambourdes, raclage, mise en cire etc 580 m2 x I50 =	87.000
Plafonds vitrés compris vitrerie et peinture 720 m2 x I40 =	I00.800
Suppléments pour partie vitrée en verre dépoli, pour ouvrants et trappes d'aération, système de manoeuvre etc...	24.000
	630.000

Ossature métallique assemblée L et fer plat supportant les plafonds I5.400 Kgs x 4,25 =		65.450
Couverture en tuiles mécaniques de Beauvais sur latteaux et chevrons scellés au plâtre sur béton 440 x 80 =		35.200
Suppléments pour arêtiers, tranchis droit et biais etc		2.000
Lanterneaux en verre double sur vergillons pierre armée, compris vitrerie I.I00 m2 x I00 =		II0.000
Vitrage vertical entre croisillons pierre armée en pignons		6.000
Recouvrement de terrasses en plomb laminé de 3 m/m II.000 Kgs x 6,60 =		72.600
Chêneaux en plomb laminé, y compris battage des gorges des ressauts et cuvettes 8.200 Kgs x 6,90 =		56.590
Plomb laminé pour escaliers, solins, recouvrements divers 7.000 Kgs x 7,50 =		52.500
Soudure sur plomb		6.000
		406.340

Couverture en zinc à dilatation (sur béton armé) compris, achelin, tasseaux, couvre-joints pattes d'attache et tous accessoires I50 m2 x I04 =		I5.600
Recouvrement en zinc à dilatation agrafées de joues verticales, solins etc...y compris tous suppléments, clous, rainures et renfournissement.		20.000
Tuyaux de descentes d'eaux zinc, fonte et plomb, coupes et accessoires divers.		22.000
Portes métalliques des combles garde-corps des terrasses, trémies d'aération en toitures, échelles, monte-charge et treuil de manoeuvre etc....		28.000
Installation sanitaire, urinoirs, sièges, W.C. lavabo grès émaillé, tuyauteries, robinetteries et accessoires cuivre nickelé miroirs etc....		32.000
Fosse septique en Béton armé		50.000
Installation chauffage central, tuyaux à ailettes, bacs, tuyauteries calorifugées etc.... canalisations de climatisation d'air		90.000
Grilles fonte et cuivre des bouches de chauffage, d'air climatisé supports métalliques scellés en murs, main courante et garde-corps tubulaires compris peintures laquées etc...		32.000
Paratonnerres		I8.000
		307.600

Peintures sur murs des galeries à l'étage) badigeon dans les combles, travaux divers) de finissage etc.....)	30.000	
	30.000	

RECAPITULATION DU BATIMENT N° 9

Pages I42	2.225.460	
I43	I.I52.850	
I44	67I.000	
I45	630.000	
I46	406.340	
I47	307.600	
I48	30.000	
	5.423.250	
Honoraires d'Architecte...	27I.I62	
Valeur neuve Juin I937.....	5.694.4I2 f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		4.270.000 f

B A T I M E N T N° IO

-:-:-:

M U S E E L I L L O I S

-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° IO

MUSEE LILLOIS

Surface:

I6,80 x I8,30 = 307 m2, 44

Bâtiment comprenant :

Sous-sol - Rez de chaussée - Etage -

- Comble -

Cette construction (de 2I mêtres de hauteur du sol rez de chaussée jusqu'au dessus de la corniche d'entablement) est élevée en pierres I/2 dures de choix et pierres dures blanches, avec remplissage et parement intérieur en briques et pierres au rez de chaussée et remplissages

en briques à l'étage.

Elle est bâtie sur soubassement en petit granit ciselé de 0,65 x I,65.

La façade vers Boulevard est à bossages et refends moulurés avec deux pilastres saillants comportant I baie pratiquée par une grille métallique au rez de chaussée. Socles moulurés allège et appuis moulurés, clé de baie à cartouche sculpté à amours et écusson et cordon de couronnement saillants et mouluré.

La partie formant façade d'étage est bâtie en retrait et comporte :
I portique classique à 3 entrecolonnements inégaux de l'ordre corinthien composé de 4 colonnes à fût galbé avec cannelures, socle, astragale, châpiteau sculpté à feuilles et retour d'entablement à chaque
L'entablement classique à modillons refouillés comporte une frise sculptée à feuilles et monogrammes et un tore également sculpté à feuilles.

Des pilastres à cannelures, socles, châpiteaux etc.. répètent les colonnes sur

la façade proprement dite.

Le portique est surmonté d'un fronton triangulaire de l'ordre à corniche avec modillons refouillés, tore sculpté à rubans et double filet d'émaux. répètant la corniche de l'entablement.

Le fond d'entrecolonnement principal est percé d'un vaste portique de baie à encadrement mouluré à sommiers et à coussins moulurés, dont deux à modillons et profilant la corniche d'entablement, avec clé à écusson sculpté à fleurs, feuilles, encarpes, palmes etc....

Les entrecolonnements intermédiaires comportent chacun.
I niche hémisphérique à cordon et archivolte moulurés, avec clé sculpté à tête de fauve et cul de four à sculptures rayonnantes et encarpe.

(Ces niches comportent chacune un socle de 3,25 de hauteur saillant, mouluré à

table, socle et cordon, Elles sont surmontées chacune d'un grand cartouche sculpté à crosses avec couronne de feuilles)

Sur la longueur de la façade :
Une Loggia de I,75 de large à terrasson de plomb sur entablement de pierre, s'identifiant avec le cordon couronnant le rez de chaussée, à balustres moulurés et à piédestaux unis

En superstructure :
Une balustrade d'accoudoir classique à balustres moulurés et à piédestaux unis couronne la façade.

La Façade en retour vers le tunnel est à bossages et refends moulurés au rez de chaussée avec grande baie à allège et appui moulurés, socle et cordon de couronnement profilants ceux des bâtiments contigus
La partie d'étage comporte un entablement classique de l'ordre (profilant au-dessus des bâtiments contigus.) mais ne comportant pas de frise ni de tore sculptés.

Ce bâtiment comprend :

A - UN SOUS-SOL de 5 m I5 de hauteur identique à celui du Bâtiment N° 2 pour l'arche centrale seulement et sauf le saut de loup.
La communication avec la cage sur l'archéologie est assurée par une porte charpente 75 m/m à 2 vantaux, et vers la station climatique par une porte à 2 vantaux.

L'Eclairage est assuré par 2 petits soupiraux métalliques vitrés.

A l'intérieur :

Une cave de I2 m2 voûtée en briques entre fers avec escalier briques et porte d'accès en tôle et L.

Un petit escalier avec garde-corps fer pour accès au dessus de la cave.

B.- UN REZ DE CHAUSSEE de 8 m de hauteur dallé en granito avec grand motif central et frise en mosaïque de marbre.

Le plancher haut est constitué par une calotte en pierres tendres appareillées à 8 compartiments avec couronne circulaire centrale (laissant filtrer l'éclairage) et nervures reposant sur 8 formerets ogivaux saillants et moulurés.

L'éclairage et la communication avec les bâtiments contigus sont assurés par :

Une grande croisée métallique en plein cintre de 2,60 x 4,40.

3 baies libres (en plein cintre)

L'aménagement et la décoration intérieurs comprennent :

Badigeon sur murs :

Corniche et socle saillant et moulures au pourtour des murs.
Quatre niches hémisphériques en murs.
2 radiateurs de chauffage.
4 séries d'armoires de 6,50 x 0,80 x 4,50 hauteur en sapin.

C.- UN IER ETAGE DE I4 m. oo de hauteur plafonné en enduit parqueté en chêne comme précédemment avec solivage I et poutrelles métalliques L et tôle.

L'éclairage est assuré par une baie métallique en plein cintre de 9,00 de hauteur comportant un vitrail à rehaut et écusson polychromés et un châssis intérieur vitré en verre double entre fers T et L.

2° Par un plafond vitré de 6,50 x 8,50 en verre strié entre fers.

L'accès à la terrasse est assuré par :
Une porte en chêne à fronton classique.

La communication vers les Bâtiments contigus est assurée par :
3 portes massives en chêne 65 m/m à grands cadres embrevés avec bâti, imposte, et larges chambranles moulurés.

L'aménagement et la décoration comprennent:

Un garde-corps en pierre classique, à balustres tournés à piédestaux unis (au dessus de la couronne circulaire.)

Une grande frise moulurée sous le plafond avec un rang d'ornements à feuilles en staff.

Une grande corniche moulurée sous le plafond, vitrée avec rangs d'ornements à feuilles en staff.

Barres métalliques avec supports scellés en murs.
Cimaises et tablettes chêne sur pilastres et consolettes en chêne.
Plinthe en chêne.

Accoudoir en chêne sur supports métalliques au pourtour des murs.

Quatre batteries de chauffage de quatre tuyaux à ailettes de 2,50 à chaque avec grilles perforées en cuivre.

Peinture sur murs et plafond.

D.- UN COMBLE DE I2 m 50 de hauteur dallé en ciment sur hourdi en briques creuses entre fers, communiquant avec les bâtiments contigus par deux portes métalliques.

L'éclairage est assuré par :
Deux vitrages en toiture de 6,20 x 7,00

(La plancher est supporté par une ceinture et quatre poutres d'écoinçons, en tôle et L assemblées 0,25 x 0,30 avec semelles IO m/m)

A l'intérieur :

Support métallique en fer rond et ossature plats et L. supportant le plafond vitré de l'étage inférieur.

La toiture est formée par :

Une nef à 2 versants(et 2 croupes surmontant les pénétrations des toitures contigüs) en ardoises sur achelin et charpente courante en sapin avec faîtage monumental en plomb à arcatures, épis, fleurons, piédestaux et grands motifs à godrons & fleurs de Lys aux extrémités.

Chêneaux en plomb, tuyaux de descente, tabatières, paratonnerre etc comme précédemment.

L'ensemble est supporté :
par une ferme longitudinale, deux autres transversales et six demi-fermes, métalliques à treillis.
IO pannes I I40 m/m pour les parties ardoisées.
II pannes à treillis 0,I4 x 0,36 pour les parties vitrées et le faîte.
Divers longerons U de I60 m/m.

(Chaque ferme comporte :
Arbalétriers à treillis 0,20 x 0,63 à semelles IO m/m.
Deux faux entraits d° et un entrait en tôle et L o?I8 x 0,26)

L'ensemble est entretoisé à la partie centrale par deux poutres à treillis à semelles tôle, reliés par des croisillons L.

Valeur neuve Juin I937.....	4.I9I.339 f
Valeur d'assurance Juin I937.....	2.730.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondation pour pour sous-sol, piles, empâtements etc..	
I.030 m3 x 264 =	27I.920
Maçonnerie de voûte	
53 m3 x 28I =	I4.893
Maçonnerie d'arcs pour nervures et doubleaux	
I3 m3 x 28I =	3.653
Maçonnerie de voûte entre fers	
30 m2 x I25 =	3.750
Supplément pour formerets, pendarts, cintres etc... pour nervures, doubleaux, arcs de décharge et voûte	4.500
Maçonnerie de blocage et béton pour unification de l'aire supérieure	
I00 m3 x 234 =	23.400
	322.II6

Maçonnerie de pierre I/2 dure pour arcs coussins, clés etc.. 20 m3 x I.420 =	28.400	
Tailles afférentes unies, circulaires moulurées	I.900	
Dallage en ciment appareillé à bouchons céramique décorée y compris la forme bétonnée I65 m2 x 65 =	I0.725	
Carrelage en carreaux céramiques	2.800	
Caniveaux cimentés, dessous fonte strée 60 m. x 70 =	4.200	
Conduits d'air climatisé en plâtras sur armature métallique, y compris la valeur des brides, scellements etc... prise d'air métallique	5.200	
Lissage des maçonneries, citernage du fond et des murs de la cuve d'eau. Escaliers en briques garde-corps métallique, badigeon sur murs	4.000	
Portes en sapin, y compris bâti, fermes, quincaillerie, Imposte et porte métallique, peinture, vitrerie, scellements afférents	4.800	
Maçonnerie de briques au ciment, en élévation pour remplissage entre parements et murs pleins à l'étage et au comble I.520 m3 x 282 =	428.640	
	490.665	

Corps creux entre fers I formant les voûtes de l'étage compris coffrage en enduit sur extrados I35 m2 x I30 =		I7.550
Caniveaux en béton cimenté pour le chauffage et ventilation à l'étage		4.900
Maçonnerie de petit granit pour soubassement des façades 35 m3 x I.820 =		63.700
Taille ciselée 48,00 x I85 =		8.880
Chanfreins de 0,20 c/ms, onglets etc		I.000
Maçonnerie mixte de pierre I/2 dure de choix et de pierres dures 520 m3 x I.900 =		988.000
Tailles unies sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 3I0 m2 x 75 =		23.250
Tailles moulurées sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces I.240 m2 x I50 =		I86.000
Accoudoir classique à balustres avec main courante compris toutes tailles, mouluration etc...		2I.000
	I.3I4.280	

Accoudoir classique, à balustres, en pierre dure, sur socle avec main courante compris piédestaux, tailles et mouluration, et la valeur des retours incorporée dans l'unité de la longueur 36,00 x 2.800 =		I00.800
Vases sur socle et avant socle compris tailles, mouluration, sculpture etc...		75.000
Tailles sculptées pour clé à écusson monogramme, amours		5.500
Clé à cartouche & tympan sculptés à feuilles sous le fronton du couronnement avec palmes, volutes etc...		I2.000
Taille rayonnante et guirlandes sculptées des niches et cartouche les surmontant		I8.000
Sculpture et refouillement des châpiteaux des colonnes et pilastres à feuilles et volutes		32.000
Sculpture des tores et frise de l'entablement		9.700
Taille refouillée des modillons		I5.000
Taille moulurée et taille sculptée des cartouches et tympan pour porte classique		3.500
Gargouille sculptée		800
		272.300

Filet d'émaux décorant le fronton	2.400	
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parement intérieur au rez de chaussée 300 m3 x I.420 =	426.000	
Taille unie et jointoiement de pierre I/2 dure, suppléments incorporés dans les surfaces 200 m2 x 65 =	I3.000	
Taille moulurée et jointoiement de pierre I/2 dure, suppléments incorporés dans les surfaces 94,00 x I25 =	II.750	
Supplément aux maçonneries de pierres ci-dessus pour voussoirs d'arcs des baies	I2.000	
Maçonnerie de pierre tendre, pour voûte nervures, formerets etc... 63 m3 x I.245 =	78.435	
Formerets, chevalements et pendarts	7.000	
Tailles unies, circulaires et jointoiement, supplément incorporés dans les surfaces I85 m2 x 55 =	I0.I75	
	560.760	

Tailles moulurées circulaires et jointoiement suppléments incorporés dans les surfaces I55 m2 x I05 =		I6.275
Accoudoir classique cintré en pierre I/2 dure, à balustres, avec plinthe main courante compris tailles et moulurations 2I m x 3.200 =		67.200
Dallage granito à filet mosaïque de marbre à bouchons I70,00 x I30 =		22.I00
Supplément pour grand motif à étoile en mosaïque de marbre		7.000
Plafond au plâtre sur lattes, suppléments incorporés dans les surfaces 290 m3 x 32 =		9.280
Moulure en plâtre pour corniches et architraves à l'étage I85,00 x 63 =		II.655
Ornements en ataff, à feuilles, fruits		6.500
Préparation préalable pour moulures et ornements pose des staffs, treillage etc....		I.500
		I4I.5I0

Enduit mouluré à panneaux et peinture	3.000	
Enduit sur murs au platre 540 m2 x I6 =	8.640	
Badigeon sur enduits à l'étage	I.000	
Peinture sur murs, plafond et ornements à l'étage	7.700	
Badigeon au rez de chaussée et au comble	2.300	
Parquet de chêne avec frise sur volige brute sapin de 50 m/m I60 m2 x I65 =	26.400	
Supplément pour frise et pour passage circulaire surélevé	I.700	
Croisée métallique croisillonnée à 2 ouvrants compris vitrerie peinture, plein cintre, scellement et quincaillerie	5.300	
Châssis métalliques croisillonné compris vitrerie et peinture 38 m3 x I75 =	6.650	
Supplément de plein cintre, scellements et quincaillerie, Supplément pour support métallique, appareil de manoeuvre etc	4.I00	
	66.790	

Châssis métalliques croisillonnés avec vitraux sur plomb, y compris la valeur des rehauts et cartouche polychromés 38 m2 x 450 =	I7.I00	
Supplément pour scellements, imposte, cintrée basculante, difficulté de pose etc....	I.000	
Barres métalliques et supports scellés à l'étage	2.200	
Porte classique en chêne verni à grands cadres embrevés avec fronton, y compris bâti, rhabillage, quincaillerie, scellements etc...	4.000	
Portes monumentales en chêne de Hongrie massives, cirées, y compris bâti ouvragé imposte à balustres, ornements et plate bande larges chambranles moulurés, quincailleries, scellements etc... 3 x 23.500 =	70.500	
Rampe d'accoudoir, tablette consoles, pilastres, cimaise, plinthe, tout en chêne y compris la valeur des bâtis métalliques scellements, peinture, verni etc...	9.200	
Contregittage en charpente resciée, pour le plafond d'étage	I7.500	
Supplément pour supports, ferrures, entretoises chaînes, tirants, mollebandes etc....	2.500	
	I24.000	

Armoires au rez de chaussée avec quincaillerie scellement et peinture	23.000	
Revers et fond des chêneaux en achelin et chevrons	3.500	
Portes métalliques au comble en tôle et L y compris bâti, quincaillerie, scellements peinture et linteaux	2.000	
Grilles métalliques à pontets et renforts Peinture, scellements et	6.500	
Solivage métallique I assemblés pour plancher d'étage 8.800 Kgs x 3,00 =	26.400	
Poutres assemblées en tôle et L supportant le solivage 3.800 Kgs x 4,25 =	I6.I50	
Poutrelles en tôle et L assemblées supportant la voûte de l'étage et poutrelles de liaison 8.000 Kgs x 4,25 =	34.000	
Ossature L et tôle recevant le plafond vitré avec pendarts et brides I.400 Kgs x 4,25 =	5.950	
	II7.500	

Charpente métalliques pour fermes et I/2 fermes, poutrelles d'entretoisement pannes ventrières, faîte etc.. à treillis 30.000 Kgs x 6,35 =	I90.500	
Peinture des fers ci-dessus 39.400 Kgs x 0,40 =	I5.760	
Plafond vitré verre strié sur croisillons métalliques 50 m2 x I40 =	7.000	
Supplément pour 4 ouvrants dans le plafond vitré	400	
Toiture en ardoises sur voligeage, pannes et combles courant en sapin, y compris la valeur des lanterneaux 4I5 m2 x II0 =	45.650	
Supplément pour tabatières et rhabillage tranchis, crochets de couvreur, noquets en plomb, doublis etc.....	3.000	
Paratonnerre avec sa descente en cuivre	6.000	
Motif manumental à portique formant le faîtage avec pilastres, établi sur large membron mouluré, surmonté aux extrémités de deux motifs à godrons, fleurs de lys et piédestaux en plomb et cuivre, y compris l'armature et les supports métalliques	II0.000	
	378.3I0	

Petit faitage en plomb de 2 m/m avec main courante (raccordement)	4.800
Noues et arétiers en plomb de 2 m/m I.500 Kgs x 7,50 =	II.250
Rhabillage des lanterneaux en plomb de 2 m/m 770 Kgs x 7,50 =	5.775
Chêneaux en plomb de 3 m/m agrafés à dilatation y compris solins 2.800 Kgs x 6,90 =	I9.320
Larmiers en plomb de 2 m/m au bas des toitures, soudés 550 Kgs x 7,50 =	4.I25
Supplément pour rainures, rebordement, pistonnage, sortie d'eau en plomb, crapaudines en cuivre, descente en fonte, avec colliers scellements et accessoires	8.000
Recouvrement en plomb de 3 m/m des corniches d'entablement, fronton, dessus de pilastres à dilatation, terrasson de la Loggia, dessus de socle des niches, y compris les solins 5.500 Kgs x 7,50 =	4I.250
Supplément pour rainures, rebordement attaches etc....	I.500
	96.020

Supplément aux maçonneries pour montée des matériaux, éxécution à grande hauteur et emploi d'engins	35.000	
Supplément pour étais d'encorbellement des corniches et de fronton de portique	I8.000	
Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux divers autres que les maçonneries et échafaudage spécial nécessaire à la pose des ornements	I2.000	
Suppléments aux charpentes métalliques pour pose à grande hauteur et emploi d'engins	28.500	
Installation de chauffage central comprenant les radiateurs au rez de chaussée les tuyaux à élément de l'Etage, les canalisations, raccords, robinetterie scellements, peinture, grilles en cuivre etc.....	I4.000	
	I07.500	

RECAPITULATION DU BATIMENT N° IO

Pages	I60	322. II6
	I6I	490.665
	I62	I.3I4.280
	I63	272.300
	I64	560.760
	I65	I4I.5IO
	I66	66.790
	I67	I24.000
	I68	II7.500
	I69	378.3IO
	I70	96.020
	I7I	I07.500
		3.99I.75I
Honoraires d'Architecte.....		I99.588
Valeur neuve Juin I937.....		4.I9I.339 f
Valeur d'assurance Juin I937.....		2.730.000 f

B A T I M E N T N° II

S A L L E d ' A R M E S

-:-:-:

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° I I

S A L L E D ' A R M E S

Surface :

I6,80 x I8,30 = 307 m2, 44

Bâtiment comprenant :

Sous-sol - Rez de chaussée - Etage
- Comble -

Cette construction est entièrement identique au Bâtiment N° II (Musée Lillois) mais ne comporte pas de petite cave au sous-sol.

Valeur neuve Juin I937	4.I76.475 f	
Valeur d'assurance Juin I937		2.720.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondations pour sous-sol, piles, empâtements etc...	
I.0I0 m3 x 264 =	266.640
Maçonnerie de voûte	
53 m3 x 28I =	I4.893
Maçonnerie d'arcs pour nervures et doubleaux	
I3 m3 x 28I =	3.653
Suppléments pour formerets, pendarts, cintres etc... pour nervures, doubleaux arcs de décharge et voûte	4.500
Maçonnerie de blocage et béton pour unification de l'aire supérieure	
I00 m3 x 234 =	23.400
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour arcs coussins clés etc...	
20 m3 x I.420 =	28.400
Tailles afférentes unies, circulaires moulures	I.900
	343.386

Dallage en ciment appareillé à bouchons céramiques décorée y compris la forme bétonnée I80 m2 x 65 =	II.700
Caniveaux cimentés, dessus fonte striée 60 m. x 70 =	4.200
Conduits d'air climatisé en platras sur armatures métalliques y compris la valeur des brides, scellements etc... prise d'air métallique	5.200
Lissage des maçonneries, Badigeon sur murs	3.000
Porte en sapin y compris bâti, ferrures quincaillerie	2.500
Maçonnerie de briques au ciment en élévation pour remplissage entre parements et murs pleins à l'étage et au comble I.520 m3 x 282 =	428.640
Corps creux entre fers I formant les voûtes de l'étage compris coffrage et enduit sur extrados I35 m2 x I30 =	I7.550
Caniveaux en béton cimenté pour le chauffage et ventilation à l'étage	4.900
	477.690

Maçonnerie de petit granit pour soubassement des façades 35 m3 x I.820 =	63.700
Taille ciselée 48,00 x I85 =	8.880
Chanfreins de 0,20 c/ms, onglets etc....	I.000
Maçonnerie mixte de pierres I/2 dures de choix et de pierres dures blanches 520 m3 x I.900 =	988.000
Tailles unies sur pierres mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 3I0 m2 x 75 =	23.350
Tailles moulurées sur pierre mixte et jointoiement suppléments incorporés dans les surfaces I.240 m2 x I50 =	I86.000
Supplément aux maçonneries de pierres pour voussoirs	I2.000
Accoudoir classique à balustres avec main courante y compris toutes tailles mouluration etc.....	2I.000
	I.303.930

Accoudoir classique à balustres en pierre dure sur socle avec main courante, compris piédestaux, tailles et mouluration et la valeur des retours incorporée dans l'unité de la longueur 36.00 x 2.800 =	I00.800	
Vases sur socle et avant-socle compris tailles, mouluration sculpture etc	75.000	
Tailles sculptées pour clé à écusson monogrammes, amours	5.500	
Clé à cartouche et tympan sculptés à feuilles sous le fronton de couronnement avec palmes, volutes	I2.000	
Taille rayonnante et guirlandes sculptées des niches et cartouche les surmontant	I8.000	
Sculpture et refouillement des châpiteaux des colonnes et pilastres à feuilles et volutes	32.000	
Sculpture des tores et frise de l'entablement	9.700	
Taille refouillée des modillons	I5.000	
Taille moulurée et taille sculptée des cartouches et tympan pour porte classique	3.500	
	27I.500	

Gargouille sculptée	800
Filets d'émaux décorant le fronton	2.400
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parement intérieur du rez de chaussée 300 m2 x I.420 =	426.000
Taille unie et jointoiement de pierre I/2 dure, suppléments incorporés dans les surfaces. 200 m2 x 65 =	I3.000
Taille moulurée et jointoiement de pierre I/2 dure, suppléments incorporés dans les surfaces 94,00 x I25 =	II.750
Maçonnerie de pierre tendre pour voûtes nervures, formerets etc.... 63 m2 x I.245 =	78.435
Formerets , chevalements et pendarts	7.000
Tailles unies circulaires et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces I85 m2 x 55 =	I0.I75
Tailles moulurées circulaires et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces I55 m2 x I05 =	I6.275
	565.835

Accoudoir classique cintré en pierre I/2 dure à balustres, avec plinthe main courante compris tailles moulurations 2I m. x 3.200 =		67.200
Dallage granito à filets mosaïquede marbre à bouchons I70 x I30 =		22.I00
Supplément pour grand motif à étoile en mosaïque de marbre		7.000
Plafond au plâtre, sur lattes, suppléments incorporés dans la surface 290 m2 x 32 =		9.280
Moulures en plâtre pour corniches et architraves à l'étage I85 m2 x 63 =		II.655
Ornements en staff, à feuilles, fruits		6.500
Préparation préalable pour moulures et ornements, pose des staffs, treillage etc....		I.500
Enduit mouluré à panneaux et peintures		3.000
Enduits sur murs au plâtre 540 m2 x I6 =		8.640
		I36.875

Badigeon sur enduits de l'étage	I.000	
Peintures sur murs, plafond et ornements à l'étage	7.700	
Badigeon du rez de chaussée et au comble	2.300	
Parquet de chêne avec frise sur volige brute sapin 50 m/m I60 m2 x I65 =	26.400	
Suppléments pour frise et pour passage circulaire surélevé	I.700	
Croisée métallique croisillonnée à deux ouvrants compris vitrerie, peinture, plein cintre, scellements et quincaillerie	5.300	
Châssis métallique croisillonné compris vitrerie et peinture 38 m2 x I75 =	6.650	
Supplément de plein cintre, scellements et quincaillerie, dressage et supplément pour support métallique, appareil de manoeuvre etc.....	4.I00	
Châssis métallique croisillonnés avec vitraux sur plomb y compris la valeur des rehauts et cartouches polychromés 38 m2 x 450 =	I7.I00	
	72.250	

Supplément pour scellements, imposte cintrée basculante, difficulté de pose etc.....	I.000	
Bancs métalliques et supports, scellés à l'étage	2.200	
Porte classique en chêne verni à grands cadres embrevés avec fronton, y compris bâti rhabillage, quincaillerie, scellements etc....	4.000	
Portes monumentales en chêne de Hongrie massive, cirées, y compris bâti ouvragé imposte à balustres, ornements et plate bande larges chambranles moulurés, quincaillerie, scellements etc....		
3 x 23.500 =	70.500	
Rampe d'accoudoir, tablette, consoles, pilastres, cimaise, plinthe tout en chêne y compris la valeur des bâtis métalliques, scellements, peinture, verni etc....	9.200	
Contregitage en charpente resciée pour le plafond d'étage	I7.500	
Supplément pour supports, fourrures entretoises, chaînes, tirants, molle-bandes etc....	2.500	
Armoires au rez de chaussée avec quincaillerie, scellement et peinture	23.000	
	I29.900	

Revers et fond des chêneaux en achelin et chevrons	3.500	
Portes métalliques au comble en tôle et L y compris bâti, quincaillerie, scellements peinture et linteaux	2.000	
Grille métallique à pòntets et renforts peinture scellement et dichage	6.500	
Solivage métallique I assemblés pour plancher d'étage 8.800 Kgs x 3 =	26.400	
Poutres assemblées en tôle et L supportant le solivage 3.800 Kgs x 4,25 =	I6.I50	
Poutrelles en tôle et L. assemblées supportant la voûte de l'étage et poutrelles de liaison 8.000 Kgs x 4,25 =	34.000	
Ossature L et tôle recevant le plafond vitré avec pendarts et brides I.400 Kgs x 4.25	5.950	
Charpente métallique pour fermes et I/2 fermes, poutrelles d'entretoisement, pannes ventrières faîte etc à treillis 30.000 Kgs x 6.35 =	I90.500	
Peinture des fers ci-dessus 39.400 Kgs x 0,40 =	I5.760	
	300.760	

Plafond vitré verre strié sur croisillons métalliques 50 m2 x I40 =		7.000
Supplément pour 4 ouvrants dans le plafond vitré		400
Toiture en ardoises sur voligeage, pannes et combles courant en sapin, y compris la valeur des lanterneaux 4I5 m2 x II0 =		45.650
Supplément pour tabatières et rhabillage tranchis, crochets de couvreur, noquets en plomb, doublis etc....		3.000
Paratonnerre avec sa descente en cuivre		6.000
Motif monumental à portique formant le faîtage avec pilastres, établi sur large membron mouluré, surmonté aux extrémités de deux motifs à godrons, fleurs de lys et piédestaux (en plomb et cuivre) y compris l'armature et les supports métalliques		II0.000
Petit faîtage en plomb de 2 m/m avec main courante (raccordement)		4.800
Noues et arêtiers en plomb de 2 m/m I.500 Kgs x 750 =		II.250
Rhabillage des lanterneaux en plomb de 2 m/m 770 Kgs x 750 =		5.775
		I93.875

Chêneaux en plomb de 3 m/m agrafés à dilatation y compris solins 2.800 Kgs x 6,90 =		I9.320
Larmiers en plomb de 2 m/m au bas des toitures, soudés 550 Kgsx 7,50 =		4.I20
Supplément pour rainures, rebordement, pistonnage, sortie d'eau en plomb, crapaudines en cuivre, descente en fonte avec colliers, scellements et accessoires		8.000
Recouvrement en plomb de 3 m/m des corniches d'entablement, fronton, dessus de pilastres à dilatation, terrasson de la Loggia dessus de socle, des niches, y compris les solins 5.500 Kgs x 7,50 =		4I.250
Supplément pour rainures, rebordement, attaches etc....		I.500
Supplément aux maçonneries pour montée des matériaux, éxécution à grande hauteur et emploi d'engins		35.000
Supplément pour étais d'encorbellement des corniches et fronton de portique		I8.000
Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux divers autres que les maçonneries et échafaudage spécial nécessaire à la pose des ornements.		I2.000
Supplément aux charpentes métalliques pour pose à grande hauteur et emploi d'engins		28.500
		I67.690

Installation de chauffage central comprenant les radiateurs au rez de chaussée, les tuyaux à éléments de l'étage les canalisations, raccords, robinetterie, scellements, peinture, grilles en cuivre etc....	I4.000
	I4.000

RECAPITULATION DU BATIMENT N°II

Pages I74	343.386	
I75	477.690	
I76	I.303.930	
I77	27I.500	
I78	565.835	
I79	I36.875	
I80	72.250	
I8I	I29.900	
I82	300.760	
I83	I93.875	
I84	I67.695	
I85	I4.000	
	3.977.696	
Honoraires d'architecte 5%=	I98.884	
Valeur neuve Juin I937 ...	4.I76.580f	
Valeur d'assurance Juin I937		2.720.000f

B A T I M E N T N° I2

-:-:-:

MUSEE des CERAMIQUES

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N° I2

Bâtiment comprenant :

Sous-sol - Rez de chaussée - Ier Etage

- Comble -

Surface:

38,40 x 8,80 = 337 m2 , 92

==========

Cette construction de I5 m. de hauteur du sol du rez de chaussée à la corniche est élevée en pierre I/2 dure de choix et pierre dure blanche pour le rez de chaussée et en maçonneries mixtes de pierre et briques pour l'étage avec soubassements de 3,30 de hauteur et I,65 de hauteur en petit granit ciselé.

La façade vers le Square est à bossages et refends moulurés disposant sept baies avec allèges et appuis moulurés, socle et cordon couronnement profilant ceux des

bâtiments contigus.

La partie d'étage est en briquettes de pierres avec pilastres saillants, socle mouluré profilant et corniche saillante et moulurée pour chêneau.

Le mur Rez de chaussée vers le nouveau Musée est en pierres I/2 dure et ne comporte que deux baies à archivoltes et sommiers saillants et moulurés et piles en pierres et briques.

Ce bâtiment comprend :

A - UN SOUS-SOL DE 5mI5 de profondeur bâti en briques de I,40 et I50 d'épaisseur ne comportant qu'une cave, dallée en ciment appareillé sur forme bétonnée avec piles intérieures de I55 x 0,95

Le plancher haut est constitué par :

7 voûtes d'arêtes en briques à nervures saillantes avec clés et coussins en pierre.

L'ensemble est appuyé par 8 arcs dou-

bleaux en briques reposant sur les piles indiquées ci-avant.

L'éclairage et la ventilation sont assurés par :
6 Châssis métalliques de 2,00 x2,20
I petite Imposte et
6 soupiraux

La communication avec le nouveau musée et le Tunnel est assurée par 3 baies libres et un escalier en briques.

A l'intérieur, canaux et caniveaux en plâtras sur armature et supports métalliques.

B.- UN REZ DE CHAUSSEE de 8,00 de hauteur ne comportant qu'une seule salle dallée en granito avec frise et filet en mosaïque de marbre.

Le plancher haut est formé par :

7 voûtes d'arêtes en pierre tendre, à nervures et doubleaux et formerets en plein cintre, saillants et mouluré, le tout reposant sur des piles en pierres et

briques à couronnements et socles saillants et moulurés.

Les parements intérieurs des murs sont en pierre I/2 dure avec badigeon et peinture.

L'Eclairage est assuré par :

7 croisées métalliques en plein cintre de 2,60 x 4,70 à 4 compartiments, dont 2 ouvrants à chaque.

A l'intérieur :
Cins baies de 2,60 x 4,70 (répliques de celles sur rue) avec glaces miroirs de 0,60 x 0,85

9 Radiateurs de chauffage.

C.- UN Ier ETAGE de 7 m 35 de hauteur plafonné et enduit, ne comportant qu'une salle parquetée en chêne sur voligeage 50 m/m sapin, avec solivage I assemblés et poutrelles en tôle et L le supportant.

L'éclairage est uniquement assuré par :
I plafond vitré en verre dépoli de 4,00 de

large entre fers T.

La décoration et l'Aménagement intérieurs comprennent:
Grande corniche moulurée sous plafond
Peinture et toiles, tentures sur mur
Cimaise moulurée, tablettes, pilastres, barre d'accoudoir en chêne, et supports métallique, au pourtour des murs.

Barres métalliques et supports scellés sous la corniche.

Quatre batteries de chauffage avec tuyaux à ailettes et grilles perforées en cuivre.

Caniveaux cimentés pour le chauffage et la ventilation.

D.- UN COMBLE de 3,25 de hauteur avec plancher en briques creuses, entre fers I et enduits en plâtre sur murs.

LA TOITURE est formée par :

I Nef longitudinale composée en partie de plateformes en zinc et plomb à dilatation

et à ressaut sur charpente sapin et I grand lanterneau vitré sur fers T de 7,00 de développement y compris :

Faitage, solins en plomb de 2 m/m, chêneaux en plomb de 3 m/m agrafé à dilatation, tuyaux de descente en fonte et accessoires, petit membron en plomb, échelles métalliques en toiture etc....

L'ensemble de la toiture est supporté par :

7 fermes métalliques en fers I assemblés et 7 pannes I I60 m/m

(chaque ferme est composée de 2 arbalétriers I 220 m/m, un entrait en tôle et L assemblés et I poinçon plat I20 m/m)

Pour l'ensemble de la construction :
Installation de chauffage central.

Valeur neuve Juin I937.....	3.229.475 f	
	=========	
Valeur d'assurance Juin I937.....		2.I05.000 f
		==========

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondations pour sous-sol, piles, empâtements etc....	
860 m x 264 =	227.040
Maçonnerie de voûte	
80 m3 x 28I =	22.480
Maçonnerie d'arcs pour nervures et doubleaux	
36 m3 x 28I =	I0.II6
Supplément pour formerets, pendarts, cintres etc.... pour nervures, doubleaux arcs de décharge etc...	4.000
Maconnerie, déblocage et béton pour unification de l'aire supérieure	
I00 m3 x 234 =	23.400
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour coussins	
30 m3 x I.420 =	42.600
Tailles afférentes unies circulaires, moulurées	9.500
	339.I36

Appuis des soupiraux en petit granit avec pentes et tailles	I0.800	
Dallage en ciment appareillé avec bouchons céramiques décorée y compris la forme bétonnée 245 m2 x 65 =	I5.925	
Caniveaux cimentés avec dessus fonte 85 x 70 =	5.950	
Lissage des maçonneries, glacis au ciment des soupiraux, dalle en béton, escaliers en briques	4.500	
Châssis métallique avec scellements, vitrerie, et peinture 30 m2 x 230 =	6.900	
Conduits d'air climatisé en plâtras sur armature et brides métalliques compris scellements etc.....	9.500	
Installation d'une lampe électrique au sous-sol	250	
Maçonnerie de briques en élévation pour remplissage et mur plein à l'étage, blocage entre piles et voûte 375 m3 x 282 =	I05.750	
Corps creux entre fers I formant les voûtes de l'étage, compris coffrage et enduit d'extrados 90 m3 x I30 =	II.700	
	I7I.275	

Caniveaux en béton cimenté pour le chauffage et la ventilation à l'étage	7.200	
Maçonnerie de petit granit pour soubassement de la façade vers Jardin et façade vers Musée I35 m3 x I.820 =	245.700	
Taille ciselée sur soubassement vu de la façade vers Jardin I45 m2 x I85 =	26.825	
Chanfreins de 0,20 c/ms et onglets	I.600	
Maçonnerie mixte de pierre I/2 dure de choix et pierre dure blanche 484 m3 x I.900 =	9I9.600	
Tailles unies sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 600 m2 x 75 =	45.000	
Tailles moulurées sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 450 m2 x I50 =	67.500	
Supplément aux tailles pour briquettes de pierre formant le parement de l'étage	22.000	
	I.335.425	

Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parement intérieur 287 m3 x I.420 =		407.540
Tailles unies sur pierre I/2 dure et jointoiement suppléments incorporés dans la surface 430 m2 x 65 =		27.950
Tailles moulurées sur pierre I/2 dure et jointoiement suppléments incorporés dans la surface 95 m2 x I25		II.875
Suppléments aux maçonneries de pierres ci-avant pour arcs voussoirs des baies		I2.000
Maçonnerie de pierre tendre pour voûte, nervures, doubleaux, formerets I53 m3 x I.245 =		I90.485
Formerets, chevalements et pendarts		5.000
Tailles unies circulaires sur pierre tendre et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 430 m2 x 55 =		23.650
		678.500

Tailles moulurées circulaires sur pierre tendre et jointoiement (suppléments incorporés dans les surfaces) 290 m2 x I05 =	30.450	
Tailles sculptée et moulurée des pendentifs	2.500	
Dallage en granito avec frise 245 m2 x II0 =	26.950	
Plafond mouluré au plâtre sur hourdi suppléments incorporés dans la surface 330 m. x 63 =	20.790	
Masses des corniches et divers afférents	2.500	
Enduits sur murs au plâtre à l'étage et au comble 480 m2 x I6 =	7.680	
Badigeon au Rez de chaussée Etage et comble	2.000	
Peinture sur soubassement et corniches au Rez de chaussée et à l'étage	8.500	
	IOI.370	

Parquet de chêne sur volige brute de 50 m/m 280 m2 x I65 =		46.200
Supplément au parquet pour frises diverses		I.000
Revers et fond des chêneaux en achelin sur chevrons		5.000
Croisées métalliques croisillonnées avec deux ouvrants et plein cintre y compris la quincaillerie, les scellements, la vitrerie et la peinture 80 m2 x 450 =		36.000
Mêmes croisées avec glaces miroirs 58 m2 x 720 =		4I.760
Barres métalliques et supports scellés à l'étage		3.800
Chambranles et encadrement des baies en chêne		5.000
Rampe d'accoudoir, tablette, consoles, pilastres, cimaise, plinthe tout en chêne y compris la valeur des bâtis métalliques scellements, peinture, verni etc....		I6.000
		I54.760

Solivage métallique I assemblés pour plancher d'étage		
I5.500 Kgs x 3,00 =	46.500	
Poutres assemblées tôle et L supportant le solivage		
6.000 Kgs x 425 =	25.500	
Charpente métallique I tôle et L. assemblée		
3.600 Kgs x 635 =	22.860	
Pannes I et faîte L.		
3.200 Kgs x 3,00 =	9.600	
Ossature métallique plat et L recevant le plafond vitré		
I.500 Kgs x 4,25 =	6.375	
Peinture des fers ci-dessus		
8.300 Kgs x 0,40 =	3.320	
Plafond vitré compris vitrerie en verre dépoli fers et peinture		
I75 m2 x I65 =	28.875	
	I43.030	

Plateforme en zinc I4 à dilatation y compris voligeage combles, tasseaux et tous accessoires		
76 m2 x I34 =		I0.I84
Même plateforme mais en plomb de 3 m/m		
I.800 Kgs x 6,60		II.880
Lanterneau vitré entre T compris peinture		
270 m2 x II4 =		30.780
Supplément tabatières et accessoires		300
Chêneaux plomb à dilatation de 3 m/m et accessoires		
4.000 Kgs x 690 =		27.600
Supplément pour motif décoratif en plomb tuyau de ventilation en zinc		8.000
Dessus des piles, faîtage, larmiers et solins en plomb de 2 m/m		
2.I00 Kgs x 7,50 =		I5.750
		I04.494

Echelles métalliques en toiture, peinture et scellements	5.000	
Rampes garde-neige en fer et divers pour noquets, descente en fonte, colliers scellements et gargouilles Suppléments pour rainures et accessoires divers des solins, pistonnage	5.000	
Suppléments aux maçonneries pour montée des matériaux à grande hauteur	I0.000	
Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux divers autres que les maçonneries et échafaudage spécial nécessaire à la pose des ornements	5.000	
Supplément aux charpentes métalliques pour pose à grande hauteur et emploi d'engins	5.700	
Installation de chauffage central comprenant les radiateurs au rez de chaussée, les tuyaux à éléments de l'étage, les canalisations, raccords, robinetterie, scellements, peinture, grilles en cuivre etc	I7.000	
		47.700

RECAPITULATION du BATIMENT N° I2

Pages	I93	339.I36
	I94	I7I.275
	I95	I.335.425
	I96	678.500
	I97	I0I.370
	I98	I54.760
	I99	I43.030
	200	I04.494
	20I	47.700
		3.075.690
Honoraires d'Architecte.....		I53.785
Valeur neuve Juin I937.....		3.229.475 f
Valeur d'assurance Juin I937.....		2.I05.000 f

B A T I M E N T N° I3

-:-:-:

N U M I S M A T I Q U E

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° I 3

NUMISMATIQUE

Surface :

I3,80 x 6,00 = 82 m2, 80

Bâtiment comprenant :

Sous-sol - Rez de chaussée - Ier Etage
- Comble -

Cette construction de 2I mêtres de hauteur du rez de chaussée au niveau de l'entablement est élevée en pierres I/2 dures de choix et pierres dures blanches pour les parements extérieurs, avec remplissages en briques et avec parement en pierre I/2 dure au rez de chaussée

Elle est elevée sur un soubassement en

petit granit ciselé de 0,65 x I,65

Les façades sont à bossages et refends moulurés au rez de chaussée perçés de 3 baies à appuis et allèges moulurés avec socles, sommiers et cordon de couronnement saillants et moulurés.

Les baies comportent des cartouches sculptés à palmes et couronnes.

Elles sont protégées par des grilles métalliques extérieures.

La partie formant façade Ier Etage est percée d'un grand portique de baie à porte classique à attique mouluré, avec archivolte mouluré et clé sculptée avec cartouche à tête.

Elle est flanquée de huit piles saillantes à cannelures, socles, astragales et à chapiteaux refouillés et sculptés à feuilles et comprend quatre panneaux moulurés sculptés à palmes avec médaillons portant effigies.

Au devant de la baie d'étage :
Balcon saillant sur entablement de pierre à garde-corps classique à balustres et piédestaux sur consoles sculptées avec terrasse de plomb

L'ensemble de la construction est surmonté d'un entablement classique à modillons refouillés, tore et frise sculptés avec dessus en plomb, répètant ceux des bâtiments contigus.

En superstructure :

Accoudoir classique en pierre dure, à balustres, piédestaux et socle avec 6 vases moulurés et sculptés, à socles et avant-socles.

Ce bâtiment comprend :

A.- UN SOUS SOL de 5,I5 de profondeur bâti en briques composé d'un couloir dallé en ciment et de quatre caves surélevées avec sol dallé en ciment sur hourdi entre fers; refends divers en briques de

0,II et 0,34 et enduits de chaux et de ciment.

Le plancher haut est formé par des voûtains de briques entre fers, avec plafond au-dessous.

L'accès intérieur est assuré par 2 escaliers en briques et 2 petites échelles métalliques.

La communication intérieure (et l'éclairage du couloir) sont assuré par 6 portes diverses en sapin, et des châssis fixes et impostes vitrés sur fers T entre bâtis sapin.

A l'intérieur :

Installation d'éclairage Electrique.

A l'extérieur :

2 Prises d'air maçonnées à margelles de pierre, avec cloisons en bois, grillage

et grille métallique à portillons le tout couvert par I lanterneau vitré en verre armé entre fers T.

2 grilles métalliques à 2 vantaux et 2 portes roulantes en tôle et L assemblés.

B.- Un rez de chaussée de 8,00 de hauteur plafonné avec corniche moulurée formant 3 travées, entièrement peint ne comportant qu'une salle (à usage de musée de Numismatique) dallée en granito avec frise en mosaïque de marbre.

Le plancher haut est constitué par I hourdi bétonné entre fers I supporté par 2 poutrelles transversales en L et piles assemblés.

L'éclairage est assuré par :

3 croisées métalliques de 2,60 x 4,70 en plein cintre, croisillonnées à 4 compartiments dont 2 ouvrants.

L'aménagement comprend :

Plinthes chêne au pourtour des murs.

2 Radiateurs de chauffage

C.- UN Ier ETAGE de I3,00 de hauteur plafonné sous contregittage rescié et enduit sur murs avec corniche en staff à tore de laurier, peinture et badigeon.

L'éclairage est assuré par I grande baie de 3,50 x 9,00 comportant I Châssis métallique vitré en verre double et contre châssis métallique à vitraux à rehauts et à cartouche polychromés.

L'accès à la terrasse est assuré par :

I porte double face, en chêne à grands cadres et tôle et L..
Le sol est parqueté en chêne sur lambourdes.
L'amènagement et la décoration comprennent:
Lambris divers et cloisons en chêne à grands cadres, avec pilastres, cimaise, bandeaux, plinthes etc..
Panneaux de tapisserie.

D.- UN COMBLE avec plancher voûté entre fers I est éclairé par des tabatières prenant jour en toiture.

La toiture est formée par :

I Nef à 2 versants et croupe en ardoises sur achelin, comble et pannes courants en sapin, avec arêtiers, faîtage en plomb mouluré à ressaut à motif flambeau sur piédestal y compris, chêneaux en plomb 3 m/m agrafé au pourtour, descentes en fonte, tabatières crochets de couvreur et tous autres accessoires

L'ensemble est supporté par :

3 demi-fermes métalliques assemblées à treillis avec faux entraits dito et entraits tôle et L. longerons U de versants et pannes I .

Pour l'ensemble de la construction
Installation de chauffage central.

Valeur neuve Juin I937.....	I.944.49I f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		I.268.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondations pour sous-sol, piles, empâtements etc.....	
330 m3 x 264 =	87.I20
Ier Hourdi de béton entre fers avec dallageciment au-dessus en sous-sol	
40 m2 x I30 =	5.200
2ème voûte en briques entre fers compris coffrage et plafond au-dessous	
40 m2 x I25 =	5.000
Dallage ciment sur forme	
I0 m2 x 45 =	450
Enduit mixte de ciment et chaux	I.700
Divers en sous-sol comprenant cloison et escalier en briques, nez de marches linteaux en béton, parois en béton, échelles fer, cloison tôle	4.000
Portes en sous-sol avec bâtis, quincaillerie scellements et peinture	4.800
	I08.270

Badigeon	600	
Installation de 5 lampes électriques sous tube acier	I.250	
2 Prises d'air extérieures maçonnées avec margelle en petit granit, grille métallique grillage, cloison sapin. Porte roulante métallique, grille ouvrante et Lanterneau en verre armé à chaque	20.000	
Maçonnerie de briques pour élévation pour remplissage I80 m3 x 282 =	50.760	
Hourdi béton fers et coffrage pour plancher d'étage 60 m2 x II0 =	6.600	
Voûtains de briques entre fers et coffrage formant plancher de comble 60 m2 x I25 =	7.500	
Maçonnerie de petit granit pour soubassement des façades 26 m3 x I.820 =	47.320	
Ciselure 70 m2 x I85 =	I2.950	
	I46.980	

Chanfreins de 0,20 et onglets	I.600	
Maçonnerie mixte de pierre I/2 dure de choix et pierre dure blanche 440 m3 x I.900 =	836.000	
Tailles unies sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 530 m2 x 75 =	39.750	
Tailles moulurées sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 530 m2 x I50 =	79.500	
Accoudoir classique à balustres avec piédestaux, plinthe et main courante compris toutes tailles et moulurations	I8.200	
Accoudoir classique en pierre dure, à balustres sur socle avec main courante compris piédestaux, tailles et mouluration et la valeur des retours incorporés dans la longueur	70.000	
Vases sur socle et avant-socle compris tailles, mouluration, sculpture etc...	I08.000	
Taille sculptée pour clés à écussons feuilles et coquilles au Rez de chaussée et à tête, volute etc.. pour l'étage	9.000	
	I.I62.050	

Tailles refouillées et sculptées de deux consoles sur balcon d'étage	8.000
Taille sculptée et refouillée et mouluration des chapiteaux	28.000
Taille sculptée de 2 panneaux à écusson aux armes de la Ville avec feuilles trassées	7.000
Taille sculptée de 2 grands panneaux à feuilles avec médaillon à effigie	I2.000
Taille et mouluration de porte classique à attique	I.500
Taille sculptée à feuilles et monogrammes sur l'architrave de l'entablement	II.000
Taille sculptée du tore de l'entablement	4.500
Taille sculptée et refouillée des modillons de l'entablement.	9.500
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parement intérieur du rez de chaussée 40 m3 x I.420 =	56.800
Taille unie et jointoiement de pierre I/2 dure I35 m2 x 65 =	8.775
	I47.075

Dallage granito avec frise mosaïque y compris forme préalable bétonnée 60 m2 x I45 =		8.700
Supplément aux maçonneries de pierres pour voussoirs		5.000
Plafond de plâtre sous hourdi au rez de chaussée 60 m2 x I5 =		900
Plafond de plâtre sur lattes à l'étage supplémentsincorporés dans la surface I00 m2 x 32 =		3.200
Moulure en plâtre au rez de chaussée suppléments incorporés dans la surface 60 m2 x 63 =		3.780
Corniche en staff mouluré à tore de lauriers à l'étage		3.600
Supplément pour masse, préparation et divers afférents		600
Peinture sur plafond corniche et murs		4.200
Badigeon pour dito à l'étage		500
		30.480

Parquet de chêne sur volige brute et mise en cire	I8.000	
Supplément pour frise et divers	800	
Barres métalliques et supports scellés à l'étage	I.300	
Croisées métalliques croisillonnées avec 2 ouvrants et plein cintre y compris quincaillerie, scellements, vitrerie et peinture 36 m2 x 450 =	I6.200	
Châssis métallique croisillonné, vitrerie peinture	4.900	
Châssis métallique croisillonné avec vitraux à rehaut et cartouche polychromée	I2.600	
Supplément de dressage , scellements et cadres en fer I	I.800	
Porte à double faces en chêne à grands cadres et en tôle et L.	2.000	
Plinthe en chêne 6/4 x 0,23 mouluré y compris briques de bois, ajustement et verni, bandeaux à corniche, filet astragale sur murs rez de chaussée et Etage. Pilastres muraux		
	57.600	

Cloison en chêne à grands cadres avec portes et leurs quincailleries. Petit lambris en chêne à grands cadres avec cimaise y compris briques de bois et sujétion	23.000	
Fonds de chêneaux et revers en achelin et chevrons	2.500	
Tapisserie toile à filet d'encadrement au Ier Etage	I.500	
Grilles métalliques à pontets et renforts peinture, scellement et dressage	I9.500	
Poutres L et tôle assemblées supportant le hourdi haut du rez de chaussée I.300 Kgs x 4,25 =	5.525	
Poutrelles supportant le hourdi du comble en L et tôle assemblées 950 Kgs x 4,25 =	4.037	
Charpente métallique assemblée à treillis pour arétiers et poutrelle d'entretoisement 4.800 Kgs x 6,35 =	30.480	
	86.542	

Pannes et longerons de versant en fers I assemblés I.000 Kgs x 3,00 =		3.000
Peinture des fers ci-dessus 5.800 Kgs x 0,40 =		2.320
Toiture en ardoises sur voliges, combles et pannes courants en sapin I35 m2 x II0 =		I4.850
Supplément pour tabatières et leur rhabillage en plomb, ajustements, crochets, noguets etc.....		2.200
Faîtage d'ornement en plomb mouluré à ressauts avec ses rappliques et accessoires surmonté d'un motif à pilastre et flambeau estampés y compris l'armature métallique		I8.000
Chêneau en plomb de 3 m/m à dilatation avec solin I.200 Kgs x 6,90 =		8.280
Arétiers et larmiers en plomb de 2 m/m 900 Kgs x 7,50 =		6.750
		55.400

Supplément pour rainures, divers, crapaudine cuivre, descente fonte, colliers scellements	7.000	
Recouvrement plomb de 3 m/m à dilatation pour corniche de l'entablement et pilastres I.800 Kgs x 7,50 =	I3.500	
Supplément aux maçonneries pour montée des matériaux et éxécution à grande hauteur avec emploi d'engins	I5.000	
Supplément pour étais d'encorbellement des corniches d'entablement avec emploi d'engins	II.000	
Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux autres que les maçonneries et échafaudage spécial nécessaire à la pose des ornements et autres	3.500	
Supplément aux charpentes métalliques pour pose à grande hauteur avec emploi d'engins	4.000	
Installation de chauffage central comprenant radiateurs au rez de chaussée et à l'Etage, tuyauteries accessoires et peinture	3.500	
	57.500	

RECAPITULATION DU BATIMENT N° I3

Pages	2I0	I08.270
	2II	I46.980
	2I2	I.I62.050
	2I3	I47.075
	2I4	30.480
	2I5	57.600
	2I6	86.542
	2I7	55.400
	2I8	57.500
		I.85I.897
Honoraires d'Architecte....		92.594
Valeur neuve Juin I937.....		I.944.49I f
Valeur d'assurance Juin I937.....		I.268.000 f

B A T I M E N T N° I4

-:-

BUREAU du CONSERVATEUR GENERAL

-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° I 4

BUREAU DU CONSERVATEUR GENERAL

Surface:

I3,80 x 6,00 = 82 m2 , 80

Bâtiment comprenant :
Sous-sol - Rez de chaussée - Entresol partiel - Ier Etage - Comble -

Cette construction est identique à celle décrite au Bâtiment N° I3 pour le gros oeuvre, le sous-sol et la toiture.

Le REZ DE CHAUSSEE comporte 3 salles plafonnées et enduites avec corniche formant 3 travées, le tout séparé par des refends légers et communiquant à

l'intérieur par 2 portes sapin.
Le sol est dallé en granito avec frise mosaïque de marbre.

L'ENTRESOL s'étend au-dessus de 2 salles On y accède par 2 escaliers en orme à colimaçon avec garde-corps, Il est planchéié en sapin sur gittage avec plafond au-dessous.
L'Eclairage du rez de chaussée et de l'Entresol est assuré en même temps par :
3 croisées métalliques en plein cintre de 2,60 x 4,70 croisillonnées comme les précédentes.

L'Aménagement comprend :

2 armoires vitrées. 2 Radiateurs de chauffage.
Peinture sur plafond et murs au Rez de chaussée et à l'Entresol.

L'ETAGE de I3,00 de hauteur plafonné sous contregittage rescié et enduit sur murs avec corniche en staff à tore de laurier peinture et badigeon.

L'Eclairage est assuré par :
I grande baie de 3,50 x 9,00 comportant I châssis métallique vitré en verre double et un autre châssis métallique à vitraux à rehaut et cartouche polychromés

L'accès à la terrasse est assuré par :
I Porte double face en chêne à grands cadres et tôle et L.

Le sol est parqueté en chêne sur lambourdes.

L'amènagement et la décoration comprennent

Cimaise avec tablette sur consoles et pilastres et plinthes en chêne.

Le COMBLE avec plancher voûté en briques entre fers est éclairé par des tabatières prenant le jour en toiture.

La toiture est formée par :

I Nef à 2 versants et croupe en ardoises sur achelin, combles et pannes couvrants en sapin avec arêtiers, faîtage en plomb

mouluré à ressaut à motif flambeau sur piédestal y compris chêneaux en plomb de 3 m/m agrafé au pourtour, descentes en fonte, tabatières, crochets de couvreur et tous autres accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par 3 demi-fermes métalliques assemblées à treillis avec faux-entraits dito entraits en tôles et L, longerons ⊔ de versants et pannes I.

Pour l'ensemble de la construction :

Installation de chauffage central.

Valeur neuve Juin I937.....	I.946.67I f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		I.270.000 f

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Maçonnerie de briques en fondation, pour sous-sol, piles, empâtements 330 m3 x 264 =	87.I20
Hourdi de béton entre fers avec dallage ciment au-dessus en sous-sol 40 m2 x I30 =	5.200
2ème voûte en briques entre fers compris coffrage et plafond au-dessous 40 m2 x I25 =	5.000
Dallage ciment sur forme I0 m2 x 45 =	450
Enduit mixte de ciment et chaux	I.700
Divers en sous-sol comprenant cloison et escalier en briques, nez de marches, linteaux en béton, parois en béton, échelles fer, cloison tôle	4.000
	I03.470

Portes en sous-sol avec bâtis, quincaillerie, scellement et peinture	4.800	
Badigeon	600	
Installation de 5 lampes électriques sous tube acier	I.250	
2 Prises d'air extérieures, maçonnées avec margelle en petit granit, grille métallique, grillage, cloison sapin, Porte roulante métallique, grille ouvrante et lanterneau en verre armé à chaque	20.000	
Maçonnerie de briques au ciment en élévation pour remplissages I80 m3 x 282 =	50.760	
Hourdi de béton entre fers et coffrage pour plancher d'étage 60 m2 x II0 =	6.600	
Voûtain de briques entre fers, et coffrage pour plancher du comble 60 m2 x I25 =	7.500	
Cloisons en carreaux de plâtre enduites et peintes sur 2 faces 75 m2 x 77 =	5.775	
	97.285	

Maçonnerie de petit granit pour soubassement des façades 26 m2 x I.820 =		47.320
Ciselures 70 m2 x I85 =		I2.950
Chanfreins de 0,20 et onglets		I.600
Maçonnerie mixte de pierre I/2 dure de choix et pierre dure blanche 440 m3 x I.900 =		836.000
Tailles unies sur pierre mixte et jointoiement suppléments incorporés dans les surfaces 530 x 75 =		39.750
Tailles moulurées sur pierre mixte et jointoiement, suppléments incorporés dans les surfaces 530 m3 x I50 =		79.500
Accoudoir classique à balustres avec piédestaux plinthe et main courante compris toutes tailles et mouluration		I8.200
		I.035.320

Accoudoir classique en pierre dure, à balustres sur socle avec main courante compris piédestaux, tailles et mouluration et la valeur des retours incorporés dans la longueur	70.000	
Vases sur socle et avant-socle compris tailles mouluration, sculpture etc...	I08.000	
Taille sculptée pour clé à écusson feuilles et coquilles au rez de chaussée et à tête, volute etc... pour l'étage	9.000	
Tailles refouillée et sculptée de deux consoles sur balcon d'étage	8.000	
Tailles sculptée et refouillée et mouluration des châpiteaux	28.000	
Taille sculptée de 2 panneaux à écusson aux armes de la Ville avec feuilles tressées	7.000	
Taille sculptée de 2 grands panneaux à feuilles avec médaillons à éffigie	I2.000	
Taille et mouluration de porte classique à attique	I.500	
	243.500	

Tailles sculptées à feuilles et monogrammes sur l'architrave de l'entablement	II.000	
Taille sculptée du tore de l'entablement	4.500	
Taille sculptée et refouillée des modillons de l'entablement	9.500	
Maçonnerie de pierre I/2 dure pour parement intérieur au rez de chaussée 40 m3 x I.420 =	56.800	
Taille unie et jointoiement de pierre I/2 dure I35 m2 x 65 =	8.775	
Supplément aux maçonneries de pierres ci-avant pour arcs voussoirs des baies	5.000	
Dallage granito avec frise mosaïque y compris forme préalable bétonnée 60 m2 x I45 =	8.700	
	I04.275	

Plafond de plâtre sur lattes au Rez de chaussée 40 m2 x 32 =		I.280
Plafond de plâtre sur hourdi à l'entresol 60 m2 x I5 =		900
Moulure en plâtre à l'entresol, supplé-ments incorporés dans la surface 60 m2 x 63 =		3.780
Corniche en staff mouluré et tore de laurier à l'étage		3.600
Supplément pour masse, préparation et divers afférents		600
Peinture sur plafond corniche et murs au rez de chaussée et soubassement à l'étage		4.500
Badigeon sur murs, plafond et corniche à l'étage		900
Parquet en chêne sur volige brute, racla-ge et mise en cire		I8.000
		33.560

Supplément pour frise et divers	800	
Plancher en 3/4 sapin sur gittage 7/I8 40 m2 x 98 =	3.920	
Supplément pour châssis, entretoises, tirant, mollebandes etc....	300	
Bancs métalliques et supports à l'étage	I.300	
Croisées métalliques croisillonnées avec 2 ouvrants et plein cintre y compris quincaillerie scellements vitrerie et peinture 36 m2 x 450 =	I6.200	
Châssis métallique croisillonné, vitrerie et peinture	4.900	
Châssis métallique croisillonné avec vitraux à rehaut et cartouche polychrome	I2.600	
Supplément de dressage, scellements et cadres en fer I	I.800	
Porte à double faces en chêne à grands cadres et en tôle et L. Portes en sapin sur bâti et chambranle mouluré. Attique mouluré sur console, peinture faux-bois	5.000	
	46.820	

Plinthes en chêne 6/4 x 0,23 mouluré y compris briques de bois, ajustement et verni. Deux armoires en sapin vitrées. Escalier colimaçon en orme avec rampe à balustres	I4.800
Fonds des chêneaux et revers en achelin et chevrons	2.500
Grilles métalliques à pontets et renforts peinture, scellements et dichage	I9.500
Poutres L et tôle assemblées supportant le hourdi haut du rez de chaussée I.300 Kgs x 4,25 =	5.525
Poutrelles supportant le hourdi du comble en L et tôle assemblés 950 Kgs x 4,25 =	4.037
Charpente métallique assemblée à treillis pour arêtiers et poutrelles d'entretoisement 4.800 Kgs x 6,35 =	30.480
Pannes et longerons de versant en fer I assemblés I.000 Kgs x 3 =	3.000
Peinture des fers ci-dessus 5.800 Kgs x 0,40 =	2.320
	82.I62

Toiture en ardoises sur volige, combles et pannes courants en sapin I35 m2 x II0 =		I4.850
Supplément pour tabatière et leur rhabillage en plomb, ajustements, crochets, noquets etc....		2.200
Faîtage d'ornement en plomb mouluré à rehauts avec ses rappliques et accessoires surmonté d'un motif à pilastre et flambeau estampé, y compris l'armature métallique		I8.000
Chêneau en plomb de 3 m/m à dilatation avec solin I.200 Kgs x 6,90 =		8.280
Arétiers et larmiers en plomb de 2 m/m 900 Kgs x 7,50 =		6.750
Supplément pour rainures, divers, crapaudines cuivre, descente fonte, colliers, scellements etc....		7.000
Recouvrement plomb de 3 m/m à dilatation pour corniche de l'entablement et pilastres I.800 Kgs x 7,50 =		I3.500
		70.580

Supplément aux maçonneries pour montée des matériaux et éxécution à grande hauteur avec emploi d'engins	I5.000
Supplément pour étais d'encorbellement des corniches d'entablement avec emploi d'engins	II.000
Supplément pour montée à grande hauteur des matériaux autres que les maçonneries et échafaudage spécial nécessaire à la pose des ornements et autres	3.500
Supplément aux charpentes métalliques pour pose à grande hauteur avec emploi d'engins	4.000
Installation de chauffage central comprenant radiateurs au rez de chaussée et à l'étage, tuyauteries accessoires et peinture	3.500
	37.000

RECAPITULATION DU BATIMENT N° I4

Pages 224		I03.470
225		97.285
226		I.035.320
227		243.500
228		I04.275
229		33.560
230		46.820
23I		82.I62
232		70.580
233		37.000
		I.853.972
Honoraires d'Architecte.....		92.699
Valeur neuve Juin I937.....		I.946.67I f
Valeur d'assurance Juin I937.....		I.270.000 f

B A T I M E N T N° I4 Bis

-:-:-:

CAVES DE POMPAGE et TRANSFORMATEUR

-:-

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N° I4 Bis

CAVES DE POMPAGE ET TRANSFORMATEUR

Ce sous-sol de 2 m 40 de profondeur est élevé en briques et comporte 2 caves à usage de " Pompage et Transformation "

Dans la cave de Pompage :

Le sol est carrelé en carreaux céramiques avec gorges.
Revêtement en carreaux de faïence avec baguettes d'angle et frise majolique.

Murs et plafond cimentés et peints.

Deux éléments à ailettes pour chauffage central.

Dans la salle de Transfo :

Sol dallé en ciment .

Pour l'ensemble :

2 portes de communication métallique en tôle et L..
Eclairage électrique comportant 3 lampes.

Toiture terrasse en Béton armé supportée par des poutres et poteaux dito.

Dallage en ciment étanche au-dessus.

Valeur neuve Juin I937.....	28.633 f	
	=======	
Valeur d'assurance Juin I937.....		2I.000 f
		=======

E S T I M A T I F

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Tunnel en maçonnerie de briques voûté en briques et enduit au ciment (puits non compris	3.000
Maçonnerie de briques pour fondations de cave 30 m3 x 264 =	7.920
Béton armé pour poteaux, bases de poteaux et poutres	3.200
Enduit sur murs et sur plafond compris peinture. Dallage en ciment étanche dessus terrasse et dallage transfo	3.950
Revêtement en carreaux de faïence compris coupes. Baguettes d'angle, frise majolique etc... carrelage en carreaux céramiques monochrome compris gorges et coupes etc	5.900
Portes métalliques en tôle et L. compris bâti scellements et peinture. 3 lampes Electriques d'éclairage en tube d'acier Eléments à ailettes pour chauffage central.	3.300
à reporter.....	27.270

Report.....	27.270	
Honoraires Architecte.....	I.363	
Valeur neuve Juin I937.....	28.633 f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		2I.000 f

B A T I M E N T N° I5

-:-:-:

C H A U F F E R I E

D E S C R I P T I F

B A T I M E N T N ° I 5

C H A U F F E R I E

Surface:

I9,60 x I3,IO = 256 m2 , 76

Bâtiment comprenant :

SOUS-SOL - REZ DE CHAUSSEE .

Cette construction est élevée en briques de 0,45 x 0,56 c/ms.
Les façades sont jointoyées et comportent un soubassement en pierre de Soignies ciselée de 0,85 de hauteur.
Encadrement des baies, angles de la construction en simili pierre moulurés à bossages, cordon et corniche moulurés en même pierre au pourtour.

Ce bâtiment comprend :

Une grande salle de 8,35 de hauteur totale bâtie 2,90 en-dessous du niveau du sol et une soute à charbon s'étendant sur 3,65 de largeur à l'extérieur du bâtiment proprement dit communiquant entre-elles par 2 baies libres.

Le sol est pavé en briques à champ sur forme bétonnée.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :
2 portes métalliques ordinaires
2 grandes portes métalliques roulantes
IO croisées métalliques vitrées avec ouvrant dans l'imposte et treuil de manoeuvre.

L'aménagement intérieur comprend:
I Escalier en ciment armé et une passerelle longitudinale en béton armé avec garde-corps métallique.
I W.C. encloisonné en ciment avec siège à la turque en fonte émaillée et porte métallique.

Echiffre en lames 3/4 à baguettes avec porte.
I lavemain avec robinet.

Ce bâtiment est couvert par une plate-forme en asphalte sur hourdis en béton armé reposant sur 3 séries de 8 poutrelles de 300/I50 et 2 grosses poutres transversales de 800 x I30 en béton armé.

Installation d'éclairage électrique

Valeur neuve Juin I937.....	278.985 f	
	========	
Valeur d'assurance Juin I937.....		200.000 f
		========

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Béton de fondations 80 m3 x I9I =	)	I5.280
Maçonnerie de Briques 280 x 282 =	)	78.960
Béton armé compris ferraillage et coffrage (escalier et passerelle compris) 70 m3 x I.I00 =	)	77.000
Seuils et placage en Soignies	)	20.000
Enduit pierre reconstituée, jointoiement etc....	)	I4.000
Pavement briques de 0,II et forme bétonnée 230 x 42 =	)	9.660
Cimentage passerelle et escalier	)	500
Trémie d'aération avec dalles translucides		4.000
Serrurerie et menuiserie métallique	)	22.000
Toiture en asphalte et chape en béton	)	20.300
Divers comprenant installation sanitaire siège W.C. , lavemain, Installation Eclairage électrique	)	4.000
à reporter.....		265.700

report:	265.700	
honoraires d'architecte 5 % =	I3.285	
Valeur neuve Juin I937	278.985f	

E S T I M A T I F

B A T I M E N T N° I6

-:-:-:

C H E M I N E E

B A T I M E N T N ° I 6

C H E M I N E E

Cheminée de 35 mêtres de hauteur environ à fût hexagonal de I,65 de côté en béton armé (système Monnoyer) élevée sur plateau en béton armé carneaux de fumée en maçonnerie .

Valeur neuve Juin I937	60.000 f	
Valeur d'assurance Juin I937.....		43.000 f

B A T I M E N T N° I7

-:-:-:

T U N N E L

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

B A T I M E N T N ° I 7

T U N N E L

Galerie en maçonnerie de briques de 50 mêtres environ de longueur x I,50 de largeur et 2,I0 de hauteur reliant la chaufferie aux Bâtiments du Palais, elle se compose de deux murs longitudinaux en briques de 0,34 et d'une plateforme en béton armé recouverte de terre.
Sol pavé en briques à champ.

3 panneaux en dalles translucides pour éclairage

Valeur neuve Juin I937	35.000 f	
Valeur d'assurance Juin I937		25.000 f