

6 D2

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

V I L L E d e L I L L E

BOURSE DU TRAVAIL

45, Rue Gambetta

---oOo---

VILLE de LILLE

=====

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1° - Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2° - Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
 - d'une part, les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques ; -
 - et d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION du MATERIEL & du MOBILIER

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

----- oOo -----

RECAPITULATION GENERALE

- Désignation -	Valeur neuve Juin 1937	Valeur vénale d'assurance Juin 1937
BATIMENTS	10.487.633 ^{f.}	7.205.240 ^f
MATERIEL /.....	26.400	26.400
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	10.514.033 ^{f.}	
	=====	
<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</u>		7.231.640 ^f
		=====

BATIMENT

- ESTIMATION DES BATIMENTS -

RECAPITULATION DES BATIMENTS

Nos: des: bat.	- Désignation -	Valeur neuve Juin 1937	Valeur vénale d'assurance Juin 1937
		f.	f.
I	Aile gauche	595.200	386.670
2	Bâtiment principal	I.740.540	I.I48.760
3	Galerie pan coupé	I07.030	70.640
4	Aile droite	I.038.878	704.580
5	W.C. Lavabos	I34.900	9I.060
6	Buanderie	33.253	23.070
7	W.C.	3.000	I.800
8	Secrétariat	376.6I0	240.090
9	Clinique	409.370	260.970
I0	Salle de pansements	29.7I5	I9.6I0
I1	Galerie du fond	II4.750	75.730
I2	Bureau du Tourisme	I7.750	I7.750
I3	Salle Cmudde	496.320	496.320
I4	Nouveaux bureaux	79.320	79.320
I5	Galerie longitudinale	268.060	I85.720
I6	Réserve - dégagements	I08.660	70.900
I7	Salle Delory	4.848.402	3.272.650
		f	f
	à reporter:	I0.40I.758	7.I45.640

reports:		10.401.758 ^f	7.145.640 ^f
: I8 :	W.C.	56.175	40.000
: I9 :	Passage rue d'Inkermann	29.700	19.600
Totaux :		10.487.633 ^{f.}	7.205.240
		=====	=====

B A T I M E N T N ° I

AILE GAUCHE

Surface : 11,70 x 12,35 = 144 M2 50
=====

Bâtiment comprenant :

Rez-de-chaussée,
Entresol partiel,
1er Etage,
Entresol partiel,
2ème Etage,
Combles.

DESCRIPTION

Cette construction est élevée en briques et pierres blanches dures (la brique dominant) pour la façade principale, en briques pour les autres murs et refends.

Elle est plafonnée et enduite au rez-de-chaussée et aux Etages.

La façade principale entièrement jointoyée avec joints en reliefs, comporte :
I Soubassement en granit de 2 M.30 de hauteur avec large plinthe à chanfrein cordon et bandeaux ciselés avec remplissage en moellons de granit.

Elle est percée au rez-de-chaussée d'une grande baie en ogive, surmontée à 1^{er} étage de 3 baies plus petites du même type.

Cette façade est décorée par des cordons moulurés, panneaux sculptés sous appui de la baie centrale à 1^{er} étage et couronnée par I forte corniche moulurée avec consoles refouillées en pierre dure sous chéneau.

Les parties en briques sont jointoyées avec joints en relief.

Ce bâtiment comprend :

I^{er} - I REZ.DE.CHAUSSEE

de 6 M.65 de hauteur, comportant :

I salle de réunion,

I cage d'escalier et

I Débarras

communiquant entre eux par :

I porte à 2 vantaux et 2 portes ordinaires à batis et rhabillages assemblés.

NOTA.- Ces portes, ainsi que toutes les autres portes et menuiseries intérieures des bâtiments sont en pitchpin verni, à chanfreins arrêtés et tables saillantes, y compris les rhabillages.

L'accès direct est assuré par :

I porte à 2 vantaux et rhabillage vers porche;

I porte ordinaire avec bâti vers cour intérieure.

La salle de Réunion est éclairée par I grande baie ogivale à 3 compartiments, l'escalier par une petite croisée ordinaire à I ouvrant.

L'aménagement intérieur comporte :

Dans Salle Merrheim :

Parquet en chêne sur bitume à bâtons rompus.

Plinthe stylobate en pitchpin au pourtour.

Murs enduits en simili-pierre avec joints colorés, imitant appareillage en pierre de Paris, encadrement de baies moulurés.

Plafond en staff composé de 3 voûtes en arcs de cloître, à nervures moulurées, reposant sur 6 arcs, formerets en ogive, supportées par 4 consoles et 4 demi-consoles à entablement mouluré, sculptées à feuilles.

Les consoles et demi-consoles côté mitoyen courent 2 pilastres et 2 demi-pilastres moulurés aux angles.

Peintures sur murs et plafonds.

Cage d'escalier - Dégagement :

Carrelage céramique polychrome à dessins et plinthe Lunel de 0,35.

Murs enduits en simili-pierre, imitation appareillage à joints colorés.

Escalier en orme à quartiers tournants sur limon intérieur courbe, avec pas massifs de départ, balustres, main courante et balustre de départ mouluré.

Paliers intermédiaires et d'arrivée en

chêne sur gitage 7/18.

Cloison d'échiffre assemblée en pitchpin verni, à petits cadres et tables saillantes, avec porte renfermant un W.C.

Siège en grés émaillé et chasse à effet d'eau.

Peintures sur murs et plafonds.

Débarras :

Parquet chêne à bâtons rompus, plinthes pitchpin.

Peintures sur murs et plafond.

A l'Entresol :

I Débarras semblable, et situé au dessus du précédent avec sol parqueté en chêne et communiquant avec la cage d'escalier par I porte en pitchpin à rhabillage.

Peintures sur murs et plafond.

Vernis sur boiseries.

2° - I PREMIER ETAGE

de 6 M.95 de hauteur, entièrement parqueté en chêne, et comprenant les mêmes salles que le rez-de-chaussée

avec son entresol, décrits ci-avant,
en plus I porte de communication vers
la tribune de la Chapelle.

3° - I 2ème ETAGE

de 3 M.72 de hauteur, entièrement par-
queté en chêne avec plinthes pitchpin
verni et comprenant :

5 salles,

I dégagement,

I cage d'escalier et

I W.C.,-

éclairés par 6 lucarnes chêne en toi-
ture, et une tabatière, séparés par
des cloisons en briques creuses, commu-
niquant entre eux par :

8 portes en pitchpin verni avec batis
et rhabillages assemblés.

L'aménagement intérieur comporte :

Dans chaque salle :

I Cheminée capucine à cadre et modil-
lons, avec foyer marbre noir Lunel où
comblanchien;

I parquet de glace mouluré en pitchpin
verni.

Dans Dégagement :

Plafond vitré sous lanterneau;

I trappe d'accès aux combles;

I Echelle de meunier mobile.

Dans Cage d'escalier :

Escalier semblable et prolongeant celui du rez-de-chaussée.

Lave-mains en faïence émaillée avec robinet, petit lambris en pitchpin à baguettes et armoire sous lave-mains. Plinthes en pitchpin au dessus des limons.

Dans W.C.:

Sol carrelé céramique polychrome à dessins, revêtement faïence de I M.40 de hauteur sur murs, appareil W.C. en grés émaillé avec chasse à effet d'eau.

Pour l'Etage :

Peintures à l'huile sur murs et plafonds, verni sur boiseries.

4° - Les COMBLES :

de 2 M.10 de hauteur sous faitage, planchés sur solives, - ils comportent

2 greniers séparés par un refend de 0,34, communiquant entre eux et avec ceux du bâtiment contigu (Chapelle) par deux baies libres ménagées dans murs.

A l'intérieur :

Boîte de lanterneau encloisonnée en légers, enduite intérieurement et peinte à l'huile.

Pour l'ensemble de ce bâtiment :

Installation chauffage par radiateurs, bouches avec batterie d'éléments, caniveaux en maçonnerie, canalisations briques et boisseaux, tuyauteries et peintures afférentes.

Installation d'électricité, canalisations sous tubes.

Ce bâtiment est couvert par :

I toiture en brisis à 2 versants en ardoises avec crochets sur latteaux et plate-forme au dessus à 2 versants en zinc à dilatation sur achelin.

Le tout reposant sur charpente courante avec chevrons 7/9, vernes et

faitage composés d'un I de I40,
assemblés avec deux 8/23.

Larges chéneaux en zinc avec bordure,
entablement boudin en chêne, avec
corbeaux sur cour - tuyaux de des-
cente zinc et fonte avec cuvettes
moulurées, crochets, colliers à scel-
lement et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937.....

595.200^f
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

386.670^f
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

<u>Fondations :</u>)	
Maçonnerie de briques)	
47 M3 - 264 f.)	12.408 ^f
 <u>Elévation :</u>)	
Maçonnerie de briques)	
250 M3 - 282 f.)	70.500
 Maçonnerie de pierres dures)	
13 M3 - 2.330 f.)	36.290
 Maçonnerie de grés)	
)	13.600
 Cloisons briques creuses au plâtre)	
14 M2 - 37 f.)	5.180
 <u>Suppléments divers pour :</u>)	
Plus-values de hauteurs, lin-)	
teaux divers et arrières lin-)	
teaux, appuis, arcs, formerets))	
et divers, fosse, jointolement))	16.300
 <u>Taille des pierres dures et</u>)	
ravalements, ciselures, cor-)	
dons et corniches moulurés,)	
		<hr/>
		154.278 ^f

modillons, consoles, tailles sculptées simples, reliefs, tous travaux de sujétions estimés pour difficultés affé- rentes aux tailles, moulures ou sculptures))))))	13.500 ^f	
Carrelages céramiques 17 M2 - 120 f.))	2.040	
Revêtements faïence 20 M2 - 126 f.))	2.520	
Plinthes, cimaises, frises di- verses, gorges, etc...))	300	
Plafonds chaux 245 M2 - 21 f.))	5.145	
Enduits au plâtre sur murs 520 M2 - 16 f.))	8.320	
Simili-pierre sur murs, joints teintés 580 M2 - 80 f.)))	46.400	
<u>Suppléments pour :</u> Voûtes, nervures, arcs, orne- ments, staff, saillies diver- ses, patins, masses, pilastres ferrements, sujétions, etc...))))))	33.000	
		<hr/> III.225 ^f	

<u>Marbrerie</u>) Cheminées, plinthes moulurées) en Lunel et comblanchien)	7.000 ^{f.}	
<u>Charpente</u> sapin, bastaings) et madriers, chevrons et au-) tres, poutres et supports, y) compris tous suppléments pour) fourrures, chaînes, assembla-) ges divers, paumes, moises) pour charpentes assemblées,) tirants, mollebandes, tous) ancrages et chaînages)	29.000	
<u>Chêneaux</u> avec leurs entable-) ments corroyés, leurs bordures) élégissements, rappliques,) faux-fonds, cales, revers,) avêts et tirants des plates et) tous ouvrages s'y rapportant,) corbeaux, appliques et orne-) ments fers forgé, etc...)	6.600	
<u>Escaliers</u> et tous leurs acces-) soires bloqués, pas massif,) garde-corps etc.. vernissage)	24.000	
Planchers sapin - parquets) chêne sur lambourdes) 106 M2 - 105 f.)	11.130	
Parquets chêne coupe de pierre) 270 M2 - 103 f.)	27.810	
	<hr/>	
	105.540 ^{f.}	

arêtièrs, tabatières diverses)
rives, coupes et accessoires)
divers, etc.. etc...)

7.600 f.

Plomberie :)
Toutes installations sanitai-)
res, de quelque nature qu'elles)
soient, y incorporant tous)
appareils grès ou fonte émail-)
lée, toutes tuyauteries de)
plomb, de fonte ou de grès,)
et tous accessoires afférents)
tels que : robinetteries, mi-)
roirs, broches, supports, pa-)
tères, etc...etc...)

4.500

Installation chauffage central)
comprenant :)
radiateurs, tuyauteries et)
peinture)

8.500

Electricité - Toutes canalisa-)
tions plombées, acier, acces-)
soires, branchements, comp-)
teurs)

3.800

Ferronnerie - Fontes)
Fers non assemblés composés)
de profilés simples)
860 Kcs 2,15)

1.849

Fers assemblés, composés de)
larges plats et L à caissons)
rectilignes pour poitrails)
6.120 Kcs - 4;35)

29.682

55.931 f.

Lanterneaux - plafonds vitrés)

1.000^{f.}

Fontes pour colonnes)
Supplément pour peinture fers)
et fontes ci-dessus, 1-2 ou 3)
c
Peintures - décors et autres)
travaux de finissages quelcon-)
ques

22.000

23.000^{f.}

RECAPITULATION DES PAGES

Valeur neuve
Juin 1937

Page N° I0	154.278 ^{f.}
Page N° II	III.225
Page N° I2	I05.540
Page N° I3	II6.884
Page N° I4	55.93I
Page N° I5	23.000
	<hr/>
	566.858 ^{f.}
Honoraires de l'Architecte 5 %	28.342
	<hr/>
Total....	595.200 ^{f.}

=====

B A T I M E N T N° 2

BATIMENT PRINCIPAL

Surface :

$$1^{\circ} - 13,90 \times 12,35 = 171,66^2$$

$$2^{\circ} - \frac{20,00 + 19,00}{2} \times 10,05 = 197,98$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 369,64 \\ \hline \end{array}$$

Bâtiment comprenant :

Sous-sol,
Rez-de-chaussée,
1er Etage,
2ème Etage,
3ème Etage.

DESCRIPTION

Cette construction est élevée en briques et pierres blanches dures (la brique dominant) pour la façade principale, en briques pour les autres murs et refends.

Elle est plafonnée et enduite au rez-de-chaussée et aux étages.

La façade principale entièrement jointoyée avec joints en reliefs comporte;

I Soubassement en granit de 2 M.20 de hauteur moyenne, répétant celui de l'aile gauche précédemment décrite.

Les linteaux et meneaux des baies sont en pierre blanche dure moulurée.

Forte corniche moulurée avec corbeaux saillants en pierre dure sous chéneaux.

La façade sur cour comporte également des linteaux et meneaux des baies en pierre blanche moulurée et 3 cordons unis en même pierre.

Les seuils et appuis des baies des façades sur rue et cour sont en petit granit ciselé.

Ce bâtiment comprend :

I°- I SOUS.SOL

de 2 M.55 de hauteur bâti en briques (murs de 0,45 et 0,56) comportant: 7 caves principales et I dégagement séparés par des refends de 0,45 et

0,56, communiquant entre elles et avec les caves des bâtiments contigus par :

5 portes assemblées avec batis et 9 baies libres.

Sol pavé en briques à champ.

Voûtes en briques de 0.II entre fers I.

L'aménagement comporte :

Dans dégagement - descente ;

Magasin de peinture encloisonné en 3/4 avec porte en charpente.

Pour l'ensemble :

I réseau complet de caniveaux en maçonnerie avec parties en terre-plein, boisseaux, cheminées, trappes etc... pour canalisations du chauffage à vapeur.

2°- I REZ.DE.CHAUSSEE

de 4 M.65 de hauteur, carrelé en céramique polychrome à dessus avec plinthes en Lunel, sauf dans le logement du concierge (3 salles parquetées en chêne).

Le Rez-de-chaussée comporte :

I grande cage d'escalier et dégagement;

I galerie longitudinale avec retour, et dégagement,

I vestibule et

9 salles,-

séparées par des refends en briques de 0,34 et cloisons doubles en briques creuses de 0,07, communiquant entre elles et avec les bâtiments contigus par :

I porte à 2 vantaux ;

I cloison vitrée à 4 compartiments (2 ouvrants);

2 portes ordinaires vitrées ;

I porte double vitrée ;

7 cloisons vitrées à 5 compartiments

I ouvrant et impostes et 8 portes ordinaires.

Toutes ces portes sont en pitchpin verni à chanfrein élégis arrêtés, y compris batis et rhabillage assemblés.

I porte en pitchpin à 4 vantaux à imposte en ogive.

I porte en chêne à petits cadres vers Chapelle.

I porte en sapin à parements arasés vers galerie latérale.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I porte à lames élégies sur bâti,
5 croisées ordinaires à 2 ouvrants et imposte,

3 croisées ordinaires à I ouvrant et imposte,

pour la façade vers rue.

I porte-fenêtre avec imposte en ogive,
2 croisées à 3 compartiments et imposte en ogive,

pour la façade postérieure (vers Salle Cnudde).

L'aménagement intérieur comporte :

Dans loge Concierge :

Guichet en sapin avec ouvrant cuivre.

Evier grés émaillé avec robinet et armoire et miroir en faïence, cy-maises sur murs.

Dans cuisine :

I cheminée en marbre capucine ordinaire.

Dans Galerie :

Plafond formant voûte d'arêtes, et enduits simili-pierre sur murs - encadrement des baies moulurées , joints colorés, imitant appareillage en pierre de Paris.

I imposte vitrée éclairant salle à manger du Concierge.

Dans Dégagement :

Plafond parabolique enduit au plâtre.
Enduits sur murs comme dans galerie.

Dans Cage d'escalier :

Enduits en simili-pierre sur murs avec joints en creux imitant appareillage (pierre de Paris).

Escalier droit à la française en chêne verni de I M.40 d'emmarchement sur poteaux I35/I35 m/m, limons intérieurs 300/I00, balustres carrés moulurés en 65/65, main courante moulurée, balustre de départ, pas massifs, etc...

Palier en chêne sur solives et plafond

en lames élégis et peinture avec poutre et corniches moulurées en pitch-pin verni.

Dans Dégagement attenant :

Plafond en staff formant voûte en arc de cloître à nervures, arcs formerets moulurés, culots et pendentifs.

Enduits simili-pierre sur murs.

Le tout avec joints rapportés et teintés, imitant appareillage en pierre de Paris.

Dans Vestibule :

Sol dallé en ciment. Trappe métallique pour déchargement de combustible.

Pour toutes les autres salles :

Murs et plafonds enduits au plâtre.

Pour l'ensemble de ce Rez-de-chaussée :

Peinture à l'huile sur murs et plafonds
Vernis sur boiseries.

3°- I Ier ETAGE de 4 M.45 de hauteur, plafonné et enduit, comportant :

I cage d'escalier,

I Dégagement,

I Débarras et W.C.

I galerie et

5 salles

communiquant entre elles et avec les bâtiments contigus par :

10 portes à petits cadres (chanfreins arrêtés) et tables saillantes avec rhabillages, et une baie libre.

L'éclairage est assuré par :

5 croisées à 2 ouvrants et impostes et 4 croisées à 1 ouvrant en façade rue, onze croisées en façade postérieure.

Toutes ces croisées avec tablettes en marbre.

L'aménagement intérieur comporte :

Parquet en chêne à coupe de pierre sur solives dans Galerie, cage d'escalier, dégagement et salles.

Carrelage céramique dans W.C. et débarras.

Revêtement en faïence de 2 M. de hauteur sur murs, W.C. et Débarras.

Escalier en chêne verni et palier semblables à ceux du rez-de-chaussée.

Cloison vitrée avec porte et retour formant tambour d'entrée dans grande salle près du palier d'arrivée.

4 cheminées en pitchpin verni, assemblées à petits cadres élégis, entablement mouluré - tablettes et foyers marbre - écran carrelé.

W.C. comprenant :

2 stalles et 1 dégagement, revêtement faïence sur murs.

1 siège grés cérame et réservoir de chasse à chaque.

Peintures à l'huile sur murs et plafonds.

Vernis sur boiseries.

4°- UN 2ème ETAGE

de 4 M.35 de hauteur, même composition que ci-dessus, mais sans porte d'accès vers la tribune.

L'une des salles comporte en outre une alcove avec cloison enduite et bâti en pitchpin.

5°- UN 3ème ETAGE de 3 M.67 de hauteur planchéié en sapin sur solives, de même composition que le premier étage, mais ne comportant pas de cloison vitrée dans la grande salle.

L'éclairage est assuré par :

13 lucarnes avec frontons découpés
(en chêne) en toiture (l'une de ces
lucarne comporte 1 petit clocheton cou-
vert en ardoises - 1 tabatière et 1
plafond vitré dans cage d'escalier
Cet étage est aménagé en brisis et
comporte des cloisons de redresse-
ments en briques creuses.

Ce bâtiment est couvert par :

1 toiture en brisis à 2 versants en
ardoises, avec crochets sur latteaux
et plate-forme supérieure en zinc à
dilatation sur achelin.

Le tout reposant sur charpente cou-
rante avec chevrons 7/9 vernés, fai-
tages en 8/23.

L'ensemble est supporté par :

7 fermes et 2 1/2 fermes (arêtier et
noue) assemblées en 10/23 et 7/18.

Large chéneaux en zinc, comprenant :
bordures, entablement, boudin, ti-
rants, ayez etc..., tuyaux de descente
zinc et fonte avec cuvettes moulurées
crochets, colliers à scellements et

tous accessoires.

Pour l'ensemble de ce bâtiment :

Installation chauffage à vapeur B P

comprenant :

radiateurs, bouches de chaleur avec

batteries d'éléments, caniveaux et

canalisations, tuyauterie, peinture

etc...

Installation d'électricité.

Valeur neuve Juin 1937.....

f.
I.740.540
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

f
I.148.760
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Fondations:

Maçonnerie de briques
320 M3 - 264 f.

84.480 f.

Elévation :

Maçonnerie de briques
930 M3 - 282 f.

262.260

Maçonnerie de pierres dures
74 M3 - 2.330 f.

172.420

Maçonnerie de grés

34.700

Cloisons briques creuses
800 M2 - 26 f.

20.800

Suppléments divers pour :

Plus-values de hauteurs, ar-
rières linteaux, cordons, cor-
niches, saillies, arcs, vou-
tains, formerets, et divers
jointolements, joints en reli-
efs, etc...

37.000

f.

611.660

<u>Taille des pierres dures, ra-</u>) <u>valements, ciselures, bossages)</u> <u>cordons et corniches moulurés,</u>) <u>modillons, consoles, tailles</u>) <u>sculptées simples, reliefs,</u>) <u>tous travaux de sujétions es-</u>) <u>timés pour difficultés affé-</u>) <u>rentes aux tailles, moulures</u>) <u>ou sculptures</u>)	67.400 ^{f.}	
Pavements briques à champ) compris forme bétonnée)	18.900	
Carrelage céramique polychrome) à dessins, compris forme sable) 302 M2 - 120 f.)	36.240	
Revêtements faïence) 45 M2 - 126 f.)	5.670	
Plinthes, cimaises, frises) diverses, gorges, etc...)	700	
Plafonds chaux sur lattes) chêne) 900 M2 - 21 f.)	18.900	
Enduits au plâtre sur murs) 2.230 M2 - 16 f.)	35.680	
Simili-pierre sur murs - imi-) tation appareillage) 770 M2 - 80 f.)	61.600	
<u>Suppléments pour :</u>) <u>Voûtes, nervures, arcs, orne-</u>)	<hr/> 245.090 f.	

ments, staff, saillies diver-)
 ses, patins, masses, pilastres)
 ferrements, sujétions, etc...)

21.600 f.

Marbrerie - Cheminée marbre)
 du concierge, plinthes en lu-)
 nel)

13.800

Charpente sapin, bastaings)
 et madriers, chevrons et au-)
 tres, poutres et supports, y)
 compris tous suppléments pour :)
 fourrures, chaînes, assembla-)
 ges, divers, paumes, moises,)
 pour charpentes assemblées, ti-)
 rants, mollebandes, tous an-)
 crages et chaînages)

106.000

Chêneaux avec leurs entable-)
 ments corroyés, leurs bordures)
 élégissements, rappliques,)
 faux-fonds, cales, revers,)
 avêts et tirants des plates,)
 et tous ouvrages s'y rappor-)
 tant, corbeaux, appliques et)
 ornements fers forgé, etc...)

17.160

Escaliers en chêne et tous)
 accessoires bloqués, pas mas-)
 sif, garde-corps à balustres)

55.000

Planchers sapin)
 260 M2 - 66 f.)

17.160

f.

230.720

Parquets chêne à bâtons rompus) sur bitume) 34 M2 - 105 f.)	3.570 ^{f.}	
Parquets chêne à coupes de) pierre sur gitage) 520 M2 - 103 f.)	53.560	
<u>Menuiseries</u> chêne et sapin) croisées avec vitrerie;) quincailleries et peintures) afférentes) 162 M2 - 400 f.)	64.800	
Portes petits cadres en pitch-) pin, avec quincaillerie cou-) rante, ébrasements assemblés) 34-45 et vernis) 86 M2 - 1.050 f.)	90.300	
Portes et cloisons vitrées) en pitchpin avec batis, y com-) pris quincailleries, vernis,) vitrerie) 105 M2 - 535 f.)	56.175	
<u>Suppléments</u> : Belles en toi-) ture, belles à frontons, atti-) ques, élégissements divers,) Appuis de fenêtres, plinthes) tambours et vitreries et quin-) cailleries afférentes. Cloisons) d'échiffre assemblées.) Cheminées en pitchpin, y com-) pris écran en faïence, ta-) blettes et foyer marbre)	92.200	
	<hr/> 360.605 ^{f.}	

Couvertures ardoises, y compris les liteaux et chevrons, crochets galvanisés
170 M2 - 87 f.

f.
14.790

Zinc à dilatation, y compris achelin et chevrons
370 M2 - 126 f.

46.620

Chêneaux zinc, solins, larmiers zinc ou plomb, tuyaux zinc fonte et tous travaux se rapportant aux toitures, faitages, arêtières, tabatières, rives coupes et accessoires divers etc...

23.900

Plomberie :
Toutes installation sanitaires de quelque nature qu'elles soient, y incorporant tous appareils grés ou fonte émaillée toutes tuyauteries de plomb, de fonte ou de grés, et tous accessoires afférents, tels que; robinetteries, broches supports, patères, etc...

10.500

Branchements et compteurs Installation chauffage central comprenant: radiateurs, canalisations, bouches de chaleur et batteries d'éléments, tuyauterie (peinture afférente)

25.000

f.
120.810

Gaz - Installations comprenant)
les branchements et compteurs)

5.000^{f.}

Electricité - Toutes canalisa-)
tions plombées, acier, acces-)
soires, branchements, comp-)
teurs)

16.000

Ferronnerie-fontes:)
Fers non assemblés composés de)
profilés simples)
6 K° 500 - 2,15)

13.975

Lanterneaux - plafonds vitrés)
compris vitrerie)

4.800

Peintures et décors, et autres)
travaux de finissages quelcon-)
ques)

49.000

88.775^{f.}

RECAPITULATION DES PAGES

Page N° 28

Valeur nouve
Juin 1937

611.660^{f.}

Page N° 29

245.090

Page N° 30

230.720

Page N° 31

360.605

Page N° 32

120.810

Page N° 33

88.775

1.657.660^{f.}

Honoraires Architecte 5 %

82.880

Total...

1.740.540^{f.}

=====

B A T I M E N T N° 3

GALERIE EN PAN COUPE

Surface :

$$1^{\circ} - 6,50 \times \frac{(4,20 + 3,50)}{2} = 25 \text{ M}^2 \text{ 02}$$

$$2^{\circ} - 2,20 \times \frac{(4,50 + 2,40)}{2} = 7 \text{ M}^2 \text{ 59}$$

32 M² 61

=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol,

Rez-de-chaussée,

1er Etage,

2ème Etage,

3ème Etage.

Ce bâtiment construit en briques,
comporte une façade (vers cour inté-
rieure) bâtie en briques de 0,34 jus-
qu'à hauteur du plancher haut du rez-
de-chaussée en briques de 0,11 entre

pan de bois au dessus.

Cette façade est jointoyée avec joints en relief, les solives du plancher du Ier Etage se prolongent pour former corbeaux découpés, supportant la partie en pan de bois.

Ce bâtiment comporte :

I SOUS.SOL

de 2 M.55 de hauteur, pavé et voûté en briques, reliant entre eux les sous sols des bâtiments contigus 2 et 4 avec lesquels il communique par une baie libre à chaque extrémité.

I REZ.DE.CHAUSSEE

de 4 M.65 de hauteur.

I PREMIER ETAGE

de 4 M.45 de hauteur.

I DEUXIEME ETAGE

de 4 M.35 de hauteur.

I TROISIEME ETAGE

de 3 M.67 de hauteur,-

composés chacun d'une galerie reliant entre eux les bâtiments 2 et 4.

L'accès et l'éclairage sont assurés

par :

1°-Au Rez-de-chaussée :

2 croisées à imposte en ogive, et 1 porte à lames sur charpente ;

2°- Au 1er Etage :

4 croisées ordinaires à imposte ;

3°- Au 2ème Etage :

(semblable à ci-dessus) ;

4°- Au 3ème Etage :

par 2 lucarnes en toiture.

Toutes ces croisées sont en chêne.

L'aménagement intérieur comporte :

Au Rez-de-chaussée :

Sol carrelé en céramique polychrome à dessins - plinthes Lunel.

Plafond en lames de pitchpin élégies et vernies.

Murs enduits en simili-pierre avec imitation d'appareillage.

Aux 1er et 2ème Etages :

Parquet chêne à coupe de pierre sur solives.

Murs et plafonds enduits et peints.

Au 3ème Etage :

Plancher sapin sur solives.

Murs et plafonds enduits et peints.
Ce bâtiment est couvert par une toiture en brisis à 2 versants en ardoises avec crochets sur liteaux, et une plate-forme supérieure en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante.

Le tout reposant sur verres 8/23 et 1/2 fermes assemblées en 10/23 et 7/18.

Chêneau en zinc, comprenant :
bordure, entablement, boudin et corbeaux chêne, tirants, avec fer forgé, tuyaux zinc et fonte et tous accessoires.

Pour l'ensemble :

Installation chauffage et électricité.

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	107.030 ^{f.} =====
------------------------------------	--------------------------------

<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....</u>	70.640 ^{f.} =====
---	-------------------------------

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques, fondations)
et caves 32 M3 - 264 f.)

8.448^{f.}

Maçonnerie de briques, élévation)
40 M3 - 282 f.)

11.280

Cloisons de 0.II entre pans de)
bois 40 M2 - 32 f.)

3.520

Pavement briques de 0.II, compris)
forme)

1.750

Voûtains entre fers)
30 M2 - 97 f.)

2.910

Suppléments divers pour lissage)
des joints, jointolement en reli-)
ef, appuis et seuils en petit gra-)
nit, maçonnerie d'arcs, etc...)

4.300

Carrelage céramique, forme sable)
23 M2 - 120 f.)

2.760

à reporter :

34.968^{f.}

report:		34.968 ^{f.}	
Plinthes en Lunel)		
17 M2 - 160 f.)	2.720	
Plafonds chaux)		
100 M2 - 21 f.)	2.100	
Enduits au plâtre sur murs)		
150 M2 - 16 f.)	2.400	
Simili-pierre sur murs, angles)			
moulurés des baies et pilastres		6.400	
Charpente et chéneaux bois)	15.700	
Planchers sapin)		
25 M2 - 66 f.)	1.650	
Parquet chêne)		
50 M2 - 103 f.)	5.150	
Memoiseries chêne et pitchpin)	17.800	
Couverture en ardoises sur)		
litesaux)		
26 M2 - 87 f.)	2.262	
à reporter:		91.150 ^{f.}	

report:	f. 91.150	
Couverture en zinc à dilatation) 32 M2 - 126 f.)	4.232	
Chênesaux zinc et divers)	2.700	
Peinture sur murs et plafonds) et suppléments divers - élec-) tricité et chauffage)	3.850	
	<hr/> f. 101.932	
Honoraires de l'Architecte 5 %	5.098	
Total...	<hr/> f. 107.030 <hr/>	

B A T I M E N T N° 4

AILE DROITE

Surface :

$$1^{\circ} - 5,30 \times \frac{(23,20 + 23,80)}{2} = 124,55$$

$$2^{\circ} - 5,90 \times \frac{(23,80 + 23,60)}{2} = 139,83$$

$$\frac{\quad}{2}$$

264,38

=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol partiel,

Rez-de-chaussée,

1er Etage,

2ème Etage,

3ème Etage.

Construction élevée en briques de
0,45 et 0,34.

Elle comporte une façade sur cour
vers Salle Cnudde avec coussins, cla-
veaux, archivoltes des baies du rez-
de-chaussée, cordons moulurés et me-
neaux en pierre blanche moulurée.

La façade sur autre cour vers voisin percée au rez-de-chaussée de baies ogivales avec coussins et clés en pierre blanche s'appuie sur 4 contre-forts et briques.

La partie de pignon à partir du 3ème Etage vers jardin, est en briques de 0,11 entre pans de bois.

Les appuis des baies des 2 façades sont en petit granit ciselé.

Ce bâtiment comporte :

I SOUS.SOL

de 2 M.55 de hauteur, bâti en briques de 0,56 et 0,45 comprenant :

3 caves principales et une galerie communiquant entre elles et avec les caves des bâtiments contigus par :
5 portes en charpente sur batis et
3 baies libres.

L'éclairage et la ventilation sont assurés par un soupirail avec grille et 1 autre muni d'un lanterneau vitré.

L'aménagement intérieur comporte :

Dans ancienne cuisine :

Sol carrelé et revêtement faïence sur
I M. de hauteur - murs et plafonds en-
duits au plâtre.

Dans les autres caves :

Dallage en ciment.

Voûtes en briques entre fers.

Cuve en ciment et ancien four, de
boulangerie.

I REZ. DE CHAUSSEE

de 4 M.65 de hauteur, entièrement
carrelé en céramique polychrome à des-
sins, comprenant : deux salles et un
dégagement séparés par un refend lon-
gitudinal en briques de 0,34 et une
cloison transversale en briques creuses
de 0,11, communiquant entre eux par 2
portes ordinaires, 1 porte à 2 van-
taux, et 2 cloisons vitrées à quatre
compartiments (dont 2 ouvrants) avec
bâti et rhabillage de 0.11 et 0,34 à
petits cadres et tables saillantes en
pitchpin verni.

L'éclairage est assuré par :

I grande croisée à 3 compartiments (2
ouvrants) et imposte (2 ouvrants à

soufflet), et une série de 7 croisées à 2 ouvrants et impostes en ogive pour la façade vers cour de droite ; 4 croisées à 4 compartiments (2 ouvrants) et impostes en ogive, pour la façade vers Salle Cnudde.

Toutes ces croisées sont en chêne et munies de tablettes en Lunel.

Ce bâtiment communique avec le petit bâtiment contigu (W.C. - descente de cave) par une porte ordinaire en pitchpin à rhabillage de 0,45 à petits cadres.

L'aménagement intérieur de ce rez-de-chaussée comporte :

Dans Salle Jean Jaurès:

Murs et plafonds enduits en simili-pierre.

Les encadrements des baies ogivales sont moulurées.

Le mur du fond (mitoyen) comporte un panneau central et frises à écussons ornementés (croix et palmes). Plafond composé de 4 voûtes en arcs de cloître, à nervures moulurées et

arcs, formerets en staff, reposant sur consoles et culots moulurés et sculptés à feuilles.

Lambris à petits cadres de 4 M.60 de hauteur avec plinthe astragale et cymaise moulurées en pitchpin verni, sur petit socle en Lunel.

Dans Salle de lecture :

Murs enduits au plâtre et plafonds à la chaux.

Plinthes en carrelage au pourtour.

Coffre à 2 portillons et rayons de métal aménagé dans ancien foyer cheminée.

Peintures sur murs et plafond avec frise au pochoir et soubassement en imitation.

Dans Galerie :

Murs et plafonds enduits en simili-pierre avec imitation d'appareillage en pierre de Paris, les angles des baies en ogive et des pilastres sont moulurés.

Plafond constitué par 6 voûtes en arcs de cloître à nervures moulurées repo-

sant sur culots sculptés - pendentifs sous clés.

Cage d'ascenseur munie d'une grille d'entourage avec portes métalliques.

UN Ier ETAGE

de 4 M.45 de hauteur, plafonné et enduit, comportant :

4 salles, une galerie, une cage d'ascenseur et 1 débarras, séparés par des cloisons doubles en briques creuses de 0,07, communiquant entre eux et avec les bâtiments contigus par :

8 portes ordinaires à petits cadres, à rhabillage assemblé en pitchpin verni et 1 baie libre.

L'éclairage est assuré par :

10 croisées à 1 ouvrant et imposte sur cour au dessus de la salle Cnudde et 5 autres croisées à 2 ouvrants et impostes vers petite cour.

Toutes ces croisées sont en chêne et munies de tablettes en Lunel.

L'aménagement intérieur comporte :

Parquet en chêne à coupe de pierre sur

solives supportées par 5 poitrails métalliques à caissons (tôle et L assemblés)/

4 cheminées en pitchpin verni, tablette et foyer Lunel, écran en faïence

Une cloison vitrée avec porte, séparant débarras de la cage d'ascenseur.

I grille métallique à 2 ouvrants et panneaux grillagés.

I portillon sur vidoir à ordures.

Les parties de poitrails visibles dans galerie sont rhabillées en sapin avec élégis.

Peinture à l'huile sur murs et plafonds.

Vernis sur boiseries.

UN 2ème ETAGE

de 4 M.35 de hauteur, en tout semblable au premier étage décrit ci-dessus.

L'aménagement comprend en outre :

A l'extrémité de la galerie :

I escalier I/4 de tour en orme avec balustrade, main courante, pas massif

de départ, etc..., sous lequel est aménagé un débarras, encloisonné en 3/4 à baguettes.

I 3ème ETAGE

de 3 M.67 de hauteur, en tout semblable à celui ci-dessus, mais aménagé en brisis.

Il comprend des cloisons de redressement en briques creuses du même genre que celles des bâtiments précédents I et 2.

La toiture est en ardoises à 2 ouvrants sur liteaux et crochets galvanisés, avec plate-forme supérieure en zinc à dilatation.

Membron mouluré en zinc pour la façade vers cour au dessus de la salle Cnudde.

Le tout reposant sur charpente courante, vermes en 8/23 et fermes assemblées 8/23 et 7/18.

Chêneaux en zinc, avec entablement, bordure et corbeaux chêne, y compris faux-fond, tirants, avez, tuyaux de

descente et tous accessoires.

Pour l'ensemble :

Installation, chauffage et électricité
comme pour les bâtiments précédents.

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	I.038.878 ^{f.} =====
------------------------------------	----------------------------------

<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....</u>	704.580 ^{f.} =====
---	--------------------------------

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

<u>Fondations :</u>)	
Maçonnerie de briques)	f.
160 M3 - 264 f.)	42,240
 <u>Elévation :</u>)	
Maçonnerie de briques)	
395 M3 - 282 f.)	III,390
 Maçonnerie de pierres dures)	
24 M3 - 2,330 f.)	55,920
 Cloisons briques)	
I.180 M2 - 26 f.)	30,680
 Suppléments divers pour :)	
Plus values de hauteurs,)	
linteaux divers et arrières)	
linteaux, cordons, corniches)	
saillies, appuis divers, arcs,)	
voûtains, formerets et divers)	I4,900
 <u>Taille des pierres dures, ra-</u>)	
valements, ciselures, cordons)	
moulurés, en général tous tra-)	
vauux de sujétions estimés pour)	
difficultés afférentes aux)	
tailles et moulures)	7,800
		<hr/> f.
		262,930

Voûtains entre fers - compris fers et formerets, linteaux fers des bales)	22.310 ^f	
Dallage ciment avec forme béton 160 M2 - 46 f.)	7.360	
Carrelages céramiques 240 M2 - 120 f.)	28.800	
Revêtements faïence 30 M2 - 126 f.)	3.780	
Plinthes, frises diverses, gorges, etc...)	360	
Plafonds chaux 740 M2 - 21 f.)	15.540	
Enduits au plâtre sur murs 2000 M2 - 16 f.)	32.000	
Simili-pierre sur murs 160 M2 - 80 f.)	12.800	
Suppléments pour voûtes, ner- vures, ornements, staff, déco- rations, saillies diverses, patins, masses, pilastres)		
		<hr/> 122.950 ^{f.}	

ferrements, sujétions, etc..)	37.000 ^f	
<u>Marbrerie</u>)		
Plinthes en Lunel)	6.700	
<u>Charpente sapin, bastaings</u>)		
et madriers, chevrons et au-)		
tres, poutres et supports, y)		
compris tous suppléments pour)		
fourniture, chaînes, assembla-)		
ges divers, paumes, moises)		
pour charpentes assemblées, ti)		
rants, mollebandes, tous an-)		
crages et chaînages)	72.000	
<u>Chêneaux avec leurs entablements</u>)		
bruts ou corroyés, leurs bor-)		
dures, élégissements, rappli-)		
ques, faux-fonds, cales, re-)		
vers, avêts et tirants des)		
plates, et tous ouvrages s'y)		
rapportant, corbeaux, appliques)		
et ornements fers forgés, etc..))	10.500	
<u>Escaliers et tous leurs acces-)</u>		
soires bloqués, pas massif,)		
garde-corps, balustres et main)		
courante moulurée, vernis etc.))	7.200	
<u>Planchers sapin ou chêne -)</u>		
<u>Parquets sapin ou chêne</u>)		
France, Hongrie, etc...)		
220 M2 - 66 f.)	14.520	
<u>Parquets chêne à coupe de)</u>		
pierre)		
440 M2 - 103 f.)	45.320	
	<hr/>	
	193.240 ^{f.}	

Menuiseries chêne et sapin)
 Croisées, avec vitrerie,)
 quincailleries et peinture)
 190 M2 - 400 f.)

f
 76.000

Portes petits cadres en pitch-)
 pin avec quincaillerie courante)
 ébrasements assemblés 34-45)
 et vernis)
 66 M2 - 1.050 f.)

69.300

Portes vitrées en pitchpin à)
 petits cadres, avec batis et)
 rhabillage, vitrerie, quincail-)
 lerie, etc...)
 23 M2 - 535 f.)

12.305

Suppléments pour :)
 Belles en toiture, belles à)
 frontons, élégissements divers)
 Appuis de fenêtres, plinthes)
 placards, tambours et vitre-)
 ries et quincailleries affé-)
 rentes, Cloisons d'échiffres)
 assemblés, lambris assemblé)
 à petits cadres)
 cheminées pitchpin, y compris)
 écran en faïence, tablettes)
 et foyers marbre)

76.000

Couvertures : ardoises, y)
 compris les liteaux, chevrons)
 crochets galvanisés)
 124 M2 - 87 f.)

10.788

Zinc à dilatation, y compris)
 achelin et chevrons)
 260 M2 - 126 f.)

32.760

f.
 277.153

Chéneaux zinc, solins, larmiers zinc ou plomb, tuyaux zinc fonte et tous travaux se rapportant aux toitures, faitages arêtières, tabatières diverses rives, coupes et accessoires divers ,etc...	12.210 ^{f.}	
Installation chauffage central) comprenant : radiateurs, bouches de chaleur) batteries à éléments, canalisations, tuyauteries et peinture	13.000	
Electricité : Toutes canalisations plombées, accessoires	6.000	
Ferronnerie: Fers composés de larges plats et L, à caissons rectilignes poitrails 6 Kos 500 - 485 f.	31.525	
Garde-corps, grilles à ornements, ouvrants pour cage d'ascenseur, etc...	9.000	
Peintures, décors, et autres travaux de finissage quelconques	38.400	
Divers, comprenant: Ascenseur 3,00 x 1,00 (5 étages) vidoir à ordures en tuyaux de ciment de 500 m/m	23.000	
	<hr/> 133.135 f.	

RECAPITULATION DES PAGES

Valeur neuve
Juin 1937

Page N° 51

262.930^{f.}

Page N° 52

122.950

Page N° 53

193.240

Page N° 54

277.153

Page N° 55

133.135

989.408^{f.}

Honoraires de l'Architecte 5 %

49.470

Total....

1.038.878^{f.}

=====

B A T I M E N T N° 5

W.C. - MONTE.PLAT

Surface :

1°- 5,20 x 3,00 = 15 M2 60

2°- 1,30 x 1,10 = 1 M2 43

17 M2 03

=====

Bâtiment comprenant:

Rez-de-chaussée,

1er Etage,

2ème Etage,

3ème Etage.

Construction en briques, élevée en retour d'équerre entre le mur mitoyen et le bâtiment n° 4 (aile droite) plafonnée et enduite au rez-de-chaussée et aux étages.

Elle possède une façade sur cour intérieure, entièrement en briques, avec

appuis des baies en petit granit ciselé

Ce bâtiment comporte :

I REZ.DE.CHAUSSEE

de 4 M.65 de hauteur, éclairé par I
croisée ordinaire, avec imposte en
chêne, comportant une seule salle
carrelée en céramique polychrome à des-
sins.

L'accès est assuré par :

I porte à petits cadres avec bâti et
imposte.

L'aménagement intérieur comporte :

I escalier de cave (en briques)
donnant accès au sous-sol du bâtiment
contigu.

Cloison assemblée à petits cadres avec
porte vers escalier de cave et armoires
aménagées au dessus de la descente.

Guichet à 2 ouvrants (monte-et-baisse)
pour monte-plat.

Revêtement en faïence sur murs de 2 M.
de hauteur avec plinthe et filet.

Peinture sur murs et plafonds.

Vernis sur boiseries:

I IER ETAGE

de 4 M.45 de hauteur, éclairé par 2 croisées ordinaires à imposte en chêne comportant 2 stalles et I dégagement, séparées par des cloisons en briques creuses, communiquant à l'intérieur par 2 portes basses à petits cadres et rhabillage en pitchpin et avec le bâtiment contigu par I porte ordinaire à petits cadres et rhabillage assemblé de 0,45.

L'aménagement comporte :

Guichet sur cage monte-plat et faïence sur murs comme au rez-de-chaussée.

I siège W.C. et I lavabo en grés émaillé.

Peinture et vernis comme ci-dessus.

I 2ème ETAGE

de 4 M.35 de hauteur exactement semblable.

I 3ème ETAGE

de 3 M.67 de hauteur, ne comportant qu'une seule stalle et I dégagement; mais aménagé comme les étages inférieurs.

L'éclairage est assuré par 2 tabatières en toiture.

Ce bâtiment est couvert par 1 toiture en brisis à un seul versant en ardoises sur liteaux et 1 plate-forme supérieure en zinc à dilatation sur achemin et charpente courante.

Petite plate-forme en zinc au dessus de la cage du monte-plat.

Chêneau en zinc, comprenant bordure, entablement, boudin et corbeaux chêne tirants, avec, tuyaux de descente et tous accessoires.

Pour l'ensemble :

Installation électricité et chauffage

Valeur neuve Juin 1937.....

f.
134.900
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

f.
91.060
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques, fonda-
tions et caves
19 M3 - 264 f.)

4.916^f

Maçonnerie de briques d'élé-
vation
52 M3 - 282 f.)

14.664

Supplément divers pour :
fosse septique, escalier de
cave, maçonnerie d'arcs,
linteaux, arrières linteaux,
appuis petit granit, lissage
des joints, etc...)

33.000

Carrelage céramique compris
forme sable
44 M2 - 120 f.)

5.280

Revêtement faïence
118 M2 - 126 f.)

20.868

Supplément plinthes et filets)

1.200

Voûtes en béton entre fers:)

f.

à reporter:

79.928

report:		79.928 ^{f.}	
Plafonds à la chaux 46 M2 - 21 f.)	966	
Enduits au plâtre sur murs 120 M2 - 16 f.)	1.920	
Cloisons briques creuses)	800	
Charpente pour toiture, vernes et chéneaux bois, ancrages etc))	4.300	
Menuiseries chêne et sapin)	25.300	
Couverture en ardoises 16 M2 - 87 f.)	1.392	
Couverture en zinc 18 M2 - 126 f.)	2.268	
Suppléments pour solins, ché- neaux, tabatières, tuyaux des- cente, etc...)	2.100	
Installation sanitaire)	6.500	
à reporter:		<hr/> 125.474 ^{f.}	

report:	125.474 ^{f.}	
Peinture sur murs et plafonds)	2.400	
Electricité)	600	
	<hr/>	
	128.474 ^{f.}	
Honoraires de l'Architecte 5 %	6.426	
	<hr/>	
Total...	134.900 ^{f.}	
	<hr/>	
	=====	

B A T I M E N T N ° 6

BUANDERIE

Surface : $\frac{8,00 + 7,70}{2} \times 5,10 = 40 \text{ M}^2 \text{ 03}$
 =====

Bâtiment à simple sous-sol.

Construction en briques, édifiée entre le mur mitoyen et le bâtiment n° 4 (aile droite).

Elle ne comporte qu'une seule salle de 3 M.80 de hauteur, éclairée partiellement par l'imposte vitrée en sapin et fers T, communiquant avec le sous-sol du bâtiment contigu par une baie libre.

L'accès direct est assuré par :

l'escalier en maçonnerie avec marches en petit granit ciselé et fermé par l'porte à lames élégies sur bâti.

L'aménagement intérieur comporte :

Sol dallé en ciment, murs blanchis.
 Fourneau en maçonnerie de briques, por-
 tillon tôle, grille de foyer etc..
 avec cheminée en boisseaux aménagée
 sous escalier.

Deux cuves en ciment.

Installation d'eau - 1 robinet.

Ce bâtiment est couvert par une plate-
 forme en zinc à dilatation sur ache-
 lin à dessous raboté et élégi, et
 comporte 2 lanterneaux vitrés,- le
 tout , reposant sur charpente courante
 en 7/18 et 8/23.

Valeur neuve Juin 1937.....

f.
 33.253
 =====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

f.
 23.070
 =====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques)
35 M3 - 282 f.)

f.
9.870

Supplément pour escalier avec)
marches petit granit, foyer)
avec grille et portillon, che-)
minée en boisseaux, dallage)
lissage des joints et badigeon)

6.700

Charpente en 7/18 et 8/23)
Menuiserie des impostes et)
portes charpente compris pein-)
ture et vitrerie)

5.800

Couverture en zinc à dilatation
compris chêneaux, solins, etc..)

3.800

Lanterneau compris vitrerie et)
peinture)

3.000

Divers comprenant : cuves en)
ciment, installation eaux, ro-)
binets, etc...

2.500

f.
31.670

Honoraires de l'architecte 5%

1.583

Total...

f.
33.253

=====

B A T I M E N T N° 7

WATER.CLOSET

Surface : 1,60 x 0,90 = 1 M2 44
=====

Petite construction en bois édiflée
dans l'angle formé par le mur de clô-
ture et le bâtiment précédent.

Elle comporte :

1 stalle en charpente (lames élégies
sur bâti avec une porte d'accès.

Seuil en petit granit ciselé au pour-
tour.

Sol dallé en ciment.

1 siège grés émaillé avec chasse d'eau.

Couverture par plate-forme en zinc à
dilatation avec petit chéneau au pour-
tour.

Peinture et électricité.

Valeur neuve Juin 1937.....

3.000^{f.}
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

1.800^{f.}
=====

B A T I M E N T N° 8

SECRETARIAT GENERAL

Surface :

$$\frac{19,50 + 18,00}{2} \times 6,00 = \underline{\underline{112 \text{ M}^2 \text{ 50}}}$$

Bâtiment comprenant :

Sous-sol,
Rez-de-chaussée,
Entresol,
Ier Etage,
Combles.

Construction en briques, enduite et
plafonnée au rez-de-chaussée et aux
étages.

La façade vers jardin comporte des
pilastres avec motifs et couronnement
en pierre blanche, corniche moulurée
sur consoles, appuis des baies, cou-
sins et clés des arcades en même
pierre.

La façade vers cour intérieure comporte également des coussins et clés d'arcades en pierre blanche.

Ce bâtiment comporte :

I SOUS.SOL

de 2 M.80 de profondeur, comportant 3 caves pavées et voûtées en briques avec arcs de décharge, communiquant entre elles et avec les caves de bâtiments contigus par :

2 portes assemblées sur batis et 3 baies ouvertes.

L'accès est assuré par 1 escalier en briques avec marches en petit granit.

La ventilation par deux soupiraux.

I REZ.DE.CHAUSSEE

de 3 M.50 de hauteur, comportant :

2 salles et 1 dégagement avec cage d'escalier, éclairés par :

2 chassis fixes,

1 croisée ordinaire à 2 ouvrants et imposte et 1 grande baie à 8 compartiments dont 4 ouvrants et imposte, communiquant entre elles et avec les bâtiments contigus par :

I cloison vitrée à 3 compartiments

(I ouvrant) et imposte;

I porte à petits cadres en pitchpin
avec rhabillage ;

I porte à petits cadres en sapin sur
batis et I baie ouverte.

L'accès direct est assuré par :

I porte vitrée ordinaire,

I porte vitrée à 2 vantaux, à rhabil-
lage et

I porte en charpente sur bâti.

L'aménagement intérieur :

Dans bureau des Secrétaire :

Parquet en pitchpin sur lambourdes.

Faux-lambris en sapin avec panneaux de
frise en carton pierre.

Plafond en plâtre avec frise moulurée.

Vitraux polychrome sur mise en plomb,
et tablette marbre blanc de la grande
baie.

Cheminée marbre rouge.

Peinture sur murs et plafond.

Frise au pochoir.

Dans bureau du permanent :

Carrelage céramique et plinthe.

Peinture sur murs et plafond.

Frise au pochoir.

Dégagement - Cage d'escalier :

Carrelage céramique polychrome à dessins.

Plinthe Lunel.

Escalier en orme à quartier tournant,
pas massif de départ, main courante
orme verni et balustres en fer rond à
ornements en fonte.

Cloison d'échiffre en briques enduites
enfermant la descente de cave.

Peinture sur murs et plafonds.

Frise au pochoir.

I ENTRESOL

de 3 M.20 de hauteur, planchéié en
sapin sur gitage, comportant:

3 salles,

I dégagement,

des lavabos,

I W.C. et

I cage d'escalier,-

séparés par des refends de 0,45, 0,34

et 0,II, communiquant entre eux et avec les bâtiments contigus par :
6 portes à petits cadres avec batis et rhabillage.

L'éclairage est assuré par :

3 croisées ordinaires avec impostes,
et 3 croisées sans imposte vers jardin
2 croisées ordinaires avec impostes vers cour intérieure.

Escalier semblable et prolongeant celui du rez-de-chaussée.

L'aménagement intérieur comporte :

I siège grés émaillé dans W.C.;

I Lavabo avec robinet.

Pour l'ensemble :

Peinture sur murs, plafonds et boiseries.

I Ier ETAGE

de 3 M. 10 de hauteur, semblable à celui ci-dessus, mais ne comportant que 2 salles par suite de la suppression d'une cloison.

Tambour en lames élégies sur traverses isolant l'escalier d'accès au grenier

de la partie inférieure.

LES COMBLES

de 2 M.25 de hauteur, planchéié sur
gitage, comprenant :

3 greniers et I cage d'escalier,
séparés par des refends de 0,34 et 0,
45 et I cloison de 0,II , communiquant
entre eux et avec le grenier du bâti-
ment contigü par :

2 portes à petits cadres avec rhabil-
lage.

A l'intérieur :

Peinture sur murs, plafonds et boi-
series.

Ce bâtiment est couvert par :

I toiture en ardoises à un seul ver-
sant, comportant chéneau en zinc, tuy-
aux de descente, solins, dessus de
murs, etc...

Le tout reposant sur charpente cou-
rante, supportée par 2 demi-fermes
assemblées 20/23 et 20/20.

Valeur neuve Juin 1937.....

376.610^{f.}
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

240.090^{f.}
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

<u>Fondations :</u>)	
Maçonnerie de briques)	
105 M3 - 264 f.)	27.720 f.
<u>Elévation :</u>)	
Maçonnerie de briques)	
225 M3 - 282 f.)	63.450
Maçonnerie de pierres dures)	
II M3 - 2.330 f.)	25.630
Cloisons briques creuses)	
II0 M2 - 26 f.)	2.860
Suppléments divers pour :)	
linteaux divers et arrières)	
linteaux, voûte, formerets et)	
divers, escaliers, fosses,)	
lissage, jointolement, etc...)	16.500
Taille des pierres dures, ra-)	
valements, ciselures, corni-)	
ches moulurées, consoles et)	
refouillements quelconques)	13.800
		<hr/> f.
		149.960

Pavements briques à champ) compris forme bétonnée) 90 M2 - 70 f.)	6,300 ^{f.}	
Carrelages céramique, compris) forme sable) 42 M2 - 120 f.)	5,040	
Plafonds chaux) 350 M2 - 21 f.)	7,560	
Enduits au plâtre sur murs) 800 M2 - 16 f.)	12,800	
Marbrerie :) Cheminée marbre) Plinthes Lunel dans vestibule)	5,800	
Charpente sapin , bastaings) et madriers, poutres et sup-) ports, y compris tous supplé-) ments pour :) fourrures, chaînes, assembla-) ges divers, paumes, moises) pour charpentes assemblées) tirants, mollebandes, tous) ancrages et chainages)	26,000	
Chêneaux avec leurs entable-) ments, bordures, faux-fonds,) cales, revers, avêts et tirants) des plates)	1,800	
	<hr/> 65,300 ^{f.}	

Escaliers en orme verni et tous accessoires bloqués, pas massif, garde-corps métallique avec main courante moulurée, orme vernie)))))	22.000 ^{f.}	
Planchers sapin 210 M2 - 56 f.))	11.760	
Parquets pitchpin sur bitume 33 M2 - 94 f.))	3.102	
<u>Menuiseries sapin :</u> 1°- Chassis, croisées, avec vitrierie, rhabillage 60 M2 - 330 f. quincailleries et peinture rhabillage)))))))	19.800	
Portes petits cadres, pleines ou vitrées sur batis, avec ébrasements II-22-34 (alaises chambranles, etc...) vitrierie, peinture, etc quin- cailleries afférentes)))))))	26.000	
Suppléments pour tables cale- vées dans les menuiseries d'as- semblages, socles, élégisse- ments divers, appuis de fenê- tres, plinthes, tambours et vitrierie et quincailleries afférentes, lambris.)))))))	8.400	
Couvertures ardoises sur soli- ves, y compris chevrons 150 M2 - 93 f.)))	13.950	
		<hr/> 105.012 ^f	

Chênesaux zinc, solins, larmiers }
 zinc ou plomb, tuyaux zinc }
 fonte et tous travaux se rap- }
 portant aux toitures, faitages }
 arêtières, tabatières, rives }
 coupes et accessoires divers }
 etc...

f.
 3.500

Plomberie : }
 Toutes installations sanitaires }
 de quelque nature qu'elles }
 soient, y incorporant tous ap- }
 pareils grès ou fonte émaillée }
 toutes tuyauteries de plomb, }
 de fonte ou de grès, et tous }
 accessoires afférents, robinete- }
 ries }

2.800

Installation chauffage, cana- }
 lisations, radiateurs et pein- }
 ture etc...

10.000

Electricité ; }
 Toutes canalisations plombées, }
 accessoires }

3.000

Peintures et décors, autres }
 travaux de finissages quelcon- }
 ques, vitraux, etc...

19.100

f.
 38.400

RECAPITULATION DES PAGES

Valeur neuve
Juin 1937

Page N° 75

149.960^{f.}

Page N° 76

65.300

Page N° 77

105.012

Page N° 78

38.400

Honoraires de l'Architecte 5 %

358.672^{f.}

17.938

Total...

376.610^{f.}

=====

B A T I M E N T N° 9

CLINIQUE

Surface :

$$1^{\circ} - \frac{19,50 + 18,00}{2} \times 7,30 = 136,87$$

$$3^{\circ} - \frac{12,50 + 12,30}{2} \times 3,30 = 40,92$$

$$\frac{\quad}{2}$$

$$177,79$$

=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol,

Rez-de-chaussée,

Entresol,

1er Etage,

Combles.

Construction en briques, plafonnée et enduite au rez-de-chaussée et aux étages.

Elle possède 2 façades latérales comportant chacune une corniche moulurée sur consoles, appuis des baies, coussins et clés des arcades en pierre

blanche, et I pignon vers jardin avec rampants moulurés et motif de couronnement en pierre blanche.

Ce bâtiment comporte :

I SOUS.SOL

de 2 M.80 de profondeur, comportant 2 caves, voûtées en briques avec arcs de décharge, communiquant entre elles et avec les caves des bâtiments contigus par 3 baies ouvertes.

I REZ.DE. CHAUSSEE

de 3 M.50 de hauteur comprenant :

6 salles séparées par des cloisons en briques creuses, communiquant entre elles et avec les bâtiments contigus par :

3 cloisons vitrées à 3 compartiments (I ouvrant) et imposte 4 doubles portes vitrées ordinaires à imposte; I double porte vitrée va-et-vient à imposte et 2 portes simples vitrées.

Toutes ces portes sont à petits cadres avec batis et rhabillage.

L'éclairage est assuré par :

I grande baie métallique à 8 compar-

timents dont 4 ouvrants et imposte

(2 abattants);

I croisée ordinaire en fer vers jar-
din.

L'aménagement intérieur comporte :

Dans laboratoire :

Sol carrelé en céramique avec plinthe;

I poste d'eau;

Peinture opaque sur murs, plafonds et
boiseries.

Salle de Radiographie :

Sol carrelé céramique - revêtement
faïence sur murs avec filets et
plinthes à gorge.

I lavabo.

Peinture sur murs, plafond et boise-
ries.

Cabinet du Docteur :

Sol carrelé céramique et revêtement
faïence avec plinthe et filets sur
murs.

Plafond vitré sous lanterneau.

I porte capitonnée vers passage.

I porte capitonnée vers salle de vi-
site.

Peinture sur murs, Plafonds et boise-
ries.

Petite salle de visite :

Sol carrelé céramique.

Revêtement en faïence sur murs avec
plinthes à gorge et filets.

Plafond vitré sur toute la surface.

2 portes capitonnées vers grande
salle et passage.

I lavabo grés émaillé.

Peinture sur murs, plafond et boise-
rie.

Grande salle :

Sol carrelé et revêtement faïence
comme ci-dessus.

I lavabo grés émaillé.

Peinture sur murs, plafond et boise-
ries.

Attente :

Sol carrelage mécanique avec plinthe.

Murs peints à l'huile, décors au po-
choir.

Peinture sur plafond et boiserie.

I ENTRESOL

de 3 M.20 de hauteur, planchéié sur solives, comportant :

3 salles et 1 dégagement, séparés par des cloisons en briques creuses, communiquant entre eux par :

4 portes à petits cadres avec batis et impostes vitrées.

L'éclairage est assuré par :

8 croisées ordinaires à 2 ouvrants et impostes;

1 petite croisée - 1 ouvrant ;

1 grande croisée à 4 compartiments (2 ouvrants) et imposte.

L'aménagement intérieur comporte :

Imposte vitrée de 0 M.70 de hauteur, surmontant les cloisons.

Peinture sur murs, plafonds et boise-ries.

1 1er ETAGE

de 3 M.10 de hauteur, planchéié sur solives, comportant :

3 salles séparées par des cloisons en briques creuses, communiquant entre elles, par :

3 portes en sapin à petits cadres et
bâtis éclairées par :

9 croisées ordinaires à 2 ouvrants et
I petit chassis vitré d'angle.

A l'intérieur :

Peinture sur murs, plafonds et boise-
ries.

LES COMBLES

de 2 M.20 de hauteur, planchéiés sur
solives, comportent un grand grenier
éclairé par I petite croisée dans pi-
gnon vers jardin et 2 autres croisées
semblables, en façade vers cour inté-
rieure.

Ce bâtiment est couvert :

1°- Par I toiture à 2 versants en ar-
doises sur voliges et charpente cou-
rante supportée par 3 fermes assemblées
en sapin 20/23 et 20/20, vernes 20/23,
faitage II/II, pour la partie princi-
pale à étages.

2°- Par I plate-forme en zinc à dila-
tation avec grand lanterneau vitré au
dessus de la petite salle et parties
du cabinet et de la salle de radio-

graphie.

Larges chéneaux en zinc, bordures,
entablements, faux-fonds, solins,
tuyaux et tous accessoires.

Pour l'ensemble de ce bâtiment :
Installation chauffage central et
électricité.

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	409.370 ^{f.} =====
------------------------------------	--------------------------------

<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....</u>	260.970 ^{f.} =====
---	--------------------------------

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Fondations :)	
Maçonnerie de briques)	
125 M3 - 264 f.)	33.000 ^f
Elévation:)	
Maçonnerie de briques)	
160 M3 - 282 f.)	53.120
Maçonnerie de pierres dures)	
13 M3 - 2.330 f.)	30.290
Cloisons briques)	
160 M2 - 26 f.)	4.160
Suppléments divers pour :)	
Plus-values de hauteurs, lin-)	
teaux divers et arrières lin-)	
teaux, appuis, voûte, arcs,)	
formerets, poteries diverses,)	
mitrons, lissage)	17.700
Taille des pierres dures, ra-)	
valements, ciselures, corni-)	
ches moulurées, consoles ou)	
refouillements quelconques)	16.000
		<hr/>
		154.270 ^f

Pavements briques à champ 90 M2 - 70 f.	}	6.300 ^{f.}	
Carrelages céramiques, compris forme sable 116 M2 - 120 f.	}	13.920	
Revêtements faïence sur murs 170 M2 - 126 f.	}	21.420	
Plinthes, cimaises, frises di- verses, gorges, etc...	}	2.200	
Plafonds plâtre 250 M2 - 32 f.	}	8.000	
Enduits au plâtre sur murs 430 M2 - 16 f.	}	6.880	
Charpente sapin, bastaings et madriers, poutres et supports y compris tous suppléments pour fourrures, chaînes, assem- blages divers, paumes, moises ou autres pour charpentes as- semblées, tirants, mollebandes tous ancrages et chainages	}	28.800	
Chêneaux avec leurs entable- ments, bordures, faux-fonds, cales, revers, avêts et ti- rants des plates	}	1.900	
		<hr/> 89.420 ^{f.}	

Planchers sapin 225 M2 - 56 f.))	12.600 ^{f.}
Menuiseries sapin Chassis, croisées avec vitre- rie, rhabillage, quincailleries et peinture 50 M2 - 330 f.)))))	16.500
Portes petits cadres, pleines et vitrées sur batis, avec ébrasements II-22-34 (alai- ses, chambranles, etc...) vitrierie et peinture)))))	29.200
Suppléments pour : tables enlevées dans les me- nuiseries d'assemblages, socles, élégissements divers appuis de fenêtres, plinthes impostes vitrées, tambours, capitonnés et quincailleries afférentes. Lambris.))))))))))	13.400
Couvertures ardoises, y com- pris achelin, chevrons, etc... 150 M2 - 93 f.)))	13.950
Zinc à dilatation, compris achelin 16 M2 - 104 f.)))	1.664
		<hr/> f.
		87.314

Chênesaux zinc, solins, larmiers zinc ou plomb, tuyaux zinc fonte et tous travaux se rapportant aux toitures, faitages arêtières, tabatières diverses rives, coupes et accessoires divers, etc...	6.500 ^{f.}	
Plomberie : Toutes installations sanitaires, incorporant tous appareils grés ou fonte émaillée, toutes tuyauteries de plomb, de fonte ou de grés, et tous accessoires afférents, robinetteries, galeries, miroirs, brochures supports, patères, etc...	6.200	
Installation chauffage - radiateurs, canalisations, tuyauteries, peinture, etc...	7.500	
Electricité : Toutes canalisations plombées accessoires	3.000	
Ferronnerie : Fers assemblés composés de larges plats et L (profilant I à caissons, rectilignes, poitrails) K°I500 - 4,85	7.275	
Supplément pour : poutres et poteaux à caissons poutres ou arêtières curvili-		
	30.475 ^{f.}	

gnes, poutres ou poteaux à
 treillis, semelles de renfort
 suppléments de hauteur, sujé-
 tions pour travaux d'art ou
 travaux exécutés dans le vide,
 sans aucun point d'appui in-
 termédiaire, etc...etc...
 Garde-corps quelconques, types
 industriels, ou forgés, ou
 autres, grilles à ornements,
 épis, lances, tourillons,
 monogrammes ou autres, grilles
 charretières, fixes, mobiles,
 roulantes, en y incorporant
 les quincailleries scellements
 et autres,
 Menuiseries métalliques, com-
 pris quincaillerie et scelle-
 ments, vitrerie et peinture
 afférentes

5.600 f.

Lanterneaux - plafonds vitrés
 y compris suppléments pour
 consoles, supports, tabatières
 et fermetures, suppléments
 pour pigpons et arêtiers

13.000

Supplément pour peinture,
 fers et fontes ci-dessus I-2
 ou 3 c
 Peintures et décors et autres
 travaux de finissages quel-
 conques

9.800

28.400 f.

RECAPITULATION DES PAGES

Valeur neuve
Juin 1937

Page N° 87

154.270^{f.}

Page N° 88

89.420

Page N° 89

87.314

Page N° 90

30.475

Page N° 91

28.400

Honoraires de l'Architecte 5%

389.879^{f.}

19.491

Total...

409.370^{f.}

=====

B A T I M E N T N° 10

SALLE DE PANSEMENT

Surface : 4,40 x 4,30 = 14 M2 52
=====

Petite construction élevée en briques
les façades sont jointoyées et com-
portent un petit soubassement cimenté-
linteau et appui de la baie en ciment.

Ce bâtiment comprend :

I salle de 3 M.45 de hauteur, carrelée
en céramique, éclairée par I large
croisée à imposte, communiquant avec
I petit passage couvert annexé par
I porte vitrée avec imposte et bâti.

L'aménagement intérieur comporte :

Revêtement en faïence sur murs, avec
frise, filets, plinthes à gorges, etc..

I lavabo avec robinet, radiateurs de
chauffage, prise de gaz.

Plafond vitré sous lanterneau sur
toute la surface.

Peintures à l'huile sur boiseries.

Passage dallé en ciment.

Cloison vitrée à 3 compartiments
(ouvrant au milieu).

Le passage est couvert par 1 lanter-
neau vitré à 1 seul versant avec
gouttière volante.

La salle de Pansement est couverte par
1 lanterneau vitré à 4 arêtières et com-
porte chéneau en zinc avec bordure,
boudin, entablement, faux-fond, tuy-
aux de descente et accessoires.

Valeur neuve Juin 1937.....

f.
29.715
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

f.
19.610
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour)
fondations, élévation, lin-)
teau béton armé, seuil petit)
granit, soubassement et appui)
cimenté, lissage et jointoié-)
ment, enduit dans passage, etc.)

5.800 f.

Carrelage céramique, revête-)
ment faïence, suppléments pour)
plinthes à gorge, etc...))

6.500

Menuiseries des portes, chas-)
sis, quincailleries, chêneaux)
bois etc... vitrerie, peinture)
etc...))

6.000

Plafond vitré, lanterneaux y)
compris suppléments d'arêtiers)
vitrerie et peinture)

5.700

Couverture en zinc, solins,)
chêneaux, etc...))
Divers comprenant installa-)
tion sanitaire, lavabo, tuy-)
aux plomb, accessoires, radia-)
teurs)

1.100

à reporter:

25.100 f.

report:

25.100^{f.}

tuyauteries chauffage central)
 canalisations et installation)
 électricité, prise de gaz)
 pour réchaud, etc...)

3.200

 28.300^{f.}

Honoraires de l'Architecte 5 %

 1.415

Total...

 29.715^{f.}

=====

B A T I M E N T N° II

GALERIE DU FOND

Surface : $21,30 \times 3,30 = 70 \text{ M}^2 \text{ 29}$
 =====

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.

Construction élevée en briques de 0,45
 et 0,34.

Elle comporte une façade sur cour vers
 Salle Omade avec coussins, claveaux,
 archivoltte moulurée, cordon, panneaux
 de fond pour ancrage en pierre blanche
 dure.

Cette façade est jointoyée (joints en
 relief) et comporte en outre I petit
 soubassement en pierre reconstituée.

Ce bâtiment comprend une galerie de
 4 M.65 de hauteur sous corniche, car-
 relée en céramique avec plinthes en
 Lunel, éclairée par 3 croisées ogi-
 vales à imposte sur cour,

I croisée et I chassis porte à impos-
 tes ogivales sur bureaux contigus.

La galerie communique avec les galeries
contigües par 2 baies libres.

L'aménagement intérieur comporte :
Murs enduits en simili-pierre, imita-
tion appareillage, plafond voûté de
même composition.

I tambour capitonné protégeant la
porte de communication vers bureau des
Secrétaires.

Vernis sur boiseries en pitchpin.

Ce bâtiment est couvert par I plate-
forme en zinc à dilatation avec ché-
neaux zinc, reposant sur contregitage
en 7/18; les abouts des solives sont
découpés et forment corbeaux sous ché-
neaux.

Solins, tuyaux zinc et fonte et tous
accessoires.

Valeur neuve Juin 1937.....

f.
114.750
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

f.
75.730
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie fondations)	5.280 ^{f.}
Maçonnerie élévation)	6.800
Supplément divers pour maçonnerie d'arcs, formerets, jointolement, appuis petit granit etc...	6.550
Pierres blanches dures des coussins, clés et archivoltes, etc compris tailles planes et moulurées)	18.740
Carrelage céramique, compris forme 62 M2 - 120 f.)	7.440
Enduits simili-pierre sur murs 120 M2 - 80 f.)	9.600
Supplément pour voûtes en simili-pierre, y compris battage et contregitage rescié,)	
à reporter:	54.410 ^{f.}

report:	54.410 ^{f.}	
tous suppléments pour moulures) aux arêtes des pilastres et encadrement des baies)	10.400	
Charpente du contregitage, plate-forme y compris tous suppléments pour découpage des abouts de solives, ché- neaux avec entablement, bor- dure, boudin, faux-fond, etc...))	5.400	
Croisées chêne à impostes en ogives et chassis porte 51 M2 - 400 f.)	20.400	
Divers comprenant tambour ca- pitonné, plinthes Lunel, ins- tallation électrique - radia- teurs et canalisation chauf- fage)	9.300	
Couverture en zinc à dilata- tion, y compris achelin 70 M2 - 104 f.)	7.280	
Supplément pour chêneaux, so- lins, tuyaux zinc et fonte etc...)	2.100	
	<hr/>	
	109.290 ^{f.}	
Honoraires de l'Architecte 5 %	5.460	
total...	<hr/>	
	114.750 f	

B A T I M E N T N° 12

BUREAU DU TOURISME

Surface : $\frac{4,40 + 4,20}{2} \times 4,10 = 17 \text{ M}^2 \text{ 63}$
=====

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.

Petite construction de 3 M.85 de hauteur, avec façades sur cours intérieures en briques de 0,11 et 0,22.

Elle ne comporte qu'une seule salle, planchée sur solives, éclairées par 1 croisée ordinaire à imposte.

L'accès vers cour est assuré par 1 porte à petits cadres, avec bâti.

L'aménagement intérieur comporte :

Plafond vitré sous lanterneau.

Plinthe en sapin au pourtour.

Peintures sur murs, plafond et boiserie.

(Frise au pochoir sur murs).

Ce bâtiment est couvert par :

Lanterneau vitré à un seul versant

avec joue en zinc, chéneau, solins
tuyau de descente, etc...

Valeur neuve Juin 1937.....^f
17.750
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....^{f.}
17.750
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques, linteaux)
béton armé, appuis et seuils ci-
mentés, lissage des joints, etc.)

3.400^{f.}

Plafonnage et enduit, peinture)
sur murs et plafonds }

1.700

Plancher, gitage, boîte de lan-)
terneau, chêneau bois, me-)
nuiseries, porte et croisée)
plinthes sapin, etc... }

4.900

Lanterneau, plafond vitré, y)
compris vitrerie et peinture)
afférentes }

5.000

Chêneau, joues lanternneau, so-)
lins, tuyaux zinc et accessoires)

900

Divers comprenant :)
Installation chauffage et élec-)
tricité }

1.000

16.900^{f.}

Honoraires de l'Architecte 5 %

850

17.750^{f.}

=====

B A T I M E N T N° 13

SALLE CNUDDE

Surface : 13,20 x 22,65 = 298 M2 98
 =====

Construction en briques de 0,34 et
 0,45 de 4 M. de hauteur sous plafond.
 Elle comporte 2 façades sur petites
 cours intérieures, avec plinthe ci-
 mentée, corniche saillante en briques.
 Ce bâtiment comprend :

I SOUS.SOL

de 3 M.40 de profondeur et de 7 M.
 de longueur, construit en briques de
 0,67 et 0,56 , dallé en ciment.
 La voûte est constituée par des voû-
 tains entre fer de 280 m/m, reposant
 sur une poutrelle transversale I de
 400 m/m, supportée partie en murs, par
 tie par 2 colonnes en fonte de 150 $\frac{m}{m}$
 I partie de voûte est évidée et forme

cheminée d'aération.

A l'intérieur :

Escalier en briques donnant accès au sous-sol, plus élevé des bâtiments contigus.

3 chaudières de chauffage central " IDEAL " à vapeur, basse pression, canalisations calorifugées, robinets, vannes, etc...

Murs et voûtes blanchies.

UN REZ.DE.CHAUSSEE

plafonné et enduit, comportant :

I salle de 4 M. de hauteur, entièrement carrelée, communiquant avec la petite cour intérieure par I porte à petits cadres avec bati.

L'éclairage est assuré par I très grand lanterneau avec costière vitrée au pourtour, surmontant un bardage en 3/4 élégi.

L'aménagement intérieur comporte :

Cheminée d'aération de la cave encloisonnée en 3/4 élégi avec partie haute assemblée et vitrée.

Estrade surélevée en plancher de sapin

sur charpente.

4 batteries d'éléments à ailettes sous
entourages en tôle et métal déployé.

Perron de 3 marches en Lunel vers
galerie du bâtiment principal.

Peinture sur murs, plafonds et boi-
series.

Cette salle est couverte par :

I toiture en zinc à dilatation à
ressaut, à 4 versants et grand lanter-
neau central.

Chêneau zinc et bois, comprenant enta-
blement, faux-fonds, bordure, boudins,
corbeaux etc... tuyaux de descente
zinc et fonte et tous accessoires.

Le tout reposant sur charpente cou-
rante, achelin et chevrons, supportée
par 4 fermes métalliques (L assemblés)
et 6 demi-fermes.

Pour l'ensemble :

Installation chauffage central et élec-
tricité.

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	f. 496.320 =====
------------------------------------	------------------------

<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....</u>	f 496.320 =====
---	-----------------------

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour fondations et caves 140 M3 - 264 f?)))	36.960 ^{f.}
Maçonnerie de briques pour élévation 80 M3 - 282 f.)))	22.560
Supplément pour maçonnerie de voûtes, escalier de cave, for- merets, lissage, etc...)))	22.500
Pavement de cave compris forme bétonnée 80 M2 - 53 f.)))	4.250
Carrelage céramique, compris forme sable 270 M2 - 120 f.)))	32.400
Supplément pour forme partiel- le en béton et plinthes en car- relage)))	6.200
Plafonds, compris lattes et contregitage 160 M2 - 47 f.)))	7.520
à reporter:		132.380 ^{f.}

report:	132.380 ^{f.}	
Enduits sur murs 260 M2 - 16 f.	4.160	
Bardage en sapin élégi, y compris chevrons et peinture 200 M2 - 114 f.	22.800	
Costière vitrée et lanterneaux y compris suppléments pour ouvrants, vitrerie et peinture afférente	28.600	
Charpente métallique assemblée 7.200 Kg. 5,35	39.960	
Fers I pour pannes et faitage et voûtes de cave 7.100 Kos - 215 f.	15.265	
Peinture sur tous fers ci-dessus 14.300 Kg - 0,40	5.720	
Couverture en zinc à dilatation, y compris achelin, chevrons etc... 200 M2 - 134 f.	26.800	
à reporter:	275.685	

report:	275.685 ^{f.}	
Supplément pour chéneaux (bois et zinc) tuyaux, solins) chapeau cheminée, ventilation) etc..)	17.000	
Porte sur bâti, cheminée de ventilation, estrade planché-) iée et charpente de support)	12.800	
Peinture sur murs et plafonds)	4.200	
Installation chauffage central) (chaudière et tous accessoires)	160.000	
Installation électrique, sani-) taire et divers)	3.000	
	<hr/>	
	472.685 ^{f.}	
Honoraires de l'Architecte 5 %	23.635	
	<hr/>	
Total...	496.320 ^{f.}	
	=====	

B A T I M E N T N° 14

NOUVEAUX BUREAUX

Surface : 4,00 x 27,50 = 110 M2
=====

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.

Construction en briques comprise entre la salle Cnudde et la galerie longitudinale décrite plus loin (n°15).

Elle comporte une partie de façade sur petite cour intérieur (face au bureau du Tourisme) en briques de 0,34 percée d'une porte et d'une croisée avec linteau en béton armé, appui et plinthe cimenté, seuil de 3 marches en petit granit.

Ce bâtiment comporte :

6 salles de 3 M.85 de hauteur, plafonnées et enduites, séparées par 3 cloisons en briques creuses et 2 cloisons en contreplaqué sur bâti 7/9, communiquant entre elles par 5 portes

vitrées à petits cadres sur batis.

L'aménagement intérieur comporte dans chaque salle:

plancher sapin sur gitage,

enduits au plâtre sur murs,

plafonds vitrés sur toute la surface.

Peinture sur murs et boiseries.

Ce bâtiment est couvert par un lanterneau longitudinal à un seul versant au dessus de 5 salles et 1 lanterneau à 4 arêtières au dessus de la 6ème salle.

Joues en zinc, chéneau encastré, tuyaux, solins zinc, faitage en plomb, etc...

Valeur neuve Juin 1937.....

f.
79.320
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

f.
79.320
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie pour fondations semelles, murets, élévation petite façade sur cour, lin- teaux béton armé, seuils petit granit, cloisons briques creu- ses, etc...)))))))	5.200 ^{f.}
Enduits sur murs 280 M2 - 16 f.))	4.486
Plancher et solivage 110 M2 - 110 f.))	12.100
Plafonds vitrés et lanternaux compris vitrerie et peinture afférente)))	27.000
Menuiseries des portes, croi- sée, cloisons contreplaqué etc... y compris vitrerie et quincailleries)))))	9.300
Chêneaux zinc et bois, boîte de lanternaux, compris joues en zinc, tuyaux zinc et fonte et tous accessoires)))))	9.260
		f.
à reporter:		67.346

report:	67.346 ^{f.}	
Peintures sur murs et cloisons)	4.300	
Installation chauffage)	3.000	
Installation électricité)	900	
	<hr/> f.	
	75.546	
Honoraires de l'Architecte 5 %	3.774	
	<hr/> f.	
Total...	79.320	
	=====	

B Â T I M E N T N° 15

GALERIE LONGITUDINALE

Surface : 30,00 x 4,70 = 141 M2
=====

Bâtiment à simple rez-de-chaussée.

Construction s'appuyant contre le mur
de bas-côté de la salle Delory.

Elle comporte une galerie de 4 M.65 de
hauteur, formée par I refend longitu-
dinal en maçonnerie de briques et de
pierres blanches dures.

La partie hors toit comporte 6 petits
pignons avec rampants saillants et
moulurés à dos d'âne, surmontés cha-
cun d'un grand fleuron sculpté,- le
tout en pierre blanche dure.

Les frontons sont reliés entre eux
par I chaperon profilant les rampants
et supportant en son milieu un pinacle
en pierre dure mouluré et sculpté à
chaque.

L'éclairage est assuré par :
2 croisées à imposte en ogive;
3 portes croisées du même type prenant
jour sur bureaux contigus.

L'aménagement intérieur comporte :
Sol carrelé en céramique à dessins
grisailles plinthes en lunel.

Enduits simili-pierre sur murs.

Les contreforts du bas-côté sont
rhabillés en briques creuses reliés
entre eux par 6 arcs voûtés formant
niches avec revêtement simili-pierre
appareillé.

Plafond formé de 6 voûtes en arcs de
cloître à nervures et faux arcs dou-
bleaux en staff moulurés, retombant
sur 10 consoles et 24 culots moulurés
et ornés en staff également.

Cloison vitrée longitudinale en sapin
avec 3 portes et guichets fermant les
niches entre contreforts.

Ce bâtiment est couvert par une série
de 6 petites nefs à 2 versants en
ardoises sur voliges et sept plate-
formes intermédiaires en zinc à dila-

tation avec large chéneau zinc en-
castré - tuyaux, solins, etc...

Sous le passage: caniveau maçonné et
voûté en briques avec cheminées pour
canalisations de chauffage central.

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	268.060 ^{f.} =====
------------------------------------	--------------------------------

<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....</u>	185.720 ^{f.} =====
---	--------------------------------

DECOMPOSITION DE LA VALEUR NEUVE

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques pour
fondations
26 M3 - 264 f.

f.
6.864

Maçonnerie de briques pour
élévation
66 M3 - 282 f.

18.612

Supplément pour caniveaux de
chauffage maçonnerie d'arcs et
voûtes, formerets et jointoiement,
appuis petit granit, etc

19.000

Maçonnerie de pierre blanche
dure
20 M3 - 2.330 f.

46.600

Supplément pour taille plane
et moulurée, ravalement,
tailles sculptées des épis
et fleurons, etc...

12.000

Cloisons en briques creuses
94 M2 - 26 f.

2.440

f.

à reporter:

105.516

report:	105,516 ^{f.}	
Enduits simili-pierre sur murs) 260 M2 - 80 f.)	20,800	
Suppléments pour angles moulu-) rés des contreforts et des) baies, voûtes en staff, ner-) vures, arcs doubleaux, culots) consoles et pendentifs)	29,300	
Carrelages céramique compris) forme) 110 M2 - 120 f.)	13,200	
Plinthes en Lunel) 70 M2 - 160 f.)	11,200	
Charpente en toiture, compris) ancrages etc...)	8,800	
Croisées en chêne à impostes) en ogives - menuiseries sapin) cloisons, guichets, y compris) quincailleries, vitrerie,) peinture, etc..)	40,400	
Couverture en ardoises et) volige) 100 M2 - 91 f.)	9,100	
	<hr/> f.	
à reporter:	238,316	

report:

238.316^{f.}

Couverture en zinc à dilata-
 tion sur voligeage
 70 M2 - 104 f.

7.280

Chêneau zinc et bois, solins
 tuyaux zinc et fonte, etc..

7.000

Installation électricité

1.200

Installation chauffage

1.500

f.

255.296

Honoraires de l'Architecte 5 %

12.764

Total...

268.060^{f.}

=====

B A T I M E N T N° 16

RESERVE A MATERIEL - DEGAGEMENTS -

W.C.- DEBARRAS

Surface :

1°- 7,80 x 5,40	=	42,12
2°- 3,25 x 5,00	=	16,25
3°- 9,75 x 2,20	=	21,45
		<hr/>
		2
		79,82
		=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol partiel,

Rez-de-chaussée.

Construction élevée en maçonnerie de briques.

La façade vers jardin comporte :

I petit soubassement en ciment de 0 M.60 de hauteur.

Les coussins et clés des arcades, l'appui de chassis et le rampant qui la cou-

ronne sont en pierre blanche dure.

Seuil de porte en petit granit.

Ce bâtiment comprend :

I SOUS.SOL

de 3 M.50 de profondeur, s'étendant sous la réserve et moitié de la surface du dégagement vers jardin.

Ce sous-sol pavé et voûté en briques, communique avec les caves des bâtiments contigus par 2 baies libres.

I REZ.DE.CHAUSSEE

de 4 M.65 de hauteur, plafonné et enduit, comportant :

I salle et 2 dégagements et I W.C. séparés par des refends de 0,22 et 0,34 communiquant entre eux par I porte à petits cadres, un potillon en charpente sur bâti et I baie libre.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

I porte à 2 vantaux en charpente assemblée 70 m/m avec revêtement lames 4/4 élégies et bâti, vers jardin.

I petit chassis éclairant le W.C.

A l'intérieur :

Dégagement vers scène:

Parquet en chêne à bâtons rompus.

Escalier de 3 marches au milieu.

Murs enduits au plâtre.

Plafond avec frise moulurée.

Peinture.

Petit plafond vitré sous lanterneau.

Réserve à matériel :

Parquet chêne comme ci-dessus.

Murs et plafonds enduits et peints.

Petit plafond vitré sous lanterneau.

Dans W.C.:

Sol carrelé, murs enduits au ciment.

Plafond au plâtre.

Siège en grés émaillé - chasse d'eau.

Vestibule :

Sol carrelé en céramique à dessins gris-sailles, plinthes au Lunel.

Murs enduits simili-pierre appareillé.

Plafond formé par 3 voûtes avec arcs doubleaux, reposant sur deux pilastres et consoles moulurées et ornées en staff.

L'une de ces voûtes comporte en centre un plafond vitré sous lanterneau.

2 tambours capitonnés avec porte vers
clinique contigüe.

Ce bâtiment est couvert par I plate-
forme en zinc à dilatation en 3 par-
ties, avec chéneaux, solins, etc...

Il comporte en outre un appentis égale-
ment couvert en zinc, dallé en ciment
avec I poste d'eau.

Valeur neuve Juin 1937.....

f.
108.660
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

f.
70.900
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie de briques (Fondations et caves) 43 M3 - 264 f.)	11.352 f.
Maçonnerie de briques pour élévation 65 M3 - 282 f.)	18.330
Supplément pour soubassement cimenté, fosse septique, ap- puis, coussins, dessus de mur en pierre dure, seuil granit jointoiement, etc...)	12.800
Pavement et voûtes de cave)	7.200
Carrelage céramique et forme 32 M2 - 120 f.)	3.840
Parquet chêne et escalier)	4.500
Plafonnage et enduits, simili pierre, etc...)	9.300
Suppléments pour voûtes, arcs et consoles en staff, frise moulurée, etc...)	4.200
à reporter:		71.522 f.

report:		71,522 ^{f.}	
Charpente et chéneau bois)	5,340	
Menuiseries chêne et sapin)	6,000	
Couverture en zinc à dilata- tion	}	8,528	
82 M2 - 104 f.			
Suppléments pour chéneaux, so- lins, etc...)	2,800	
Lanterneaux et plafonds vitrés)		2,400	
Peinture sur murs et plafonds)		2,300	
Divers comprenant; Installation eau et sanitaire) Tambours capitonnés) Installation électrique, etc...)		4,600	
		<hr/> f.	
		103,490	
Honoraires Architecte 5 %		5,170	
		<hr/>	
Total...		108,660 ^{f.}	
		=====	

B A T I M E N T N° 17

SALLE GUSTAVE DELORY

(Ancienne Chapelle)

Surface :

1°-	10,20 x 12,35	=	125,97
2°-	28,40 x 30,00	=	852,00
3°-	21,20 x 5,50	=	116,60
4°-	10,40 x 9,00	=	93,60
			<hr/>
			2
			1188,17
			=====

Cet édifice élevé en maçonnerie de briques et pierres blanches (dures pour les murs extérieurs) - 1/2 dures pour les murs intérieurs, comporte :

I nef principale de 20 M.50 de hauteur
 2 nefs latérales de 10 M. de hauteur;
 et 2 bas-côtés de 6 M.70 de hauteur.

La façade rue est édifiée sur un sous-bassement analogue à ceux des bâtiments contigus.

Elle comporte :

1 grande baie d'entrée, surmontée d'un fronton triangulaire (chaperons saillants et moulurés à retour avec crochets et grand fleuron sculpté à feuilles), s'appuyant sur des corbeaux moulurés avec coussins à crosses et archivoltte saillante moulurée pour l'arc.

2 gros cordons saillants et moulurés avec frise unie et astragale au dessus (tout en pierre) flanquent le fronton.

Les baies ogivales surmontant le porche sont à encadrement et rosaces en pierre avec appuis, épousant le chaperon du fronton, coussins, clés et archivoltes saillantes ogivales.

Au dessus de ces baies, 3 grands panneaux décoratifs en briques avec encadrement en pierre, profilant la frise des bâtiments contigus.

Au dessus de la frise, grande rosace toute en pierre à encadrement mouluré avec châteaux découpés et rosace centrale moulurée.

La baie du faux portique ogival comporte une archivolte saillante moulurée en pierre s'appuyant sur 2 gros coussins avec clé unie.

Surmontant le pignon, grand chaperon saillant et mouluré à dos d'âne à retour profilant, surmonté par 2 gros pinacles moulurés et sculptés aux angles et 1 grande croix moulurée et sculptée au faite.

2 gros corbeaux moulurés, supportant les extrémités du pignon, bâti en encorbellement.

La nef centrale est flanquée de 20 contreforts en briques à défauts successifs avec 4 chaperons différents en pierre dure moulurée à chaque.

Elle est ceinturée par 3 petits cordons de 0,15 de hauteur et de 2 cordons saillants et moulurés de 0,35 de hauteur.

Elle est percée à sa partie supérieure par 21 baies ogivales dont 15 sont à encadrements harpés et moulurés, avec grands appuis moulurés à chaque.

L'ensemble est couronné par I corniche moulurée toute en pierre avec corbeau saillant.

Les nefs latérales sont flanquées chacune de 9 petits contreforts en briques à défauts avec 2 chaperons moulurés et couronnements unis à chaque.

Elles sont percées chacune sous la corniche par 6 rosaces à 5 lobes en pierre avec encadrement à claveaux reliées entre elles par une archivolt saillante et moulurée, profilant le chaperon.

Corniche avec corbeaux comme pour la nef principale.

Chacune de ces nefs comporte une wem-bergue (séparant l'absidiole de la nef proprement dite) couronné par I chaperon en pierre dure.

Les bas-côtés comportent chacun un bandeau de 0,17 de hauteur et I corniche comme précédemment.

Ils sont flanqués chacun de 7 petits contreforts en briques avec chaperons

et couronnements comme pour les nefs latérales.

Les bas-côtés sont percés chacun de 12 baies ogivales jumelées 2 à 2 à encadrement harpés et meneaux en pierre dure avec doubles appuis moulurés à chaque dont 2 formant archivoltas à retours au dessus des arcs des portes. L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

1 porte d'entrée en charpente assemblée en chêne à revêtement à lames élégies et imposte vitrée, avec bâti.
2 portes en charpente assemblée en sapin 70 m/m à 2 vantaux de 2 M.50 de hauteur, avec ferrures forgées à ancras et batis.

1 porte à 1 vantail;

21 baies ogivales de 1,40 x 4,50 avec vitraux d'art à figures liturgiques;

12 rosaces avec vitraux;

14 petites baies ogivales de 0,70 x 2,50 avec vitraux,-

le tout sur armature métallique croissillonnée.

3 baies ogivales au dessus de la tribune de 1,20 x 3,50, et 1 grande rosace avec vitraux d'art peints à rehauts et bordures polychromes.

La communication avec les bâtiments contigus est assurée par :

1 porte à 2 vantaux et 2 ordinaires à petits cadres sur bati.

A l'intérieur :

Sol planchéié en sapin sur gittes sur 4 travées environ.

Dallé en parquet sans joints sur forme bétonnée pour 2 travées et l'entrée (cette dernière partie comporte des passages en dalles bleues légères).

Les absidioles aménagées dans les bas-côtés sont :

les unes planchéiées en sapin,

les autres dallées en mosaïque de céramique, avec frise et certaines dallées en parquet sans joints.

Le sol des bas-côtés est surelevé de 0 M.10 par des marches en pierre et en bois.

La scène est planchée en sapin sur gittage avec poutres et poteaux de support et est surélevée de 1 M.50 de hauteur par rapport aux nefs et comporte 1 petit lambris en 3/4 élégi sur cadre assemblé.

Sous plancher de scène également en sapin sur gittage et poutres.

Les côtés de scène sont également planchés en sapin sur gittes, on y accède par 2 grands escaliers de 3 marches.

L'accès à la scène est assuré par 2 petits escaliers de côté.

A - La Nef centrale comporte :

II croisées d'ogives dont une terminée en cul de four, voûtées en briques creuses avec nervures moulurées en pierre blanche demi-dure, supportées par 10 arcs-doubleaux et un formeret également en pierre, demi-dure, - le tout, reposant sur 28 colonnes de 0,25 de diamètre dont 22 sont flanquées chacune de 2 petites colonnettes formant corps avec elles avec socles

moulurés et chapiteaux sculptés à feuilles à chaque colonne et colonnette.

L'ensemble de ces colonnes forme contreforts intérieurs et s'appuie directement sur les chapiteaux des colonnes principales et 8 culots moulurés avec culs de lampe à caulicols, feuilles et bouquets.

Sous les baies ogivales, grande frise sculptée à feuilles et cordon saillant également sculpté à feuilles.

I série de 25 faux petits portiques alternés, avec 6 arcs ogivaux s'appuyant sur des consoles et 6 colonnes à socles moulurés et chapiteaux ornés à chaque portique.

A chaque travée, formeret de voûte en pierre sur colonnette mi-saillante à socle mouluré et chapiteau orné, formant faux portique.

Les murs vers les nefs latérales sont percés de 12 portiques ogivaux de 9 M. 50 de hauteur à claveaux et formerets appareillés et moulurés sur rives.

L'ensemble des portiques et des contreforts intérieurs repose sur :

12 colonnes en petit granit belge de 0 M.60 de diamètre à socles moulurés avec chapiteaux gothiques sculptés à feuilles, de 1,10 x 1,10 et bases moulurées de 1,10 x 1,10 x 1,10.

2 pilastres carrés de 0,60 x 0,60 avec chapiteaux et socles.

2 colonnettes en pierre demi-dure de 0 M.28 de diamètre sur socles et en-base moulurés en petit granit répétant ceux des colonnes principales et masses en granit de 0,75 x 0,60 x 1,30.

Au dessus du plateau de scène : grand cordon et astragale moulurée, formant ceinture et fausses impostes à claveaux appareillés en pierre demi-dure, répétant les arcs des portiques principaux.

Au dessus de l'entrée principale :

Grande tribune planchée en sapin sur gittage avec garde-corps en bois simulant arcatures.

Cette tribune est supportée par I poutre métallique à caisson, s'appuyant en mur et sur 2 grandes consoles moulurées en petit granit.

Sous la tribune, grand tambour d'entrée en chêne massif de Hongrie de 3 M.90 de hauteur avec corniche et bahut. Porte centrale à 2 vantaux et 2 portes de service.

2 Bénitiers en marbre blanc sur colonnettes en pierre à chapiteaux gothiques et avec bases moulurées en petit granit.

L'ensemble des voûtes et des murs est rhabillé en simili-pierre avec joints imitant appareillage.

B - Les nefs latérales sont voûtées comme pour la nef principale et comportent chacune 7 croisées d'ogives dont I terminée en cul-de-four.

Elles sont supportées par :

- 1°- des nervures en pierre demi-dure;
- 2°- 13 formerets ogivaux en même pierre
- 3°- 7 arcs doubleaux dont I maître en pierre; tous à claveaux appareillés

et moulurés.

L'ensemble s'appuie d'une part sur les colonnes de la nef principale; d'autre part sur :

- 1°- 6 colonnes en pierre I/2 dure de 0 M.35 de diamètre avec chapiteaux de 0,75 x 0,75, ornés à feuilles et frises et à socles et bases moulurés en petit granit de 0,75 x 0,75 x 1,10;
- 2°- 2 colonnettes analogues à celles se trouvant en plateau de scène;
- 3°- 7 culots moulurés à feuilles et culs de lampes sculptés.

Chaque nef est percée de 6 larges baies de 5 M.50 de hauteur à clavages de 0 M.40 d'épaisseur et arcs de décharge de 0 M.60 d'épaisseur en pierre I/2 dure moulurés sur rives avec 2 corbeaux moulurés à chaque baie.

Les voûtes et murs sont rhabillés comme pour la nef principale.

D - Le vestibule, carrelé en céramique à dessins avec bordures, plinthes et filets en Lunel, comporte un

perron de 4 marches et palier inférieur dallé en lunel avec garde-corps en fer forgé sur socle en marbre mouluré.

Plafond constitué par 3 voûtes en arcs de cloître, à nervures et doubleaux moulurés en staff.

Murs enduits en simili-pierre avec imitation d'appareillage.

Grand'porte d'accès vers rue, à 2 vantaux en charpente chêne 70 m/m assemblée à revêtement lames 4/4 élégies, avec imposte vitrée et bati assemblé en XIO/XIO.

2 portes en pitchpin à 2 vantaux à petits cadres et rhabillage assemblé donnant accès vers les bâtiments contigus.

I guichet ouvrant sur loge concierge.

Peintures sur murs et plafond.

E - Faux-Comble :

Au dessus de la nef principale se trouve un faux-comble inutilisable comportant un passage longitudinal en sapin.

La toiture est formée par 1 nef à 2 versants et une croupe en ardoises sur litteaux, comblage 8/II et pannes sapin 20/27, le tout supporté par : 10 fermes et 4 demi-fermes en sapin assemblé, y compris faitage, arêtiers, châteaux à boudin, solins, tuyaux et accessoires.

Les nefs latérales par chacune un appentis en ardoises avec terrasson en zinc à dilatation.

Les côtés de scène par des culas en ardoises, châteaux etc..

Les bas-côtés sont couverts par des terrassons en zinc à dilatation.

En infrastructure se trouve un sous-sol de 3 M.50 de profondeur, avec murs de 1 M. et de 0 M.90 d'épaisseur, s'étendant sous la scène et les côtés de scène.

Le sol est pavé en briques à champ.

Les voûtes sont constituées par des séries d'arcs de décharge en briques s'appuyant sur des doubleaux et con-

trefoirts également en briques.

Dans la cave sous la scène :

8 colonnettes en pierre demi-dure de 0 M.30 de diamètre avec socles de 0,50 x 0,50 et chapiteaux de 0,70 x 0,70 x 0,70, simplement épannelés et 8 pilastres saillants en briques avec bases et chapiteaux répétant ceux des colonnes supportant les retombées des arcs et des voûtes.

2 réduits en briques, un escalier en briques débouchant à l'extérieur permet l'accès direct.

Dans les caves sous les côtés de scènes :

1 cordon en pierre demi-dure et 2 gros pilastres saillants reçoivent les retombées de voûtes et d'arcs.

Dans la cave de gauche :

1 escalier en petit granit avec palier de 1 M.60 débouchant à l'extérieur en permet l'accès direct.

Sous la nef centrale se trouve un caniveau maçonné et voûté en briques.

Pour l'ensemble :

Installation d'électricité et de
chauffage.

Valeur neuve Juin 1937.....

^f
4.848.402
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

^f
3.272.650
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

	<p> Valleur neuve Juin 1937 </p>
<p> Maconnerie de briques pour fondations et caves 670 M3 - 264 f. </p>	<p> f. 176.880 </p>
<p> Maconnerie de briques éléva- tion 1.890 M3 - 282 f. </p>	<p> 532.980 </p>
<p> Suppléments pour caniveaux de chauffage, voûtes et dou- bleaux, supportant les plan- chers, formerets, lissage, escalier en briques, marches en petit granit, plus values de hauteur, jointolement, etc... </p>	<p> 70.000 </p>
<p> Pavement de cave 220 M2 - 53 f. </p>	<p> 11.660 </p>
<p> Soubassement en placage de petit granit - blocages en moellons, tailles ciselées etc... </p>	<p> 17.800 </p>
<p> Maconnerie de pierre blanche dure 300 M3 - 2.330 f. </p>	<p> 699.000 </p>
	<p> f. 1.508.320 </p>

Maçonnerie de pierre blanche I/2 dure 375 M3 - I.42I f.	}	532.875 ^{f.}	
Taille plane des pierres dures et jointolement I.490 M2 - IIO f.	}	I63.900	
Taille moulurée des pierres dures et jointolement 760 M2 - 2I5 f.	}	I63.400	
Tailles planes pierres I/2 dures, jointolement coloré 2I5 M2 - 70 f.	}	I5.050	
Taille moulurée, pierres I/2 dures, jointolement coloré 2.140 M2 - I34 f.	}	286.760	
Supplément pour épannelage des pierres du sous-sol, sculptures des frises, chapi- teaux, culots, consoles, pen- dentifs	}	I56.200	
Suppléments divers de hauteur pour voûtes en arcs de cloître etc... formerets et chevale- ments moyens	}	85.200	
Voûtes en briques creuses enduites, y compris tous sup- pléments de courbure, joints	}	I.403.385 ^f	

colorés, etc... I.470 M2 - 202 f.	}	296.940 ^{f.}	
Supplément de hauteur, forme- rets et chevalement	}	47.300	
Colonnes et pilastres en petit granit 73 M3 - I.814 f.	}	I32.422	
Taille moulurée, ciselée I45 M2 - 400 f.	}	58.000	
Supplément pour taille unie ciselée, sculpture des chapi- teaux, abatage et tailles bouchardées des lits et des joints	}	75.000	
Enduits simili-pierre sur murs) 3.000 M2 - 80 f. y compris l'appareillage	}	240.000	
Terrazzolith et forme bétonnée) 385 M2 - 90 f.	}	36.650	
Supplément pour allées en dalles bleues	}	2.400	
Mosaïque de céramique 75 M2 - I50 f.	}	II.250	
		<hr/> 899.962 ^{f.}	

Perron en Lunel, carrelage garde-corps, fer forgé du ves- tibule, plinthes, etc...)))	29.500 f.
Voûtes en staff du vestibule y compris suppléments pour nervures, moulures, culots, pendentifs, etc...))))	II.300
Plafond au plâtre sous tribune 50 M2 - 21 f.))	I.050
Planchers sapin et gittage de la salle, faux-planchers et charpente de soutien de la tri- bune et de la scène, y compris escaliers d'accès)))))	132.200
Menuiseries chêne et sapin des portes, tambours d'entrée, garde-corps de la tribune, lambris devant scène, etc.. y compris: quincailleries et peinture afférentes))))))	68.000
Chassis fer des croisées en ogive, rosaces, vitrerie, scel- lements, peinture, etc..)))	40.000
Vitraux d'art, peints à re- hauts, mis en plomb))	90.000
		<hr/> 372.050 f.

Charpente sapin des toitures (à l'exclusion du comblage pour fermes, demi-fermes, fai- tage, ventrières, sablières, belles en toitures, étriers tirants, mollebandes, ancrages etc...	122.000 ^f	
Poutre métallique, supportant la tribune 3.000 Kos - 4 f.85	14.550	
Couverture en ardoises sur litteaux, compris comblage 8/II 1.300 M2 - 93 f.	120.900	
Couverture en zinc à dilata- tion, compris aluclim et com- blage 8/II 300 M2 - 141 f.	42.300	
Chêneaux zinc et bois (chêne) complets avec peinture, an- crages, etc... 270 M2 - 228 f.	61.560	
Suppléments divers pour fai- tage, solins zinc et plomb, coupes, tuyaux de descente zinc et fonte et tous acces- soires	21.000	
Installation chauffage central en raccordement, comprenant :		
	382.310 ^f	

bouches de chaleur avec grilles)
en fonte, éléments chauffant }
tuyauteries calorifugées, etc..)

36.000 f.

Prises d'eau et matériel de }
secours contre l'incendie }
(installation spéciale avec }
compteur)

8.000

Installation électricité)

7.500

51.500 f.

RECAPITULATION DES PAGES

Page N° I41	I.508.320 ^{f.}
Page N° I42	I.403.385
Page N° I43	899.962
Page N° I44	372.050
Page N° I45	382.310
Page N° I46	51.500
	<hr/>
	4.617.527 ^{f.}
Honoraires Architecte 5 %	230.875
	<hr/>
Total ...	4.848.402 ^{f.}
	=====

B A T I M E N T N° 18

URINOIRS - W.C.

Surface : 1,35 x 9,00 = 12 M2 15
=====

Construction élevée en appentis contre
le mur mitoyen,- Elle comporte :
5 stalles .

W.C. et urinoirs séparés par des cloi-
sons en briques enduites 2 faces et
plafonnées.

Chaque stalle fermée par 1 portillon
en menuiserie assemblée à petits cadres
et bati comporte un revêtement faïence
de 0 M.80 de hauteur et sol carrelé en
céramique.

L'installation sanitaire comporte :

2 sièges grés émaillé.

3 sièges à la turque, fonte émaillée.

5 urinoirs en faïence.

Réservoirs de chasse et dispositifs
à effets d'eau.

Ce bâtiment est couvert par une plate-

forme en zinc à dilatation avec ché-
neau au pourtour.

Valeur neuve Juin 1937.....

f.
56.175
=====

Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....

f.
40.000
=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Maçonnerie fondations et fosse)	32.200 ^{f.}
Maçonnerie élévation et cloisons)	3.200
Plafonnage et enduit)	450
Revêtement faïence et carrelage)	3.850
Portillons, batis, charpente de toiture, consoles et chéneau bois, etc...)	4.800
Couverture en zinc et achelin,) chéneaux zinc, solins, etc...)	2.200
Installation sanitaire)	5.600
à reporter:	52.300 ^{f.}

report:

52.300^{f.}

Peinture et divers

)

1.200

Honoraires Architecte 5 %

53.500^{f.}

2.675

Total...

56.175^{f.}

=====

B A T I M E N T N° 19

PASSAGE MITOYEN

Surface : 3,45 x 11,20 = 38 M2 64
=====

Construction en maçonnerie de briques

Elle comporte :

I partie de façade en pierre blanche
dure élevée sur soubassement en petit
granit.

Ce bâtiment compris entre deux murs
mitoyens, consiste en un passage, pavé
en grès avec bordure, couvert par
l'étage de la construction voisine.
Les murs et plafond sont enduits au
plâtre.

L'accès direct est assuré par :

I porte cochère à 2 vantaux à petits
et grands cadres embrevés et plate-
bandes 2 faces avec bati et imposte
vitrée (I portillon de service).

L'intérieur comporte :

Soubassement en placage granit.

Peinture sur murs et plafond.

<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	29.700 ^{f.} =====
------------------------------------	-------------------------------

<u>Valeur vénale d'assurance Juin 1937.....</u>	19.600 ^{f.} =====
---	-------------------------------

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Valeur neuve
Juin 1937

Nota:

Gittage et murs mitoyens
comptés pour 1/2

Fondations briques
II M3 - 264 f.

Elévation
23 M3 - 282 f.

Maçonnerie de pierre blanche

Enduits sur murs et plafonds

Placage Soignies et soubasse-
ment

Gittage 8/23 et linteaux

Porte d'entrée

Pavement en grés et bordure

à reporter:

2.904^{f.}

6.486

2.400

1.900

3.100

1.500

5.000

4.100

27.390^{f.}

report:

27.390^{f.}

Peinture et divers)

900

28.290^{f.}

Honoraires Architecte 5 %

1.410

Total...

29.700^{f.}

=====

MATÉRIEL

- ESTIMATION DU MATERIEL -

<p>CERCLE D'ETUDES ----- (SALLE JEAN JAURES) -----</p>	<p>Valeur neuve Juin 1937</p>	<p>Valeur vénale d'assurance Juin 1937</p>	
<p>24 Séries de fauteuils,) 4 Sièges à bascule) Tablettes écrites) et dossiers garniture) moleskine à chaque)</p>	<p>f. 26.400 =====</p>	<p>f. 26.400 =====</p>	