

6010

RECAPITULATION GÉNÉRALE



V I L L E d e L I L L E



T H E A T R E S E B A S T O P O L



----- 000 -----



VILLE de LILLE

-----

REMARQUE GENERALE

-----

A - ESTIMATION DES IMMEUBLES

-----

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

- 1° - Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.
- 2° - Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :
  - d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition de chacun des risques;
  - et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION DU MATERIEL & DU MOBILIER

-----

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.



RECAPITULATION GENERALE

| Désignation                               | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| BATIMENTS .....                           | 3.615.733 <sup>f</sup>       | 2.735.700 <sup>f</sup>             |
| MATERIEL .....                            | 1.656.736                    | 1.323.658                          |
| <u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....       | 5.272.469 <sup>f</sup>       |                                    |
| <u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> ..... |                              | 4.059.358 <sup>f</sup>             |

-:-:-:-



BATIMENT



ESTIMATION des BATIMENTS



RECAPITULATION DES BATIMENTS

---

| N°<br>des<br>Bât.: | Désignation                                                      | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1                  | Hall d'entrée et Couloir de dégagement                           |                              |                                    |
| 2-3                | Urinoir, W.C., Vestiaire, Lavabo, W.C. et Vestiaire              | 770.080 <sup>f</sup>         | 583.000 <sup>f</sup>               |
| 4                  | Cage d'escalier principale, et dégagement contigu                | 144.432                      | 109.000                            |
| 5                  | Cage d'escalier principale, et dégagement contigu                | 144.432                      | 109.000                            |
| 6                  | Perron d'accès et Cage desservant directement les 2èmes galeries | 68.540                       | 51.800                             |
| b<br>6             | Perron d'accès et Cage desservant directement les 2èmes galeries | 68.540                       | 51.800                             |
| 7                  | Escaliers desservant directement les 1ères galeries              | 116.025                      | 88.200                             |
| 8                  | Salle de Théâtre                                                 | 899.430                      | 680.000                            |
| 9                  | Escaliers desservant directement les 1ères galeries              | 116.025                      | 88.200                             |
| 10                 | Régie, Direction, Loges d'artistes, Escalier de service          | 202.205                      | 153.000                            |
| 11                 | Plateau de scène                                                 | 685.703                      | 518.000                            |
| à reporter .....   |                                                                  | 3.215.412                    | 2.432.000                          |



|                                                          |                              |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| : reports .....                                          | 3.215.412                    | 2.432.000                    |
| : 12 : Foyers d'artistes et Loges<br>: : d'artistes      | 289.519                      | 218.500                      |
| : 13 : Habitation concierge et Caisse de<br>: : location | 96.802                       | 73.200                       |
| : 14 : Garage                                            | 14.000                       | 12.000                       |
| :<br>:<br>:                                              |                              |                              |
| <u>Total Valeur neuve Juin 1937 .....</u>                | <u>3.615.733<sup>f</sup></u> |                              |
| <u>Total Valeur d'assurance Juin 1937 .....</u>          |                              | <u>2.735.700<sup>f</sup></u> |



BATIMENT N° 1, 2 & 3

-----



- D E S C R I P T I F -  
-----



1.

N° 1 - HALL D'ENTREE au Rez-de-Chaussée  
-----  
FOYER DU THEATRE à l'Etage -  
-----

N° 2 & 3 - W.C., URINOIRS, LAVABOS et  
-----  
VESTIAIRES -  
-----

( Formant une seule construction )

Surface :  $10,90 \times 9,24 = \underline{\underline{100 \text{ mq},72}}$

Bâtiment comprenant :

Rez-de-chaussée élevé -  
1er Etage élevé -  
2ème Etage et  
Faux-comble

Cette construction, entièrement élevée en  
briques (de 0,95, 0,67 et 0,45 cm  
d'épaisseurs) a une hauteur totale de  
18m,50 (du niveau du sol rez-de-chaussée  
jusqu'au-dessus de l'attique).

La façade sur rue et les retours

comportent :

1 soubassement de 0,05cm et de 0,70cm  
hauteur, en petit granit belge.

1 soubassement à gros bossages et à gros  
cordon saillant de 1m hauteur, enduits et  
moulurés, et 1 fausse allège de 0,75  
hauteur, à bossages; cordon et plinthe



moulurés.

La partie formant rez-de-chaussée, est enduite à bossages à refends, avec grande frise et cordon saillant de 0,30, enduits et moulurés.

La partie formant 1er et 2ème étages, comprend : 2 panneaux extrêmes et 2 retours en briques jointoyées, avec harpes enduites d'encadrement.

Chaque panneau principal comporte deux grands cartouches en simili-pierre, à feuilles, volutes, rubans et à millésime. La partie centrale des 1er et 2ème étages est entièrement enduite.

Elle est percée d'un vaste portique en anse de panier, à archivolte saillante et moulurée, s'appuyant sur 2 colonnes galbées 2/3 saillantes, à piédestaux unis et à chapiteaux ornés à feuilles et volutes.

Le portique est surmonté d'une clé à volutes et feuilles, et comprend : 2 accoudoirs de côtés de 0,50cm de large et 1 balcon central saillant de 1,70, tout en béton armé cimenté, à balustres et à piédestaux unis.

Le balcon central est supporté par deux



grands atlantes en béton armé, rhabillés en stuc et sculptés de 4,80 hauteur, recevant les consoles d'entablement, et s'appuyant eux-mêmes au perron.

L'ensemble de la façade est surmonté d'une grande frise à panneaux, avec modillons ornés sous le chéneau, et 16 consoles d'encadrement; le tout couronné par une attique à volutes et crosses pour la partie centrale, et à cordon saillant et mouluré, et à saillies et mouluration au-dessus des panneaux.

Un grand perron, en béton, avec placage Soignies de 0,05, de 9 marches, à palier de 1,25 de large, avec deux rampants cimentés à dessus Soignies 16/35 terminant en volutes et encadrant deux grands lampadaires en fonte ornée.

-----

A - Le bâtiment n° 1, comprend :

1 REZ-DE-CHAUSSEE - de 5m,15 de hauteur Plafonné et enduit au plâtre, entièrement peint, composé du Hall, proprement dit, et d'un Couloir de dégagement, communiquant entre eux et avec les



bâtiments contigus par :

3 grandes baies (libres);

2 grandes portes à 3 vantaux, capitonnées en velours, à doubles impostes cintrées en anse de panier; et par

1 porte, à plusieurs vantaux, également capitonnée en velours.

(Ces baies et portes comportent des poitrails en béton armé).

L'accès direct et l'éclairage sont assurés en même temps par :

3 grandes portes en sapin 65m/m, à panneaux bas embrevés; vitrées sur 3/4, et à impostes, comportant gros poitrails en béton armé.

L'aménagement comprend :

Dans le hall -

Dallage en mosaïque céramique, sur forme béton, à frise et à grands écoinçons à fleurs.

Corniche formant trois travées, en staff mouluré à petits ornements, et deux soffites transversaux à panneaux.

Deux attiques sur consoles en staff, ornementés, avec tableaux en marbre (rappelant l'exécution de l'oeuvre et les participants).



2 petits lambris en okoumé et plinthes stylobathes.

Deux bureaux-caisses et 1 comptoir, assemblés et vitrés, avec portes d'accès planchers, plafonds, moulurations et consoles.

Imitation et verni sur boiseries.

Quatre radiateurs de chauffage.

Dans le couloir de communication -

Trois travées avec petite corniche en staff mouluré, et deux soffites transversaux.

Plinthes stylobathes.

Imitation et verni sur boiseries.

Deux radiateurs de chauffage.

1 PREMIER ETAGE - de 5m,75 hauteur

Comportant : Foyer et Couloir.

Plafonné et enduit; tapissé sur murs dans le foyer; peint sur murs dans le couloir et pour plafonds; planchéié en sapin sur lambourdes, avec sous-plancher et poutres en béton.

L'éclairage est assuré par :

3 grandes portes-fenêtres (2 à quatre, et 1 à trois compartiments) en 65m/m sapin, à partie basse embrevée, avec



haut et impostes anse de panier à vitraux et rehauts et bordures polychromés.

(L'ensemble ne forme qu'une seule baie de 8,25 x 5m, en anse de panier, de présentation extérieure, avec petits bois tournés, grande attique centrale saillante, sur consoles ornées, et avec pilastres saillants pour former portique)

La communication intérieure et avec les bâtiments contigus, est assurée par :

1°) 3 baies (libres) en plein cintre, et 2 grandes baies (libres) en anse de panier, à poitrail et piles de support en béton armé.

2°) 5 portes assemblées, à 2 vantaux, à panneaux capitonnés crin et moleskine (vers loges lère galerie).

L'aménagement de l'étage comprend :

Dans le foyer -

Panneaux à trois compartiments, avec deux grands rosos en staff, à corniches et ornements en staff et à fonds peints, artistiques.

2 grandes glaces-miroirs, à cadres moulurés, de 4,50 x 2,20 chaque.

3 arcatures découpées et ornées, en staff aux baies intérieures, et deux colonnes



galbées, en staff, à socles moulurés et à chapiteaux ornés, à feuilles.

Baguettes d'encadrement sur murs, pour former panneaux.

Stylobathes.

Peintures patinées sur corniches, frise murale et boiseries murales.

Radiateurs de chauffage.

Imitation et verni sur boiseries extérieures.

Dans le couloir -

Voûtes d'arêtes avec sommiers de support.

Stylobathes.

Radiateurs de chauffage.

Imitation et verni sur boiseries.

1 DEUXIEME ETAGE - de 4m,20 hauteur

Plafonné et enduit en plâtre; planchéié sur gîtes; avec badigeon sur plafond et peintures sur murs; comportant ;

1 salle et galerie supérieure du théâtre.

L'éclairage est assuré par :

1 grande imposte, en anse de panier, de 2,85 de hauteur (terminant la baie du 1er étage), vitrée avec vitraux mis en plomb.

La communication vers les bâtiments et



réduits contigus, est assurée par :  
4 portes petits cadres à deux vantaux, à  
rhabillage (et quatre petits escaliers  
en orme); et 2 portes ordinaires.

La partie formant complément de la galerie  
supérieure du théâtre, est entièrement  
peinte et comporte des rangs de gradins  
en sapin sur gîtes et pendants.

(Elle communique avec la salle de théâtre  
par une très grande baie, à poitrail en  
béton armé).

FAUX-COMBLE inaccessible (inutilisable)

-----

B-C - Les bâtiments n° 2 & 3 contigus,  
comprennent chacun :

1 REZ-DE-CHAUSSEE -

Plafonné et enduit; peint sur plafond et  
murs; composé d'un W.C. et urinoir,  
carrelés en Beauvais; d'un vestiaire  
planchéié et d'un couloir (prolongeant  
celui du bâtiment n° 1) pavé en bois.  
L'éclairage, la communication intérieure  
et avec les bâtiments contigus, sont  
assurés par :

1 petit chassis fixe;



1 porte grands cadres à deux vantaux; et  
1 porte à petits cadres; et  
2 grandes baies libres.

L'aménagement comprend :

1 W.C. installé à l'anglaise, avec chasse d'eau.

1 urinoir en fonte émaillée, avec poste d'eau.

Compteur volumétrique et branchement.

Dosserets et broches pour le vestiaire.

1 petit radiateur de chauffage.

1 ENTRESOL -

A usage d'urinoir et W.C., carrelés en Beauvais, sur hourdi, et aménagés comme ceux du rez-de-chaussée.

1 ETAGE -

Plafonné, enduit et peint; planchéié dans le vestiaire, et pavé en briques de bois dans le couloir, sur plancher bétonné.

Communiquant à l'intérieur et avec le bâtiment contigu, par 2 baies (libres).

1 DEUXIEME ETAGE -

Plafonné et enduit, avec badigeon sur plafond, et peinture sur murs; planchéié en sapin sur gites; comportant :



1 W.C. avec petit chassis, porte d'accès  
et siège, installé à l'anglaise.

1 débarras en emprise.

1 couloir avec baie de communication  
(libre) vers le bâtiment contigu.

(L'un des bâtiments flanquant le hall  
d'entrée, comporte, au rez-de-chaussée et  
à l'entresol, une petite variante  
consistant en installation de lavabo aux  
rez-de-chaussée et à l'entresol).

Les bâtiments n° 1, 2 & 3, sont couverts  
par une plateforme en zinc à dilatation  
sur achelin et sur charpente courante,  
avec fermes de support, y compris  
chêneaux à bordures, tuyaux et accessoires.

Pour l'ensemble :

Installation d'eau.

Installation d'électricité d'éclairage.

Installation de chauffage, en raccorde-  
ment, avec radiateurs, tuyauteries,  
raccords, accessoires et peinture.

Valeur neuve Juin 1937 .....

770.080<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

583.000<sup>f</sup>

-----



- ESTIMATIF -



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

|                                                                                                                                                                         | <u>Valeur neuve</u><br><u>Juin 1937</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Maçonnerie de fondations et pour perron<br>125 m3 - 264 f.                                                                                                              | 33.000 <sup>f</sup>                     |
| Béton des masses sous perron<br>25 m3 - 215 f.                                                                                                                          | 5.375                                   |
| Fosses septiques des W.C.                                                                                                                                               | 36.000                                  |
| Maçonnerie d'élévation au ciment<br>500 m3 - 232 f.                                                                                                                     | 141.000                                 |
| Placages et seuils, perrons, rampants droits et courbes, volutes et autres en petit granit belge, tailles, ciselures droites et courbes, et tous suppléments incorporés | 22.500                                  |
| Enduits unis en ciment sillexorés, en façade                                                                                                                            | 3.500                                   |
| Enduits moulurés en ciment sillexorés, en façade                                                                                                                        | 27.000                                  |
| Masses, renforts, cordons, appuis, masses des atlantes et colonnes béton armé, consoles, consolettes et autres                                                          | 21.000                                  |
|                                                                                                                                                                         | <hr/> 289.375                           |



|                                                                                                                        |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| Sculpture des atlantes et cartouches,<br>volutes et autres                                                             | ) | 23.000 <sup>f</sup> |
| Jointolement, rebordement, petits<br>linteaux et arrières-linteaux des<br>baies diverses                               | ) | 3.000               |
| Accoudoirs en béton armé à balustres et<br>à piédestaux, cimentage et<br>moulurations                                  | ) | 5.000               |
| Béton armé pour poitrails, poteaux et<br>planchers fers, coffrages et tous<br>suppléments<br>50 m3 - 1.200 f.          | ) | 60.000              |
| Cloisons, voûtes d'arêtes, formerets,<br>supplément de voûtes, etc...                                                  | ) | 2.000               |
| Pavage bois et forme bétonnée<br>45 m2 - 150 f.                                                                        | ) | 6.750               |
| Carreaux Beauvais à frises polychromes,<br>plinthes, coupes, etc..., et carreaux<br>en faïence, avec filets majoliques | ) | 8.500               |
| Mosaïque céramique à écoinçons et<br>forme bétonnée<br>46 m2 - 250 f.                                                  | ) | 11.500              |
| Plafond plâtre sur lattes et peinture<br>(suppléments incorporés dans les<br>surfaces)<br>115 m2 - 41 f.               | ) | 4.715               |
|                                                                                                                        |   | <hr/> 124.465       |



|                                                                                                                         |   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Plafonds de plâtre sur lattes, avec badigeon<br>130 m <sup>2</sup> - 34 f.                                              | ) | 4.420 <sup>f</sup> |
| Plafonds sous hourdi et poutres, et peinture<br>140 m <sup>2</sup> - 31 f.                                              | ) | 4.340              |
| Enduits de plâtre peints ou tapissés<br>825 m <sup>2</sup> - 30 f.                                                      | ) | 24.750             |
| Peintures artistiques sur plafonds                                                                                      |   | 18.000             |
| Moulurations et ornements en staff sous plafond, préparation, pose et peinture incorporés                               | ) | 23.000             |
| Ornements en staff pour arcatures, fausses colonnes, attiques (avec panneaux marbre) etc..., y compris pose et peinture | ) | 13.000             |
| Contregitage du 2 <sup>ème</sup> étage, W.C. et autres<br>120 m <sup>2</sup> - 22 f.                                    | ) | 2.640              |
| Planchers sur gites<br>110 m <sup>2</sup> - 108 f.                                                                      | ) | 11.880             |
| Suppléments pour chaînes, assemblages ancrages, accessoires afférents aux contregitages et gitages                      | ) | 1.700              |
|                                                                                                                         |   | <hr/>              |
|                                                                                                                         |   | 103.730            |



|                                                                                                                                                    |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Poitrail et poteaux métalliques sous plancher 2ème étage                                                                                           | 6.500   |  |
| Gradins avec gites et pendants<br>40 m <sup>2</sup> - 130 f.                                                                                       | 5.200   |  |
| Menuiseries extérieures pour portes et croisées, y compris les quincailleries vitrerie ordinaire et peinture afférents                             | 58.000  |  |
| Suppléments pour verres armés et vitraux mis en plomb, à bordures et rehauts                                                                       | 12.500  |  |
| Menuiseries intérieures pour portes, lambris, baguettes, plinthes, marches, garde-corps à balustres, etc..., quincaillerie et peintures afférentes | 42.000  |  |
| Glaces-miroirs avec leurs cadres moulurés et fonds<br>18 m <sup>2</sup> - 780 f.                                                                   | 14.040  |  |
| Plafonds vitrés et divers                                                                                                                          | 1.500   |  |
| Suppléments aux menuiseries pour peintures en imitation et vernis, et peintures patinées sur boiseries, murs et plafonds                           | 6.500   |  |
| Couverture zinc à dilatation sur achelin et sur charpente courante<br>100 m <sup>2</sup> - 134 f.                                                  | 13.400  |  |
|                                                                                                                                                    | <hr/>   |  |
|                                                                                                                                                    | 159.640 |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Suppléments pour dessus de murs,<br>solins, cheminées de ventilation,<br>tuyaux et divers                                                                                                                                                                    | ) | 3.000 <sup>f</sup> |
| Corniches simulant chéneaux, complets<br>avec leurs fonds, cales, bordures,<br>ferrures, ancrages et peinture                                                                                                                                                | ) |                    |
| Chéneaux ordinaires, complets, à<br>bordures                                                                                                                                                                                                                 | ) | 7.700              |
| Fermes et supports de toiture                                                                                                                                                                                                                                |   | 5.500              |
| Suppléments pour matériaux divers,<br>montés à grande hauteur                                                                                                                                                                                                | ) | 12.500             |
| Installation sanitaire pour W.C.,<br>urinoirs et lavabos, y compris les<br>appareils grés et fonte émaillés,<br>les canalisations et vidanges en<br>plomb, les chûtes en fonte, les<br>colliers et tous accessoires,<br>compteur volumétrique et branchement | ) | 11.500             |
| Installation de chauffage en<br>raccordement, avec tuyauteries,<br>robinetteries et peintures                                                                                                                                                                | ) | 11.000             |
| Installation d'électricité pour<br>éclairage                                                                                                                                                                                                                 | ) | 5.000              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <hr/> 56.200       |



RECAPITULATION DES PAGES

|                       | <u> Valeur neuve<br/> Juin 1937</u> |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Page n° 11            | 289.375 <sup>f</sup>                |
| Page n° 12            | 124.465                             |
| Page n° 13            | 103.730                             |
| Page n° 14            | 159.640                             |
| Page n° 15            | 56.200                              |
|                       | <hr/>                               |
|                       | 733.410 <sup>f</sup>                |
| Honoraires architecte | 36.670                              |
|                       | <hr/>                               |
| <u>Total :</u>        | 770.080 <sup>f</sup>                |
|                       | <hr/> <hr/>                         |

-----



BATIMENT N° 4

-----



- D E S C R I P T I F -  
-----



CAGE D'ESCALIER PRINCIPALE

ET DEGAGEMENT CONTIGU

Surface :  $5,45 \times 8,24 = \underline{\underline{44 \text{ mq, 91}}}$

Bâtiment élevé, avec 1er et 2ème étages partiels.

Cette construction, de 11m de hauteur intérieure, est entièrement élevée en briques, avec, en façade principale : soubassement en Soignies et en ciment à bossages, à allèges, répétant le hall d'entrée; 2 bandeaux unis au-dessus pour rez-de-chaussée et étage.

Appuis et archivoltés moulurés avec colonnes forment meneaux pour 2 chassis rez-de-chaussée, faux-arcs à clés saillantes, au-dessus, et deux niches à frontons triangulaires et à fonds moulurés avec buste sur piédestal à chaque (dont 1 surmontée d'un auvent cintré, en menuiserie zingué, appuyé sur des consoles ouvragées).

La façade en retour comporte un soubassement analogue; niche avec buste; astragale sous corniche; corniche avec



sept consoles; faux chassis à meneaux en pointe de pignon et harpes à cordons moulurés sous l'auvent, tout en ciment sillexoré.

Ce bâtiment comprend :

1°) Un dégagement et Cage d'escalier proprement dite, avec un Palier d'arrivée (aménagé au-dessus du dégagement du rez-de-chaussée); entièrement plafonnés, enduits et peints.

Le dégagement est pavé en briques de bois et comporte : 1 petite corniche moulurée sous le plafond; 1 grande baie libre avec poitrail en béton armé pour communication vers la salle de Théâtre, et 1 porte en 65m/m sapin, à 2 vantaux, à panneaux bas embrevés, vitrée sur 2/3, et à imposte plein cintre; pour l'accès vers le perron extérieur.

La Cage d'escalier est carrelée en Beauvais, à dessins, avec frise polychrome, et est éclairée par 2 chassis fixes et 1 grande imposte à vitraux mis en plomb. (Cette imposte s'appuie sur une allège assemblée et ouvragée, et comprend au centre une fausse porte classique à fronton triangulaire,



formant niche).

L'accès au ler étage est assuré par un escalier en béton armé, avec dalles et palier en Lunel 50m/m et à garde-corps à gros balustres, et gros départ ouvragé, en orme.

L'aménagement comprend : une corniche moulurée sous plafond, 1 échiffre assemblée sous l'escalier.

Le palier, au premier étage, est pavé en briques de bois, et communique avec la cage d'escalier et la première galerie du Théâtre par 2 grandes baies (libres) à poitrails béton armé, et avec la cage desservant directement les deuxièmes galeries, par une porte analogue à celle du dégagement ci-avant.

La partie formant deuxième étage, est plafonnée et enduite, avec badigeon et peinture, et est formée par un petit couloir superposé au dégagement; s'éclairant au-dessus de la salle de Théâtre, par deux petits chassis. Elle comporte : 1 grand escalier en orme, conduisant aux deuxièmes galeries.



Ce bâtiment est couvert :

1°) Au-dessus de la cage d'escalier proprement dite, par un toit en tuiles, à deux versants, sur charpente courante, avec chéneaux en zinc à bordures moulurées; auvent de pignon sur achelin et à rives, y compris: faitage à crête en poterie, solins, tuyaux et tous autres accessoires.

2°) par un petit rampant zingué, sur charpente, au-dessus du dégagement.

Pour l'ensemble :

Installation d'électricité.

|                                           |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....       | 144.432 <sup>f</sup> |                      |
|                                           | <u>144.432</u>       |                      |
| <u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> ..... |                      | 109.000 <sup>f</sup> |
|                                           |                      | <u>109.000</u>       |



- ESTIMATIF -  
-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

|                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Valeur neuve</u><br><u>Juin 1937</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Maçonnerie en fondations<br>25 m3 - 264 f.                                                                                                                                                                                                        | 6.600 <sup>f</sup>                      |
| Maçonnerie en élévation, au ciment<br>75 m3 - 282 f.                                                                                                                                                                                              | 21.158                                  |
| Supplément pour :<br>Jointoiement, placage Soignies,<br>soubassement moulures, bandeaux,<br>archivoltes, corniche, buste et<br>autres au ciment; rebordements,<br>linteaux et arrières-linteaux des<br>baies, etc...; masses diverses en<br>béton | 12.000                                  |
| Cloisons et potillages, avec enduits<br>deux faces, et peinture                                                                                                                                                                                   | 1.200                                   |
| Béton armé pour planchers, poutres,<br>poteaux, linteaux, etc..., fers<br>et coffrage<br>12 m3 - 1.200 f.                                                                                                                                         | 14.400                                  |
| Pavage bois et carreaux Beauvais,<br>coupes et suppléments divers<br>incorporés                                                                                                                                                                   | 4.500                                   |
| Plafond en plâtre peint sous hourdi<br>et rampant<br>44 m2 - 31 f.                                                                                                                                                                                | 1.364                                   |
| à reporter .....                                                                                                                                                                                                                                  | <u>61.214</u>                           |



|                                                                                                                                                                              |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| report .....                                                                                                                                                                 |   | 61.214  |
| Plafond en plâtre, sur lattes,<br>badigeonné<br>35 m2 - 34 f.                                                                                                                | ) | 1.190   |
| Enduits de plâtre, peints<br>220 m2 - 30 f.                                                                                                                                  | ) | 6.600   |
| Mouluration en staff, préparation,<br>pose et peinture                                                                                                                       | ) | 4.500   |
| Escaliers complets, en béton armé,<br>avec dalles 50m/m et paliers en<br>Comblanchien, y compris garde-corps<br>complet en orme à balustres,<br>peinture et vernis afférents | ) | 30.000  |
| Planchers sur gites et suppléments<br>divers pour chaines, prises en murs,<br>et ancrages incorporés                                                                         | ) | 2.700   |
| Menuiseries extérieures pour portes et<br>chassis, y compris quincaillerie,<br>peinture, vitrerie afférentes                                                                 | ) | 12.500  |
| Suppléments pour vitraux polychromes                                                                                                                                         |   | 2.400   |
| Menuiseries intérieures pour cloisons<br>d'échiffre et divers, et peinture<br>courante                                                                                       | ) | 1.300   |
| Escaliers orme, garde-corps, plinthes,<br>etc...                                                                                                                             | ) | 1.200   |
| à reporter .....                                                                                                                                                             |   | 123.604 |



|                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| report .....                                                                                                                                                                      | 123.604              |
| Suppléments aux menuiseries pour<br>peinture en imitation et verni )                                                                                                              | 1.200                |
| Contregitage et suppléments afférents                                                                                                                                             | 850                  |
| Couverture en tuiles sur charpente<br>courante )                                                                                                                                  | 2.000                |
| Suppléments pour :<br>Crête en poterie, solins, sauts d'eau,<br>etc..., chéneaux zingués complets à<br>bordures, auvents zingués à bordures,<br>antéfixe, tuyaux et accessoires ) | 4.500                |
| Petite plateforme en zinc et accessoires                                                                                                                                          | 2.700                |
| Suppléments aux matériaux divers pour<br>montée à grande hauteur )                                                                                                                | 1.200                |
| Installation de chauffage, et peintures<br>afférentes                                                                                                                             | 700                  |
| Installation d'électricité                                                                                                                                                        | 800                  |
|                                                                                                                                                                                   | <hr/>                |
|                                                                                                                                                                                   | 137.554 <sup>f</sup> |
| Honoraires Architecte                                                                                                                                                             | 6.878                |
|                                                                                                                                                                                   | <hr/>                |
| <u>Total</u> :                                                                                                                                                                    | 144.432 <sup>f</sup> |
|                                                                                                                                                                                   | <hr/> <hr/>          |
| -----                                                                                                                                                                             |                      |







- DESCRIPTIF -



CAGE D'ESCALIER PRINCIPALE

et DEGAGEMENT CONTIGU

Cette construction est en tout identique  
à celle décrite pour le bâtiment n° 4,  
ci-avant.-

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....       | 144.432 <sup>f</sup> |
|                                           | =====                |
| <u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> ..... | 109.000 <sup>f</sup> |
|                                           | =====                |
|                                           | -----                |



B A T I M E N T N ° 6

-----



- DESCRIPTIF -



PERRON D'ACCES & (CAGE D'ESCALIER,  
-----  
desservant directement les 2èmes GALERIES  
-----  
à 1<sup>er</sup> Etage  
-----

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée  
1<sup>er</sup> Etage

Cette construction, élevée en briques de  
0,34 et 0,45 épaisseur, a une hauteur  
totale de 6m,50 du sol intérieur au  
niveau de la corniche. Elle est  
jointoyée, et comporte en façade :

Un petit soubassement en Soignies ciselé  
de 5cm, et de 0,70 de haut.

Un soubassement enduit, à bossages, et à  
gros cordon saillant de 1m de haut, et  
fausse allège de 0,75 hauteur, enduite,  
moulurée à bossage; avec cordon et  
plinthe.

Trois bandeaux unis, cimentés, pour rez-  
de-chaussée et étage, et corniche  
saillante, et moulurée, sous le chéneau.

Un perron de 8 marches en Soignies, de  
0,05cm, sur béton, avec rampants cimentés.

Appui et attique saillant et mouluré,  
avec colonnette demi-saillante formant  
meneau pour le premier châssis, y compris



faux arc à archivoltte et à grosse clé moulurée au-dessus.

Appui saillant et mouluré pour un châssis supérieur, avec fausse allège à panneaux, ressauts et à fronton triangulaire, compris petite archivoltte et petite clé à l'arc; un grand encorbellement saillant de 2m,30, en béton armé, sur poutre circulaire et quadrillage également en béton armé; le tout enduit, avec gros cordon mouluré au pourtour extérieur, pour l'avancée d'escalier au 1er étage; et reposant sur deux grosses consoles en béton armé, à crosses et ornements et culs-de-lampes à feuilles.

(Cette avancée comprend en outre une fausse niche à appui saillant, enduit et mouluré; avec fausse allège en menuiserie assemblée, répétant celle du châssis supérieur; et avec auvent cintré et zingué sur consoles ouvragées).

Le REZ-DE-CHAUSSEE - comprend : 1 porche d'entrée plafonné, enduit et peint; carrelé; avec une grande porte vitrée en 60m/m, et un châssis d'éclairage.



L'ETAGE - Formant cage d'accès desservant deuxième galerie, est plafonné en calotte, enduit et peint, et comprend un escalier en béton armé cimenté, sur dalle rampante; avec garde-corps métallique en fers ronds. L'éclairage est assuré par 1 chassis fixe (à allège assemblée).

La toiture est formée par 1 nef parabolique terminant en demi-dôme, en ardoises sur charpente, avec fleuron de couronnement en zinc; chéneau complet à bordure; tuyau et accessoires.

Pour l'ensemble :  
Installation d'électricité.

|                                           |                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....       | 68.540 <sup>f</sup> |                     |
|                                           | =====               |                     |
| <u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> ..... |                     | 51.800 <sup>f</sup> |
|                                           |                     | =====               |



- ESTIMATIF -  
-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valeur neuve<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Maçonnerie en fondation<br>8 m3 - 264 f. )                                                                                                                                                                                                                                   | 2.112 <sup>f</sup>        |
| Maçonnerie en élévation, au ciment<br>27 m3 - 282 f. )                                                                                                                                                                                                                       | 7.614                     |
| Suppléments divers pour :<br>Jointolement, perron et seuils en<br>petit granit, soubassement petit<br>granit ciselé, soubassement en ciment<br>mouluré, appuis en béton cimenté,<br>bandeaux et corniche, auvent extérieur<br>Supplément pour maçonnerie courbe,<br>etc... ) | 16.000                    |
| Sculptures et moulurations consoles                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000                     |
| Béton armé pour poutres, poteaux<br>d'ossature, palier, consoles, etc... )<br>13 m3 - 1.200 f.                                                                                                                                                                               | 15.600                    |
| Suppléments poutres circulaires et<br>étais d'encorbellement )                                                                                                                                                                                                               | 250                       |
| Carrelage et dallage, coupes et divers                                                                                                                                                                                                                                       | 2.100                     |
| Plafonds, enduits et peinture, et<br>suppléments divers )                                                                                                                                                                                                                    | 5.800                     |
| à reporter .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.476                    |







B A T I M E N T N° 6 B i s

-----



- D E S C R I P T I F -  
-----



PERRON D'ACCES (avec CAGE desservant  
directement les deuxièmes Galeries)

Cette construction est en tout identique  
à celle décrite pour le bâtiment n° 6,  
ci-avant.-

Valeur neuve Juin 1937 .....

68.540<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

51.800<sup>f</sup>

-----







- DESCRIPTIF -



ESCALIERS desservant directement les  
 -----  
 PREMIERES GALERIES  
 -----

Cette construction, entièrement élevée en briques de 0,34cm d'épaisseur, a une hauteur de 4m,80 au centre, et 6m,30 pour la partie extrême (à palier intermédiaire) Elle comprend, en façade :

Un soubassement cimenté de 1m,40 de hauteur totale à large tore et filets moulurés; rampants des escaliers; appuis des chassis; petites archivoltés des bales et corniche sous toit, moulurés; et comporte 1 perron central de trois marches en petit granit et béton.

Jointolement sur briques.

(Les parties centrale et sur palier, comportent en outre un fronton exhaussé à chaque, à retours, avec corniche enduite et cimentée, et les rampants d'escaliers comportent chacun une pile à couronnement mouluré, triangulaire).

Ce bâtiment comprend :

A - Sous le palier d'étage -

1 salle carrelée en Beauvais, avec porte



d'accès 60m/m à deux vantaux, de 2m x 3m vitrée sur 2/3, en verre armé, à partie basse à panneaux à cadres embrevés.

B - Sous les rampants d'escaliers -

1°) Un réduit (Pompe à incendie) avec grille métallique en fer rond 20m/m, de 3,15 x 1,50, à garde-vue tôle, y compris une partie ouvrante.

(Ce réduit est brut, et est carrelé en carreaux de ciment).

2°) Une remise, à échiffre en briques, avec porte d'accès en charpente à deux vantaux.

3°) Un urinoir public, brut, carrelé en carreaux de ciment, avec seuil en petit granit et portique métallique de 3,10 x 4,50 en fers plats 20/45, à garde-vue en tôle, et à imposte à motifs forgés et à treillage métallique.

A l'intérieur : Grand box d'urinoir à miroir et fil d'eau en ardoises, avec alimentation d'eau.- Un bec de gaz avec sa canalisation en fer.

C - Au niveau du parquet de la salle de Théâtre -

Un palier de départ, carrelé en Beauvais, avec une grande porte assemblée et vitrée,



à plusieurs vantaux, et à imposte en anse de panier.

Deux grands escaliers d'accès, dont 1 à palier de repos, en béton armé sur dalle et limons, avec marches en Comblanchien 50m/m et un palier d'arrivée carrelé en Beauvais, sur dalle en béton.

(L'un des escaliers comporte une main-courante centrale métallique tubulaire).

D - Au niveau des premières galeries -

Une grande croisée d'éclairage.

Pour l'ensemble :

Plafond en 3/4, lames en fougères, sur quadrillages apparents, en menuiserie assemblée, avec deux parties paraboliques au-dessus de l'entrée et du palier d'arrivée, y compris soffites rhabillés à panneaux.

Deux radiateurs de chauffage.

Installation d'électricité.

Cette construction est couverte par des rampants et deux petits toits paraboliques en zinc, à dilatation (posant directement sur le plafond



apparent) avec solins, rives, petit  
chêneau, tuyau et accessoires.-

Valeur neuve Juin 1937 .....

116.025<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

88.200<sup>f</sup>

-----



- ESTIMATIF -  
-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

|                                                                                                                                                                                     | <u>Valeur neuve</u><br><u>Juin 1937</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Maçonnerie de fondation<br>10 m3 - 264 f. )                                                                                                                                         | 2.640 <sup>f</sup>                      |
| Maçonnerie d'élévation au ciment<br>30 m3 - 282 f. )                                                                                                                                | 8.460                                   |
| Jointoiement, seuils, bandeaux et<br>moulurations ciment, planches béton<br>linteaux, appuis et divers )                                                                            | 8.800                                   |
| Carreaux céramiques et divers<br>Dallage et carrelage en ciment<br>Pavage en grés )                                                                                                 | 4.200                                   |
| Enduits et peintures<br>Plafonds et peintures )                                                                                                                                     | 7.200                                   |
| Escaliers complets en béton armé, avec<br>leurs dalles cimentées, le revêtement<br>Comblanchien et mains-courantes<br>métalliques (à l'exclusion des<br>moulurations extérieures) ) | 31.000                                  |
| Menuiseries pour portes, petits<br>chassis et croisées, y compris la<br>valeur des quincailleries, vitrerie<br>et peinture; dossierers, etc... )                                    | 10.800                                  |
| à reporter .....                                                                                                                                                                    | 73.100                                  |



|                                                                                                                                                  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| report .....                                                                                                                                     | 73.100      |  |
| Plafond lamellé et baguetté sur<br>quadrillage assemblé et poutres de<br>support (y compris peinture et<br>suppléments)<br>75 m <sup>2</sup> -   | 12.500      |  |
| Toiture (zinc à dilatation seul) y<br>compris tous suppléments pour parties<br>cintrées, solins, dessus de murs,<br>petit chéneau et accessoires | 9.500       |  |
| Installation de chauffage, tuyaux,<br>peinture, etc...                                                                                           | 1.400       |  |
| Installation d'électricité                                                                                                                       | 500         |  |
| <u>Divers pour :</u>                                                                                                                             |             |  |
| Grilles métalliques des réduits et<br>urinoirs                                                                                                   |             |  |
| Installation d'urinoir et<br>installations d'eau et gaz                                                                                          | 13.500      |  |
|                                                                                                                                                  | <hr/>       |  |
|                                                                                                                                                  | 110.500     |  |
| Honoraires d'Architecte                                                                                                                          | 5.525       |  |
|                                                                                                                                                  | <hr/>       |  |
| <u>Total :</u>                                                                                                                                   | 116.025     |  |
|                                                                                                                                                  | <hr/> <hr/> |  |

-----



B A T I M E N T N ° 8

-----



- D E S C R I P T I F -  
-----



SALLE DE THEATRE  
-----

Surface : 24m x 26,60 = 638 mq,40

Bâtiment à rez-de-chaussée et étages partiels formés par les galeries.-  
Cette construction, de 11m,50 de hauteur sous le chéneau, est élevée en briques de 0,45 épaisseur avec refends de 0,22cm au rez-de-chaussée; et est entièrement plafonnée et enduite au plâtre à l'intérieur.

Les façades chevauchant les cages d'escaliers contigües, sont jointoyées avec bandeaux, arcades cimentées, appuis et corniches moulurés également en ciment et panneaux décoratifs en briques silico-calcaire.

L'édifice comprend :

La salle de spectacle, proprement dite, avec ses galeries et deux couloirs d'accès; communiquant à l'intérieur et avec les bâtiments contigües par :  
16 portes à deux vantaux, à panneaux capitonnés en velours, et 6 portes assemblées, ordinaires.



2 portes 55m/m, à 2 vantaux, à panneaux embrevés à la partie basse, vitrées sur 2/3, et avec impostes ; et deux autres portes à trois vantaux.

2 autres portes, capitonnées velours, à plusieurs vantaux.

a) La salle de spectacle est éclairée par 12 chassis ordinaires, avec volets. Elle est planchéiée en sapin sur gîtes et pendants, avec murets en briques. Elle est plafonnée et badigeonnée sous la galerie, et tapissée sur murs au rez-de-chaussée, et peinte sur murs au-dessus, et sur plafond.

Elle comporte : 1 petit couloir et 1 loge peints sur plafond et murs, carrelés, avec séparation en 3/4 sapin et 1 petit chassis.

1 salle (tableau électrique) entièrement peinte, carrelée, avec 1 petit chassis.

1 avancée de scène planchéiée sur gîtes avec cloisons et portes légères aménagées au-dessous.

1 balustrade d'accoudoir, à balustres tournés, avec main-courante en velours, et avec portillons de service.

Quatre radiateurs de chauffage.



b) Les couloirs comportent chacun :

Pavage en bois avec bordures en carreaux de ciment; plancher-haut en béton armé sur poutres; armoire assemblée à 2 portes et radiateurs de chauffage encastrés en mur.

c) La première galerie est planchée en sapin sur gîtes et pendarts, pour former succession de gradins, avec accoudoir bois et staff orné de cartouches, et main-courante velours.

Elle comporte : divers accoudoirs en 4/4 et séparations assemblées compartimentant la galerie et différentes loges (au centre) à séparations en 4/4 tapissées à l'intérieur, à mains-courantes velours et à séparations assemblées avec panneaux à vitraux mis en plomb.

Deux grandes loges d'avant-scène avec cloison 3/4; cloison assemblée à vitraux mis en plomb et porte capitonnée à deux vantaux à chaque loge.

Quatre petites loges de côté, cloisonnées en 3/4, tapissées, avec main-courante velours et porte à chaque.

Deux réduits cloisonnés en 3/4, avec



porte capitonnée à deux vantaux, à chaque réduit.

Deux réduits cloisonnés en briques de 22cm, vers les cages d'accès principales, entièrement peints, avec porte assemblée à chaque.

6 portes de communication, à deux vantaux capitonnées crin et moleskine.

Différents gradins et escaliers.

Plafond badigeonné sous les galeries supérieures.

(L'ensemble de la première galerie est supporté par une poutre circulaire métallique de 2 x I assemblés, et une transversale non apparente; le tout reposant sur des colonnes en fonte).

d) Les galeries supérieures comprennent :

1°) Deux galeries d'angle, à l'avant-scène, planchées sur gites et pendarts, pour former succession de gradins, avec accoudoir bois et staff; lisse tubulaire métallique et porte d'accès à chaque galerie.

(Chaque galerie est supportée par une ceinture métallique reposant sur colonne en fonte).



2°) Une grande galerie centrale, planchéiée comme dessus, avec accoudoir semblable, poutre métallique et colonnes de support en fonte.

e) L'aménagement de la salle comprend : Grande corniche moulurée, terminant à deux volutes et faux-doubleaux en staff.

Une grande rosace centrale à couronnes concentriques et à quatre panneaux saillants, formant étoile, en staff mouluré et ornementé.

1 fronton à haut relief staff (Muse) couronnant l'encadrement également en staff mouluré et orné de cartouches du portique de scène.

La toiture est formée par :

1 grande nef à deux versants, en zinc à dilatation sur achelin et sur charpente courante, avec fermes de support (supposées métalliques) y compris chéneaux longitudinaux à bordures, solins, tuyaux et accessoires.

En toiture, rampe d'accès et échelle métallique.

Cloches avec auvent.



Pour l'ensemble :

Installation de chauffage, en  
raccordement, avec radiateurs,  
tuyauteries et accessoires, et peinture.  
Installation d'éclairage électrique.

Valeur neuve Juin 1937 ..... 899.430<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 ..... 680.000<sup>f</sup>



- ESTIMATIF -  
-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

|                                                                                                                                                                                                                 | <u>Valeur neuve</u><br><u>Juin 1937</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Maçonnerie de fondation (sous murs et colonnes), et murets (sous parquet)<br>110 m3 - 264 f. )                                                                                                                  | 29.040 <sup>f</sup>                     |
| Maçonnerie d'élévation au ciment<br>270 m3 - 282 f. )                                                                                                                                                           | 76.140                                  |
| Suppléments pour linteaux et arrières-linteaux des baies, cloisons, jointoiement, décorations silico à l'extérieur, appuis en béton cimentés et moulurés, bandeaux et arcades, et corniches moulurées, etc... ) | 14.000                                  |
| Poitrails en béton armé supportant les galeries et planchers, en béton armé au-dessus des couloirs d'accès du rez-de-chaussée, tous fers et coffrages incorporés à l'unité<br>21 m3 - 1.200 f. )                | 25.200                                  |
| Carreaux céramiques, et divers                                                                                                                                                                                  | 1.400                                   |
| Pavés en bois avec forme bétonnée<br>120 m2 - 150 f. )                                                                                                                                                          | 18.000                                  |
| Plafond sur lattes, et badigeon<br>370 m2 - 34 f. )                                                                                                                                                             | 12.580                                  |
| à reporter .....                                                                                                                                                                                                | 176.360                                 |



|                                                                                                                                                            |   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| report .....                                                                                                                                               |   | 176.360        |
| Plafond sous hourdi et poutres, et<br>peinture<br>140 m <sup>2</sup> - 31 f.                                                                               | ) | 4.340          |
| Plafond au plâtre sur lattes, et<br>peinture, suppléments incorporés<br>dans les surfaces<br>800 m <sup>2</sup> - 46 f.                                    | ) | 36.800         |
| Enduits en plâtre, nus<br>900 m <sup>2</sup> - 16 f.                                                                                                       | ) | 14.400         |
| Papiers peints et peinture pour ces<br>enduits                                                                                                             | ) | 9.000          |
| Contregitage rescié pour plafond<br>parabolique et fourrures                                                                                               | ) | 20.000         |
| Ornements en staff pour grande<br>rosace, corniche, volutes et doubleaux<br>préparation et pose                                                            | ) | 35.000         |
| Haut relief en staff et encadrement de<br>scène, et grands cartouches sous loges<br>d'avant-scène, staff mouluré et orné,<br>y compris préparation et pose | ) | 18.000         |
| Plancher 5/4 sur gites et pendarts<br>pour parquets<br>460 m <sup>2</sup> - 175 f.                                                                         | ) | 30.500         |
| Plancher 4/4 sur gites et pendarts pour<br>gradins<br>670 m <sup>2</sup> - 140 f.                                                                          | ) | 93.800         |
| à reporter .....                                                                                                                                           |   | <u>488.200</u> |



|                                                                                                                                                                                                 |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| report .....                                                                                                                                                                                    | 488.200 |   |
| <u>Accoudoirs bois et staff, galbés et cintrés, sous bâtis, ferrures et peintures :</u>                                                                                                         |         |   |
| 1ère galerie                                                                                                                                                                                    | 20.000  |   |
| 2ème galerie                                                                                                                                                                                    | 13.500  |   |
| Poutrelles supportant ces galeries<br>2.300 kgs - 3 f.                                                                                                                                          | 6.900   | ) |
| Colonnes recevant les poutrelles<br>3.000 kgs - 4,50                                                                                                                                            | 13.500  | ) |
| Peinture sur poutres et colonnes                                                                                                                                                                | 2.100   |   |
| Lambris ordinaires des galeries, avec leurs ferrures, peintures et mains-courantes                                                                                                              | 14.000  | ) |
| Lambris des loges avec cloisons assemblées et vitrées, à vitraux, peinture et ferrures afférentes                                                                                               | 17.500  | ) |
| Colonnes en bois, tournées, des fenêtres ternies; portes extérieures; croisées d'éclairage avec les rhabillages et bâtis, quincaillerie, vitrerie et peinture afférents                         | 65.000  | ) |
| Portes intérieures capitonnées et portes ordinaires. Menuiseries ordinaires pour cloisons, plinthes, volets des croisées, escaliers divers des gradins, lambris d'avant-scène, armoires, etc... | 13.500  | ) |
| à reporter .....                                                                                                                                                                                | 654.200 |   |



|                                                                                                              |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| report .....                                                                                                 | 654.200              |  |
| Couverture zinc à dilatation sur<br>achelin et gites<br>740 m2 - 134 f.                                      | 99.160               |  |
| Supplément pour chéneaux à bordures,<br>complets, avec zinc, bois, ferrures<br>et peinture<br>48 m2 - 130 f. | 6.240                |  |
| Fermes, supposées métalliques,<br>supportant l'ensemble                                                      | 75.000               |  |
| Echelle métallique, cloche et auvent en<br>toiture                                                           | 2.000                |  |
| Installation de chauffage, radiateurs,<br>tuyauteries et peinture                                            | 10.000               |  |
| Installation d'électricité                                                                                   | 10.000               |  |
|                                                                                                              | <hr/>                |  |
|                                                                                                              | 856.600              |  |
| Honoraires Architecte                                                                                        | 42.830               |  |
|                                                                                                              | <hr/>                |  |
| <u>Total</u> :                                                                                               | 899.430 <sup>f</sup> |  |
|                                                                                                              | <hr/> <hr/>          |  |
|                                                                                                              | <hr/>                |  |



B A T I M E N T N ° 9

-----



- D E S C R I P T I F -  
-----



ESCALIERS desservant directement les  
 -----  
 PREMIERES GALERIES  
 -----

Cette construction est en tout  
 identique à celle décrite pour le  
 Bâtiment n° 7 ci-avant (p. 31 à 34).

|                                           |                      |                     |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....       | 116.025 <sup>f</sup> |                     |
|                                           | =====                |                     |
| <u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> ..... |                      | 88.200 <sup>f</sup> |
|                                           |                      | =====               |
|                                           | -----                |                     |



B A T I M E N T N ° 1 0

-----



- D E S C R I P T I F -  
-----



REGIE, DIRECTION, LOGES d'ARTISTES  
-----  
ESCALIER DE SERVICE  
-----

Surface :  $10,95 \times 3,95 = 43 \text{ mq},25$   
=====

Bâtiment comprenant : Sous-sol partiel  
Rez-de-chaussée,  
et 1er, 2ème, 3ème et 4ème Etages

Cette construction, de 16m,20 de hauteur,  
est élevée en briques de 0,45 et 0,34  
d'épaisseur.

La façade et les retours sont lissés, et  
comportent des bandeaux en ciment et une  
corniche moulurée.

Les baies comportent en outre :

- 1°) Des appuis cimentés;
- 2°) Des grilles à barreaux ronds;
- 3°) Des balcons en fer forgé avec  
échelle semblable;
- 4°) Des archivolttes en briques et des  
linteaux en ciment.

Cette construction comprend :

1 SOUS-SOL - de 2m,30 de hauteur moyenne  
Composé d'une cage d'accès vers le sous-  
sol sous le plateau.

Ce sous-sol est desservi par un escalier



en briques (inaccessible) et est couvert par un plancher en béton armé.

1 REZ-DE-CHAUSSEE - de différentes hauteurs

Comportant : 1 couloir; 1 dégagement; 1 cage d'escalier et 2 pièces; séparés par des cloisons en 3/4 sapin sur potillages, et éclairés par 4 chassis de 1,35 x 1m, avec et sans rhabillage.

La communication intérieure et celle avec le bâtiment contigu, sont assurées par :

1 porte de 0,85 x 2,95 en charpente assemblée; et

3 portes de 0,75 x 2,10 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Loge -

Sol planchéié en 3/4 sur lambourdes, avec plinthes.

1 armoire de 2,40 x 0,85.

Tapiserie sur murs. Badigeon sur plafond.

Rayonnages divers.

Bureau du régisseur -

Plancher semblable.

Plafond identique.

Tapiserie sur murs.

1 armoire de 1,35 x 0,90.

Divers rayonnages.



Couloir et Cage d'escalier -

Peinture sur murs.

Sol pavé en pavés de bois.

2 petits escaliers d'accès.

L'accès au premier étage est assuré par un escalier en béton armé, avec marches cimentées, de 0,95 d'emmarchement, comportant rampe à balustres fers ronds de 16m/m.

Le plancher-haut du rez-de-chaussée est en béton armé, et est supporté par deux poutres transversales 20/25.

PREMIER ETAGE - de 2m,65 de hauteur :

Comprenant : 2 pièces et 1 couloir, séparés par une cloison en 3/4 sapin élégi; une cloison de 0,11, et un refend de 0,22cm d'épaisseur; et communiquant entre eux par 3 portes de 0,86 x 2,35 de hauteur, en charpente assemblée.

L'éclairage est assuré par :

5 chassis de 0,80 x 1,40 hauteur, sur rhabillage de 0,20.

1 porte-croisée de 0,90 x 2,15; à petits cadres.

L'aménagement intérieur comporte :

Couloir -

Sol parqueté en chêne sur bitume, à bâtons



rompus.

Badigeon sur plafond et peinture sur cloison. Tapisserie sur murs.

Un petit escalier d'accès en béton armé.

Bureau direction -

Plafond sur plancher béton armé, et badigeon. Tapisserie sur murs. Peinture sur cloison. 1 radiateur. Sol parqueté semblable au couloir.

Autre bureau régisseur général -

Aménagement identique au bureau direction.

Cage d'escalier -

Sol cimenté sur dalle béton armé, avec cornières. Murs peints.

Le plancher-haut du premier étage est en béton armé, et est supporté par deux poutres en béton armé.

L'accès au deuxième étage est assuré par un escalier identique au précédent.

Le DEUXIEME ETAGE - de 2m,55 de hauteur

Comprend : 4 pièces, 1 cage d'escalier et 1 couloir; séparés par des cloisons de 0,07cm d'épaisseur, et un refend de 0,22; et communiquant entre eux par 4 portes de 0,80 x 2,15 de hauteur, à petits cadres sur bâti 7/9.



L'éclairage est assuré par :

4 chassis de 0,75 x 0,92 avec baguettes et tablettes.

1 porte-croisée de 0,75 x 1,75.

L'aménagement intérieur comporte :

Sol dallé en ciment. Tapisserie et badigeon sur plafond. Divers rayonnages.

Une installation de W.C. et urinoir, avec cuvette réservoir de chasse. Urinoir en grés et 1 poste d'eau en fonte.

Cage d'escalier - Sol dallé. Peinture sur murs. Badigeon sur plafond.

Le plancher-haut du deuxième étage, est en béton armé, et est supporté par trois poutres de 25/20, en béton armé.

L'accès au troisième étage est assuré par un escalier de 15 marches, en béton armé, comportant palier en béton armé, et rampe identique à la précédente.

Le TROISIEME ETAGE - de 2m,60 de hauteur  
Comprend : 4 pièces et 1 cage d'escalier, séparées par des cloisons de 0,07 cm d'épaisseur, et refend de 0,22; et communiquant entre elles par 4 portes identiques aux précédentes.

L'éclairage est assuré par :

4 chassis de 0,75 x 0,90.



1 porte-croisée de 0,75 x 1,75 de hauteur.

L'aménagement intérieur comprend :

Sol dallé en ciment. Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Le plancher-haut du troisième étage est

en béton armé, et est supporté par trois

poutres béton armé de 20/25.

L'accès au quatrième étage est assuré par

un escalier semblable au précédent.

Le QUATRIEME ETAGE - de 2m,70 de hauteur

est identique au troisième étage.

La toiture est formée par une terrasse en

béton armé recouverte en asphalte, y

compris gorges, solins, tuyaux et tous

accessoires.

L'ensemble est supporté par trois poutres

en béton armé 20/25.

Valeur neuve Juin 1937 .....

202.205<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

153.000<sup>f</sup>

-----



- ESTIMATIF -  
-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

|                                                                                                                                                                                                                             | <u>Valeur neuve</u><br><u>Jun 1937</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Maçonnerie de fondations<br>20 m3 - 264 f. )                                                                                                                                                                                | 5.280 <sup>f</sup>                     |
| Pavement, plancher-haut et escalier<br>briques du sous-sol )                                                                                                                                                                | 800                                    |
| Fosse septique de W.C.                                                                                                                                                                                                      | 3.000                                  |
| Maçonnerie d'élévation au ciment<br>130 m3 - 282 f. )                                                                                                                                                                       | 36.660                                 |
| Suppléments pour :<br>Lissage, jointoiment, bandeaux,<br>appuis, linteaux, parements silico,<br>chêneau, béton, et mouluration,<br>balcons, grilles et échelle<br>métalliques, arrières-linteaux,<br>rebordements, etc... ) | 11.000                                 |
| Cloisons et enduits sur deux faces<br>140 m2 - 63 f. )                                                                                                                                                                      | 8.820                                  |
| Enduits nus, au plâtre<br>500 m2 - 16 f. )                                                                                                                                                                                  | 8.000                                  |
| Planchers en béton armé, avec dallage<br>ciment au-dessus, et plafonds plâtre<br>au-dessous )<br>200 m2 - 150 f. )                                                                                                          | 30.000                                 |
| à reporter .....                                                                                                                                                                                                            | <u>103.560</u>                         |



|                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| report .....                                                                                                                                         | 103.560       |
| Poutres en béton armé supportant ces<br>planchers<br>5 m3 - 1.200 f. )                                                                               | 6.000         |
| Escaliers en béton armé, complets,<br>avec leurs dalles, plafond, cimentage<br>cornières et garde-corps métallique,<br>tous suppléments incorporés ) | 11.000        |
| Pavage en bois et forme bétonnée                                                                                                                     | 1.500         |
| Parquet chêne sur bitume et forme<br>bétonnée<br>20 m2 - 113 f. )                                                                                    | 2.260         |
| Plancher sapin sur lambourdes<br>22 m2 - 98 f. )                                                                                                     | 2.156         |
| Menuiseries sapin pour portes et<br>croisées, y compris les bâtis,<br>quincailleries, vitrerie et<br>peinture afférents )                            | 17.500        |
| Cloisons en 3/4 sapin, avec bâtis et<br>peinture, et portes de communication<br>d'accès )                                                            | 12.500        |
| Divers comprenant :<br>Armoires, rayons, petits escaliers<br>pour différence des niveaux, etc... )                                                   | 2.800         |
| Peintures sur murs, tapisseries et<br>badigeon                                                                                                       | 8.000         |
| à reporter .....                                                                                                                                     | <hr/> 167.276 |



|                                                                                                                  |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| report .....                                                                                                     | 167.276              |  |
| Installation sanitaire pour W.C. et<br>lavabos, appareils, alimentation et<br>chûte, tous accessoires incorporés | 2.900                |  |
| Couverture genre calendrite<br>50 m <sup>2</sup> - 70 f.                                                         | 3.500                |  |
| Suppléments pour couvre-murs, solins,<br>accessoires et tuyaux                                                   | 1.400                |  |
| Installation d'éclairage électrique                                                                              | 7.500                |  |
| Installation de chauffage en raccordement<br>radiateurs, tuyauteries, robinetteries<br>et peinture               | 10.000               |  |
|                                                                                                                  | <hr/>                |  |
|                                                                                                                  | 192.576 <sup>f</sup> |  |
| Honoraires Architecte :                                                                                          | 9.629                |  |
|                                                                                                                  | <hr/>                |  |
| <u>Total</u> :                                                                                                   | 202.205 <sup>f</sup> |  |
|                                                                                                                  | <hr/> <hr/>          |  |



BATIMENT N° 11

-----



- D E S C R I P T I F -  
-----



PLATEAU DE SCENE  
-----

Surface :

$$\begin{array}{r} 1^{\circ}) \ 18,70 \times 11,20 = 209,44 \text{ } ^{\text{mq}} \\ 2^{\circ}) \ 22,10 \times 7,50 = 165,75 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 1^{\circ}) \\ 2^{\circ}) \end{array}} \right) \underline{\underline{375 \text{ mq},29}}$$

Bâtiment comprenant : 2 Sous-sols -  
Rez-de-chaussée et 2 Etages partiels.-

Cette construction, de 15m,70 de hauteur  
(du dessus du plateau) est élevée en  
briques, avec parois de 0,45 et 0,80cm.

Le pignon postérieur est jointoyé, et  
comporte :

2 bandeaux longitudinaux en ciment.

1 corniche moulurée et frise à gradin,  
unie au-dessus, à rive moulurée.

1 arcade entre pilastres, moulurée, avec  
dés.

4 pilastres en briques 22/56 et 11/56.

Les baies et fausses-baies comportent en  
outre des pleins cintres avec briques  
décoratives, des motifs unis en ciment.

2 grilles à barreaux ronds et grillage  
torsadé.

Les façades latérales sont jointoyées,  
et comportent :



5 bandeaux unis de 0,35 de hauteur.

1 corniche moulurée de 0,35 de hauteur.

Les baies comportent en outre des linteaux et arcades cimentés; et des appuis cimentés.

2 grilles comme précédentes.

Le pignon en surélévation, au-dessus de la salle de spectacles, est jointoyée.

Cette construction comprend :

1 SOUS-SOL - de 4m,35 de hauteur

Comprenant : 1 couloir et 1 salle; séparés par une cloison en 3/4 sapin, et communiquant entre eux par 1 porte en charpente assemblée.

La communication avec les bâtiments contigus, est assurée par 2 baies libres.

Le sol du couloir est planchéié sur gitage, et celui de la salle est en terre battue.

Le plancher-haut est en 6/4, et est supporté par des poutres en bois, et des poteaux, composés de 2 x 7/18.

Le tout reposant sur des petites piles en maçonnerie.

1 SOUS-SOL - de hauteurs diverses

Comprenant : 1 salle sous plateau,



1 couloir, 1 vestibule, 2 caves et  
2 réduits; séparés par des cloisons en  
3/4 sapin, et par des refends de 0,45cm,  
0,34 et 0,11 cm d'épaisseurs.

La communication avec les bâtiments  
contigus, et l'éclairage, sont assurés  
par :

2 cloisons en 3/4 sapin, comportant  
chacune 2 portes à 2 vantaux.

2 baies libres.

1 cloison deux pouces, à 4 parties,  
dont 2 ouvrants, va-et-vient.

1 cloison en charpente comportant 1 porte.  
et 7 soupiraux ouvrants à bascule.

La communication intérieure est assurée  
par :

2 portes roulantes en charpente assemblée,

1 porte en charpente assemblée;

1 porte à deux vantaux, en charpente as-  
semblée.

L'aménagement intérieur comporte :

Sous-sol sous plateau -

Plancher en 6/4.

Couloir -

Plancher en 6/4. Peinture sur cloison.

Badigeon sur murs.



Vestibule -

Sol pavé en pavés de bois. Murs peints jusque 1m,75 de hauteur, et badigeonnés au-dessus. Plafond badigeonné.

Caves -

Sol pavé en briques à champ. Murs et plafond badigeonnés.

Réduits -

Aménagement identique aux caves.

Le plancher-haut au-dessus des caves, réduits et vestibule, est en béton armé et est supporté par 10 poutres transversales en béton armé 17/30.

Ce plancher en béton armé, est recouvert au-dessus par un autre plancher en 6/4 sapin, sur gitage.

Celui au-dessus du sous-sol et du couloir sous plateau, est en 6/4 sapin, et est supporté par des poutres composées de 2 x 7/18 et 8/20.

Le tout, reposant sur des poteaux composés de 2 x 7/18, et des poteaux 8/23 comportant des consoles.

1 REZ-DE-CHAUSSEE -

Comprenant : 1 salle à usage du plateau de scène.



L'accès direct et la communication avec les bâtiments contigus, sont assurés par :  
1 grande porte en charpente assemblée.  
1 porte à deux vantaux en charpente assemblée.  
2 portes à deux vantaux, à petits cadres et à revêtement tôle.

1 ETAGE partiel -

comprenant : 2 galeries longitudinales et 1 transversale, planchéiées en 6/4 sur gites 8/23 et comportant un garde-corps d'entourage.

Les deux galeries longitudinales sont supportées par deux poutres métalliques à treillis, reposant sur 2 poteaux métalliques 19/30, âme de 10m/m.

La galerie transversale est supportée par des corbeaux en sapin 8/23.

L'éclairage et la communication avec les bâtiments contigus, sont assurés par :  
10 chassis et 2 portes à deux vantaux, en charpente assemblée.

L'accès au dernier étage (Grill du plateau) est assuré par deux échelles de meunier.

Cet étage est planchéié en 6/4 à claire-voie, supporté par des poutres en



bois, reposant sur des poteaux 10/23 et 4 poutres transversales métalliques à treillis.

L'éclairage est assuré par 3 chassiss en plein cintre.

La toiture est formée par une nef longitudinale en zinc, à dilatation sur achelin et charpente courante, y compris chéneau, tuyaux, couvre-murs, solins et tous accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par 4 fermes métalliques à treillis, avec contreventements composés de L croisillonnés.

|                                           |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....       | 685.703 <sup>f</sup> |                      |
|                                           | =====                |                      |
| <u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> ..... |                      | 518.000 <sup>f</sup> |
|                                           |                      | =====                |

-----



- ESTIMATIF -  
-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

---

|                                                                                                                   | Valeur neuve<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Maçonnerie en fondations, et pour<br>sous-sols -<br>223 m3 - 264 f.                                               | 58.872 <sup>f</sup>       |
| Plancher partiel en béton armé<br>6 m3 - 1.200 f.                                                                 | 7.200                     |
| Pavement et forme bétonnée<br>140 m2 - 53 f.                                                                      | 7.420                     |
| Cloison de 0,11 ép., badigeon sur<br>murs, soupiraux et grilles,<br>poitrail de baie de scène,<br>linteaux divers | 9.400                     |
| Maçonnerie d'élévation<br>530 m3 - 282 f.                                                                         | 149.460                   |
| Supplément pour jointolement, lissage,<br>bandeaux, corniche, grilles, etc...                                     | 22.500                    |
| Plâtre armé sur toiture                                                                                           | 9.500                     |
| Plancher 6/4 des plateaux et galerie<br>485 m2 - 70 f.                                                            | 33.850                    |
| à reporter .....                                                                                                  | 298.202                   |



|                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| report .....                                                                              | 298.202 |
| Plancher 4/4 sur gitage 8/23<br>65 m <sup>2</sup> - 130 f. )                              | 8.450   |
| Plancher 4/4 sur gitage et corbeaux                                                       | 1.600   |
| Plancher 4/4 sur gitage 7/18<br>50 m <sup>2</sup> - 100 f. )                              | 5.000   |
| Poutres, supportant plancher                                                              | 37.000  |
| Portes assemblées charpente, petits<br>chassis et cloison sous-sol )                      | 27.000  |
| Portes et croisées du plateau,<br>échelles, escalier, garde-corps, etc..) )               | 15.000  |
| Plancher de grill sur gîtes 8/23,<br>espacées de un mètre<br>290 m <sup>2</sup> - 80 f. ) | 23.200  |
| Poteaux 10/23 et échelle verticale du<br>plancher de grill )                              | 5.500   |
| Poutres et poteaux métalliques<br>supportant les galeries<br>5.200 kgs - 4,25 )           | 22.100  |
| Supplément poutres à croisillons                                                          | 1.300   |
| à reporter .....                                                                          | 444.352 |



|                                                                                                  |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| report .....                                                                                     | 444.352 |             |
| Fermes métalliques, poutres d'entrants,<br>contreventements -<br>15.000 kgs - 635 f.             | )       | 95.250      |
| Entretoises I<br>1.000 kgs - 3 f.                                                                | )       | 3.000       |
| Suppléments matériaux montés, à<br>grande hauteur                                                | )       | 5.988       |
| Couverture zinc à dilatation sur<br>achelin et charpente courante<br>440 m <sup>2</sup> - 134 f. | )       | 58.960      |
| Supplément chéneaux complets, auvents,<br>tuyaux et accessoires                                  | )       | 7.500       |
| Installation d'eau pour incendie                                                                 |         | 9.000       |
| Installation de chauffage en sous-sol<br>et plateau                                              | )       | 18.500      |
| Installation d'électricité                                                                       |         | 10.500      |
|                                                                                                  |         | <hr/> F     |
|                                                                                                  |         | 653.050     |
| Honoraires Architecte :                                                                          |         | 32.653      |
|                                                                                                  |         | <hr/> F     |
| <u>Total</u> :                                                                                   |         | 685.703     |
|                                                                                                  |         | <hr/> <hr/> |
|                                                                                                  |         | -----       |



BATIMENT N° 12

-----



- DESCRIPTIF -



FOYERS d'ARTISTES & LOGES d'ARTISTES

Surface :  $10,95 \times 3,95 = \underline{\underline{43 \text{ mq},25}}$

Bâtiment comprenant : Sous-sol, Rez-de-chaussée, 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages.  
Cette construction est identique au bâtiment n° 10.-

Variante -

SOUS-SOL - de 3m,45 et 2m,85 de hauteur moyenne.

Bâti en briques de 0,56 et 0,45cm d'épaisseurs, avec hourdi en béton armé.  
 Comprendant : 2 caves, 1 couloir, 1 dégagement et 1 débarras sous l'escalier séparés par des refends de 0,34cm, et communiquant entre eux par 2 portes en charpente assemblée.  
 1 porte roulante en charpente assemblée.  
 Pavement du sous-sol en briques posées à plat.-

Valeur neuve Juin 1937 .....

289.519<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 .....

218.500<sup>f</sup>



- ESTIMATIF -  
-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

|                                                                                                                                                                                      | Valeur neuve<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Maçonnerie de fondations<br>35 m3 - 264 f.                                                                                                                                           | 9.240 <sup>f</sup>        |
| Pavement, plancher-haut et escalier en<br>briques de sous-sol                                                                                                                        | 5.200                     |
| Fosse septique                                                                                                                                                                       | 3.000                     |
| Maçonnerie d'élévation au ciment<br>130 m3 - 282 f.                                                                                                                                  | 36.660                    |
| Suppléments pour :<br>Lissage, jointolement, bandeaux,<br>appuis et linteaux en béton cimentés,<br>chêneau en béton et mouluration,<br>balcons et autres, comme au bâtiment<br>n° 10 | 11.000                    |
| Cloisons et enduits sur murs, 2 faces<br>140 m2 - 63 f.                                                                                                                              | 8.820                     |
| Enduits nus au plâtre<br>500 m2 - 16 f.                                                                                                                                              | 8.000                     |
| Planchers en béton armé, avec dallage<br>ciment au-dessus et plafond plâtre<br>au-dessus<br>200 m2 - 150 f.                                                                          | 30.000                    |
| à reporter .....                                                                                                                                                                     | 111.920                   |




|                                                                                                                          |   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| report .....                                                                                                             |   | 111.920          |
| Poutres béton armé sous ces planchers<br>5 m3 - 1.200 f.                                                                 | ) | 6.000            |
| Escaliers béton armé cimentés, avec<br>plafond au-dessous, et garde-corps                                                | ) | 11.000           |
| Pavage en bois et forme bétonnée                                                                                         |   | 1.500            |
| Parquets et planchers<br>44 m2 - 98 f.                                                                                   | ) | 4.312            |
| Menuiseries pour portes et croisées,<br>avec quincaillerie, vitrerie et<br>peinture, y compris les portes en<br>sous-sol | ) | 19.700           |
| Cloisons en 3/4 sapin, avec leurs<br>bâties et portes de communication                                                   | ) | 10.500           |
| <u>Divers</u> comprenant :                                                                                               |   |                  |
| Armoires, rayons, petit escalier                                                                                         |   | 2.500            |
| Peintures sur murs, tapisseries, et<br>badigeon                                                                          | ) | 8.000            |
| Installation sanitaire pour W.C. et<br>lavabo avec leurs alimentation, chute<br>et accessoires                           | ) | 2.900            |
| Couverture genre calendrite<br>50 m2 - 70 f.                                                                             | ) | 3.500            |
| à reporter .....                                                                                                         |   | -----<br>181.832 |







BATIMENT N° 13





- D E S C R I P T I F -  
-----



CONCIERGEIE & BUREAU DE LOCATION

Surface :  $10,10 \times 4,45 = \underline{\underline{44 \text{ mq},95}}$

Bâtiment comprenant : Rez-de-chaussée et Premier étage.

Cette construction, de 7m de hauteur, est élevée en briques de 0,34 et 0,22cm d'épaisseurs.

Les façades principale et latérales, comportent : des bandeaux en ciment peint. 1 corniche moulurée en ciment. Des motifs unis. Une attique et des pilastres avec garde-corps en bois.

Les baies comportent, en outre : des seuils en petit granit. Des grilles à barreaux ronds. Des linteaux et appuis cimentés.

Cette construction comprend :

1 REZ-DE-CHAUSSEE - de 3m,25 de hauteur, comprenant : 3 salles, 1 vestibule, 1 cage d'escalier, 2 W.C., séparés par des refends de 0,22 et 0,11cm d'épaisseurs et par des cloisons en menuiserie (dont une vitrée) et communiquant entre eux par



6 portes à petits cadres (5 vitrées).

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par : 1 porte en deux poutres, à 4 vantaux, à petits cadres, vitrées, sur bâti comportant imposte.

1 porte à 1 vantail à petits cadres, vitrée, sur bâti, comportant imposte. et 1 chassis à deux ouvrants.

La communication avec le bâtiment contigu, est assurée par 1 porte à petits cadres, vitrée sur bâti, comportant imposte.

L'aménagement intérieur comporte :

Bureau-caisse et Vestibule -

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

Sol carrelé en carreaux céramiques.

1 armoire.

Vestibule d'entrée -

Pavage en pavés de bois. Un escalier de 10 marches en pavés de bois, nez en chêne.

Plafond et murs badigeonnés avec soubassement peint.

Loge du concierge -

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

Sol céramique. 1 cheminée en marbre.

1 évier en faïence, avec armoire et tuyauteries. Peinture imitation sur menuiseries.



L'accès à l'étage est assuré par un escalier en 6/4 comportant rampe ordinaire.

L'ETAGE -

Comprend 3 salles séparées par des refends, et communiquant entre elles par 3 portes à petits cadres.

L'éclairage est assuré par 3 chassis.

L'aménagement intérieur comprend :

Plancher 3/4 sur gitage, et peint.

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs.

Peinture imitation sur menuiserie.

1 armoire. 1 échelle de meunier.

La toiture est formée par une plateforme en zinc sur voligeage et charpente courante, y compris chéneau, tuyaux, couvre-murs, solins et tous accessoires de toiture.

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <u>Valeur neuve Juin 1937</u> ..... | 96.802 <sup>f</sup> |
|                                     | =====               |

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> ..... | 73.200 <sup>f</sup> |
|                                           | =====               |



- ESTIMATIF -  
-----



DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

|                                                                                              | <u>Valeur neuve</u><br><u>Jun 1937</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Maçonnerie de fondations<br>13 m3 - 264 f.                                                   | 3.432 <sup>f</sup>                     |
| Fosses septiques                                                                             | 4.500                                  |
| Maçonnerie d'élévation au ciment<br>90 m3 - 282 f.                                           | 25.320                                 |
| Suppléments pour façade jointoyée,<br>bandeaux, linteaux, seuils, motifs,<br>grilles, etc... | 2.500                                  |
| Cloisons brutes<br>20 m2 - 31 f.                                                             | 620                                    |
| Enduits plâtre nus<br>170 m2 - 16 f.                                                         | 2.720                                  |
| Plafond plâtre nu<br>75 m2 - 32 f.                                                           | 2.400                                  |
| Carreaux céramiques à dessins<br>25 m2 - 110 f.                                              | 2.750                                  |
| à reporter .....                                                                             | 44.242                                 |



|                                                                                                                                          |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| report .....                                                                                                                             | 44.242 |  |
| Coupes et divers                                                                                                                         | 150    |  |
| Pavés de bois                                                                                                                            | 1.500  |  |
| Planchers sur gites<br>40 m2 - 98 f.                                                                                                     | 3.920  |  |
| Suppléments pour chaines et ancrages                                                                                                     | 450    |  |
| Contregitage et suppléments                                                                                                              | 1.000  |  |
| Menuiseries sapin pour portes et<br>croisées, cloisons, escaliers, etc...<br>y compris quincaillerie, vitrerie et<br>peintures afférents | 23.500 |  |
| <u>Divers pour :</u><br>Cheminée marbre, W.C. et installations<br>d'eau et d'électricité                                                 | 8.200  |  |
| Peintures, imitations, et badigeon                                                                                                       | 2.000  |  |
| Couverture zinc à dilatation sur<br>achelin et charpente<br>45 m2 - 134 f.                                                               | 6.030  |  |
| à reporter .....                                                                                                                         | 90.992 |  |



|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| report .....                                                                     | 90.992              |
| Suppléments aux toitures pour chéneaux,<br>tuyaux, couvre-murs, solins, etc... } | 1.200               |
|                                                                                  | <hr/>               |
|                                                                                  | 92.192              |
| Honoraires Architecte :                                                          | 4.610               |
|                                                                                  | <hr/>               |
| <u>Total</u> :                                                                   | 96.802 <sup>f</sup> |
|                                                                                  | <hr/> <hr/>         |



BATIMENT N° 14

-----



- D E S C R I P T I F -  
-----



GARAGE A BICYCLETTES

Petite construction, élevée en briques de 0,22cm d'épaisseur, jointoyée extérieurement; badigeonnée à l'intérieur; ne comportant qu'une salle pavée en grés au ciment, avec porte charretière en charpente, et un petit étage planchéié sur gites.

Toiture formée par un lanterneau vitré sur T, avec fers de support; y compris chéneau et accessoires.

Installation d'électricité.-

Valeur neuve Juin 1937 ..... 14.000<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937 ..... 12.000<sup>f</sup>

-----



MATÉRIEL



ESTIMATION du MATERIEL  
-----oOo-----



RECAPITULATION DU MATERIEL

| Désignation                                               | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| : Loge de concierge                                       | 1.800 <sup>f</sup>           | 1.400 <sup>f</sup>                 |
| : Mobilier de concierge (pour mémoire)                    | -                            | -                                  |
| : Passage et W.C.                                         | 360                          | 230                                |
| : Cabine de l'alternateur de charge et<br>: accumulateurs | 29.600                       | 21.500                             |
| : Cabine du tableau d'entrée                              | 6.445                        | 5.150                              |
| : Magasin des garçons de théâtre                          | 7.195                        | 5.160                              |
| : Loge des choristes hommes, côté cour                    | 3.707                        | 2.930                              |
| : Loge des choristes, côté jardin                         | 2.735                        | 2.190                              |
| : Passage et Dégagement 2ème sous-sol                     | 735                          | 580                                |
| : Local du pompier, et Loge de sous-sol                   | 1.150                        | 910                                |
| : Grande Régie                                            | 4.295                        | 3.500                              |
| : Bureau de l'Administrateur                              | 6.125                        | 4.900                              |
| : Bureau du Régisseur général                             | 3.395                        | 2.750                              |
| : Loges n° 2 & 4                                          | 2.300                        | 1.840                              |
| : Loge n° 6                                               | 885                          | 708                                |
| : Dégagements des Loges n° 2, 4 & 6                       | 84                           | 60                                 |
| :<br>: à reporter .....                                   | 70.811                       | 53.808                             |



|                                          |         |        |
|------------------------------------------|---------|--------|
| :reports .....                           | 70.811  | 53.808 |
| :Loge n° 8                               | 660     | 520    |
| :Loges n° 10 & 12                        | 1.650   | 1.150  |
| :Loge n° 14                              | 985     | 780    |
| :Loge n° 16                              | 935     | 750    |
| :Loge n° 18                              | 935     | 750    |
| :Loge n° 20                              | 935     | 750    |
| :Loge n° 22                              | 840     | 670    |
| :Dégagement et Cage d'escalier des loges | 200     | 160    |
| :Chaufferie et Dégagement de sous-sol    | 4.285   | 4.200  |
| :Local du coiffeur                       | 2.510   | 2.000  |
| :Bureau du chef machiniste               | 900     | 740    |
| :Foyer de l'orchestre                    | 1.340   | 1.070  |
| :Foyer des artistes                      | 5.030   | 4.500  |
| :W.C.                                    | 100     | 80     |
| :Loge n° 1                               | 850     | 680    |
| :Loge n° 3                               | 760     | 600    |
| :Loge n° 5                               | 975     | 780    |
| :Loge n° 7                               | 865     | 690    |
| :Loge n° 9                               | 925     | 740    |
| :Loge n° 11                              | 890     | 710    |
| :Loge n° 13                              | 1.110   | 880    |
| :Loge n° 15                              | 955     | 760    |
| :Loge n° 17                              | 955     | 760    |
| :Loge n° 19                              | 1.015   | 810    |
| :à reporter .....                        | 101.416 | 79.338 |



|                                                                                                                    |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| :<br>:reports .....                                                                                                | 101.416                       | 79.338                        |
| :<br>:Loge n° 21                                                                                                   | 965                           | 770                           |
| :<br>:Dégagement loges 17 à 21, Dégagement<br>:des loges, et Escalier                                              | 320                           | 250                           |
| :<br>:Installation de la scène                                                                                     | 42.560                        | 33.800                        |
| :<br>:Machinerie                                                                                                   | 178.690                       | 142.990                       |
| :<br>:Matériel en réserve et de rechange                                                                           | 10.000                        | 9.000                         |
| :<br>:Matériel de scène                                                                                            | 22.195                        | 17.050                        |
| :<br>:Electricité de scène                                                                                         | 205.200                       | 164.620                       |
| :<br>:Décors de scène                                                                                              | 271.415                       | 216.340                       |
| :<br>:Décors dans les ponts                                                                                        | 127.000                       | 101.600                       |
| :<br>:Décors et accessoires en réserve, sur<br>:bâti fer, et Galerie                                               | 15.800                        | 12.200                        |
| :<br>:Grand rideau                                                                                                 | 30.600                        | 24.000                        |
| :<br>:Décors et accessoires, dans les dessous                                                                      | 44.350                        | 35.350                        |
| :<br>:Proscenium                                                                                                   | 6.690                         | 5.360                         |
| :<br>:Salle                                                                                                        | 360.970                       | 292.910                       |
| :<br>:Vestiaire rez-de-chaussée et annexe,<br>:Dégagement des parterres, Cage d'escalier<br>:et W.C. (Côté Jardin) | 11.530                        | 10.015                        |
| :<br>:Hall d'entrée                                                                                                | 7.320                         | 6.080                         |
| :<br>:Vestiaire rez-de-chaussée, Dégagement<br>:des parterres, Cage d'escalier et W.C.<br>:(Côté Cour)             | 11.680                        | 10.465                        |
| :<br>:Escalier extérieur (côté Jardin), et<br>:escalier extérieur (côté Cour)                                      | 500                           | 450                           |
| :<br>:Foyer et Dégagement de foyer, Escaliers<br>:et W.C. des troisièmes, Foyer des<br>:troisièmes                 | 34.680                        | 30.470                        |
| :<br>:Matériel à l'extérieur                                                                                       | 12.855                        | 10.600                        |
| :<br>:Mobilier, Matériel divers (aux tiers)                                                                        | 160.000                       | 120.000                       |
| :<br>:-----<br>: <u>Total Valeur neuve Juin 1937</u> .....                                                         | <u>1.656.736</u> <sup>1</sup> | <u>1.323.658</u> <sup>1</sup> |
| :<br>: <u>Total Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....                                                             |                               | <u>1.323.658</u> <sup>1</sup> |







|                           | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>PASSAGE &amp; W.C.</u> |                              |                                    |
| 1 pendule oeil-de-boeuf   | 120 <sup>f</sup>             |                                    |
| 3 lampes électriques      | 60                           |                                    |
| 1 échelle double de 4m    | 180                          | 230 <sup>f</sup>                   |
|                           | <hr/>                        | <hr/>                              |
| <u>Totaux</u> :           | 360 <sup>f</sup>             | 230 <sup>f</sup>                   |
|                           | <hr/> <hr/>                  | <hr/> <hr/>                        |



|                                                                                                                                                              | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| -----<br>CABINE DE L'ALTERNATEUR<br>-----<br>DE CHARGE et ACCUMULATEURS<br>-----                                                                             |                              |                                    |
| 1 table marbre de 0,80 x<br>1,40 avec bâti en<br>cornière                                                                                                    |                              |                                    |
| 2 ampéremètres à cadre<br>mobile de 30 ampères                                                                                                               |                              |                                    |
| 1 voltmètre à cadre mobile<br>de 180 volts                                                                                                                   |                              |                                    |
| 2 coupe-circuits à<br>cartouches                                                                                                                             |                              |                                    |
| 1 disjoncteur automatique<br>100 ampères                                                                                                                     |                              |                                    |
| 3 inverseurs bipolaires de<br>50 ampères                                                                                                                     |                              |                                    |
| 1 inverseur tripolaire de<br>50 ampères                                                                                                                      |                              |                                    |
| 1 rhéostat de tension, à<br>volant                                                                                                                           |                              |                                    |
| 1 rhéostat à plot pour<br>excitatrice                                                                                                                        |                              |                                    |
| 1 résistance de charge                                                                                                                                       |                              |                                    |
| 1 rhéostat de démarrage                                                                                                                                      |                              |                                    |
| Compris toutes connexions<br>et lignes                                                                                                                       | 4.600 f                      | 3.700 f                            |
| 1 groupe alternateur LEROY<br>220/380 volts, 1400 t/m<br>8 HP, avec excitatrice en<br>bout d'arbre, 1400 t/m,<br>115 volts, 35 ampères,<br>sur socle cimenté | 6.000                        | 4.500                              |
| à reporter .....                                                                                                                                             | 10.600                       | 8.200                              |



|                                                                                          |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| report .....                                                                             | 10.600              | 8.200               |
| 1 lampe électrique                                                                       |                     |                     |
| 1 tableau redresseur de charge, à lampes                                                 |                     |                     |
| 1 batterie d'accumulateurs Tudor, de 60 éléments de 60 ampères/heure moyen chantier bois | 19.000              | 13.300              |
|                                                                                          | <hr/>               | <hr/>               |
| <u>Totaux</u> :                                                                          | 29.600 <sup>f</sup> | 21.500 <sup>f</sup> |
|                                                                                          | <hr/> <hr/>         | <hr/> <hr/>         |



|                                                                       | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>CABINE DU TABLEAU D'ENTREE</b>                                     |                              |                                    |
| 1 tableau marbre de 0,65 x 1,40, sous moulure et sur bâti bois        |                              |                                    |
| 1 compteur 75 ampères, avec accessoires de comptage                   |                              |                                    |
| 1 interrupteur tétrapolaire d'entrée 60 ampères                       |                              |                                    |
| 3 coupe-circuits à cartouche                                          |                              |                                    |
| 2 interrupteurs 40 ampères bipolaires avec fusibles                   |                              |                                    |
| 2 interrupteurs bipolaires de 60 ampères avec fusibles                |                              |                                    |
| 2 interrupteurs bipolaires de 60 ampères, socle marbre, avec fusibles |                              |                                    |
| 1 interrupteur tripolaire de 60 ampères, avec fusibles                |                              |                                    |
| 1 disjoncteur automatique à minima, à 4 directions                    |                              |                                    |
| Lignes d'entrée et de dérivation sous moulure bois                    | 5.000 <sup>f</sup>           |                                    |
| 1 lampe électrique                                                    |                              |                                    |
| 1 monte-et-baisse                                                     | 45                           |                                    |
| à reporter .....                                                      | 5.045                        |                                    |



|                                                            | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| report .....                                               | 5.045                        |                                    |
| 1 téléphone privé à L.L.<br>avec tableau à<br>3 directions | 900                          |                                    |
| Tablette et rayonnages                                     |                              |                                    |
| 1 chaise                                                   |                              |                                    |
| 1 tableau d'affichage de<br>0,90 x 1,30, peint             | 500                          | 5.150 <sup>f</sup>                 |
| <u>Totaux</u> :                                            | 6.445 <sup>f</sup>           | 5.150 <sup>f</sup>                 |

100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000



|                                                                        | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| -----<br>MAGASIN DES GARCONS DE<br>-----<br>THEATRE<br>-----           |                              |                                    |
| 1 lampe électrique                                                     | 20 <sup>f</sup>              |                                    |
| 1 banc gazon                                                           | 60                           |                                    |
| 1 armoire double porte                                                 | 600                          | 480 <sup>f</sup>                   |
| 4 rideaux reps d'ameuble-<br>ment, baie salon<br>moderne, de 4,50 x 3m |                              |                                    |
| 7 de mêmes détails de<br>4,50 x 1m                                     |                              |                                    |
| 4 rideaux de cretonne,<br>peints au pochoir,<br>de 3m x 3m             |                              |                                    |
| 2 d° de 2m x 3m                                                        |                              |                                    |
| Rideaux de tulle et<br>accessoires de rideaux                          | 5.000                        | 3.500                              |
| 2 bancs bois                                                           |                              |                                    |
| 1 guéridon Louis XV                                                    |                              |                                    |
| 1 banc                                                                 | 280                          | 200                                |
| 8 chaises diverses                                                     | 560                          |                                    |
| 16 broches de porte-manteaux                                           | 110                          |                                    |
| à reporter .....                                                       | 6.630                        | 4.180                              |







|                                        | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| LOGE DES CHORISTES HOMMES              |                              |                                    |
| -----                                  |                              |                                    |
| Côté Cour                              |                              |                                    |
| -----                                  |                              |                                    |
| 7 tables sapin                         | 740 <sup>f</sup>             |                                    |
| 1 table fixe de 6m x 0,30              | 150                          |                                    |
| 16 chaises en fer                      | 480                          |                                    |
| 16 glaces                              | 640                          |                                    |
| 4 seaux                                | 180                          |                                    |
| 4 brocs                                |                              |                                    |
| 4 cuvettes                             |                              |                                    |
| 16 porte-manteaux                      | 102                          |                                    |
| 9 broches de porte-manteaux            | 45                           |                                    |
| Casiers à effets, sapin                | 400                          |                                    |
| 18 lampes électriques                  | 540                          |                                    |
| 1 table bois blanc, 4 pieds<br>tournés | 80                           | 2.680 <sup>f</sup>                 |
| Rideaux de velours                     | 350                          | 250                                |
| <u>Totaux</u> :                        | 3.707 <sup>f</sup>           | 2.930 <sup>f</sup>                 |



|                                             | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE DES CHORISTES</u>                   |                              |                                    |
| <u>Côté Jardin</u>                          |                              |                                    |
| 3 seaux                                     |                              |                                    |
| 1 broc                                      |                              |                                    |
| 1 cuvette                                   | 85 <sup>f</sup>              |                                    |
| 13m de table fixe en sapin,<br>avec casiers | 520                          |                                    |
| 16 glaces                                   | 480                          |                                    |
| 16 chaises                                  | 480                          |                                    |
| 1 porte-manteaux sur pied, à<br>16 crochets | 150                          |                                    |
| 1 grande table 2,80 x 1,20                  | 300                          |                                    |
| 8 lampes électriques                        | 240                          |                                    |
| 1 fauteuil velours                          | 480                          | 2.190 <sup>f</sup>                 |
| <u>Totaux :</u>                             | 2.735 <sup>f</sup>           | 2.190 <sup>f</sup>                 |



|                                     | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>PASSAGE</u>                      |                              |                                    |
| 1 table à tréteaux 3m x 0,80 :      | 275 <sup>f</sup>             |                                    |
| 2 petites armoires vitrines :       | 130                          |                                    |
| 1 lampe électrique                  | 20                           |                                    |
| 1 lot d'accessoires de<br>nettoyage | 110                          |                                    |
| <u>DEGAGEMENT, 2e SOUS-SOL</u>      |                              |                                    |
| 1 banc de 4m                        | 200                          | 580 <sup>f</sup>                   |
| <u>Totaux :</u>                     | 735 <sup>f</sup>             | 580 <sup>f</sup>                   |



|                                                                          | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>LOCAL DU POMPIER</b>                                                  |                              |                                    |
| 4 seaux                                                                  | 350 <sup>f</sup>             |                                    |
| 1 lot de couvertures                                                     |                              |                                    |
| Perches ferrées                                                          |                              |                                    |
| <b>LOGE de SOUS-SOL</b>                                                  |                              |                                    |
| 1 table fixe en sapin point<br>de 2,50 x 0,40, avec<br>3 armoires basses | 320                          |                                    |
| 3 glaces                                                                 | 120                          |                                    |
| 3 lampes électriques                                                     | 90                           |                                    |
| 3 chaises                                                                | 180                          |                                    |
| 1 broc émaillé                                                           | 45                           |                                    |
| 1 cuvette émaillée                                                       |                              |                                    |
| 1 seau émaillé                                                           |                              |                                    |
| 1 planche de 1,30, avec<br>broches de porte-manteaux                     | 45                           | 910 <sup>f</sup>                   |
| <b>Totaux :</b>                                                          | <b>1.150<sup>f</sup></b>     | <b>910<sup>f</sup></b>             |











|                                                 | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>BUREAU DE L'ADMINISTRATEUR</b>               |                              |                                    |
| 1 tapis plein de 3,60 x 3,35                    | 720 <sup>f</sup>             |                                    |
| 3 chaises                                       | 360                          |                                    |
| 1 glace encadrement pitchpin:<br>de 1,70 x 1,90 | 1.500                        |                                    |
| 1 bureau chêne                                  | 1.000                        |                                    |
| 1 fauteuil                                      | 480                          |                                    |
| 3 chaises                                       | 180                          |                                    |
| 1 classeur à rideaux                            | 525                          |                                    |
| 1 garniture fausse, de<br>cheminée              | 80                           |                                    |
| 2 lampes électriques avec<br>tulipe             | 60                           |                                    |
| 1 paravent 3 ouvrants                           | 120                          |                                    |
| 1 poste téléphonique de<br>réseau, et lignes    | 1.100                        | 4.900 <sup>f</sup>                 |
| <b>Totaux :</b>                                 | 6.125 <sup>f</sup>           | 4.900 <sup>f</sup>                 |



|                                      | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>BUREAU DU REGISSEUR GENERAL:</b>  |                              |                                    |
| 1 tapis de 4m x 2,30                 | 750 <sup>f</sup>             |                                    |
| 1 bureau chêne                       | 1.000                        |                                    |
| 1 fauteuil                           | 430                          |                                    |
| 4 chaises                            | 240                          |                                    |
| 1 paravent                           | 120                          |                                    |
| 3 planches à consoles                | 180                          |                                    |
| 10 porte-manteaux                    | 80                           |                                    |
| 9 broches                            | 45                           |                                    |
| 1 glace de 0,50 x 0,66               | 85                           |                                    |
| 2 lampes électriques avec<br>tulipes | 40                           |                                    |
| 1 lampe applique avec tulipe:        | 50                           | 2.500 <sup>f</sup>                 |
| 1 paravent, 4 vantaux                | 120                          |                                    |
| 1 potiche, lampe de bureau           | 60                           |                                    |
| 1 vase                               | 25                           |                                    |
| à reporter .....                     | 3.275                        | 2.500                              |



|                       | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....         | 3.275                        | 2.500                              |
| Accessoires de bureau | 50                           |                                    |
| 1 console             | 25                           |                                    |
| 1 cuvette             | 11                           |                                    |
| 1 broc                | 14                           |                                    |
| 1 seau                | 20                           | 250                                |
| <u>Totaux :</u>       | 3.395 <sup>f</sup>           | 2.750 <sup>f</sup>                 |



|                                                                                               | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE n° 2</u>                                                                              |                              |                                    |
| 1 table fixe de 2,55 avec<br>3 petites armoires basses                                        | 340                          |                                    |
| 1 rayonnage à 2 rayons de<br>0,15, de 2,55                                                    | 50                           |                                    |
| 1 planche à console de 1,20<br>x 0,30 avec barre à porte-<br>manteaux et 8 porte-<br>manteaux | 100                          |                                    |
| 3 lampes électriques                                                                          | 45                           |                                    |
| 4 chaises                                                                                     | 240                          |                                    |
| 3 seaux                                                                                       |                              |                                    |
| 3 brocs                                                                                       |                              |                                    |
| 3 cuvettes                                                                                    | 135                          |                                    |
| 3 glaces                                                                                      | 240                          | 920                                |
| <u>LOGE n° 4</u>                                                                              |                              |                                    |
| Semblable à "Loge n° 2"                                                                       | 1.150                        | 920                                |
| <u>Totaux :</u>                                                                               | 2.300                        | 1.840                              |



|                                            | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE N° 6</u>                           |                              |                                    |
| 1 tablette fixe de 3,50<br>avec 4 armoires | 460 f                        |                                    |
| 1 planche à console, de<br>3,50 x 0,15     | 50                           |                                    |
| 2 glaces                                   | 170                          |                                    |
| 1 broc                                     | 14                           |                                    |
| 1 cuvette                                  | 11                           |                                    |
| 3 chaises                                  | 190                          | 708 f                              |
| <u>Total</u> :                             | 835 f                        | 708 f                              |



|                                                                 | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| DEGAGEMENTS DES LOGES<br>-----<br>N° 2, 4, 6<br>-----           |                              |                                    |
| 1 barre à rideau de 4m<br>avec équerres, pattes<br>à scellement | 40 <sup>f</sup>              |                                    |
| 8 cintres de porte-manteaux                                     | 24                           |                                    |
| 1 lampe électrique                                              | 20                           | 60 <sup>f</sup>                    |
| <u>Totaux</u> :                                                 | 84 <sup>f</sup>              | 60 <sup>f</sup>                    |



|                                                                     | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| LOGE n° 8<br>-----                                                  |                              |                                    |
| 1 table fixe de 2,50 x 0,40<br>avec 3 armoires basses               | 340 f                        |                                    |
| 1 glace                                                             | 30                           |                                    |
| 1 broc                                                              | 14                           |                                    |
| 1 cuvette                                                           | 11                           |                                    |
| 2 seaux                                                             | 40                           |                                    |
| 1 chaise                                                            | 60                           |                                    |
| 1 glace                                                             | 30                           |                                    |
| 3 lampes électriques                                                | 60                           |                                    |
| 1 planche à porte-manteaux,<br>avec 7 porte-manteaux et<br>1 broche | 75                           | 520 f                              |
|                                                                     |                              |                                    |
| <u>Totaux</u> :                                                     | 660 f                        | 520 f                              |



|                                                       | Valeur<br>nouve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE n° 10</u>                                     |                              |                                    |
| Semblable à "Loge 8"                                  | 660 <sup>f</sup>             | 520 <sup>f</sup>                   |
| <u>LOGE n° 12</u>                                     |                              |                                    |
| 1 table fixe de 2,50 x 0,40<br>avec 3 armoires basses | 340                          |                                    |
| 1 seau                                                | 20                           |                                    |
| 1 broc                                                | 14                           |                                    |
| 1 cuvette                                             | 11                           |                                    |
| 3 glaces                                              | 240                          |                                    |
| 3 lampes                                              | 60                           |                                    |
| 4 chaises                                             | 240                          |                                    |
| 1 planche à 7 porte-manteaux                          | 65                           | 630                                |
| <u>Totaux :</u>                                       | 1.650 <sup>f</sup>           | 1.150 <sup>f</sup>                 |



|                                                       | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| LOGE n° 14<br>-----                                   |                              |                                    |
| 1 table fixe de 3,50 x 0,40<br>avec 3 armoires basses | 380 <sup>f</sup>             |                                    |
| 3 lampes                                              | 60                           |                                    |
| 2 glaces                                              | 160                          |                                    |
| 3 chaises                                             | 180                          |                                    |
| 1 seau                                                | 20                           |                                    |
| 1 cuvette                                             | 11                           |                                    |
| 1 broc                                                | 14                           |                                    |
| 1 planche à 10 porte-<br>manteaux                     | 100                          |                                    |
| 1 planche de 2m, avec<br>9 broches                    | 60                           | 780 <sup>f</sup>                   |
| <u>Totaux</u> :                                       | 985 <sup>f</sup>             | 780 <sup>f</sup>                   |



|                                                  | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE n° 16</u>                                |                              |                                    |
| 1 table de 2,50 x 0,40 avec<br>3 armoires basses | 340 <sup>f</sup>             |                                    |
| 3 lampes                                         | 66                           |                                    |
| 3 glaces                                         | 240                          |                                    |
| 3 chaises                                        | 180                          |                                    |
| 1 cuvette                                        | 11                           |                                    |
| 1 seau                                           | 20                           |                                    |
| 1 broc                                           | 14                           |                                    |
| 1 planche de 2,50, avec<br>9 broches             | 70                           | 750 <sup>f</sup>                   |
| <u>Totaux :</u>                                  | 936 <sup>f</sup>             | 750 <sup>f</sup>                   |
| <u>LOGE n° 18</u>                                |                              |                                    |
| Semblable à "Loge 16"                            | 936 <sup>f</sup>             | 750 <sup>f</sup>                   |



|                                            | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE n° 20</u>                          |                              |                                    |
| <u>-----</u>                               |                              |                                    |
| Semblable à "Loge 16"                      | 935 <sup>f</sup>             | 750 <sup>f</sup>                   |
|                                            |                              |                                    |
| <u>LOGE n° 22</u>                          |                              |                                    |
| <u>-----</u>                               |                              |                                    |
| 1 table de 4,50, avec<br>3 armoires basses | 420 <sup>f</sup>             |                                    |
| 3 chaises                                  | 180                          |                                    |
| 3 lampes                                   | 60                           |                                    |
| 1 cuvette                                  | 11                           |                                    |
| 1 seau                                     | 20                           |                                    |
| 1 broc                                     | 14                           |                                    |
| 1 planche avec 13 broches                  | 75                           |                                    |
| 1 planche de 2m, avec<br>9 broches         | 60                           | 670 <sup>f</sup>                   |
|                                            |                              |                                    |
|                                            | 940 <sup>f</sup>             | 670 <sup>f</sup>                   |



|                                                     | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>DEGAGEMENT</u>                                   |                              |                                    |
| 1 lampe électrique                                  | 20 <sup>f</sup>              |                                    |
| <u>CAGE d'ESCALIER DES LOGES</u>                    |                              |                                    |
| 5 lampes électriques                                | 100                          |                                    |
| 1 sonnerie                                          | 80                           | 160 <sup>f</sup>                   |
| <u>Totaux :</u>                                     | 200 <sup>f</sup>             | 160 <sup>f</sup>                   |
| <u>CHAUFFERIE &amp; DEGAGEMENT</u>                  |                              |                                    |
| <u>de SOUS-SOL</u>                                  |                              |                                    |
| Prévision pour charbon<br>(approvisionnement moyen) | 4.000 <sup>f</sup>           | 4.000 <sup>f</sup>                 |
| 1 escabeau                                          | 285                          | 200                                |
| 3 paniers, accessoires de<br>chauffe                |                              |                                    |
| <u>Totaux :</u>                                     | 4.285 <sup>f</sup>           | 4.200 <sup>f</sup>                 |



|                                          | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOCAL DU COIFFEUR</u>                 |                              |                                    |
| 1 armoire sapin 4 portes                 | 2.000 f                      |                                    |
| 1 " " 2 "                                |                              |                                    |
| 2 chaises                                | 120                          |                                    |
| 6m de planches à consoles                | 150                          |                                    |
| 1 table fixe de 2m avec<br>armoire basse | 160                          |                                    |
| 1 glace                                  | 80                           | 2.000 f                            |
| Nécessaire de maquillage                 | Pour mémoire                 |                                    |
| Outillage du coiffeur                    | Pour mémoire                 |                                    |
| Perruques, en location                   | Pour mémoire                 |                                    |
| <u>Totaux :</u>                          | 2.510 f                      | 2.000 f                            |



|                                                                                                              | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>BUREAU DU CHEF MACHINISTE</b>                                                                             |                              |                                    |
| 1 armoire sapin bois brut,<br>1 porte, avec rayonnage                                                        |                              |                                    |
| Approvisionnements de<br>quincaillerie: vis,<br>clouterie, accessoires<br>de machinerie                      | 600 <sup>f</sup>             | 500 <sup>f</sup>                   |
| 1 coffre à outils, avec<br>outillage de menuiserie<br>et de mécanicien,<br>appartenant au chef<br>machiniste | - Pour mémoire -             |                                    |
| Rayonnage sapin brut                                                                                         |                              |                                    |
| 1 chaise                                                                                                     |                              |                                    |
| 2 tabourets                                                                                                  |                              |                                    |
| 1 vestiaire à rideau                                                                                         |                              |                                    |
| 2 lampes électriques                                                                                         |                              |                                    |
| Accessoires d'entretien                                                                                      | 300                          | 240                                |
| <b>Totaux :</b>                                                                                              | 900 <sup>f</sup>             | 740 <sup>f</sup>                   |



|                                                                    | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|
| <u>FOYER DE L'ORCHESTRE</u>                                        |                              |                                    |     |
| 1 piano RUCK                                                       | - Pour mémoire -             |                                    |     |
| 1 planche à console de 3,50<br>avec broches                        | 300                          | 1.070 <sup>f</sup>                 |     |
| 1 planche à console de 1,50<br>avec broches                        |                              |                                    |     |
| 1 planche à console de 1m<br>avec broches                          |                              |                                    |     |
| 1 établi de menuisier avec<br>étaux et presse à bois,<br>outillage |                              |                                    | 500 |
| 1 lampe électrique                                                 |                              |                                    | 180 |
| 1 extincteur Le Rapide n° 1                                        |                              |                                    |     |
| 1 porte-tube cloche                                                | 35                           |                                    |     |
| 1 petite armoire vitrine,<br>tableau de service                    | 65                           |                                    |     |
| 5 chaises                                                          | 260                          | 1.070 <sup>f</sup>                 |     |
| <u>Totaux</u> :                                                    | 1.340 <sup>f</sup>           | 1.070 <sup>f</sup>                 |     |



|                                                 | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>FOYER DES ARTISTES</u>                       |                              |                                    |
| 7 bancs                                         | 875 <sup>f</sup>             |                                    |
| 2 lampes électriques                            | 20                           |                                    |
| 2 appliques                                     | 50                           |                                    |
| 1 glace de 2,70 x 2,10,<br>encadrement pitchpin | 2.200                        |                                    |
| 1 tableau noir 0,80 x 1,35                      | 85                           |                                    |
| 3 écrans tôle                                   | 1.800                        | 4.500 <sup>f</sup>                 |
| 1 aspirateur Protos                             |                              |                                    |
| <u>Totaux :</u>                                 | 5.030 <sup>f</sup>           | 4.500 <sup>f</sup>                 |
| <u>W.C.</u>                                     |                              |                                    |
| 1 glace                                         |                              |                                    |
| 4 broches de porte-<br>manteaux                 |                              |                                    |
| 1 lampe électrique                              | 100 <sup>f</sup>             | 80 <sup>f</sup>                    |



|                                                    | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| LOGE n° 1                                          |                              |                                    |
| 1 table fixe de 2,50 avec<br>3 armoires basses     | 280 <sup>f</sup>             |                                    |
| 3 chaises                                          | 180                          |                                    |
| 3 lampes                                           | 45                           |                                    |
| 3 glaces de 0,50 x 0,66                            | 240                          |                                    |
| 1 seau                                             |                              |                                    |
| 1 broc                                             |                              |                                    |
| 1 cuvette                                          | 45                           |                                    |
| 1 planche à console de 2m<br>avec 8 porte-manteaux | 60                           | 680 <sup>f</sup>                   |
| <u>Totaux :</u>                                    | 850 <sup>f</sup>             | 680 <sup>f</sup>                   |



|                                                            | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE N° 3</u>                                           |                              |                                    |
| 1 table de 2,50 x 0,40,<br>fixe, avec 3 armoires<br>basses | 340 <sup>f</sup>             |                                    |
| 2 glaces                                                   | 160                          |                                    |
| 1 tabouret                                                 | 45                           |                                    |
| 1 chaise                                                   | 60                           |                                    |
| 1 broc                                                     | )                            |                                    |
| 1 seau                                                     | )                            |                                    |
| 1 cuvette                                                  | 45                           |                                    |
| 3 lampes                                                   | 40                           |                                    |
| 1 planche de 2,50 avec<br>3 porte-manteaux                 | 70                           | 600 <sup>f</sup>                   |
|                                                            | -----                        | -----                              |
| <u>Totaux</u> :                                            | 760 <sup>f</sup>             | 600 <sup>f</sup>                   |
|                                                            | -----                        | -----                              |



|                                                | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE n° 5</u>                               |                              |                                    |
| 1 table de 4m x 0,40 avec<br>3 armoires basses | 400 <sup>f</sup>             |                                    |
| 2 glaces                                       | 160                          |                                    |
| 3 lampes                                       | 60                           |                                    |
| 1 planche de 2,70 avec<br>8 porte-manteaux     | 70                           |                                    |
| 4 chaises                                      | 240                          |                                    |
| 1 cuvette                                      |                              |                                    |
| 1 seau                                         |                              |                                    |
| 1 broc                                         | 45                           | 780 <sup>f</sup>                   |
|                                                |                              |                                    |
| <u>Totaux :</u>                                | 975 <sup>f</sup>             | 780 <sup>f</sup>                   |



|                                                   | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE n° 7</u>                                  |                              |                                    |
| 1 table fixe avec armoires<br>basses, 2,50 x 0,40 | 340 <sup>f</sup>             |                                    |
| 3 glaces                                          | 240                          |                                    |
| 2 chaises                                         | 120                          |                                    |
| 3 lampes                                          | 60                           |                                    |
| 1 seau                                            |                              |                                    |
| 1 broc                                            |                              |                                    |
| 1 cuvette                                         | 45                           |                                    |
| 1 planche de 1,80 avec<br>8 broches               | 60                           | 690 <sup>f</sup>                   |
| <u>Totaux :</u>                                   | 865 <sup>f</sup>             | 690 <sup>f</sup>                   |
| <u>LOGE n° 9</u>                                  |                              |                                    |
| Semblable à "Loge 7"                              | 865 <sup>f</sup>             |                                    |
| 1 planche à console, avec<br>planche à 5 broches  | 60                           | 740 <sup>f</sup>                   |
| <u>Totaux :</u>                                   | 925 <sup>f</sup>             | 740 <sup>f</sup>                   |



|                                                    | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE n° 11</u>                                  |                              |                                    |
| Semblable à "Loge 7"                               | 865 <sup>f</sup>             |                                    |
| 2 petites planches à console                       | 25                           | 710 <sup>f</sup>                   |
| <u>Totaux :</u>                                    | 890 <sup>f</sup>             | 710 <sup>f</sup>                   |
| <u>LOGE n° 13</u>                                  |                              |                                    |
| 1 table de 4m avec 3 armoires                      | 400 <sup>f</sup>             |                                    |
| 4 chaises                                          | 240                          |                                    |
| 3 glaces                                           | 240                          |                                    |
| 3 lampes                                           | 60                           | 750 <sup>f</sup>                   |
| 1 cuvette                                          |                              |                                    |
| 1 broc                                             |                              |                                    |
| 1 seau                                             | 45                           |                                    |
| 1 planche à console de 2,50 avec 12 porte-manteaux | 90                           |                                    |
| 1 planche de 1,30 avec 4 porte-manteaux            | 35                           | 130                                |
| <u>Totaux :</u>                                    | 1.110 <sup>f</sup>           | 880 <sup>f</sup>                   |



|                                                             | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE n° 15</u>                                           |                              |                                    |
| 1 table fixe de 2,50 x 0,40<br>avec 3 armoires basses       | 340 <sup>f</sup>             |                                    |
| 3 chaises                                                   | 180                          |                                    |
| 3 glaces                                                    | 240                          |                                    |
| 3 lampes                                                    | 60                           |                                    |
| 1 sequ                                                      | }                            |                                    |
| 1 broc                                                      |                              |                                    |
| 1 cuvette                                                   |                              |                                    |
| 1 planche de 2,50 avec 9<br>broches et 3 porte-<br>manteaux | 90                           | 760 <sup>f</sup>                   |
| <u>Totaux :</u>                                             | 955 <sup>f</sup>             | 760 <sup>f</sup>                   |
| <u>LOGE n° 17</u>                                           |                              |                                    |
| Semblable à "Loge 15"                                       | 955 <sup>f</sup>             | 760 <sup>f</sup>                   |
| <u>LOGE n° 19</u>                                           |                              |                                    |
| Semblable à "Loge 15"                                       | 955 <sup>f</sup>             | }                                  |
| 1 planche de 1m avec<br>5 broches                           | 60                           |                                    |
| <u>Totaux :</u>                                             | 1.015 <sup>f</sup>           | 810 <sup>f</sup>                   |



|                                                       | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>LOGE n° 21</u>                                     |                              |                                    |
| 1 table fixe de 2,60 x 0,40<br>avec 5 armoires basses | 340 f                        |                                    |
| 3 glaces                                              | 240                          |                                    |
| 3 lampes                                              | 60                           |                                    |
| 3 chaises                                             | 180                          |                                    |
| 1 cuvette                                             |                              |                                    |
| 1 seau                                                |                              |                                    |
| 1 broc                                                | 45                           |                                    |
| 1 planche de 2,50, avec<br>14 broches                 |                              |                                    |
| 2 cintres                                             | 100                          | 770 f                              |
|                                                       |                              |                                    |
| <u>Totaux :</u>                                       | 965 f                        | 770 f                              |



|                                                | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>DEGAGEMENT LOGES 17 à 21</u>                |                              |                                    |
| 1 barre à rideau, de 6m                        | 70 <sup>f</sup>              | 70 <sup>f</sup>                    |
| 14 cintres                                     |                              |                                    |
| 1 lampe électrique                             | 20                           | 70 <sup>f</sup>                    |
| <u>DEGAGEMENT DES LOGES<br/>&amp; ESCALIER</u> |                              |                                    |
| 7 lampes électriques                           | 230                          | 180                                |
| 1 sonnerie d'appel                             |                              |                                    |
| <u>Totaux :</u>                                | 320 <sup>f</sup>             | 250 <sup>f</sup>                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>INSTALLATION DE LA SCENE</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                    |
| <u>Bâtis de machinerie et de décors</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                    |
| 1 cloisonnement côté cour<br>de plateau, 9m x 9m,<br>formé de 5 montants de<br>2 x 7/18 et d'un<br>revêtement à claire-voie<br>en 4/4 x 17; 4 au mètre;<br>en 2ème menuiserie sapin<br>corroyé                                                                                                                                                          |                              |                                    |
| 1 cloisonnement côté cour,<br>de fond de scène, de<br>6,60 x 9m, mêmes détails                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.230 <sup>f</sup>          |                                    |
| 1 côté jardin, semblable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.230                       | 21.100 <sup>f</sup>                |
| <u>Bâtis des équipes ordinaires, vers centre</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                    |
| 1 bâti en sapin, 3ème<br>menuiserie corroyée, de<br>12 montants de 5m en 10/23:<br>2 " 5m en 8/11)<br>8 " 5m en 8/8 )<br>9 échelles de 4,50 de<br>2 x 8/11, et bougeons<br>1 lisse haute de 16m en<br>8/23<br>1 lisse médiane de 16m<br>en 8/11<br>1 lisse porte-barrettes<br>de 16m en 8/23<br>Plinthe basse en 5/4 x 15)<br>Lisse basse en 5/4 x 18 ) | 5.500                        |                                    |
| 1 bâti semblable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.500                        |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37.460                       | 21.100                             |



|                                                                                                                                                                                                                        | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                                                                                                                                                          | 37.460                       | 21.100                             |
| <u>Bâti des équipes des herses<br/>et fermes contre mur<br/>plateau</u>                                                                                                                                                |                              |                                    |
| 5 montants 2 x 7/18 de 2m )                                                                                                                                                                                            |                              |                                    |
| 1 lisse de 2 x 8/20 de 9m )                                                                                                                                                                                            |                              |                                    |
| 1 lisse porte-barrettes de<br>2 x 8/20 de 9m )                                                                                                                                                                         |                              |                                    |
| 1 plinthe 5/4 x 18 de 9m )                                                                                                                                                                                             | 1.300                        |                                    |
| 1 bâti semblable                                                                                                                                                                                                       | 1.300                        |                                    |
| <u>Bâti des équipes du fond</u>                                                                                                                                                                                        |                              |                                    |
| 3 montants de 2 x 7/18 de 2m )                                                                                                                                                                                         |                              |                                    |
| 1 lisse de 2 x 8/20 de 6,60 )                                                                                                                                                                                          |                              |                                    |
| 1 lisse porte-barrettes de<br>28/20, de 6,60 )                                                                                                                                                                         |                              |                                    |
| 1 plinthe 5/4 x 18 de 6,60 )                                                                                                                                                                                           | 850                          |                                    |
| 1 bâti semblable                                                                                                                                                                                                       | 850                          | 12.000                             |
| 1 chantier porte-fonds de<br>11,20 en fer comprenant<br>5 montants en T de 60 de<br>3m<br>5 traverses en L de 60 de<br>0,80 avec contrefiches<br>5 travers en T de 50 de<br>1m<br>15 fers T cintrés de 1,20<br>de 0,50 | 800                          | 700                                |
| <u>Totaux :</u>                                                                                                                                                                                                        | 42.560 <sup>f</sup>          | 33.800 <sup>f</sup>                |



|                                                                                                                                                              | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>MACHINERIE</u>                                                                                                                                            |                              |                                    |
| <u>Dans le 2ème dessous</u>                                                                                                                                  |                              |                                    |
| 2 tambours de manoeuvre,<br>non équipés, de 7m de L.<br>de 0,70 de D., avec bâti<br>commande par moulinets                                                   | 5.100                        | f                                  |
| <u>Dans le 1er dessous</u>                                                                                                                                   |                              |                                    |
| 6 chandelles de manoeuvre<br>de 12/23 sapin,<br>memiseries avec<br>poules flasques bois                                                                      | 600                          |                                    |
| 10 rouleaux de 1m de 0,12 de<br>D. avec tourillons pour<br>planchers mobiles avec<br>leviers de manoeuvre<br>sapin et cales                                  |                              |                                    |
| 10 rouleaux mêmes détails,<br>de 0,20 x 0,12                                                                                                                 | 1.200                        |                                    |
| 6 chariots porte-mâts<br>simples galets de 15<br>semelles 8/11 de 1,40,<br>2 montants 6/5 hêtre de<br>2m entretoilage fers<br>plats et tirants fers<br>ronds |                              |                                    |
| 36 chariots doubles, mêmes<br>détails                                                                                                                        | 12.300                       |                                    |
| 12 rails pour chariots en<br>fers T de 50/5                                                                                                                  | 2.400                        |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                                             | 21.600                       |                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| report .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21.600                       |                                    |
| 15 chariots de mêmes détails<br>semelles 8/11 orme de 1,25<br>montants de 0,90                                                                                                                                                                                                                                   | 300                          |                                    |
| 4 rails en fers T de 50,<br>de 15m                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800                          | 18.200 <sup>f</sup>                |
| <u>Dans les ponts, et sur<br/>gril</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                    |
| 7 équipes de tambours à 1<br>gorge, tambours de 1,20<br>de diam., de 0,34 d'épais-<br>seur, flasques 4/4 noyaux<br>de 1m avec gorges de<br>contreponds de 0,50 de D.<br>et 0,35 d'épaisseur<br>chevalet de tambours en<br>7/18 avec 2 montants de<br>2m, semelle de 1,50,<br>contrefiches, tirants<br>fers ronds |                              |                                    |
| 40m de câble de contreponds<br>acier de 8m/m                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                    |
| 6 câbles de suspension<br>acier de 140m de<br>longueur totale                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                    |
| 15m de câble de commande<br>chanvre de 20                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                    |
| 6 poulies acier à flasques<br>acier                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                    |
| 1 mère de famille                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.700                       | 18.200                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| report .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.700                       | 18.200                             |
| Mouffles divers                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                    |
| 2 poulies bois de câble de manoeuvre                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                    |
| 2 fils guide de contrepoids de 15m                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                    |
| 1 contrepoids fonte de 60 kgs, avec 110 kgs de fonte supplémentaires                                                                                                                                                                                                                           | 17.800                       |                                    |
| 6 équipes de tambour à 2 gorges, même équipement                                                                                                                                                                                                                                               | 14.400                       |                                    |
| 1 équipe de tambour de rideau, tambour de 2m, contrepoids de 25, et treuil                                                                                                                                                                                                                     | 4.200                        | 29.120                             |
| 48 équipes à 6 fils, de dessus de gril, comprenant chacune :<br>6 fils de 10 de 150m de longueur totale, avec mousqueton de suspension<br>6 mouffles à plat bois,<br>1 mère de famille bois,<br>barres de fixation orme,<br>6 fils de chanvre de 10, avec suspension pour manoeuvre par pliage | 49.400                       |                                    |
| 61 équipes de sous-gril à 6 fils, 6 poulies pendantes bois, 6 fils de chanvre de 10, longueur totale 140m, 6 fils de 10 de fixation de 7m avec mousquetons, mère de famille et barrette de fixation                                                                                            | 46.050                       |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 154.550                      | 47.320                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154.550                      | 47.320                             |
| 20 équipes libres à 1 fil de<br>30m de 15, chanvre, à 2<br>poules bois                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.640                        |                                    |
| 10 équipes de fermes à<br>contrepois sans tambours<br>à 3 gorges, à 6 fils de<br>chanvre de 15, longueur<br>totale 150m - 2 fils de<br>guide acier de 5 de 15m<br>1 fil de registre acier<br>de 5 de 30m - 1 poulie<br>fer de manœuvre de 20<br>6 poulies de câble,<br>pendantes - 3 poulies<br>bois de 15, flasque bois | 7.700                        |                                    |
| 21 équipes semblables à<br>2 gorges                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.800                       | 95.670                             |
| <u>Totaux :</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178.690 <sup>f</sup>         | 142.990 <sup>f</sup>               |







|                                                                                                   | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>MATERIEL DE SCENE</u>                                                                          |                              |                                    |
| 2 extincteurs sans marque,<br>de 20 L.                                                            |                              |                                    |
| 2 extincteurs LE RAPIDE<br>n° 1                                                                   |                              |                                    |
| 6 prises d'incendie avec<br>vannes, tuyauteries,<br>dévidoirs, lances et<br>10m de tuyau de toile | 4.500 <sup>f</sup>           |                                    |
| 1 armoire à accessoires, en<br>sapin brut                                                         | 250                          |                                    |
| 23 chaises                                                                                        | 1.150                        |                                    |
| 1 banc de 3m                                                                                      | 150                          |                                    |
| 1 " 1m                                                                                            | 50                           |                                    |
| 2 armoires double porte, en<br>sapin                                                              | 800                          |                                    |
| 1 tabouret                                                                                        | 35                           |                                    |
| 1 échelle double de 4m                                                                            |                              |                                    |
| 1 " " 6m                                                                                          | 430                          |                                    |
| 1 établi de menuisier,<br>outillage                                                               |                              |                                    |
| à reporter .....                                                                                  | 7.365                        |                                    |



|                                                                           | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                             | 7.365                        |                                    |
| 1 chignole Val d'Or                                                       |                              |                                    |
| 1 meule émeri                                                             |                              |                                    |
| 1 " pierre                                                                |                              |                                    |
| 1 étai                                                                    |                              |                                    |
| 1 varlope                                                                 |                              |                                    |
| 1 jeu de mèches                                                           |                              |                                    |
| 1 jeu de serre-joints                                                     | 1.500                        | 7.090 <sup>f</sup>                 |
| 1 lot d'outillage de<br>menuisiers (certains<br>appartenant au personnel) | - Pour mémoire -             |                                    |
| 1 table                                                                   | 125                          |                                    |
| 1 pupitre à musique                                                       | 25                           |                                    |
| 1 échelle double de 2,50                                                  | 85                           |                                    |
| 1 escabeau de 3m                                                          | 125                          |                                    |
| 1 échelle fixe de 7m                                                      | 170                          |                                    |
| 30 poids fonte de 20 à 15 K.                                              | 1.600                        |                                    |
| 2 extincteurs de 20 L.                                                    | 600                          |                                    |
| 2 petites armoires sapin<br>brut, et accessoires                          | 200                          |                                    |
| à reporter .....                                                          | 11.795                       | 7.090                              |



|                                                                                                                                                                                 | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| report .....                                                                                                                                                                    | 11.795                       | 7.090                              |
| 1 piano, en location                                                                                                                                                            | - Pour                       | mémoire -                          |
| 2 mâts doubles de 7,50 en<br>8/11 avec échelle                                                                                                                                  |                              |                                    |
| 10 mâts 8/11 simples, avec<br>broches fer de 7,50                                                                                                                               |                              |                                    |
| 4 mâts 8/11 ferrés de 6,50                                                                                                                                                      |                              |                                    |
| 4 mâts 8/11 ferrés de 5m                                                                                                                                                        |                              |                                    |
| 4 mâts 8/11 ferrés de 4m                                                                                                                                                        |                              |                                    |
| 6 mâts 8/11 ferrés de 3m                                                                                                                                                        |                              |                                    |
| 8 mâts 8/11 sans ferrures,<br>de 2,50                                                                                                                                           | 3.400                        | 5.060                              |
| 1 lot de bois de charpente,<br>2 m3, tringles poussards<br>fermes divers                                                                                                        | 2.400                        |                                    |
| Installation de 45 lampes<br>électriques et prises,<br>abat-jour en tôle                                                                                                        | 900                          |                                    |
| Installation pour faire<br>les brouillards artifi-<br>ciels, comprenant 35m de<br>canalisations de 32m/m,<br>avec vannes, raccords et<br>2 rampes de 7m de 35m/m<br>de diamètre | 1.000                        |                                    |
| 2 extincteurs de 10 L.<br>(dessous)                                                                                                                                             | 600                          |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                                                                | 20.095                       | 12.150                             |











|                                                                                             | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                               | 9.000                        | 8.100                              |
| <u>Tableau de l'orgue</u>                                                                   |                              |                                    |
| 1 tableau marbre de 1,10 x<br>1,60, avec encadrement<br>mouluré chêne et bâti<br>bois       |                              |                                    |
| 2 lampes témoins                                                                            |                              |                                    |
| 1 commutateur de voltmètre<br>tumbler                                                       |                              |                                    |
| 1 voltmètre 150 volts                                                                       |                              |                                    |
| 1 ampéremètre 150 ampères                                                                   |                              |                                    |
| 5 interrupteurs bipolaires<br>avec fusibles, socle<br>marbre                                |                              |                                    |
| 30 interrupteurs unipolaires<br>de 50 ampères, avec<br>fusibles et socle marbre             |                              |                                    |
| 1 interrupteur général<br>automatique 200 ampères<br>bipolaire (des blancs)                 |                              |                                    |
| 1 bipolaire 100 ampères<br>bleu avec fusibles et<br>socle marbre                            | 8.000                        |                                    |
| 1 tableau marbre bleu avec<br>5 interrupteurs unipo-<br>laires de 20 ampères,<br>3 fusibles | 600                          |                                    |
| 5 résistances d'arc, de<br>50 ampères, avec curseur<br>mobile                               | 1.500                        |                                    |
| à reporter .....                                                                            | 19.100                       | 8.100                              |



|                                                                                                           | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                                             | 19.100                       | 8.100                              |
| 1 jeu d'orgue Clémançon,<br>1920, à 20 directions et<br>connexions entre le jeu<br>et le tableau, en 7m/m | 40.000                       |                                    |
| 1 ventilateur                                                                                             |                              |                                    |
| 1 extincteur LE RAPID de<br>5 L.                                                                          |                              |                                    |
| 10 sonneries d'appel                                                                                      |                              |                                    |
| 1 interrupteur de sonnerie                                                                                |                              |                                    |
| Accessoires de rechange,<br>lampes, etc...                                                                | 8.000                        | 46.500                             |
| <u>INSTALLATION DE SCENE</u>                                                                              |                              |                                    |
| 1 herse de service de<br>13 lampes de 40 W. de<br>3,20 de L.                                              | 600                          |                                    |
| 1er herse - 30 blanches,<br>15 bleues,<br>à 2 lignes, longueur 10m                                        | 1.400                        |                                    |
| 2me herse - 25 blanches<br>15 bleues<br>15 rouges<br>longueur 10m                                         | 1.700                        |                                    |
| 3me herse - 30 blanches<br>15 bleues<br>15 rouges<br>longueur 10m                                         | 1.800                        |                                    |
| à reporter .....                                                                                          | 72.600                       | 54.600                             |



|                                                                                 | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                   | 72.600                       | 54.600                             |
| 4me herse - Semblable à 3ème<br>longueur 10m                                    | 1.800                        |                                    |
| 5me herse - Semblable à 3ème<br>longueur 10m                                    | 1.800                        |                                    |
| 6me herse - 30 blanches<br>30 bleues<br>30 rouges<br>longueur 10m               | 2.300                        |                                    |
| 7me herse - 40 blanches<br>(hors jeu d'orgue)<br>longueur 10m                   | 1.300                        |                                    |
| 12 portants de 11 lampes                                                        | 6.500                        |                                    |
| 2 1/2 rampes de scène -<br>30 blanches<br>15 bleues<br>15 rouges<br>longueur 6m | 3.000                        | 17.800                             |
| 6 prises de projecteur                                                          |                              |                                    |
| 2 projecteurs de manteau<br>pour 1 lampe 500, Vasseur<br>avec souple            |                              |                                    |
| 2 projecteurs de salles,<br>lampe 1.000 W. avec<br>souple                       |                              |                                    |
| 4 projecteurs de scène,<br>lampe 1.000 W., avec<br>souple                       | 25.000                       |                                    |
| à reporter .....                                                                | 114.300                      | 72.400                             |



|                                                                                                      | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                                        | 114.300                      | 72.400                             |
| 4 lanternes d'horizon de<br>scène, lampes 1.000 W.<br>avec 12,50 de souple sous<br>cuir, et prise    | 10.000                       |                                    |
| 3 traînées de scène de<br>13 lampes, avec 2 prises                                                   |                              |                                    |
| 2 traînées de 6 lampes                                                                               | 3.500                        |                                    |
| 8 souples sous cuir de<br>hermes, avec bouchons<br>et barrettes                                      |                              |                                    |
| 12 souples sous cuir de<br>portants, avec bouchons<br>et barrettes                                   | 20.400                       | 47.120                             |
| <u>Groupe de secours</u>                                                                             |                              |                                    |
| 1 ligne de 90 <sup>2</sup> , bifilaire,<br>de 25m                                                    |                              |                                    |
| 1 moteur de secours, ASTER<br>4 cylindres, à essences<br>20 HP, 47 RV2, et<br>accessoires            |                              |                                    |
| 1 générateur 1.400 T.,<br>96 ampères / 120                                                           |                              |                                    |
| 1 tableau chêne avec<br>interrupteur général,<br>voltmètre, ampèremètre et<br>rhéostat d'excitatrice | 40.000                       | 30.000                             |
| à reporter %/.....                                                                                   | 188.200                      | 149.520                            |



|                                                                | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                  | 188.200                      | 149.520                            |
| Accessoires et lustrerie<br>de scène                           |                              |                                    |
| Réserve de frises                                              |                              |                                    |
| Matériel d'électricien                                         |                              |                                    |
| 1 projecteur à main                                            | 2.000                        | 1.600                              |
| 2 radiateurs électriques de<br>500 W., THOMSON                 |                              |                                    |
| 1 fer à repasser                                               |                              |                                    |
| Lampes de rechange,<br>Matériel et marchandises<br>de rechange | 10.000                       | 10.000                             |
| Lustre                                                         |                              |                                    |
| Lampe de table de chevet                                       |                              |                                    |
| Lampadaires                                                    |                              |                                    |
| Globes et abat-jour                                            | 5.000                        | 3.500                              |
| <u>Totaux :</u>                                                | 205.200 <sup>f</sup>         | 164.620 <sup>f</sup>               |



|                                                                                                                        | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>DECORS DE SCENE</u>                                                                                                 |                              |                                    |
| <u>Décor sur plateau</u>                                                                                               |                              |                                    |
| 2 fermes de plein-pied<br>Moderne neutre 7m x 5m en<br>3 ouvrants (côté cour et<br>jardin)                             | 3.500 <sup>f</sup>           |                                    |
| 2 baies de 4,50 x 4,50 pour<br>fermes ci-dessus (bureau)                                                               | 2.530                        |                                    |
| 2 chassis Renaissance,<br>2,50 x 6m, avec oblique<br>(chantournés)                                                     | 2.115                        |                                    |
| 2 découvertes de Place<br>publique 6m x 3m                                                                             | 2.270                        |                                    |
| 4 jeux de portes de 2,50 x<br>3m,                                                                                      |                              |                                    |
| 4 chassis Louis XVI de<br>2m x 2,50                                                                                    | 2.400                        |                                    |
| 2 porte-fenêtres modernes<br>de 2m x 3m                                                                                |                              |                                    |
| 4 portes de salon moderne<br>de 2m x 2,50                                                                              | 2.270                        |                                    |
| 1 découverte de 9m x 5m,<br>salon                                                                                      | 2.835                        |                                    |
| 1 salon Molière, comprenant:<br>1 ferme, carcasses bois de<br>4,50 x 7m, à 3 ouvrants, )<br>2 appliques porte pleine ) |                              |                                    |
| à reporter .....                                                                                                       | 17.920                       |                                    |

Mr. Mont-De-Villiers - N° 116-9  
 N° 116-9  
 N° 116-9



|                                                                                                                                                                         | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| report q.....                                                                                                                                                           | 17.920                       |                                    |
| 1 fenêtre, 2 obliques à<br>2 ouvrants de 4m x 5m,<br>2 appliques portes,<br>2 panneaux portes de 2m x<br>7m, avec principale de<br>8,50 x 12m et 1 baie de<br>7m x 8,50 | 20.360                       |                                    |
| 2 obliques portes de 6m x<br>3m avec porte appliques                                                                                                                    | 4.080                        |                                    |
| 1 fond plein, jaune, de<br>8,50 x 12m                                                                                                                                   |                              |                                    |
| 1 frise de 3m x 12m<br>(Corridor)                                                                                                                                       | 5.600                        | 38.370 <sup>f</sup>                |
| 10 chassis ville avec<br>brisure de 3m x 8m                                                                                                                             | 19.200                       |                                    |
| 4 chassis maison de 2,50 x<br>8m avec balcon                                                                                                                            |                              |                                    |
| 4 chassis maison de 2,50 x<br>8m avec brisures                                                                                                                          |                              |                                    |
| 1 chassis maison de 2,50 x<br>8m                                                                                                                                        | 14.400                       |                                    |
| 1 fond ville, Place publique<br>12m x 8,50                                                                                                                              | 4.050                        |                                    |
| 9 frises d'air de 12m x 3m                                                                                                                                              | 11.350                       |                                    |
| 1 découverte rustique de<br>2,30 x 2,30                                                                                                                                 |                              |                                    |
| 1 découverte intérieure de<br>2m x 4m                                                                                                                                   |                              |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                                                        | 96.960                       | 38.370                             |



|                                                                                                                       | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports.....                                                                                                          | 96.960                       | 38.370                             |
| 1 passe-partout de 3m x 4m )                                                                                          | 1.700                        |                                    |
| 1 salon moderne argenté,<br>comprenant :                                                                              |                              |                                    |
| 1 ferme à 3 ouvrants de<br>7m x 5,50, 2 obliques de<br>5,50 x 5,50, 1 ferme de<br>7m x 5,50 avec baie de<br>5m x 4,50 |                              |                                    |
| 18 appliques portes<br>pleines de 4,50 x 1,80                                                                         |                              |                                    |
| 18 appliques vertes de<br>4,50 x 1,80                                                                                 |                              |                                    |
| 13 appliques jaunes de<br>4,50 x 1,80                                                                                 |                              |                                    |
| 13 appliques rouges de<br>4,50 x 1,80                                                                                 |                              |                                    |
| 2 appliques glaces                                                                                                    |                              |                                    |
| 2 cheminées                                                                                                           | 54.825                       |                                    |
| 10 chassis paysages de 3m x<br>6,50, avec brisures                                                                    |                              |                                    |
| 10 chassis paysages de 3m x<br>6,50                                                                                   | 3.550                        |                                    |
| 6 frises paysages 3m x 12m )                                                                                          |                              |                                    |
| 1 fond forêt de 12m x 8,50 )                                                                                          | 12.500                       | 97.250                             |
| <u>Parc</u>                                                                                                           |                              |                                    |
| 10 chassis de 3m x 3m )                                                                                               |                              |                                    |
| 1 fond parc 12m x 8,50 )                                                                                              |                              |                                    |
| 5 frises parc de 12m x 3m )                                                                                           | 12.460                       | 9.970                              |
| à reporter .....                                                                                                      | 181.995                      | 145.590                            |



|                                                                                                                                                                  | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                                                                                                    | 181.995                      | 145.590                            |
| 1 lot de décors usagés,<br>pantalons, et appliques,<br>de 150 m2                                                                                                 | 9.000                        | 6.400                              |
| 1 salon Louis XVI doré,<br>architecture riche,<br>comprenant :<br>1 ferme de 7m x 4,50<br>2 obliques de 4,50 x 4m<br>2 jeux de 7 appliques<br>portes et fenêtres | 16.200                       |                                    |
| 1 ferme Glycine de parc,<br>10m x 1,50 de diam.                                                                                                                  | 1.380                        |                                    |
| 2 découvertes intérieures<br>Bayadères de 4,50 x 6m                                                                                                              | 3.200                        |                                    |
| 3 arbres                                                                                                                                                         |                              |                                    |
| 1 clocheton de 3,50 x 0,60                                                                                                                                       |                              |                                    |
| 3 vases fleuris de 0,50 x<br>0,40, avec pieds                                                                                                                    | 1.700                        |                                    |
| Bandes rochers, bande<br>d'eau, bandes diverses<br>de 60 m2                                                                                                      | 3.000                        |                                    |
| 1 salon Louis XVI compre-<br>nant :<br>6 chassis de 3,50 x 6,50<br>avec brisures<br>2 panneaux à baies de<br>6,50 x 2,50                                         |                              |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                                                 | 216.475                      | 151.990                            |



|                                                                           | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                             | 216.475                      | 151.990                            |
| 2 fermes à porte vitrée<br>de 4m x 6,50<br>1 ferme à 1 baie de<br>5m x 5m | 17.500                       | 34.400                             |
| 5 frises Louis XV de 12m x<br>3m                                          | 9.540                        |                                    |
| 1 applique porte de<br>4,50 x 2,50                                        | 700                          |                                    |
| 10mq balustrade tentures                                                  | 700                          |                                    |
| 1 pavillon de 6,50 x 4m<br>avec porte                                     | 1.950                        |                                    |
| 1 maison rustique de 2 x<br>3m x 6,50                                     |                              |                                    |
| 1 découverte rustique de<br>2,50 x 3m                                     | 3.150                        |                                    |
| 1 pantalon découvert jaune<br>de 2 x 7m x 5m                              |                              |                                    |
| 1 découverte Louis XV de<br>3m x 4m                                       | 5.700                        |                                    |
| 7 appliques portes et<br>fenêtres de 2m x 2,50                            |                              |                                    |
| 4 appliques portes                                                        |                              |                                    |
| 4 appliques fenêtres du<br>salon Molière                                  | 5.300                        |                                    |
| à reporter .....                                                          | 261.015                      | 186.390                            |



|                                               | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                 | 261.015                      | 186.390                            |
| 4 manteaux scène de 2m x 9m                   | 3.600                        | 29.950                             |
| 2 manteaux frises de scène<br>de 6m x 13m     | 5.800                        |                                    |
| 2 panneaux de côté 0,80 x<br>9m (avant-scène) | 1.000                        |                                    |
| <u>Totaux</u> :                               | 271.415 <sup>f</sup>         | 216.340 <sup>f</sup>               |



|                                                                                                        | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>DECORS DANS LES PONTS</b>                                                                           |                              |                                    |
| 2 manteaux arlequin d'avant-<br>scène, 6m x 13m, 2 perches<br>de 6                                     | 8.200                        |                                    |
| 1 carquette jaune 2 pièces,<br>de 11m x 10m, et 14m x 2m<br>avec 7 attaches pincés,<br>2 perches       | 7.000                        |                                    |
| 1 carquette moquette rouge,<br>mêmes dimensions                                                        | 7.000                        |                                    |
| 1 manteau rouge 2,50 x 12m<br>1 perche, décors                                                         | 1.200                        |                                    |
| 8 tentures grises de 2m x<br>6,50                                                                      |                              |                                    |
| 6 frises grises de 2m x 4m<br>avec anneaux de 25,<br>reps d'ameublement                                | 7.000                        |                                    |
| 3 frises rustiques de 3,50<br>x 12m, 1 perche de 6                                                     | 2.000                        |                                    |
| 1 plafond de 3m x 9m, avec<br>12 anneaux (avec menuise-<br>rie)                                        | 1.400                        |                                    |
| 1 plafond salon moderne<br>argenté 10m x 5,50, sur<br>menuiserie, avec 14 dou-<br>bles anneaux et fils | 3.500                        |                                    |
| à reporter .....                                                                                       | 37.300                       |                                    |



|                                                                                                                                                                                           | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| report .....                                                                                                                                                                              | 37.300                       |                                    |
| 1 plafond salon moderne,<br>blanc crème, 10m x 5,50,<br>avec menuiserie et<br>14 anneaux                                                                                                  | 2.900                        | 32.000 <sup>f</sup>                |
| 4 frises de 12m x 3m,<br>rouges, à 1 perche                                                                                                                                               | 5.050                        |                                    |
| 4 frises gothiques de 12m x<br>3,50                                                                                                                                                       | 7.000                        |                                    |
| <u>Salle basse</u>                                                                                                                                                                        |                              |                                    |
| 1 ferme à 3 ouvertures toile<br>et menuiserie, et<br>couronnement 12m x 5m<br>avec couronnement de<br>12m x 4,50, crochets et<br>charnières, 1 perche et<br>1 bâton couvre-joint à<br>vis | 9.000                        |                                    |
| 1 ferme rustique à 3 ouver-<br>tures, mêmes détails que<br>précédente                                                                                                                     | 9.000                        |                                    |
| 25 perches libres, équipées                                                                                                                                                               | 5.000                        |                                    |
| 1 plafond neutre de 3,50 x<br>9m, avec anneaux                                                                                                                                            | 2.800                        |                                    |
| 1 plafond rallonge de<br>1,50 x 9m                                                                                                                                                        |                              |                                    |
| 1 fond de parc de 12m x 9m<br>avec 3 perches et 6 pinces                                                                                                                                  | 4.400                        |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                                                                          | 82.450                       | 32.000                             |



|                                                                                                                                                                             | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                                                                                                               | 82.450                       | 32.000                             |
| 1 tapis de toile 11,50 x<br>10m, en deux pièces,<br>byzantin                                                                                                                | 4.600                        |                                    |
| 1 fond de galerie de 12m<br>x 9m, à 3 perches                                                                                                                               | 4.400                        | 41.200                             |
| 1 plafond neutre blond,<br>avec menuiserie,<br>18 anneaux et attaches                                                                                                       | 2.500                        |                                    |
| 1 fond gothique à transpa-<br>rent, de 12m x 9m, avec<br>3 perches                                                                                                          | 4.400                        |                                    |
| 1 fond hameau de 11m x 9m<br>à 3 perches                                                                                                                                    | 4.000                        |                                    |
| 1 fond de poupée 10m x 5,50                                                                                                                                                 | 1.850                        |                                    |
| 1 fond de mer 12m x 9m,<br>3 perches                                                                                                                                        | 3.800                        |                                    |
| 1 fond rocher 12m x 9m                                                                                                                                                      | 4.300                        |                                    |
| 1 puits                                                                                                                                                                     | 200                          |                                    |
| 1 tapis noir de 15m x 10m<br>avec anneaux et<br>mousquetons sur patience<br>tube, coudée au milieu, de<br>14m de L., 4m de D. en<br>4m/m, et équipement fils<br>et mouffles |                              |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                                                            | 112.500                      | 73.200                             |



|                                                   | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                     | 112.500                      | 73.200                             |
| 1 tapis 2 faces, gris et<br>bleu, même équipement | 14.500                       | 28.400                             |
| 1 patience supplémentaire<br>équipée              |                              |                                    |
| <u>Totaux</u> :                                   | 127.000 <sup>f</sup>         | 101.600 <sup>f</sup>               |







|                                                                                                                                                                               | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>GRAND RIDEAU</u>                                                                                                                                                           |                              |                                    |
| 1 tapis coloré avec<br>patience à chariots,<br>roulements, 10m x 15m,<br>avec câbles de manoeuvre                                                                             | 5.500 <sup>f</sup>           |                                    |
| 1 rideau amiante de 17m x<br>13m, compris 3 perches<br>et treuil (à tiers)                                                                                                    | 9.000                        |                                    |
| 1 rideau-réclame de 9m x<br>13m (à tiers) manoeuvre<br>à tambour, avec câble<br>de 25m/m à 6 fils chanvre<br>(140m) avec emperchage<br>et double équipement de<br>repli (42m) | 5.100                        |                                    |
| 1 grand rideau de toile<br>peinte, avec emperchage<br>et 1 équipe de tambour<br>11m x 13m - 200m de fil<br>de 10 et câble maître<br>de 25m/m, câble de<br>contrepois 30 kgs   |                              |                                    |
| 1 écran de cinéma de 5m x<br>4m, ignifugé                                                                                                                                     | 11.000                       | 24.000 <sup>f</sup>                |
| <u>Totaux :</u>                                                                                                                                                               | 30.600 <sup>f</sup>          | 24.000 <sup>f</sup>                |



|                                                              | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| DECORS & ACCESSOIRES                                         |                              |                                    |
| -----<br>dans les dessous<br>-----                           |                              |                                    |
| 4 praticables pliants de<br>4m x 1,30 x 0,42                 |                              |                                    |
| 2 praticables pliants de<br>3m x 1,30 x 0,42                 |                              |                                    |
| 2 praticables pliants de<br>3,90 x 1,30 x 0,42               |                              |                                    |
| 2 praticables pliants de<br>2,60 x 1,30 x 0,42               |                              |                                    |
| 1 praticable pliant de<br>4m x 1m x 0,42                     |                              |                                    |
| 1 praticable de 3m x 1m x<br>0,42                            |                              |                                    |
| 1 praticable de<br>3m x 0,30 x 0,42                          |                              |                                    |
| 6 praticables de<br>2m x 1,30 x 0,42                         |                              |                                    |
| 2 praticables de pente de<br>4m x 1,30 x 0,50                |                              |                                    |
| 2 praticables pliants de la<br>Veuve de 2m x 0,45 x 1,30     |                              |                                    |
| 1 praticable de 5m x 3,50<br>de L.                           |                              |                                    |
| 4 paliers Opéra de 0,90 x<br>2m avec 4 paliers avec<br>ferme |                              |                                    |
| 3 praticables avec plancher<br>de 1,50                       | 7.650 <sup>f</sup>           |                                    |
|                                                              | 7.650                        |                                    |
| à reporter .....                                             | 7.650                        |                                    |

Inventaire des biens de la  
 succession de M. [nom]  
 par M. [nom]



|                                                                          | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| report .....                                                             | 7.650                        |                                    |
| Planchers de praticables<br>4/4 -                                        |                              |                                    |
| 6 de 4m x 1,30                                                           |                              |                                    |
| 2 de 3m x 1,30                                                           |                              |                                    |
| 2 de 2,60 x 1,30                                                         |                              |                                    |
| 6 de 2m x 1,30                                                           |                              |                                    |
| 1 de 4m x 1m                                                             |                              |                                    |
| 1 de 3m x 1m                                                             |                              |                                    |
| 1 de 0,80 x 1m                                                           | 4.200                        |                                    |
| 2 paliers Opéra pliants<br>2m x 1,30 x 0,90                              |                              |                                    |
| 1 trois-marches avec<br>palier deux pièces 3,30                          |                              |                                    |
| 1 trois-marches de 3m x 1m<br>avec rampe imitation<br>pierre             |                              |                                    |
| 2 trois-marches de 2,30 x<br>1m (cour et jardin)<br>pavillon de la Veuve | 2.000                        | 11.100 <sup>f</sup>                |
| 2 praticables de 4m x 1,20                                               |                              |                                    |
| 2 praticables de 1m x 0,80                                               |                              |                                    |
| 1 deux-marches de 3m x 0,50                                              |                              |                                    |
| 1 deux-marches de 2m x 0,50                                              |                              |                                    |
| à reporter .....                                                         | 13.650                       | 11.100                             |



|                                                                                   | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                     | 13.350                       | 11.100                             |
| 1 lot de tréteaux divers                                                          | 2.500                        |                                    |
| 6 tréteaux de 1,30 x 0,90                                                         |                              |                                    |
| 4m <sup>2</sup> planchers de Pavillon<br>(Veuve)                                  | 250                          |                                    |
| 1 trois-marches de 3m x<br>1,20 (imitation marbre)                                | 7.000                        |                                    |
| 6 fermes de praticables de<br>cloches                                             |                              |                                    |
| 2 échelles de meunier de<br>2,50, avec rampes mobiles                             |                              |                                    |
| 1 échelle de meunier de<br>3,50, avec rampe                                       |                              |                                    |
| 1 échelle de meunier de 2m<br>avec rampe                                          |                              |                                    |
| 2 mâts décorés                                                                    |                              |                                    |
| 2 escaliers de 2,50 L.<br>1,30 de L.                                              |                              |                                    |
| 2 deux-marches de 4,50                                                            |                              |                                    |
| 1 clocheton avec cloches                                                          |                              |                                    |
| 1 lot de 60m <sup>2</sup> appliques<br>portes et fenêtres                         |                              |                                    |
| 1 lot imitation pierres,<br>socles, balustrades,<br>marches, de 45 m <sup>2</sup> | 8.000                        | 14.000                             |
| à reporter %/.....                                                                | 31.600                       | 25.100                             |



|                                                                                                                                 | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                                                                   | 31.600                       | 25.100                             |
| 4 praticables de 2m x 2m à<br>moulinets, cadres 15/15<br>creux, hauteurs<br>ajustables à clavettes,<br>dessus de 2m x 2m en 4/4 |                              |                                    |
| 12 dessus de praticable de<br>2m x 2m en 4/4                                                                                    |                              |                                    |
| 1 cinq-marches avec rampes                                                                                                      | 5.500                        |                                    |
| 1 praticable à hauteur<br>variable, manoeuvre à<br>main, de 1,90 x 2m,<br>largeur plancher 1,30 en<br>4/4                       |                              |                                    |
| 4 m <sup>2</sup> de plancher de<br>praticable                                                                                   |                              |                                    |
| 3 barres de praticable de<br>4m                                                                                                 |                              |                                    |
| 3 barres de praticable de<br>3m                                                                                                 | 1.200                        |                                    |
| 1 praticable avec 4 marches<br>et pas massif de départ                                                                          |                              |                                    |
| 10 barrières de 1m (pour<br>répétitions)                                                                                        |                              |                                    |
| 4 rampes peintes de 0,80 x<br>1,30, montants et<br>traverses en 8/8                                                             |                              |                                    |
| 6 deux-marches de 1m                                                                                                            |                              |                                    |
| 1 trois-marches                                                                                                                 |                              |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                | 38.300                       | 25.100                             |



|                                                                         | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                           | 38.300                       | 25.100                             |
| 1 cinq-marches - 1,30 L. -<br>1,25 de L. - 0,90 de H.                   | 4.500                        | 9.000                              |
| 2 balcons avec planchers<br>et consoles                                 |                              |                                    |
| 4 quatre-marches de 2m en<br>fausse coupe (Valse de<br>Vienne)          |                              |                                    |
| 4 praticables triangulaires<br>de 2m avec plancher<br>(Valse de Vienne) |                              |                                    |
| 1 cheminée Louis XVI bois<br>peint                                      | 800                          |                                    |
| 1 cheminée du salon Molière                                             |                              |                                    |
| 1 cheminée de mansarde                                                  |                              |                                    |
| 4 planchers de bateaux de<br>4m x 0,80 en peuplier<br>(Loulé)           | 750                          | 1.250                              |
| <u>Totaux</u> :                                                         | 44.350f                      | 35.350f                            |



|                                                              | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>PROSCENIUM</u>                                            |                              |                                    |
| 4 chaises de chef                                            | 2.200 <sup>f</sup>           |                                    |
| 32 chaises diverses                                          |                              |                                    |
| 12 chaises fer, type jardin                                  | 600                          |                                    |
| 26 pupitres de musicien                                      | 1.500                        |                                    |
| 1 pupitre de chef                                            |                              |                                    |
| 33 lampes de pupitre, avec<br>abat-jour spécial et<br>prises | 1.000                        |                                    |
| 1 lampe de pupitre de chef<br>avec réflecteur spécial        |                              |                                    |
| Tremplin de chef, et<br>piano                                |                              |                                    |
| 1 piano ODELA (pour mémoire)                                 | -                            |                                    |
| 1 harmonium                                                  |                              |                                    |
| 1 contrebasse à cordes                                       |                              |                                    |
| 1 jeu de cymbales                                            |                              |                                    |
| 1 caisse                                                     |                              |                                    |
| 1 sonnerie                                                   | 120                          |                                    |
| 16m de main-courante velours<br>et tenture d'écran           | 1.200                        |                                    |
| à reporter .....                                             | 6.620                        |                                    |



|                                              | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| report .....                                 | 6.620                        |                                    |
| <u>Trou</u>                                  |                              |                                    |
| 1 lampe avec abat-jour<br>spécial et coussin | 70                           | 5.360 <sup>f</sup>                 |
| <u>Totaux :</u>                              | 6.690 <sup>f</sup>           | 5.360 <sup>f</sup>                 |

*Handwritten text on the right margin, possibly a signature or reference number.*



|                                                                                                                                                                        | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>SALLE</u>                                                                                                                                                           |                              |                                    |
| <u>REZ-DE-CHAUSSEE</u>                                                                                                                                                 |                              |                                    |
| <u>Fauteuils d'orchestre,</u><br><u>1er et 2ème rangs</u>                                                                                                              |                              |                                    |
| 30 banquettes doubles en<br>noyer, de 1,05, garnies<br>velours façon Voltaire                                                                                          | 15.420 <sup>f</sup>          |                                    |
| 6 strapontins                                                                                                                                                          |                              |                                    |
| <u>Fauteuils d'orchestre,</u><br><u>du 3ème au 7ème rangs</u>                                                                                                          |                              |                                    |
| 150 sièges à bascule, de 55<br>d'axe en axe, façon<br>Voltaire, garnis<br>velours                                                                                      | 50.150                       |                                    |
| 20 strapontins                                                                                                                                                         |                              |                                    |
| <u>Fauteuils d'orchestre,</u><br><u>8e, 9e, 10e, 11e, et</u><br><u>12e rangs</u>                                                                                       |                              |                                    |
| 80 banquettes doubles de<br>même type que 1er rang,<br>1m d'axe en axe                                                                                                 | 41.400                       |                                    |
| 20 strapontins assortis                                                                                                                                                |                              |                                    |
| 16m de main-courante de<br>séparation, garniture<br>velours avec montants,<br>tous les mètres, en fer<br>carré de 22m/m, semelle<br>en plat de 30, sur<br>semelle bois | 800                          |                                    |
| à reporter .....                                                                                                                                                       | 107.770                      |                                    |



|                                                                                              | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| report .....                                                                                 | 107.770                      |                                    |
| <u>Fauteuils de parquet</u>                                                                  |                              |                                    |
| 80 banquettes doubles, même<br>type que fauteuils d'<br>orchestre, 0,98 axe en<br>axe        | 41.400                       | 119.300 <sup>f</sup>               |
| 20 strapontins assortis                                                                      |                              |                                    |
| <u>Fauteuils de parterre</u>                                                                 |                              |                                    |
| 86 banquettes à 3 places, de<br>132, en noyer, avec sièges<br>garnis velours                 | 23.200                       |                                    |
| 24 strapontins                                                                               |                              |                                    |
| 7 lampes électriques                                                                         | 1.200                        | 19.500                             |
| 2 extincteurs de 10 L.                                                                       |                              |                                    |
| 3 indicateurs de sortie                                                                      |                              |                                    |
| 10 appliques cuivre doré,<br>3 tulipes et flambeau                                           | 12.000                       | 10.800                             |
| 19m de passage de linoleum<br>de 80                                                          | 250                          | 180                                |
| <u>PREMIERE GALERIE</u>                                                                      |                              |                                    |
| <u>Balcon de face</u>                                                                        |                              |                                    |
| 108 banquettes à siège mobile<br>de 55 d'axe en axe, façon<br>Voltaire, garniture<br>velours | 35.100                       |                                    |
| à reporter .....                                                                             | 220.920                      | 149.780                            |



|                                                                                              | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                                                | 220.920                      | 149.780                            |
| <u>Balcon de côté</u>                                                                        |                              |                                    |
| <u>1ère série -</u>                                                                          |                              |                                    |
| 42 banquettes, doubles<br>places, façon Voltaire,<br>garnies velours, de 1m<br>d'axe en axe  | 21.000                       | 44.900                             |
| <u>2ème série -</u>                                                                          |                              |                                    |
| 82 banquettes à 3 places de<br>1,20 d'axe en axe, sièges<br>garnis velours, dossiers<br>bois |                              |                                    |
| Garniture de main-courante<br>en fers ronds                                                  |                              |                                    |
| 20 strapontins bois, garnis<br>velours                                                       | 27.000                       |                                    |
| <u>Loge municipale</u>                                                                       |                              |                                    |
| 8 fauteuils velours                                                                          | 2.800                        |                                    |
| 2 porte-manteaux/porte-<br>chapeaux, en cuivre                                               |                              |                                    |
| 2 lampes électriques                                                                         | 400                          | 24.200                             |
| 2 rideaux de côté, velours<br>doublés, de 3m x 2,20 avec<br>tringles et anneaux              | 1.400                        | 1.000                              |
| <u>Loges 1 à 8</u>                                                                           |                              |                                    |
| 43 chaises de velours                                                                        | 12.900                       | 10.300                             |
| à reporter .....                                                                             | 286.420                      | 230.180                            |



|                                                                         | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                           | 286.420                      | 230.180                            |
| 1 tenture de velours de<br>25m x 1,20                                   | 3.000                        | 2.100                              |
| <u>Loges d'avant-scène</u>                                              |                              |                                    |
| 34 chaises de velours                                                   | 10.200                       | 8.700                              |
| 2 fauteuils Voltaire,<br>velours                                        | 700                          |                                    |
| 2 tentures velours de côté<br>de 2m x 3m, sur tringles<br>avec anneaux  | 5.000                        | 3.500                              |
| 2 rideaux de velours de<br>fond de 3m x 3m, avec<br>tringles et anneaux |                              |                                    |
| 2 frises de velours de<br>10m x 1m                                      |                              |                                    |
| 2 extincteurs                                                           | 600                          | 540                                |
| <u>Dessus loge avant-scène</u>                                          |                              |                                    |
| 12m de tentures de reps,<br>avec bâti                                   | 500                          | 350                                |
| <u>Fauteuils de secondes</u>                                            |                              |                                    |
| 34 banquettes à 3 places de<br>1,30, garniture velours<br>dossiers bois | 9.000                        | 7.200                              |
| 2 banquettes semblables,<br>sans dossier                                |                              |                                    |
| à reporter .....                                                        | 315.420                      | 252.570                            |



|                                                                      | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                        | 315.420                      | 252.570                            |
| 2 appliques cuivre doré,<br>3 branches et flambeau                   | 2.700                        | 2.400                              |
| 2 tulipes électriques                                                |                              |                                    |
| 2 indicateurs de sortie                                              |                              |                                    |
| <u>Troisièmes</u>                                                    |                              |                                    |
| 3 bancs de 9m avec dossier                                           | 6.000                        | 4.800                              |
| 2 bancs de 1,30 avec dossier                                         |                              |                                    |
| 2 bancs de 1,80 avec<br>dossier                                      |                              |                                    |
| 2 bancs sans dossier, de 2m                                          |                              |                                    |
| 2 bancs sans dossier de 18m                                          |                              |                                    |
| 2 extincteurs de 10 L.                                               |                              |                                    |
| 2 indicateurs de sortie                                              | 250                          | 200                                |
| 4 grands lustres cuivre<br>doré de 2m de diamètre<br>avec 40 tulipes | 36.000                       | 32.400                             |
| <u>Totaux</u> :                                                      | 360.970 <sup>f</sup>         | 292.910 <sup>f</sup>               |



|                                                                                                      | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| VESTIAIRE REZ-DE-CHAUSSEE:                                                                           |                              |                                    |
| -----                                                                                                |                              |                                    |
| Côté Jardin, & ANNEXE                                                                                |                              |                                    |
| -----                                                                                                |                              |                                    |
| 1 grande armoire double<br>porte, peinte imitation,<br>rayonnages                                    | 1.600 <sup>f</sup>           |                                    |
| 1 planche à console de 1,70<br>x 0,40 avec :<br>12 porte-manteaux et<br>4 porte-chapeaux             |                              |                                    |
| 3 planches à porte-manteaux<br>de 0,70, avec :<br>3 porte-chapeaux et<br>3 porte-manteaux            |                              |                                    |
| 2 planches à console de<br>3,80 x 0,40, garnies de :<br>10 porte-chapeaux et de<br>27 porte-manteaux | 700                          |                                    |
| 1 glace de 1m x 1m, avec<br>encadrement chantourné à<br>fronton                                      | 400                          | 2.200 <sup>f</sup>                 |
| 2 lustres, 4 tulipes                                                                                 | 2.400                        | 2.150                              |
| 1 lampe électrique                                                                                   | 30                           |                                    |
| 2 planches de 2m, avec<br>8 porte-manteaux                                                           | 250                          |                                    |
| 1 chaise                                                                                             |                              |                                    |
| 1 armoire à compteur                                                                                 | 80                           | 300                                |
| à reporter .....                                                                                     | 5.460                        | 4.650                              |



|                                                                  | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                                    | 5.460                        | 4.650                              |
| <b>DEGAGEMENT DES PARTERRES</b>                                  |                              |                                    |
| <b>-----</b>                                                     |                              |                                    |
| <b>côté Jardin</b>                                               |                              |                                    |
| <b>-----</b>                                                     |                              |                                    |
| 2 petits lustres, 4 lampes                                       | 2.400                        | 2.150                              |
| <b>CAGE ESCALIER &amp; W.C.</b>                                  |                              |                                    |
| <b>-----</b>                                                     |                              |                                    |
| <b>côté Jardin</b>                                               |                              |                                    |
| <b>-----</b>                                                     |                              |                                    |
| 1 lampe avec tulipe                                              | 2.430                        | 2.190                              |
| 2 lustres, 4 branches                                            |                              |                                    |
| 1 diffuseur opalin, avec chaîne                                  | 200                          | 225                                |
| 1 glace murale 0,27 x 0,42                                       | 50                           |                                    |
| 4,90 de planche à consoles à 2 rayons avec planche à 28 crochets | 450                          |                                    |
| 1 tulipe                                                         | 30                           |                                    |
| 1 chaise                                                         | 60                           | 800                                |
| 1 comptoir fixe de 1,50 avec partie ouvrante                     | 450                          |                                    |
| <b>Totaux :</b>                                                  | <b>11.530<sup>f</sup></b>    | <b>10.015<sup>f</sup></b>          |



|                                                                                                  | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>HALL D'ENTREE</b>                                                                             |                              |                                    |
| Accessoires de caisse,<br>corbeille, timbres<br>caoutchouc, dateurs,<br>petits casiers et divers | 150 <sup>f</sup>             |                                    |
| 1 comptoir-bureau de 2m x<br>1,10, avec tiroirs, petit<br>classeur, écran latéral<br>vitré       | 1.800                        |                                    |
| 3 chaises                                                                                        | 180                          | 1.600 <sup>f</sup>                 |
| 2 porte-manteaux                                                                                 | 20                           |                                    |
| 1 cintre                                                                                         |                              |                                    |
| 2 appliques tulipes                                                                              | 2.860                        | 2.580                              |
| 3 petits lustres 4 branches                                                                      |                              |                                    |
| 2 diffuseurs opalins                                                                             |                              |                                    |
| 2 crachoirs                                                                                      | 60                           | 50                                 |
| 2 panneaux d'affichage<br>de 6m <sup>2</sup> en okoumé, avec<br>2 moulures                       | 450                          | 400                                |
| 2 grands panneaux d'affi-<br>chage, avec chantourne-<br>ment mouluration et<br>élégies           | 1.800                        | 1.450                              |
| <b>Totaux :</b>                                                                                  | 7.320 <sup>f</sup>           | 6.080 <sup>f</sup>                 |



|                                                                                  | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>VESTIAIRE REZ-DE-CHAUSSEE</u><br><u>Côté Cour</u><br>Semblable au côté Jardin |                              |                                    |
| <u>DEGAGEMENT DES PARTERRES</u><br>Semblable au côté Jardin                      |                              |                                    |
| <u>CAGE ESCALIER &amp; W.C.</u><br><u>Côté Cour</u><br>Semblable au côté Jardin  | 11.130 <sup>f</sup>          | 10.015 <sup>f</sup>                |
| 1 glace de lavabo de 0,70<br>x 0,90, encadrement<br>mouluré                      | 150                          | 150                                |
| 1 lampe électrique, 1 tulipe<br>1 applique                                       |                              |                                    |
| Matériel de nettoyage et<br>d'entretien                                          |                              |                                    |
| 2 tables bois blanc                                                              |                              |                                    |
| 2 chaises                                                                        | 400                          | 300                                |
| <u>Totaux :</u>                                                                  | 11.680 <sup>f</sup>          | 10.465 <sup>f</sup>                |



|                                                                                                                                                                                                        | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <p>ESCALIER EXTERIEUR<br/>-----<br/>Côté Jardin<br/>-----</p> <p>3 diffuseurs opalins</p> <p>ESCALIER EXTERIEUR<br/>-----<br/>Côté Cour<br/>-----</p> <p>Semblable au côté Jardin<br/>et Vestiaire</p> |                              |                                    |
|                                                                                                                                                                                                        | 500 <sup>f</sup>             | 450 <sup>f</sup>                   |
| <u>Totaux</u> :                                                                                                                                                                                        | 500 <sup>f</sup>             | 450 <sup>f</sup>                   |



|                                                                                       | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| FOYER, et DEGAGEMENT                                                                  |                              |                                    |
| -----                                                                                 |                              |                                    |
| DE FOYER                                                                              |                              |                                    |
| -----                                                                                 |                              |                                    |
| 4 banquettes garnies<br>velours, de 3m, de<br>0,60 de L. 6 pieds<br>Louis XVI         | 2.500 <sup>f</sup>           | 2.000 <sup>f</sup>                 |
| 2 glaces de 4,10 x 2,05,<br>encadrements moulurés<br>peints                           | 7.000                        | 6.300                              |
| 1 piano RUCH (pour mémoire)                                                           | -                            | -                                  |
| 2 chaises                                                                             | 140                          | 110                                |
| 2 lustres bronze de 1,20 de<br>diamètre, à 16 tulipes                                 | 18.700                       | 16.800                             |
| 17 lampes électriques, globes                                                         |                              |                                    |
| 2 lampes, tulipes                                                                     |                              |                                    |
| 9,70 de planches à consoles<br>à 2 rayons, avec<br>garnitures pitons et<br>et broches | 1.000                        | 300                                |
| 125 cintres                                                                           |                              |                                    |
| 5 chaises                                                                             |                              |                                    |
| 2 comptoirs de 1,50, avec<br>parties mobiles                                          |                              |                                    |
| 2 glaces de 0,27 x 0,42                                                               |                              |                                    |
| à reporter .....                                                                      | 29.340                       | 26.010                             |



|                                               | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| reports .....                                 | 29.340                       | 26.010                             |
| 2 crachoirs fonte émaillée                    | 1.500                        | 1.200                              |
| 1 tenture de 2m x 1,20                        |                              |                                    |
| <u>ESCALIERS &amp; W.C.</u>                   |                              |                                    |
| <u>DES TROISIEMES</u>                         |                              |                                    |
| 6 lampes électriques,<br>abat-jour porcelaine | 120                          | 100                                |
| <u>FOYER DES TROISIEMES</u>                   |                              |                                    |
| 2 lustres, 5 branches                         | 2.400                        | 2.160                              |
| 2 bancs en bois, de 3m                        | 420                          |                                    |
| 3 chaises                                     |                              |                                    |
| 1 poêle fonte avec garde-<br>corps            | 900                          | 1.000                              |
| <u>Totaux :</u>                               | 34.680 <sup>f</sup>          | 30.470 <sup>f</sup>                |



|                                                                                                                                  | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <u>MATERIEL A L'EXTERIEUR</u>                                                                                                    |                              |                                    |
| 1 lampe applique col de cygne                                                                                                    | 30 <sup>f</sup>              |                                    |
| 7 panneaux d'affichage avec encadrements moulurés                                                                                | 1.050                        | 900 <sup>f</sup>                   |
| 1 sonnerie d'entrée                                                                                                              |                              |                                    |
| 2 lampadaires de perron                                                                                                          |                              |                                    |
| 2 diffuseurs, globes verre strié, étanche                                                                                        |                              |                                    |
| 1 enseigne "Théâtre Municipal", lettres fond bois peint de lm de hauteur, avec garniture de 172 lampes de couleur et cadre fer L | 11.500                       | 9.500                              |
| 1 dévidoir de tuyau d'incendie, avec tuyau toile et lance                                                                        | 275                          | 200                                |
|                                                                                                                                  |                              |                                    |
|                                                                                                                                  |                              |                                    |
| <u>Totaux :</u>                                                                                                                  | 12.855 <sup>f</sup>          | 10.600 <sup>f</sup>                |



|                                                                                                            | Valeur<br>neuve<br>Juin 1937 | Valeur<br>d'assurance<br>Juin 1937 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>MOBILIER, MATERIEL DIVERS:</b>                                                                          |                              |                                    |
| <b>(aux tiers)</b>                                                                                         |                              |                                    |
| Mobilier de concierge,<br>Outillage,<br>Effets d'ouvriers,<br>d'employés, de chefs de<br>service, artistes | 100.000 <sup>f</sup>         |                                    |
| Piano en location entre-<br>tien instruments de<br>musique                                                 | 60.000                       | 120.000 <sup>f</sup>               |
| <b><u>Totaux</u> :</b>                                                                                     | <b>160.000<sup>f</sup></b>   | <b>120.000<sup>f</sup></b>         |