



- VILLE DE LILLE -

=====

--oOo--

"GROUPE SCOLAIRE de MOULINS-LILLE"

=====

ECOLE MONTAIGNE & BUFFON

Rue Fénelon - LILLE

--oOo--

- ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MATERIEL .-

--oOo--

ANNEE 1937

- V I L L E de L I L L E -

--oOo--

- REMARQUE GENERALE -

A - L'ESTIMATION DES IMMEUBLES.

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er JUIN 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (JUIN 1937), la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

d'une part, les rabais normaux possibles en JUIN 1937, vu l'importance et la composition de chacun des risques

et, d'autre part, la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

B - ESTIMATION DU MATERIEL & DU MOBILIER.

Les valeurs à neuf et les valeurs d'assurance ont été évaluées pour le Matériel dans le même esprit et avec application de méthode semblable à celle indiquée ci-dessus pour les immeubles.

-RECAPITULATION GENERALE des : BATIMENTS & du MOBILIER .-

DESIGNATION	VALEUR NEUVE JUN 1937.-	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
1°) BATIMENTS	2.741.112	2.362.200
2°) MOBILIER	177.250	150.000
<u>VALEUR NEUVE JUN 1937.-</u>	2.918.362. ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE JUN 1937.-</u>		2.512.200. ^f

BATIMENT



- VILLE DE LILLE -
=====

---oOo---
" GROUPE SCOLAIRE de MOULINS-LILLE "
=====

ECOLES MONTAIGNE & BUFFON
=====

Rue Fénelon - LILLE

---oOo---

-. ESTIMATION DES BATIMENTS .-

---oOo---

-RECAPITULATION GENERALE DES BATIMENTS -

N° Bts	DESIGNATION	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
	<u>ECOLE BUFFON.-</u>		
I	Ecole & Habitation Directeur ...P.15	I.III.242	950.000
2	Buanderie & W.C....." 21	14.292	13.600
3	Douches " 25	48.957	44.000
4	Habitation Concierge & Cabinet médical " 32	I71.I51	I55.000
5	Habitation concierge " 36	33.094	30.000
6	Cour couverte & W.C..... " 40	I7.390	I5.000
7	Préau & W.C..... " 43	84.460	73.000
8	<u>ECOLE MONTAIGNE.-</u> " 60	I.III.242	950.000
9	Buanderie & W.C..... " 68	14.292	13.600
IO	Douches " 72	48.957	44.000
II	Préau & W.C..... " 76	86.035	74.000
<u>TOTAUX "BATIMENTS"</u>		<u>2.741.112.-</u>	<u>2.362.200.-</u>

- B A T I M E N T N° I -
-----oo-----

- D E S C R I P T I F -

-----oO-----

- B A T I M E N T N ° I -

" E C O L E B U F F O N "

SURFACE 8.70 X 46.70 = 406,29

8.70X11.05+13.10
 2 = 106,53

 m2
 5 11,82
=====

CE BATIMENT COMPREND :

2 Corps de bâtiment à usage d'Ecole
et d'habitation du Directeur .

CONSTRUCTION : en briques de 0.45 & 0.55
en fondations , 0.34 en élévation avec
piles en briques de 0.11 de saillie
extérieure .

Façades jointoyées .

Joints à l'anglaise, soubassement et
seuils en pierre de Soignies ciselée ,
partie moulurée sur piles .-
appuis de chassis en pierre de Soignies
Bandeaux sur piles en pierre 1/2 dure

...

....

Coussins de chassis en pierre moulurée
Corniche à couronnement , de piles, en
pierre 1/2 dure , linteaux de chassis en
fers T assemblés , tympan des chassis
en poterie .

Arcade en briques vernissées .

Fronton sur entrée, en pierre moulurée
et Wembergues identiques .

PREMIER CORPS DE BATIMENT comprenant :

REZ-de-CHAUSSEE.-
ETAGE & COMBLE.-

REZ-de-CHAUSSEE.- de 4.30 de hauteur formant

4 Classes et un réduit inaccessible séparés
par des refends en briques de 0.34 sans
communication intérieure .

Parquet chêne à bâtons rompus sur forme,
plinthes en sapin .

Murs enduits et peints .

Plafonnage sur lattes et badigeon .

...

Accès et éclairage par :

4 portes à 2 ouvrants en 45m/m sapin , partie basse à grands cadres , 2 faces , partie haute vitrée à petits bois , imposte fixe , vitrée, dimensions 117 X 4.15.

28 Chassis à 2 ouvrants et imposte basculante en 6/4 sapin , vitrerie en 1/2 double . Ebraselements et retours , dimensions 1.17 X 2.65 . Grille de protection , grillages sur rue .

PREMIER ETAGE.- de 4.45 de hauteur , de même ordonnancement que le rez-de-chaussée

Planchéié en sapin sur gittage en 7/18 et poutres, plinthes en sapin .
Murs enduits et peints .
Plafonnage sur lattes et badigeon .

Accès et éclairage par :

4 portes à 1 ouvrant en 45m/m sapin
partie basse à grands cadres , partie haute vitrée , imposte vitrée basculante.
Dimensions 1.13 X 4.20.

...

.....

Chassis latéraux à 1 ouvrant en 6/4 sapin
impostes vitrées basculantes , dimensions
78 X 2.75 .

12 Chassis à 3 ouvrants en 6/4 sapin ,
vitrerie 1/2 double à petits bois
impostes vitrées basculantes ,
ébrasements et retours .
Dimensions 2.72 X 2.75 .

GRENIER.- de 1.70 de hauteur à l'encave-
ment et de 4.75 au faite , refends en
0.34 et baies libres .

- Plancher en sapin sur gittage en 7/18.

Accès et éclairage par :

- 1 porte sur cage d'escalier en 6/4
sapin à 1 ouvrant , ébrasement et retours
2 faces .

- 8 Tabatières en sapin , dessus zingué
vitrerie en 1/2 double .

TOITURE.- deux versants en ardoises sur
litteaux , comble 7/9 , pannes en 8/23
supportée par : 4 fermes assemblées en

.....

sapin 8/23 .

Couverture en zinc à dilatation sur
réduit .

Chéneau en zinc sur entablement et
bordure , tuyau de descente en zinc et
accessoires .

EN ANNEXE.-

PREMIER ETAGE.-

Galerie de distribution : planchée en

sapin sur fer I 110/65 , axés à 0.85 et
reposant sur : 7 colonnes en fonte de
100m/m de \emptyset , socles et chapiteaux .

Garde-corps en fer forgé de 1.25 de
hauteur , lisse en sapin .

Couverture par : un lanterneau en
verre cathédrale sur fers T et pannes en
fers I , reposant sur 7 colonnes en
fonte de 110m/m \emptyset , consoles en fer forgé .
Chéneau bois et zinc , crochets, tuyaux de
descente en zinc .

.....

DEUXIEME CORPS DE BATIMENTS .-

Entrée - Ecole et Habitation Directeur

comprenant : (SOUS-SOL
REZ-de-CHAUSSEE.-
) ETAGE & GRENIER

I°) ENTREE ECOLE.-

SOUS-SOL.- de 2.10 de profondeur à la clef :

comprenant : 3 caves et cage d'escalier
séparées par des refends en briques de
0.45,

communiquant par :

3 Baies libres et I porte à claire-voie en
sapin ,

Pavement en briques sur forme .

Murs badigeonnés .

Plancher haut en voutains de briques de

0.11 entre fers I 160/85 axés à 1.00.

Accès à l'étage par : I escalier en
briques de 1.35 d'embranchement .

REZ-de-CHAUSSEE.- de 4.30 de hauteur formant

I salle - I dégagement et cage d'escalier
séparés par des refends en briques de 0.34

et communiquant par :

2 portes en 6/4 sapin , à panneaux

...

.....

ébrasements à panneaux , retour

2 faces , dimensions 88 X 2.30

I porte semblable sur cage escalier de
102 X 2.30 .

Carrelage en carreaux de ciment sur forme

Murs enduits et peints avec lambris en
sapin rainé et peint , de 1.40 de hauteur

Dans cage d'escalier et dégagement :

Plafonnage sur lattes et badigeon .

Accès et éclairage par :

I porte sur rue à 2 ouvrants en 50m/m

chêne moulures embrevées , 2 faces et
corniche , imposte fixe vitrée ,
poignée cuivre , ébrasements et retour
en sapin .

Dimensions 1.60 X 4.10.

4 Chassis en 6/4 sapin à 2 ouvrants ,

impostes vitrées basculantes .

dimensions 1.17 X 2.65

I Chassis semblable dans la cage d'esca-
lier, dimensions 90 X 2.45.

I Porte sur cour à 2 ouvrants en 45m/m

sapin , partie basse à panneaux
à grands cadres , partie haute vitrée

...

...

et imposte fixe dimensions 1.60 X 4.30.

Accès à l'étage par :

-
- par un escalier droit en orme de 1.30 d'embranchement , bourdon de départ en chêne , balustre et main courante , cloison d'échiffre en sapin, rainé et peint , porte sur caveaux en 4/4 sapin .

Palier de repos intermédiaire ,
plancher en sapin .

ETAGE.- de 4.45 de hauteur formant :

I Salle et cage d'escalier séparés par un refend en briques de 0.34

communiquant par :

-
- I porte en 6/4 sapin à I ouvrant à panneaux , ébrasements à panneaux et retour 2 faces .
 - I porte sur galerie semblable à celle du rez-de-chaussée .

Plancher en sapin sur gittage 7/18

Murs enduits et peints , lambris partiel en sapin dans cage d'escalier , cymaise dans salle avec broches .

....

- Plafonnage sur lattes et badigeon .

Eclairage par :

- 2 chassis en 6/4 sapin à 2 ouvrants
imposte basculante , ébrasement et
retours , dimensions 1.30 X 2.70.

- I chassis en 6/4 sapin à 3 compartiments
dont I ouvrant .

imposte basculante , ébrasements et
retour , dimensions 1.55 X 2.80.

- I chassis sur cage d'escalier , en
6/4 sapin à 2 ouvrants , imposte vitrée
ébrasements et retours , dimensions
0.90 X 2.65.

Accès au grenier par :

- I escalier semblable à celui du rez-de-
chaussée .

GRENIER.- de 1.70 d'encouvement et de
4.70 au faite , planchéié en sapin .

...

.....

HABITATION DU DIRECTEUR :

SOUS-SOL de 2.10 de profondeur comprenant :

3 Caves et 1 couloir , séparés par des refends en briques de 0.34.

Pavement en briques à champ sur forme

Murs badigeonnés .

Plancher haut en voutains de briques de

0.11 entre fers 1 axés à 0.85.

Accès au rez-de-chaussée par :

- 1 escalier en briques de 0.85 d'embranchement , mur d'échiffre en 0.65.

REZ-de-CHAUSSEE.- de 4.05 de hauteur

formant 3 salles , 1 couloir et

cage d'escalier , séparés par des

refends en briques de 0.22 et

communiquant par :

- 3 portes en 6/4 sapin de 2.40 de haut. ébrasements à panneaux et retour et 1 porte sur cuisine à 2 ouvrants en 6/4 sapin .

Accès et éclairage par :

- 1 porte sur rue en 65m/m chêne , 1 ouvrant à panneaux , moulures embrevées ,

...

....

imposte fixe vitrée , ébrasement et retour
(1.05 X 3.90)

- 4 chassis sur rue à deux ouvrants
vitrierie en 1/2 double , imposte fixe

- I porte sur cour, vitrée en 6/4 sapin
à panneaux , retour mouluré .
imposte fixe vitrée de 90 X 3.20.

- 9 chassis à 2 ouvrants en 6/4 sapin
imposte fixe vitrée , ébrasements et
retours, dimensions 1.00 X 2.95

AMENAGEMENTS :

Salon :

- Parquet chêne à bâtons rompus
Murs enduits et tapissés .
Plafonnage sur lattes et badigeon .
I cheminée marbre à modillons et retours
parquet de glace en sapin et moulures .

Salle à manger :

- Parquet chêne à bâtons rompus .

...

....

- Murs enduits et tapissés .
Plafonnage sur lattes et badigeon .
- I cheminée marbre à modillons et
parquet de glace .
- 2 placards latéraux à 4 ouvrants en sapin
et rayonnage .

Cuisine et dégagement :

- Carrelage en carreaux polychromes sur
forme .
Murs enduits et peints .
Plafonnage sur lattes et badigeon .
I Cheminée capucine simple .
I placard d'angle à I ouvrant .
I Evier avec armoire basse et dossier
en carreaux de faïence .

Accès à l'étage par :

- I escalier en orme de 0.90 d'emmarchement
bourdon de départ en chêne , balustre
et main-courante en chêne , palier de
repos intermédiaire, planchéié en sapin .

ETAGE.- de 3.95 de hauteur formant

3 chambres - cabinet de toilette et
dégagement , séparés par des refends en

...

.....

en briques de 0.22 et communiquant par :

- 4 portes en 6/4 sapin à panneaux ,
ébrasements à panneaux et retours
2 faces .
- Plancher en sapin sur gittes en 8/23
Murs enduits et peint dans le
Dégagement - tapissés dans une chambre .
- 3 cheminées en marbre capucine simple

2 Placards dans une chambre, à 4 ouvrants
et rayonnage , avec parquet de glace
et mpulures .

Relairage par :

- 6 chassis en 6/4 sapin , vitreries en
I/2 double , sauf un en verre goutte
d'eau , imposte basculante , ébrasement
et retour , dimensions I.30 X 2.80.

Accès au comble par :

- I escalier semblable à celui du rez-de-
chaussée .

COMBLE.- de 2.25 de hauteur à l'encuve-
ment et 3.00 sous plafond formant
3 chambres et I dégagement , séparés par

...

....

des refends en briques de 0.22 et
communiquant par :

- 3 portes en 6/4 sapin à panneaux ;
ébrasements et retours deux faces .
dimensions 0.90 X 1.95.

- Plancher en sapin sur gites en 8/23
Murs enduits et peints dans le
dégagement , tapissés dans chambres .
Plafonnage sur lattes et badigeon.

Eclairage par :

6 lucarnes en sapin, dessus zingué .

1 porte sur grenier de l'école , en
6/4 sapin à panneaux , ébrasements
et rebour.

TOITURE.- en ardoises sur litteaux ,
semblable à la précédente .

EN ANNEXE.-

Cour couverte .

Carrelage en carreaux du Boulonnais ,

Murs badigeonnés :-

...

.....

Lanterneau vitré en cathédrale sur fers T
cloison vitrée et porte vitrée .

VALEUR NEUVE JUIN 1937.-

f
I. III. 242.-
=====

VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-

f
950.000.-
=====

- E S T I M A T I F . -

-----OO-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :

 Maçonnerie de briques pour fondations)
 et caves .)
 260 m3 X 282) 73.320

Voûtes de O.II entre fers , compris)
 boisage .)
 160m2 X 96) 15.360

Escalier en briques, complet, échiffre)
 en briques .) 3.950

Pavement en briques à champ sur forme)
 bétonnée .)
 140m2 X 55) 7.700

Supplément aux maçonnerie et voûte)
 pour lissage, badigeon etc ..) 1.600

Portes de communication à claire-voie)
 grilles de soupiraux , poitrails des)
 baies etc ..) 2.900

Superstructure :

 Maçonnerie de briques pour élévation)
 765m3 X 264.-) 201.960

Supplément pour maçonnerie , d'art ,)
 briques de décoration , émaillées,)
 disposition à dessins , calfeutrements)
 rebordements , arrières linteaux ,)
 briques de bois .)
 Tympan décoratifs en poteries) 18.000

 324.990.-

...		
Soubassement en pierres de Soignies compris taille et pose))	14.800
Maçonnerie de petit granit appareillé compris taille et moulures , pose))	8.800
Seuils et appuis en pierre de Soignies , compris pose et taille))	24.500
Pierre 1/2 dure , compris pose, taille unie et moulurée pour bandeaux d'assises , arcs , coussins , fronton de pignon , socle de cheminées etc ..))))	32.000
Linteaux I assemblés des baies, compris peinture .)))	
11.000 X 3.40)	37.400
Grille à ornements des croisées compris pose, dressage, peinture ancres forgés décoratifs .)))	5.500
Carrelage polychrome sur forme sable .)))	
30m2 X 120.)	3.600
Carrelage ordinaire)))	
66m2 X 66 .-)	4.356
Carrelage en pavés céramiques sur forme bétonnée .)))	
100m2 X 90.-)	9.000
Supplément pour coupes , plinthes miroir en faïence etc .)))	1.600
Cheminées en marbre à modillon et capucine simple .)))	3.600
Parquet chêne sur forme 330m2 X 105)))	34.650
		----- 179.806.-

...		
Plafonnage sur lattes compris badigeon 1.040 X 24.-)	24.960
Enduits sur murs et peinture ou tapisserie 2.200 X 29.)	63.800
Supplément pour lattage des linteaux		500
Plancher en sapin et solivage en 8/23. 885 X 138.-)	122.130
Supplément pour chaînes ancrages poutres etc .)	13.000
Contregittage partiel du comble		1.600
Plinthes en sapin pour rez-dé- et étage .)	12.500
Plancher de galerie, compris la valeur des boulons , et peinture 100m2 X 120.-)	12.000
Supplément pour bordure		2.000
Solivage et poutrage en I assemblés pour Galerie, compris pose et peinture fers I -d°- sous lanterneau Galerie 2.700m2 X 3.40 =)	9.180
Colonnes en fonte, compris pose , peinture pour galerie et lanterneau . 3.500 X 4.50)	15.750
Garde-corps de galerie compris pose, moyens d'attache et peinture .)	34.000
Consoles ornées sous galerie et lanterneau		9.000
		320.420.-

.....		
Toiture en ardoises sur litteaux , sur charpente courante en sapin .)))	
600m2 X 80.-)	48.000
Fernes assemblées , compris façons et boulons .))	11.000
Supplément pour faitage , solins , saut d'eau , en plomb , tabatières noquets bois et zinc , rhabillage zingué , tabatières et autres accessoires .)))))	7.200
Chéneaux zingués avec entablement faux fonds, revers , avets , bordures ferrures et peinture .)))	16.950
Tuyaux zinc et fonte, onglets plateforme partielle en zinc complète))	3.700
Lanterneau de galerie , en cathédrale compris fers T et peinture .)))	
15 X 114.)	17.100
Suppléments pour larmiers et recouvre- ment en zinc et en plomb chéneau sur galerie, complet)))	6.000

		109.950.-
		=====

-RECAPITULATION de l'ESTIMATION "BATIMENT N° I" -

Page N° 15	324.790
" " 16	179.806
" " 17	320.420
" " 18	123.360
" " 19?	109.950

	1.058.326
Honoraires d'architecte 5%	52.916

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	<u>1.III.242.-</u>
	=====

- B A T I M E N T N° 2 -

-----oO-----

- D E S C R I P T I F -

-----oO-----

- B A T I M E N T N ° 2 -

"BUANDERIE & W.C. "

SURFACE 2.75 X 4.00 = 11m2.

1.45 X 2.35 = 3m2.41

14m2,41

=====

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE de

0.34 d'épaisseur en fondations et

0.22 " en élévation ,

comprenant :

2 Salles séparées par un refend en

 briques de 0.22 et communiquant par :

1 porte en 3/4 sapin à revêtement en

 3/4 sapin .

Carrelage en carreaux du Boulonnais

Murs enduits et peints .

Sous-toiture apparente dans Buanderie

et peinture, plafonné et peint dans le W.C.

1 W.C. Hygiénique .

...

....

Accés et éclairage par :

I porte sur cour , couverte en 6/4 sapin ,
partie haute vitrée .

I porte sur W.C. en 6/4 sapin à panneaux
partie haute à lames ouvertes ,
chambranles moulurés .

I Chassis en 6/4 sapin , 2 ouvrants
vitrierie I/2 double et imposte fixe
vitrée .

COUVERTURE.- formée par I plateforme
en zinc à dilatation sur achelin .
chéneau bois et zinc , tuyau de descente
et accessoires .

Installation d'eau et d'électricité .

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	f 14.292.- =====
--------------------------------------	------------------------

<u>VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-</u>	f 13.600.- =====
---	------------------------

- E S T I M A T I F -

-----oo-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF :

Maçonnerie de briques au ciment pour fondations .)	
2m3 X 282 . =)	564.-
Fosse complète , compris hourdis cimentage, solins et regard de visite .)	2.800
Maçonnerie de briques à la chaux en élévation .)	
7m3 X 264 .-)	1.848
Pavés en céramique et forme		1.200
Enduits et peinture)	
Plafond et peinture)	
Contregittage de plafond)	900
Menuiseries complètes pour portes et chassis , avec scellements quincailleries , vitrerie et peinture .)	2.000
Plateforme en zinc avec achelin et solivage , compris suppléments pour bordures , façon de chéneau solins , tuyaux et accessoires Ventilation en zinc .)	2.600
Siège hygiénique de W.C.)	
Installation d'eau et d'électricité)	1.700
Honoraires d'architecte 5%		13.612.- 680
<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>		<u>14.292.-</u> =====

- B A T I M E N T N° 3 -

-----oO-----

- D E S C R I P T I F -

B A T I M E N T N ° 3 -

" DOUCHES "

SURFACE 4.35 X 8.30 = 36m2.II
=====

BATIMENT COMPRENANT : SOUS-SOL
 REZ-de-CHAUSSEE.-

CONSTRUCTION : en maçonnerie de briques
de 0.45 en fondations et 0.34 en élévation

Façade rejointoyée :

I SOUS-SOL.- de 3.25 de profondeur,
salle unique .

- Pavement en briques à champ sur
 forme .
- Murs badigeonnés .
- Hourdis haut en béton entre fer I
 Grille en fer rond pour déchargement
 du charbon .

Eclairage par :

-
- I soupirail avec grille en fer ronds .

...

....

Accès au rez-de-chaussée par :

le bâtiment contigu .

REZ-de-CHAUSSEE.- de 3.25 de hauteur
sous plafond , salle unique .-
Carrelage en carreaux céramiques et ciment
dans douches .

Murs enduits et peints .

Plafonnage au plâtre sur lattes et peinture .

Aménagement de : 7 stalles pour douches
cloison en ciment armé de 1.70 de haut .
avec porte-manteaux .

Accès et éclairage par :

I porte sur cour d'école , en 6/4 sapin
à 2 ouvrants , partie haute vitrée et
rhabillage .

I Chassis sur rue , en 6/4 sapin
à 2 ouvrants , vitrerie goutte d'eau ,
imposte fixe avec aérateurs , dimensions
100 X 210 , grille de protection en
fers ronds .

9 vasistas en sapin à ouvrants basculants .

TOITURE formée par : une plateforme en
zinc à dilatation sur charpente courante

...

....

chêneau en zinc , tuyau de descente et
accessoires .

Installation d'eau , d'électricité
et de chauffage central .-

VALEUR NEUVE JUIN 1937.-

48.957.^f_{.-}

VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-

44.000.^f_{.-}

- E S T I M A T I F -

-----oo-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations)	
32 m3 X 282.-)	9.024
Hourdis haut en béton entre fer)	
34 X 80.-)	2.720
Pavement en briques à champs)	
34 X 55 .-)	1.870
Supplément pour lissage , badigeon)	
grille de soupirail et trémie .)	1.500

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation)	
18m3 X 264.-)	4.752
Supplément pour rejointoiement)	
appuis, soubassement , seuil en pierre)	
14m2 X 106.-)	1.484
Dallage en ciment sur forme en béton)	
18m2 X 53)	954
Plafonnage sur lattes et peinture 33X35)	1.155
Enduits sur murs et peinture)	
75 m2 X 290.-)	2.175
Cloisons de séparation pour douches)	
compris peinture .)	
40m2 X 190)	7.600

à reporter :

33.234.-

- B A T I M E N T N° 4 -

-----00-----

- D E S C R I P T I F -

-----oO-----

- B A T I M E N T N ° 4 -

"HABITATION CONCIERGE & CABINET MEDICAL"

SURFACE 9.80 X 5.60 = 54m2.88

BATIMENT COMPRENANT : SOUS-SOL
REZ-de-CHAUSSEE.-
ETAGE & GRENIER .

CONSTRUCTION : en maçonnerie de briques de
0.45 en fondations et 0.34 en élévation.

Façade rejointoyée .

Soubassement en pierre de Soignies, ciselée
Seuils et appuis de chassis en pierre de
Soignies .

Grille de protection des chassis en fers
ronds de 20m/m avec lisses et épis .

IL COMPREND :

I SOUS-SOL.- de 3.05 de profondeur ,
composé de une salle unique .

Dallage en ciment

...

.....

Murs badigeonnés

Hourdis haut en béton entre fers .I.-

Accès et éclairage par :

2 Soupiraux avec grilles en fer rond .

2 Baies libres vers bâtiment des douches.

Accès au rez-de-chaussée par :

I Escalier en briques de 0.80, nez en

béton , échiffre en briques de 0.22.

REZ-de-CHAUSSEE de 3.20 de hauteur

à usage de Cabinet médical :

formant : 2 salles et I dégagement

séparés par des refends en briques

de 0.11 et communiquant par :

3 portes en 6/4 sapin à panneaux

partie haute vitrée à petits bois

dimensions 0.80 X 2.35 .

Carrelage en carreaux céramiques sur

forme .

Murs enduits et peints .

Plafonnage sur lattes et badigeon .

I Lavabo sur consoles, miroir et galerie

...

....

Accès et éclairage par :

I porte sur rue en 45m/m chêne , à I
ouvrant , imposte fixe vitrée .
bâti en sapin , dimensions I.05 X 3.10.

2 Portes sur salle de douches , à
2 ouvrants en 6/4 sapin à panneau,
partie haute vitrée , ébrasements
et retour .

2 portes sur bât contigu en 6/4 sapin
à panneaux , partie haute vitrée
ébrasements à panneaux et retours .

2 Chassis sur rive , en 6/4 sapin à 2
ouvrants , vitrerie en cathédrale et
goutte d'eau , imposte fixe vitrée
avec aérateur .

Accès à l'étage par :

I escalier en orme de 0.85 d'emmarchement
bourdon de départ en chêne , balustre et
main-courante , cloison d'échiffre en
sapin rainé avec porte sur cave en
6/4 sapin .

ETAGE.- de 3.20 de hauteur formant :

- 3 chambres et I dégagement séparés

...

...

par des refends en briques de 0.11
et communiquant par : 3 portes en 6/4
sapin à panneaux , dimensions 0.80 X 2.30.
Plancher en sapin sur gittage en 7/18
Murs enduits et peints dans Dégagement
tapissés dans chambre .
Plafonnage sur lattes et badigeon .

Eclairage par :

8 chassis en 6/4 sapin à 2 ouvrants ,
imposte fixe vitrée , ébrasements et
retour , dimensions 1.05 X 2.00.

Accès au grenier par :

I Escalier semblable à celui du rez-de-
chaussée .

GRENIER.- de 0.70 de hauteur d'encuvant

- Plancher en sapin sur gittage en 7/18.

Eclairage par :

2 Tabatières en sapin , dessus zingué .
2 Oeils de boeuf en pignon de 0.80 Ø

TOITURE.- à deux versants en ardoises
sur achelin et comble en 7/9, pannes
en 8/23 , supportée par I ferme assemblée

...

....

en sapin 8/23 & 7/18.

Chéneau en zinc sur entablement et
bordure , tuyaux de descente et accessoi-
res .

Pour l'ensemble :

Installation d'eau , gaz - électricité
chauffage central .

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	171.151.- ^f =====
---	---------------------------------

<u>VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-</u>	155.000.- ^f =====
---	---------------------------------

- E S T I M A T I F -

-----00-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations)	
30m3 X 282.-)	8.460
Hourdis haut entre fers I)	
46m2 X 80.)	3.680
Dallage en ciment sur forme bétonnée)	
46m2 X 52)	2.438
Escalier en briques , nez en béton)	
compris échiffre en briques ,)	
lissage , badigeon, soupiraux et)	
grilles .)	2.500
Superstructure :		

Maçonnerie de briques pour élévation)	
60m3 X 264)	15.840
Supplément pour arcs, lissage ,)	
calfeutrement , arrières linteaux)	
briques de bois etc .)	1.800
Seuil, éoubassement et appuis de)	
chassis en pierre de Soignies ciselée)	
Grilles en fers ronds pour chassis)	4.100
Rampant de pignon en pierre)	
I/2 dure compris taille)	1.800
Gloison en briques de 0. II)	
90 X 31.-)	2.790
		<u>43.408.-</u>

.....		
Carrelages en céramiques sur forme 60m2 X IO7)))	4.280
Supplément pour coupes, plinthes		800
Plafonnage sur lattes et badigeon , supplément dans la surface, pour rampant . 85 X 24))))	2.040
Enduit sur murs , peinture et tapisserie . 335 X 290.)))	9.715
Menuiseries pour chassis , portes , chassis , compris peinture et quincaillerie . 54 X 330))))	17.820
Supplément pour porte d'entrée en chêne , rhabillages porte en menuiserie assemblée , cloisons d'échiffre , escaliers complets etc .)))))	7.900
Plancher en sapin sur solivage en 7/18 . 76m2 X IO8)))	8.208
Installation, eau, gaz , électricité chauffage central, comprenant : 3 chaudières IDEAL ASTRA et canali- sation , calorifuges et radiateurs compteurs , branchements etc ...))))))	55.000
Toiture en ardoise sur achelin sur charpente courante . 70 X I34.))))	9.380
		----- 115.143.-

....Supplément pour faitage, solins ,)	
pannes 8/23 et ferme assemblée)	1.850
chéneaux zingués sur entablement et)	
bordure, tuyaux et accessoires)	2.600

		4.450
		=====

RECAPITULATION DE L'ESTIMATIF du BATIMENT 4 -

Page 32		43.408
" 33		115.143
" 34		4.450

		163.001
Honoraires d'architecte 5%		8.150

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>		171.151.-
		=====

- B A T I M E N T N ° 5 -

-----00-----

- D E S C R I P T I F -

-----00-----

- B A T I M E N T N ° 5 -

" HABITATION CONCIERGE "

SURFACE 9.80 X 2.95 = 26m2.26
2X 3.15 X 1.97 = 12m2.41

38m2,67
=====

BATIMENT à simple REZ-de-CHAUSSEE de
3.25 de hauteur sous plafond , construit
en briques de 0.45 en fondations et
0.34 en élévation , formant 3 salles
séparées par des refends en briques de
0.22, et communiquant par :

2 portes en 6/4 sapin à panneaux, partie
haute vitrée , ébrasements et retours .

Carrelage en carreaux céramiques sur
forme .

Murs enduits, peints et tapissés .

Plafonnage sur lattes et badigeon .

Accès par les contigus et par :

1 porte sur cour-couverte , en 45m/m sapin

.....

à panneaux, partie haute vitrée et
imposte vitrée avec 2 chassis latéraux
à I ouvrant en 6/4 sapin et imposte
fixe .

2 portes sur cour en 6/4 sapin ,
à I ouvrant , imposte fixe vitrée ,
ébrasements et retours .

2 Chassis en 6/4 sapin , 2 ouvrants
vitrierie I/2 double , imposte fixes
vitrées, dimensions 1.00 X 2.20.

TOITURE : formée par une plateforme
en zinc à dilatation , chéneau en zinc , tuyau de
descente et accessoires .

Installation électrique .

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	33.094.- ^f	
	=====	

<u>VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-</u>		30.000.- ^f
		=====

- E S T I M A T I F -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF**Infrastructure :**

 Maçonnerie de briques pour fondations)
 9m3 X 282.-) 2.538

Superstructure :

 Maçonnerie pour élévation)
 22 m3 X 264) 5.808

Supplément pour arcs , lissage ,)
 calfeutrements , rebordements ,)
 arrières linteaux , briques de bois)
 seuils en Soignies etc ..) 800

Carrelage en carreaux céramiques)
 sur forme .)
 30m2 X 107) 3.210

Supplément pour plynthes , coupes etc 600

Plafonnage sur lattes et badigeon)
 30m2 X 24.-) 720

Enduits sur murs , peinture et)
 tapisserie .)
 150m2 X 29.) 4.350

Menuiseries pour portes , châssis)
 compris peintures, et quincaillerie)
 20m2 X 330.) 6.600

Installation électrique 600

Toiture en zinc à dilatation sur)
 achelin et charpente courante :)
 38 X 134) 5.092

à reporter : 30.318.-

Report :	30.318.-
Supplément pour bordure , solins façon de chéneaux et tous accessoi- res .))) 1.200

	31.518
Honoraires d'architecte 5%	1.576.-

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	<u>33.094.-</u> =====

- B A T I M E N T N° 6 -

-----oOo-----

- D E S C R I P T I F -

-----oO-----

- B A T I M E N T N ° 6 -

" COUR COUVERTE & W.C. "

=====

SURFACE 3.50 X 2.00 = 7m2.00)	= 34m2,41
4.25 X 6.45 = 27m2.41		
		=====

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE,
 de 3.00 de hauteur moyenne construite
 en briques de 0.65 en fondations , avec
 fosse citernée pour W.C. et 0.34 en
 élévation et cloison en tôle sur cornière
 à partie haute vitrée avec porte -d°-

Dallage en dalles d'usine :

Murs badigeonnés .

I Evier avec armoire basse , dossier en
carreaux de faïence .

W.C.

Carrelage en carreaux céramiques .

Murs enduits et peints avec soubassement
en carreaux de faïence .

Plafond enduit et peint .

I porte en 6/4 sapin , I ouvrant
partie haute à lames ouvertes .

....

TOITURE FORMEE par :

I Plateforme en zinc sur W.C. & réduit

I Lanterneau en verre cathédrale sur

fers T. , gouttière , tuyau de

descente et accessoires .

VALEUR NEUVE JUIN 1937.- 17.390.-^f
=====

VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.- 15.000.-^f
=====

- E S T I M A T I F -

=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF
Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations et fosse complète .)	
)	3.700

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation)	
13m2 X 264 #)	3.432

Supplément pour chaperon, lissage badigeon, plafond partiel .)	
)	750

Cloison en O.II, compris enduit et peinture .)	
)	320

Dallage en dalles d'usine et carreaux céramiques sur forme .)	
28m2 X 70.-)	1.960

Menuiserie pour portes W.C. et cour , cloison en tôle , vitrerie et porte identique .)	
)	2.800

Lanterneau en verre cathédrale sur fers	T	
Plateforme en zinc sur W.C. et réduit)	2.200

Gouttière, tuyaux de descente et accessoires, supplément pour bordure)	
)	300

Installation électrique, eau, évier et dosseret, armoire basse etc .)	
)	1.100

 16.562

Honoraires d'architecte 5%		828
--------------------------------------	--	-----

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>		17.390
		=====

- B A T I M E N T N° 7 -

-----oO-----

- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N ° 7 -

" P R E A U & W . C . "

SURFACE 4.07 X 27.55 = 112m², 13
=====

BATIMENT : à REZ-de-CHAUSSÉE de 3.60
& 4.40 de hauteur , adossé au mur de
clôture et construit sur fosse en maçonnerie
de briques .

Mur de clôture en 0.45 & 0.34.

Carrelage en carreaux de Boulogne sur
forme et en Beauvais dans le W.C.

Sous-toiture apparente et peinte .

AMENAGEMENTS de :

- 8 stalles de W.C. séparées par des
cloisons de 0.07 de 1.40 & 2.20 de haut .
enduit au ciment sur murs et cloisons .

8 sièges émaillés et 12 urinoirs en
pierre .

Accès par :

- 7 portillons en 6/4 sapin assemblés sur
huisserie et 1 porte en 6/4 sapin ,
partie haute à lames ouvertes .

...

....

COUVERTURE : formée par un auvent
en zinc à dilatation sur charpente
courante , reposant sur des consoles
en fer ouvragé .

Gouttières, tuyaux de descente
en zinc et accessoires .

Installation électrique et sanitaire .

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	84.460.- ^f =====	
<u>VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-</u>		73.000.- ^f =====

- E S T I M A T I F -

-----00-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie pour fondations et fosse complète .)	16.000
---	---	--------

Superstructure :

Maçonnerie pour élévation , mur de clôture compté sur 1/2 épaisseur 30 X 264)))	7.920
--	-------------	-------

Couronnement pour murs , lissage etc .		450
--	--	-----

Cloisons en 0.07 19m2 X 22 .-)	418
----------------------------------	---	-----

Enduit au ciment sur murs 38m2 X 25.-))	950
--	--------	-----

Carrelage micte Beauvais , céramique et Boulogne , compris forme bétonnée 100 X 90)))	9.000
--	-------------	-------

Supplément pour caniveau et coupes etc .		200
--	--	-----

Sièges ordinaires pour W.C.		4.800
-----------------------------	--	-------

Menuiserie pour portes de W.C. compris) bâtis , huisseries et quincailleries)	3.600
---	---	-------

Toiture en zinc à dilatation sur achelin et comblage courant 8/II rabotés et peints . 110 X 180))))	19.800
--	------------------	--------

à reporter :		----- 63.138
--------------	--	-----------------

- B A T I M E N T N° 8 -

----oOo----

- D E S C R I P T I F -

- B A T I M E N T N ° 8 -

"ECOLE MONTAIGNE"

SURFACE : 45.65 X 8.70 = 397.16

8.70 X $\frac{12.25 + 13.26}{2}$ 110.97

m2

508,13

=====

CE BATIMENT COMPREND :

2 Corps de bâtiment à usage d'école
et d'habitation du Directeur .

CONSTRUCTION : en briques de 0.45 & 0.55
en fondations, 0.34 en élévation avec
piles en briques de 0.11 de saillie
extérieure .

Façades jointoyées :

Joints à l'anglaise , soubassement

et seuils en pierre de Soignies ciselée,
partie moulurée sur piles .

appuis de chassis en pierre de Soignies

Bandeaux sur piles en pierre 1/2 dure .

...

.....

Coussins de chassis en pierre moulurée
Corniche à couronnement , de piles, en
pierre I/2 dure , linteaux de chassis en
fers T assemblés , tympan des chassis
en poterie .

Arcade en briques vernissées .

Fronton sur entrée , en pierre moulurée
et Wembergues identiques .

PREMIER CORPS DE BATIMENT , comprenant :

REZ-de-CHAUSSEE.-
ETAGE & COMBLE.-

REZ-de-CHAUSSEE.- de 4.30 de hauteur formant
4 classes et un réduit inaccessible séparés
par des refends en briques de 0,34 sans
communication intérieure .

Parquet chêne à bâtons rompus sur forme
plinthes en sapin .

Murs enduits et peints .

Plafonnage sur lattes et badigeon.

...

...

Accès et éclairage par :

4 portes à 2 ouvrants en 45m/m sapin, partie basse à grands cadres , 2 faces , partie haute vitrée à petits bois , imposte fixe , vitrée, dimensions II7 X 4.15.

28 Chassis à 2 ouvrants et imposte basculante en 6/4 sapin , vitrerie en I/2 double Ebraselements et retours , dimensions I.17 X 2.65 .

Grille de protection , grillages sur rue .

PREMIER ETAGE.- de 4.45 de hauteur , de même ordonnancement que le rez-de-chaussée .

Planchéié en sapin sur gittage en 7/18 et poutres , plinthes en sapin.

Murs enduits et peints .

Plafonnage sur lattes et badigeon .

Accès et éclairage par :

4 portes à I ouvrant en 45m/m sapin partie basse à grands cadres , partie haute vitrée , imposte vitrée basculante Dimensions I.13 X 4.20.

...

...

Chassis latéraux à I ouvrant en 6/4 sapin
impostes vitrées basculantes, dimensions
78 X 2.75 .

12 Chassis à 3 ouvrants en 6/4 sapin ,
vitrerie en I/2 double à petits bois
impostes vitrées basculantes ,
ébrasements et retours .
Dimensions 2.72 X 2.75 .

GRENIER.- de 1.70 de hauteur d'encuvement
et de 4.75 au faite , refends en
0.34 et baies libres .
Plancher en sapin sur gittage en 7/18.

Accès et éclairage par :

- I porte sur cage d'escalier en 6/4 sapin
à I ouvrant , ébrasements et retours
2 faces .

8 Tabatières en sapin, dessus zingué
vitrerie en I/2 double .

TOITURE.- deux versants en ardoises sur
litteaux , comble 7/9 , pannes en 8/23
supportée par : 4 fermes assemblées en

...

...

sapin 8/23

Couverture en zinc à dilatation sur
réduit .

Chéneau en zinc sur entablement et
bordure , tuyau de descente en zinc et
accessoires .

EN ANNEXE.-

PREMIER ETAGE.-

Galerie de distribution : planchée en

sapin sur fer I 110/65 , axés à 0.85 et
reposant sur : 7 colonnes en fonte de
100m/m de Ø , socles et chapiteaux .
Garde-corps en fer forgé de 1.25 de
hauteur , lisse en sapin .

Couverture par : un lanterneau en
verre cathédrale sur fers T et pannes en
fers I , reposant sur 7 colonnes en
fonte de 110m/m Ø , consoles en fer forgé
Chéneau bois et zinc , crochets , tuyaux
de descente en zinc .

...

....

DEUXIEME CORPS DE BATIMENT .-

Entrée - Ecole et Habitation Directeur

comprenant : SOUS-SOL.-
REZ-de-CHAUSSEE.-
ETAGE & GRENIER.-

1°) ENTREE ECOLE.-

SOUS-SOL.- de 2.10 de profondeur à la clef
comprenant : 3 caves et cage d'escalier
séparées par des refends en briques de
0,45 .

Communiquant par :

3 Baies libres et I porte à claire-voie
en sapin .

Pavement en briques sur forme .

Murs badigeonnés .

Plancher haut en voutains de briques
de 0,11 entre fers I 160/85 axés à 1.00

Accès à l'étage par : I escalier en
briques de 1.35 d'emmarchement .

REZ-de-CHAUSSEE.- de 4.30 de hauteur formant

I salle - I dégagement et cage d'escalier
séparés par des refends en briques de 0,34

et communiquant par :

2 portes e, 6/4 sapin à panneaux

....

ébrasements à panneaux , retour

2 faces , dimensions 88 X 2.30

I porte semblable sur cage d'escalier de
1.02 X 2.30.

Carrelage en carreaux de ciment sur forme

Murs enduits et peints avec lambris en
sapin rainé et peint , de 1.40 de hauteur .

Dans cage d'escalier et dégagement :

Plafonnage sur lattes et badigeon .

Accés et éclairage par :

I porte sur rue, à 2 ouvrants en 50m/m

chêne moulures embrevées , 2 faces et
corniche , imposte fixe vitrée,

poignée cuivre , ébrasements et retour
en sapin .

Dimensions 1.60 X 4.10.

4 Chassis en 6/4 sapin à 2 ouvrants,

impostes vitrées basculantes .

dimensions 1.17 X 2.65.

I Chassis semblable dans la cage d'esca-
lier , dimensions 90 X 2.45.

I Porte sur cour, à 2 ouvrants en 45m/m

sapin, partie basse à panneaux à
grands cadres , partie haute vitrée .

...

...

et imposte fixe , dimensions 1.60 X 4.30

Accès à l'étage par :

- I escalier droit en orme de 1.30 d'embranchement

bourdon de départ en chêne , balustre
et main courante , cloison d'échiffre
en sapin , rainé et peint , porte
sur cave , en 4/4 sapin .

Palier de repos intermédiaire ,
plancher en sapin .

ETAGE.- de 4.45 de hauteur-formant :

I Salle et cage d'escalier séparés
par un refend en briques de 0,34 .

Communiquant par :

- I porte en 6/4 sapin à I ouvrant à
panneaux , ébrasements à panneaux et
retour 2 faces .

- I porte sur galerie , semblable à celle
du rez-de-chaussée .

Plancher en sapin sur gittage 7/18

Murs enduits et peints, lambris partiel
en sapin dans cage d'escalier .

Cymaise dans salle , avec broches .

...

....

- Plafonnage sur lattes et badigeon

Eclairage par :

-
- 2 Chassis en 6/4 sapin à ouvrants
imposte basculante , ébrasement et
retours , dimensions 1.30 X 2.70.

 - I chassis en 6/4 sapin à 3 compartiments
dont I ouvrant .
imposte basculante , ébrasements et
retour , dimensions 1.55 X 2.80

 - I chassis sur cage d'escalier , en 6/4
sapin à 3 compartiments dont I
ouvrant .
imposte basculante , ébrasements et
retour , dimensions 1.55 X 2.80.

 - I Chassis sur cage d'escalier , en
6/4 sapin à 2 ouvrants , imposte vitrée
ébrasements et retours , dimensions
0.90 X 2.65.

Accès au grenier par :

I Escalier semblable à celui du rez-de-
chaussée

GRENIER .- de 1.70 d'encuvement et de
4.70 au faite , planchéié en sapin.

...

..

HABITATION du DIRECTEUR :

SOUS-SOL.- de 2.10 de profondeur , comprenant :

3 Caves et I couloir , séparés par des refends en briques de 0.34.

Pavement en briques à champ sur forme

Murs badigeonnés .

Plancher haut en voutains de briques

de 0.11 entre fers I axés à 0.85.

Accès au rez-de-chaussée par :

- I escalier en briques de 0.85 d'embranchement , mur d'échiffre en 0.65.

REZ-de-CHAUSSEE.- de 4.05 de hauteur

formant 3 salles , I couloir et cage

d'escalier , séparés par refends en briques

de 0.22 et :

communiquant par :

- 3 portes en 6/4 sapin de 2.40 de hauteur ébrasements à panneaux et retour et I porte sur cuisine à 2 ouvrants en 6/4 sapin.

Accès et éclairage par :

- I porte sur rue en 65m/m chêne , I ouvrant à panneaux, moulures embrevées .

...

...

Imposte fixe vitrée, ébrasement et retour
(1.05 X 3.90)

- 4 chassis sur rue, à deux ouvrants
vitrierie en 1/2 double , imposte fixe .
- 1 porte sur cour , vitrée en 6/4 sapin
à panneaux , retour mouluré .
imposte fixe vitrée de 90 X 3.20
- 9 chassis à 2 ouvrants en 6/4 sapin
imposte fixe vitrée , ébrasements et
retours , dimensions 1.00 X 2.95.

AMENAGEMENTS :

Salon :

- Parquet chêne à bâtons rompus .
Murs enduits et tapissés
Plagènnage sur lattes et badigeon .
I cheminée en marbre à modillons et
retours , parquet de glace en sapin
et moulures .

Salle à manger :

- Parquet chêne à bâtons rompus .

...

....

- Murs enduits et tapissés

Plafonnage sur lattes et badigeon

I Cheminée en marbre à modillons et
parquet de glace .

2 placards latéraux à 4 ouvrants en sapin
et rayonnage .

Cuisine et dégagement :

- Carrelage en carreaux polychromes sur
forme .

Murs enduits et peints .

Plafonnage sur lattes et badigeon .

I Cheminée capucine simple

I Placard d'angle à I ouvrant

I Evier avec armoire basse à dossier
en carreaux de faïence .

Accès à l'étage par :

- I escalier en orme de 0.90 d'embranchement
bourdon de départ en chêne , balustre
et main courante en chêne , palier de
repos intermédiaire , planchéié en sapin.

ETAGE.- de 3.95 de hauteur formant :

3 chambres - cabinet de toilette et
dégagement , séparés par des refends en

...

...

en briques de 0.22 et communiquant par :

- 4 portes en 6/4 sapin à panneaux ébrasements à panneaux et retours 2 faces .
- Plancher en sapin sur gittes en 8/23
Murs enduits et peint dans le
Dégagement - tapissés dans une chambre
- 3 Cheminées en marbre capucine simple
2 Placards dans une chambre , à 4 ouvrants et rayonnage , avec parquet de glace et moulures .

Eclairage par :

-
- 6 chassis en 6/4 sapin , vitrerie en 1/2 double , sauf un en verre goutte d'eau imposte basculante , ébrasement et retour , dimensions 1.30 X 2.80.

Accès au comble par :

-
- I escalier semblable à celui du rez-de-chaussée .

COMBLE.- de 2.25 de hauteur à l'encuvement et 3.00 sous plafond formant :
3 Chambres et I dégagement , séparés par

...

...
des refends en briques de 0.22 et
communiquant par :

- 3 portes en 6/4 sapin à panneaux
ébrasements et retours deux faces
dimensions 0.90 X 1.95.

Plancher en sapin sur gites en 8/23
Murs enduits et peints dans le
dégagement , tapissés dans chambres .
Plafonnage sur lattes et badigeon.

Eclairage par :

6 Lucarnes en sapin, dessus zingué .
1 Porte sur grenier de l'école , en 6/4
sapin à panneaux , ébrasements et
retour .

TOITURE.- en ardoises sur litteaux
semblable à la précédente .

EN ANNEXE.-

Cour couverte :

- Carrelage en carreaux du Boulonnais ,
Murs badigeonnés .

...

...

Lanterneau vitré en cathédrale sur fers T
cloison vitrée et porte vitrée .

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	I.III.242.- ^f =====	
<u>VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-</u>	950.000.- ^f =====

- E S T I M A T I F -

-----00-----

...

Séubassement en pierres de Soignies compris taille et pose .)	14.800
---	---	--------

Maçonnerie de petit granit appareillé compris taille et moulures, pose)	8.800
---	---	-------

Seuils et appuis en pierre de Soignies, compris pose et taille)	24.500
---	---	--------

Pierre 1/2 dure compris pose , taille unie et moulurée pour bandeaux d'assises , arcs , coussins , fronton de pignon, socle de cheminées etc ..)	32.000
--	---	--------

Linteaux I assemblés des baies , compris peinture .)	
II.000 X 3.40)	37.400

Grille à ornements des croisées compris pose , dressage , peinture ancres forgés décoratifs .)	5.500
---	---	-------

Carrelage polychrome sur forme sable .)	
30 m2 X 120)	3.600

Carrelage ordinaire 66m2 X 66)	4.356
----------------------------------	---	-------

Carrelage en pavés céramiques sur forme bétonnée .)	
100m2 X 90.-)	9.000

Supplément pour coupes , plinthes miroir en faïence etc ..)	1.600
---	---	-------

Cheminées en marbre à modillon et capucine simple)	3.600
--	---	-------

Parquet chêne sur forme 330m2 X 105)	34.650
--	---	--------

179.806.-

...

Plafonnage sur lattes compris badigeon I.040 X 24.-)))	24.960
Enduits sur murs et peinture ou tapisserie . 2.200 X 29.-))))	63.800
Supplément pour lattage des linteaux)	500
Plancher en sapin et solivage en 8/23 885 X I38)))	122.130
Supplément pour chaînes ancrages poutres etc ..))	13.000
Contregittage partiel du comble)	1.600
Plinthes en sapin pour rez-de-ch. et étage .))	12.500
Plancher de galerie , compris la valeur des boulons , et peinture 100m2 X I20))))	12.000
Supplément pour bordure)	2.000
Solivage et poutre en I assemblés pour Galerie , compris pose et pein- ture fers I -d°- sous lanterneau Galerie 2.700m2 X 3.40)))))	9.180
Colonnes en fonte , compris pose , peinture pour galerie et lanterneau 3.500 X 4.50.)))	15.750
Garde-corps de galerie compris pose , moyens d'attache et peinture))	34.000
Consoles ornées sous galerie et lanterneau)	9.000
		----- 320.420.

...

Portes extérieures en chêne et sapin
compris rhabillage , peinture et
vitrerie .

68 X 4.70

31.960

Croisées en sapin compris rhabillage
peinture et vitrerie .

290m2 x 330

supplément pour meneaux et chassis
d'étage .

2.500

Portes intérieures en 6/4 sapin
compris rhabillage et peinture

30m2 X 350.

10.500

Supplément pour rhabillage à
panneaux .

Placards complets , parquets de
glace avec miroirs , cloisons d'échif-
fre , armoires d'éviers, rhabillage
des cavétures , lambris en sapin ,
baguettes et toutes sujétions .

21.900

Escaliers complets avec leurs pas
massifs , garde-corps , palier
de repos .

22.500

Installation d'eau, gaz , électricité
avec appareils, branchements et
compteurs , W.C. et chûte
Radiateurs et canalisations .

34.000

123.360.-

RECAPITULATION de l'ESTIMATIF du BATIMENT B

Page 61	324.790
" 62	179.806
" 63	320.420
" 64	123.360
" 65	109.950

	1.058.326
Honoraires d'architecte 5%	52.916

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	1.111.242.-
	=====

- B A T I M E N T N° 9 -

-----oo-----

- D E S C R I P T I F -

-----00-----

- B A T I M E N T N ° 9 -

" BUANDERIE & W.C. "

SURFACE 2.75 X 4.00 = 11m2,-

 1.45 X 2.35 = 3m2,41

 14m2,410=

=====

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE de

0.34 d'épaisseur en fondations et

0.22 " " élévation ,

comprenant :

2 Salles séparées par un refend en

briques de 0.22 et communiquant par :

I porte en 3/4 sapin à revêtement en

3/4 sapin .

Carrelage en carreaux du Boulonnais

Murs enduits et peints .

Sous-toiture apparente dans Buanderie

et peinture , plafonné et peint

dans le W.C.

I W.C. Hygiénique .

...

...

Accès et éclairage par :

I porte sur cour, couverte en 6/4 sapin
partie haute vitrée .

I Porte sur W.C. en 6/4 sapin à panneaux
partie haute à lames ouvertes ,
chambranles moulurés .

I Chassis en 6/4 sapin , 2 ouvrants
vitrierie en 1/2 double et imposte
fixe , vitrée .

COUVERTURE.- formée par une plateforme
en zinc à dilatation sur achelin ,
chêneau bois et zinc , tuyau de descente
et accessoires .

Installation d'eau et d'électricité .

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	f 14.292.- =====
--------------------------------------	------------------------

<u>VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-</u>	f 13.600.- =====
---	------------------------

- E S T I M A T I F -

-----oOo-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF :

Maçonnerie de briques au ciment pour fondations .)	
2m3 X 282.-)	564
Fosse complète , compris hourdis cimentage, solins et regard de visite .)	2.800
Maçonnerie de briques à la chaux en élévation.)	
7m3 X 264.-)	1.848
Pavés en céramique et forme)	1.200
Enduits et peinture)	
Plafond et peinture)	
Contregittage de plafond)	900
Menuiseries complètes pour portes et chassis , avec scellements quincailleries , vitrerie et peinture .)	2.000
Plateforme en zinc avec achelin et solivage , compris suppléments pour bordures , façon de chéneau solins, tuyaux et accessoires Ventilation en zinc .)	2.600
Siège hygiénique de W.C.)	
Installation d'eau et d'électricité)	1.700

		13.612
Honoraires d'architecte 5%		680

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>		<u>14.292.-</u>
		=====

- B A T I M E N T N° 10 -

-----OO-----

- D E S C R I P T I F -

-----oo-----

- B A T I M E N T N° 10 -

"DOUCHES"

SURFACE 4.35 X 8.30 = 36m², II
=====

BATIMENT COMPRENANT : SOUS-SOL
REZ-de-CHAUSSEE.-

CONSTRUCTION : en maçonnerie de briques
de 0.45 en fondations et 0.34 en élévation

Façade rejointoyée .

I SOUS-SOL de 3.25 de profondeur ,
salle unique .

- Pavement en briques à champ sur forme
- Murs badigeonnés
- Hourdis haut en béton entre fer I
Grille en fer rond pour déchargement
du charbon .

Eclairage par :

- I soupirail avec grille en fer rond .

...

....

Accès au rez-de-chaussée par :

le bâtiment contigu .

REZ-de-CHAUSSEE.- de 3.25 de hauteur sous
plafond , salle unique .

Carrelage en carreaux céramiques et
ciment dans douches .

Murs enduits et peints .

Plafonnage au plâtre sur lattes et
peinture .

Aménagement de : 7 stalles pour douches
cloison en ciment armé de 1.70 de haut .
avec porte-manteaux .

Accès et éclairage par :

I porte sur cour d'école , en 6/4 sapin
à 2 ouvrants , partie haute vitrée et
rhabillage .

I Chassis sur rue , en 6/4 sapin
à 2 ouvrants , vitrerie goutte d'eau
imposte fixe avec aérateurs , dimensions
100 X 210 , grille de protection en
fers ronds .

9 Vasistas en sapin à ouvrants basculants.

TOITURE FORMEE par : une plateforme en
zinc à dilatation sur charpente courante .

....

...

chêneau en zinc , tuyau de descente et
accessoires .

Installation d'eau , électricité
et chauffage central :

VALEUR NEUVE JUIN 1937.- 48.957.^f_{.-}
=====

VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.- 44.000.^f_{.-}
=====

- E S T I M A T I F -

-----oo-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF :

Infrastructure :

Maçonnerie de briques pour fondations)	
32m3 X 282.-)	9.024
Hourdis haut en béton entre fer)	
34m2 X 80.-)	2.720
Pavement en briques à champs)	
34m2 X 55.-)	1.870
Supplément pour lissage, badigeon)	
grille de soupirail et trémie)	1.500

Superstructure :

Maçonnerie de briques pour élévation)	
18m3 X 264.-)	4.752.-
Supplément pour rejointoiement)	
appuis, soubassement , seuil en pierre)	
14m2 X 106.)	1.484
Dallage en ciment sur forme en béton)	
18m2 X 53)	954
Plafonnage sur lattes et peinture)	1.155
35 X 35 , enduits sur murs et peinture)	2.175
75m2 x 290.)	
Cloisons de séparation pour douches)	
compris peinture)	
40m2 X 190)	7.600
à reporter :	----- 33.234.■

Report :		33.234.-
Menuiserie pour chassis portes, vasistas , compris quincaillerie .)))	
Peinture et vitrerie)	3.700
Installation électrique et eau , compris douches à pommes))	3.400
Plateforme en zinc à dilatation sur charpente courante .)))	
38 X I34)	5.092
Suppléments pour bordures solins, façon de chéneau et tous accessoires .)))	1.200

		46.626
Honoraires d'architecte 5%		2.331.

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>		f 48.957.-
		=====

- B A T I M E N T N° II -

-----oOo-----

- D E S C R I P T I O N -

-----oo-----

- B A T I M E N T N° II -

" PREAU & W.C. "

SURFACE 4.07 X 27.55 = 112m²,13

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE
hauteurs 3.60 & 4.40, de hauteur ,
adossé au mur de clôture et construit
sur forme en maçonnerie de briques .
Mur de clôture en 0.45 & 0.34.
Carrelage en carreaux de Boulogne sur
forme et en Beauvais dans W.C.
Sous-toiture apparente et peinte .

AMENAGEMENTS :

8 Stalles de W.C. séparées par des cloi-
sons en 0.07 de 1.40 & 2.20 de haut .
enduit au ciment sur murs et cloisons
8 Siéges de W.C. émaillés

Accès par :

7 portillons en 6/4 sapin assemblés
sur huisserie et 1 porte en 6/4
partie haute à lames ouvertes .

...

....

COUVERTURE : formée par un appentis en zinc à dilatation sur charpente courante et reposant sur des consoles en fer ouvragé .

Gouttière , tuyaux de descente en zinc et accessoires .

Installation électrique et sanitaire

VALEUR NEUVE JUIN 1937.-

f
86.035.-
=====

VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-

f
74.000.-
=====

- E S T I M A T I F -

-----oo-----

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Infrastructure :

Maçonnerie pour fondations et fosse complète .)	16.000
---	---	--------

Superstructure :

Maçonnerie pour élévation (de murs clôture , pris sur 1/2 épaisseur))	
30m3 X 264)	7.920

Couronnement pour murs, lissage etc .		450
---------------------------------------	--	-----

Cloison de 0.07)	
19m2 X 22 .-)	418

Enduit au ciment sur murs)	
38m2 X 25)	950

Carrelage mixte Beauvais céramiques et Boulogne , compris forme partie en béton .)	
100m2 X 90.-)	9.000

Supplément pour caniveaux et coupes .)	200
--	---	-----

Sièges ordinaires pour W.C. et boîtes d'urinoirs .)	6.300
---	---	-------

Menuiserie pour portes de W.C. compris bâti , huisserie et quincaillerie .)	3.600
--	---	-------

à reporter :		----- 44.838.-
--------------	--	-------------------

Report :	44.838.-
Toiture en zinc à filatation sur achelin et comblage courant 8/15 rabatis et peints .)))
110m2 X 180) 19.800
Supplément pour consoles en fers compris peinture et pose .) 16.000
Gouttière en zinc, tuyaux de descente et accessoires , supplément pour bordure , solins etc .))) 1.300

	81.938
Honoraires d'architecte 5%	4.097

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	<u>86.035.-</u>
	=====

MATÉRIEL



- VILLE DE LILLE -

=====

--oOo--

"GROUPE SCOLAIRE de MOULINS-LILLE"

=====

ECOLES MONTAIGNE & BUFFON

=====

Rue Fénelon - LILLE

--oOo--

-. ESTIMATION DU MATERIEL .-

--oOo--

-RECAPITULATION du " M A T E R I E L " -

DESIGNATION	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
ECOLE BUFFON P. 80	83.400	70.000
ECOLE MONTAIGNE " 82	93.850	80.000
<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	177.250. ^f	
<u>VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-</u>		150.000. ^f

- M O B I L I E R -ECOLE BUFFON.-

	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
I38 Tables d'écoliers à 2 places pupitres et sièges en orme sur ossature en fonte .		
I7 Tables d'écoliers à 2 places ossature en tube acier .	31.000	
I5 Bibliothèques I.35 X 2.45 X 0.40 , en pitchpin verni à 2 portes , partie haute vitrée et rayonnage .		
8 Tables de professeur I.35 X 70	22.300	
8 Estrades en sapin 70 X 3.40		
8 " " " 150 X 150		
8 Tableaux muraux 3.50 X 110		
6 " noirs sur chevalets I.20 X I.10	8.200	
4 Escabeaux en orme, 5 marches		
34 Chaises pliantes de jardin	1.300	
à reporter :	62.800.-	

	Report :	62.800.-)	
50 Cartes murales géographie)		
Histoire naturelle etc ...)		
Tableaux décoratifs divers)	1.100	
I Mappemonde)		
3 Oeils de boeuf)	800	
I.500 Livres d'histoire , géographie)		
lecture, grammaire , arithmétique)		
leçons .)	5.300	
I.000 Livres de bibliothèque		12.000	
32 Diffuseurs électriques)		
6 Réflecteurs , col de cygne)	1.400	70.000

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>		83.400.-	-----
		=====	
<u>VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-</u>			70.000.-
			=====

<u>ECOLE MONTAIGNE.-</u>	VALEUR neuve JUN 1937	VALEUR assurance JUN 1937
	-----	-----
160 Tables d'écopliers à 2 places pupitres ersièges en orme sur ossature en fonte .	32.000	
15 Armoires bibliothèques 135 X 245 X 40 , en pitchpin verni et 2 portes , partie haute vitrée et rayonnage .		
9 Tables de professeur 1.35 X 70	22.650	
7 Estrades en sapin 70 X 3.40		
7 " " " 1.50X 1.50		
7 Tableaux noirs 3.50 X 1.10 7 " " " sur chevalets	7.700	
7 Escabeaux en orme 5 marches	300	
20 Cartes murales , géographie , histoire naturelle etc .. Tableaux décoratifs divers	600	
1.500 Livres d'histoires , géographie lecture , grammaire , arithmétique , leçons .	5.300	
1.000 Livres classiques	12.000	

à reporter :	80.550	



- V I L L E de L I L L E -
=====

--o0o--

- ECOLE DUPELIX -

Rue Dupleix

L I L L E

--o0o--

-. ESTIMATION DES BATIMENTS & DU MOBILIER .-

--o0o--

ANNEE 1937

BATIMENT



- VILLE DE LILLE -

=====

--oOo--

ECOLE DUPEIX

Rue Duplex

L I L L E

--oOo--

--. ESTIMATION DES BATIMENTS .-


--oOo--

-RECAPITULATION DES BATIMENTS -

N° des Bts	<u>DESIGNATION</u>	VALEUR A NEUF JUN 1937	VALEUR d'assurance JUN 1937
1	Bâtiment principal "Classes & Logement du Directeur "	578.880	420.000
2	Vérandah	5.274	3.800
3	Débarras	5.779	4.200
4	W.C.....	4.895	3.500
5	Préau et Galerie	62.720	45.000
6	W.C. Préau	46.961	34.000
7	Classes provisoires	62.127	50.000
<u>TOTAUX</u>		766.636.-	560.500.-

-:~::~:~::~:-

- B A T I M E N T N° I -



- B A T I M E N T N° I -

" B A T I M E N T P R I N C I P A L "

" S A L L E D E C L A S S E & L O G E M E N T D U D I R E C T E U R "

SURFACE 39.40 X 9.90 = 390m2.06

BATIMENT : partiellement excavé comprenant

Partie salle de classe :

I Rez-de-Chaussée .-
I Etage .-
I Comble perdu .

Partie logement du Directeur ;

I Rez-de-Chaussée .-
I Etage .-
I Etage en soupenite et grenier .

construit en maçonnerie de briques et
couvert en tuiles .

Partie salle de Classe :

Cave : hauteur à la clef de voûte 2.10.

Sous le dégagement ;

Murs latéraux en 45 d'épaisseur .

Murs sous façades en 0.56.

Echiffre en maçonnerie de 0.34 d'épaisseur

Escalier de descente , en maçonnerie de
briques avec dessus de marches en Soignies
de 30 c/m de largeur .

....

bâscûle , ébrasement en 3/4XI7 sapin
chambranles en 3/4X7 moulurés , tablettes
4/4X25 , appuis en Soignies de 200/0.15/
8.30 ciselés .

I Porte entrée principale en chêne de
1.76 X 2.60 en 2 pouces moulurés avec
rappliques moulurés divers , ébrasement
et chambranles , impostes vitrées

I Escalier d'accès à l'étage, en orme de
0.22 , marches , limons et balustres en
2 pouces , main-courante en 6/6 ,
cloison d'échiffre en 3/4 sapin à baguette
poste de cave en 3/4 sapin à baguette sur
cadres 6/4 .-

Double porte de tambour d'entrée de
1.70 X 2.60 en 6/4 & 4/4 vitrée .

Dans les salles de classe , cymaises en
3/4 X 10 avec porte-manteaux .

Sous plafond, poutre longitudinale
dans les classes en 35 X 35.

ETAGE.- Hauteur 4.45 , comprenant ;
4 Salles de classe et un dégagement ,

....

.....
mêmes épaisseurs de maçonnerie qu'au
rez-de-chaussée .

Plancher en solivage d e madriers
Enduits à la chaux , soubassement
peint .

Plafonnage à la chaux sur lattes .

13 Chassis de 1.76 X 2.65)
5 Portes de 1.76 X 4.05)
Cymaises)
mêmes détails qu'au rez-)
de-chaussée .

Poutres transversales en 40/40

Seuils de portes en 30/I5 Soignies .

Cloison de bureau du Directeur en
300 X 4.45 en 6/4 & 3/4 , vitrée .

Planchers de palier, en sapin sur
solivages de madriers , garde-corps et
lions de paliers identiques escalier.

LOGEMENT DU DIRECTEUR.-

Comprend : 3 caves et une descente
d'escalier séparées par un refend en
0.34 et un entrefend de 0.34 ,
échiffre en 0.34 .

...

....

Pavement de briques .

Murs badigeonnés .

Hourdis haut , en briques de 0.II entre fers I.

Cette voûte a été renforcés par 6 chevalets avec montants de 2 fers I de I80 traverses en E de I40 et un solivage de IO fers I de IOO , sous voutains , panneaux en tôle , cintrés .

REZ-de-CHAUSSEE.- hauteur 3.70.

comprenant : 3 salles et une cage d'escalier , séparées par des cloisons de 0.II.

Cage d'escalier ;

Carrelage en cérame porphyré .

Murs enduits à la chaux .

Plafonnage sur lattes à la chaux .

I chassis de I.20 X 2.25 en 6/4 à 2 ouvrants et imposte avec ébrasements en 3/4XI7 moulurés , tablettes en 4/4X25 volets extérieurs en 6/4 avec ébrasements partie haute à lames ouvertes .

Porte sur dégagement de 0.80 X 2.20 en 6/4 et 3/4 élégies , I ouvrant

...

....

Ebraselements de 0.34 - chambranles en 3/4X10 .

Porte sur Salon de 0.80 X 2.20 -d°- précédente avec huisserie de 0.II.

Escalier d'accès à l'étage , en orme de 22 marches de 1.00 d'embranchement limons, balustres en 2 pouces , maincourante en 6/6 - Echiffre en 3/4 sapin à baguettes .

Porte de cave en 3/4 sapin à baguettes sur cadres en 6/4.

Salon :

Plancher sapin sur lambourdes .

Enduits peints et papiers peints .

Plafonnage sur lattes .

I Chassis et dégagement .

I Cheminée en marbre capucine simple avec parquet de glace et placards de côté de cheminée avec porte en 6/4 & 3/4.

I porte cloison de 2.20 X 1.10 en 6/4 à petits bois horizontaux , huisserie de 0.II.

...

....

Salle à manger ;

Identique au Salon - I porte - I chassis
I cheminée - 2 placards .
Grille de défense au chassis , en fer
Ø et plats .

Cuisine :

Carrelage en cérame .
Enduits à la chaux et peints .
Plafonnage sur lattes .
I placard d'angle de 1.40 X 2.35 en
6/4 & 3/4 .
I double porte vers cour de 1.20 X 3.45
en 6/4 & 3/4 mouluré , partie haute et
imposte vitrés , ébrasements 3/4X17
moulurés .

Installation d'un évier de 0.65 X 0.45
avec alimentation et vidange .

premier etage;- hauteur 3.65.

comprenant : 3 chambres et I dégagement

séparés par des cloisons de 0.II.

...

....

2 Cheminées en marbre capucines simples avec parquet de glace et placards côté cheminée identiques au rez-de-chaussée.

I Escalier en orme de 22 marches identique au rez-de-chaussée .

DEUXIEME ETAGE.- comprenant :

3 Chambres et I grenier séparés par des cloisons de 0.II de 2.95 de hauteur .

Planchers en 3/4 sapin

Enduits à la chaux dans les chambres et le dégagement .

Plafonnage à la chaux sur lattes et contre-solivage dans les mêmes pièces .

TOITURE.- sur l'ensemble du bâtiment à versants de tuiles mécaniques .

Charpente en sapin formée de 5 fermes à entrants de 2 7/18, arbalétriers et jambes de force, poinçons , contrefiches en 10/23.

4 ventrières - I faitage - 2 sablières en 8/23 - chevrons en 8/II.

Chéneaux en zinc sur entablement et bordures .

...

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Maçonnerie de briques pour fondations en terre-plein , murs de façades pignons , refends , murs de cave .)))))	
100m ² X 250.-)	25.000
Maçonnerie de briques pour murs de caves :)))	
80m ³ X 282.-)	22.560
Pavement de caves))	
62m ² X 30.00)	1.860
Hourdis de cave compris fers I.))	
35m ² X 90.00)	3.150
-d°- en 0.22))	
27 m ² X 82.)	2.214
Charpente en fer pour renforcement descente de cave .)))	
2.030 K. X 3.00)	6.090
Pierres de Soignies pour descente de 1.00 X 35/20))	3.600

		64.474.-

.....		
Maçonnerie de briques pour élévation des murs de façades pignons , refends cheminées ;)))))	
540 m3 X 282.-)	152.280
Cloisons de 0.II pour logement du directeur .))))	
140 m2 X 35.00)	4.900
Pierres de Soignies pour appuis de chassis , compris ciselures 15/30))))	
50m. X 160.-)	8.000
Pierres de Soignies pour seuils de portes ;))))	
20m X 150.-)	3.000
Pierres de Soignies pour rencharge .))))	
6m. X 125.-)	750
Dallage en térazolith pour salle de classe rez-de-chaussée.))))	
180 X 60.-)	10.800
Parquet sapin pour salle de classe au rez-de-chaussée))))	
62 m 3 X 100.-)	6.300
Carrelage pour dégagement , et cuisine directeur .))))	
48m2 X 110)	5.280

		191.310.-

.....		
Plancher compris solivage pour Salon et Salle-à-manger du Directeur))))	
19m2.60 X 80.00)	1.568
Plancher en sapin pour salles de classes , étage , chambres et grenier du Directeur , paliers)))))	
357m2 X 48.00)	17.136
Enduits sur murs à la chaux toutes salles de classes et logement directeur .)))))	
1550m2 X 15.00)	23.250
Plafonnages)	
720 m2 X 20.00)	14.400
Chassis compris ébrasements ,tablettes chambranles pour salles de classe et dégagement ;)))))	
116m2.30 X 280.-)	32.564
Portes pour salles de classes et dégagement ;))))	
77m2 X 350.-)	26.950
Supplément porte entrée .		1.700

		117.568 .-

.....		
Chassis pour logement du directeur)	
16m2.60 X 320.-)	5.312
Portes logement du directeur)	
20m2 X 380.-)	7.600
Cheminées en marbre , parquets de glaces , placards logement du Directeur))	26.000
Plinthes cymaises menuiseries divers)	8.200
Portes intérieures, dégagement , cave, échiffre .)	6.450
Charpente en sapin pour solivage et toiture , fermes, chevrons etc ...)	
47 m3 X 1.200)	56.400
Couverture en tuiles mécaniques)	
520m2 X 30.00)	15.600
Faitage)	
40m X 20.00)	800
Chéneaux en zinc, complets)	
80 m X 180.-)	14.400
Tabatières)	
4 m.)	600

		141.362.-

.....

Accessoires, tuyaux de descente ,
pots de cheminées etc ...

)
)

1.600

Peinture vitrerie, installation
du gaz (lumière et chauffage)
électricité.

)
)
)

35.000

36.600.-

=====

-:~::~:-

-RECAPITULATION BATIMENT N° I -

Page N° 10.	64.474
" " 11.....	191.310
" " 12	117.568
" " 13	141.362
" " 14	36.600

TOTAL 551.314

honoraires d'architecte 5% 27.566

VALEUR A NEUF 1937.- 578.880.-

- B A T I M E N T N° 2 -

-----000-----

- D E S C R I P T I F -

.....

Ventrières en fer I de 100.

Gouttière volante en zinc .

VALEUR A NEUF JUIN 1937.-

5.274.^f-

VALEUR d'ASSURANCE JUIN 1937.-

3.800.^f-

- ESTIMATIF .-

.....

- B A T I M E N T N° 3 -

-:~::~:~::~:~::~:~::~:~::~:~::~:~::~:~::~:~::~:-

- D E S C R I P T I F -

- : : : : : : : : : : : : -

- B A T I M E N T N° 3 -

" DEBARRAS DIRECTEUR "

SURFACE 217 X 3.60

BATIMENT : à simple REZ-de-CHAUSSEE
de 2.70 de hauteur , adossé à un pignon
mitoyen de 0.34 , autre face en 0.II
entre pans de bois .

I porte en 6/4 & 3/4 bâti 8/II de
0.72 X 2.20 .

I Chassis à deux ouvrants en 6/4 de
0.90 X 1.05 .

Carrelage en carreaux de terre cuite .

Enduits et plafonds à la chaux .

Couverture en zinc à dilatation sur
volige et contresolivage sapin.

Chéneaux en zinc .

<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	f 5.779.-
	=====

<u>VALEUR d'ASSURANCE JUIN 1937.-</u>	f 4.200.-
	=====

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF.-

Maçonnerie de briques pour fondations pignon mitoyen et soulas de cloisons de O.II.)))))	
I.100 X 2.500 =)	5.275.-
Maçonnerie pour pignon mitoyen)	
2m2 X 280.-)	564.-
Cloison de O.II pour façade s/ retour)	
12m2. X 35.-)	434.-
Portes et chassis		775.-
Enduits)	
27m2 X 15.00)	405.-
P lafonnage)	
7m2 X 20.00)	140
Carrelage)	
7m2 X 110)	770
Toiture en zinc compris solivage)	
7m2.40 X 140.-)	1.036
Chéneau		720

<u>TOTAL</u>		5.119
honoraires d'architecte 5 %		260

<u>VALEUR A NEUF JUIN 1937.-</u>		5.779.-
		=====

-:~::~:-

- D E S C R I P T I F . -

- : : : : : : : : : : : : : : : : : : -

BATIMENT N° 4.-

" W.C. du DIRECTEUR."

Etabli sur fosse de W.C., cimentée
et voûtée .

Construit en cloison de O.II de I.70
X 2.10 , adossé à une clôture mitoyenne
de O.34.

Porte en 3/4 à baguettes et 6/4
assemblée , bâti 7/I5 .

Carrelage cérame

Regard en Soignies .

Revêtement en faïence de I.30 de
hauteur avec au-dessus enduits à la
chaux .

Plafonnage sur lattes à la chaux

Couverture par petite plateforme en
zinc .

VALEUR NEUVE JUIN 1937.-

f
4.895.-

=====

VALEUR d'ASSURANCE JUIN 1937.-

f
3.500.-

=====

- ESTIMATIF .-

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF.-

Fosse de W.C. de 4m3 compris cimentage) radier, voûte, tampon.)	1.900
Cloison de 0.II) 3m2.60 X 55.00)	126
Maçonnerie de pignon mitoyen) 1m3 X 282.-)	282
Porte	620
Carrelage en faïence , tampon Soignies	760
Enduits et plafond	95
Toiture	330
Siège	550

<u>TOTAL</u>	4.663 .-
Honoraires d'architecte 5%	232.-

<u>VALEUR A NEUF JUIN 1937.-</u>	4.895.-
	=====

- B A T I M E N T N° 5 -

- D E S C R I P T I F -
- : : : : : : : : : : : : : : : : -

- : : : : : : : : : : : : : : : : -

- B A T I M E N T N° 5 -

" P R E A U & G A L E R I E "

SURFACE 32.00 X 2.60 = 83m2.20.-
=====

P R E A U & G A L E R I E.- à l'étage, élevés
sur colonnes fonte, couvert d'un lanterneau.

R E Z - d e - C H A U S S E E . -

Carrelage en carreaux de terre cuite .
Mur de clôture vers entrée des élèves ,
en maçonnerie de briques de 0.34.
8 Colonnes de fonte de 12 c/m de ø de
4.60 de hauteur , supporté un longeron
en fer I de I.40 - 10 solives en fer I
de I40 & 18 solives en fer I de I00 .-
Corniche en zinc avec lambrequin en 3/4
sapin découpé .

E T A G E . -

Plancher en 5/4 à claire-voie .
Garde-corps en fer traverse en plats de
40/I5 montants principaux en 40/I0 ,

...

....

montants intermédiaires en 40/8 -
rinçaux et entretoises en plats de
25m:m

10 colonnes en fonte de 4.30 de hauteur
12 centimètres de diamètre , supportent
1 sablière en fer I de 8 avec des
consoles en fers forgés .

Joues de remplissage formées par un
soubassement en tôle sur fers T et au-
dessus vitrage de demi double sur fers T

Couverture : par un lanterneau en verre
cathédrale sur fers T , gouttière volante
en zinc .

<u>VALEUR A NEUF JUIN 1937.-</u>	62.720.- ^f	
	=====	

<u>VALEUR ASSURANCE JUIN 1937.-</u>		45.000.- ^f
		=====

- :-:-


DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF.-

Maçonnerie pour mur de clôture , base de colonnes .)	
2m2.70 X 250.-)	675
Maçonnerie de briques pour élévation mur vers entrée des élèves .)	
3m2 X 282.-)	846
Colonnes en fonte pour rez-de-ch. et galerie .)	
3K.800 X 8.50)	17.100
Fers I.P.N pour poutres solives sablères .)	
2.200 X 200)	4.400
Fers forgés pour consoles , garde- corps .)	
1.350K. X 9.-)	12.150
Lanterneau)	
96m2 X 75.00)	7.210
Gouttières , tuyaux de descente		880
Joues de remplissage)	
23m2.50 X 95.00)	2.118

à reporter ;		45.379 .-

Report ;		45.379.-
Corniche en zinc et lambrequin)	
32m X 140.-)	4.480
Plancher 5/4)	
80m2 X 70.-)	5.600
Carrelage en terre cuite)	
95m2 X 45.-)	4.275
<u>TOTAL</u>		59.734
Honoraires d'architecte 5%		2.986
<u>VALEUR A NEUF JUIN 1937.-</u>		62.720
		=====
-:-:-:-:-		

- B A T I M E N T N° 6 -



....

6 portillons de 0.80 X 1.35 en deux
pouces et 4/4 à baguettes .

I porte de 0.80 X 1.90 en deux
pouces à 4/4 à baguettes .

Seuils en Soignies de 20/10

Carrelage de cérame .

Revêtement en faïence de 1.45 de
hauteur avec au-dessus , enduits .

Siège en grès émaillé avec alimentation
d'eau .

Installation de II urinoirs en pierre

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>		46.96 I. ^f
---	--	-----------------------

=====

<u>VALEUR d'ASSURANCE JUIN 1937.-</u>		34.000. ^f
---	--	----------------------

=====

-:-:-:-:-

- ESTIMATIF - ---

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF

Fosse de W.C. de 20m ³ compris cimentage radier voûté .)	6.800
Fondations en T.P.)	
3m ³ X 250.-)	750
Maçonnerie de briques pour élévation)	
27m ³ X 282.-)	7.614
Cloisons de O.II)	
22.20 X 30.00)	666
Colonne en fonte)	
1.000 K. X 4.50)	4.500
Toiture en zinc compris volige charpente)	
40m ² X 140.-)	5.600
Lambrequin et chéneau		3.615
Menuiserie pour W.C. bâti , traverses , porte , lambrequin.)	2.100
Carrelage cérame)	
6m ² .50 X 90.00)	585
Faïence)	
34m ² X 110.-)	3.740
Carrelage en terre cuite)	
38m ² X 45)	1.610
à reporter ;		----- 37.580.-

Report :	37.580.-
Enduits 40 m2 X 15.00	600
Installation de 7 sièges de W.C.	2.400
" Urinoir	4.150
<u>TOTAL</u>	44.780.-
honoraires d'architecte 5%	2.231.-
<u>VALEUR A NEUF JUIN 1937.-</u>	46.961.-

---:---:---

- B A T I M E N T N° 7 .-

-----000-----

- D E S C R I P T I F -

- : -

- BATIMENT N° 7.-

" CLASSES PROVISOIRES.-----"

SURFACE 6.50 X 16.00 = 104 m2.

BATIMENT : à simple Rez-de-chaussée ,
construit en 0.II entre pans de bois
I X IO pour les façades latérales et
entre pans de fers I de I20 pour les
pignons .

Soulas en maçonnerie de 0.22 , partie
en maçonnerie de 0.45 pour le contrebas
vers cour ,
hauteur intérieure 3.45.

Comprenant :

2 salles de classes séparées par un
pignon en 0.II entre pan de fers I de I20
Plancher en sapin sur lambourdes .

Revêtement intérieur en fibro-ciment sur
latteaux sapin .

6 chassis de 200 X 220 à 3 ouvrants 6/4
et impostes, bâtis 8/II.

2 Chassis identiques de I.I0 X 2.20
à 2 ouvrants.

....

....

2 portes à I ouvrant 6/4 & 3/4 élégies
imposte vitrée , bâti 10/10 - ø 1.00
X 3.35 .

Charpente de toiture formée de 2 ventriè-
res et I faitage en fers L & plats en
treillis et de fermettes en fers L.

Couverture en tuiles mécaniques sur
sous toiture en ciment et fers L.
Gouttières volantes en zinc .

<u>VALEUR NEUVE JUIN 1937.-</u>	62.127.- ^f	
	=====	

<u>VALEUR d'ASSURANCE JUIN 1937.-</u>		50.000.- ^f
		=====

.....
-:-:-:-:-

- ESTIMATIF -

DECOMPOSITION DE LA VALEUR A NEUF .-

Maçonnerie de briques pour soulas, murs extérieurs et refends .)	
18 m ³ X 250)	4.500
Cloisons de 0.11)	
175.50 X 30.-)	5.265
Chassis)	
31m ² .50 X 220.-)	6.930
Portes)	
6ml.75 X 350.-)	2.352
Charpente sapin pour pans de bois)	
11m ³ .500 X 1.200)	13.800
Fers I pour charpente pignon)	
700K. X 250.-)	1.750
Fers en treillis pour ventrières et faitage fermettes)	
1.500K X 450.-)	6.750
Revêtement fibro)	
180m ² X 21.00)	3.780
Planchers compris solivage)	
100m ² X 63.00)	6.300
)	-----
)	51.427

MATÉRIEL



- VILLE DE LILLE -

=====

--oOo--

ECOLE DUPLEIX

Rue Dupleix

LILLE

--oOo--

-. ESTIMATION DU MOBILIER .-

--oOo--

- RECAPITULATION DU MOBILIER -

DESIGNATION	VALEUR à NEUF JUN 1937.-	VALEUR d'assurance JUN 1937
Page N° 35	62.800	43.800
" " 36	15.050	10.400
" " 37	4.500	3.200
<u>TOTAUX</u>	82.350.-	57.400.-

-:-:-:-:-

<u>MOBILIER SCOLAIRE.-</u>	VALEUR A NEUF 1937.-	VALEUR d'assurance 1937.-
8 Tableaux noirs de 9.00 X 1.20 avec bacs à craie .		
8 Estrades sapin de 9.00X0.67X0.25		
8 " " pour tables 1.50X1.25X0.25		
6 Tables en chêne de 1.15, vernies		
3 Bureaux pupitres .		
177 Tables d'élèves, à deux places en ch ^ê ne pieds fers cintrés , avec cases et bancs .	51.700	36.000
14 Armoires bibliothèques , vitrées de 1.25		
16 Planches à consoles de 160 en 5/4 avec consoles en fers T.		
5 Composteurs de 0.55 X 0.60 avec garnitures de mesures, étaux bois .		
1 Balance et série de poids .		
3 Compas en bois		
3 Equerres - 3 rapporteurs	11.100	7.800
	----- 62.800.-	----- 43.800.-

.....		
56 Lyres à gaz	}	
I Lampe électrique		
9 Poëles fonte avec garants fonte émaillée, buises, accessoires, bacs, pelles etc ...		10.200
9 Chaises	}	
I Buste en plâtre		
20 Cartes et planches murales .		
2 Tableaux noirs sur chevalets		
I Bascule		
I Chaise de jardin		
I Escabeau		3.400
I Armoire à 4 portes	}	
I Petite armoire bahut		
I Classeur avec rayonnages gravures et cadres		1.450
	-----	-----
	15.050.-	10.400.-

.....

2 Tableaux noirs de 5.00 X 0.95

2 Estrades de 6.25 X 0.84

2 " " 0.70 X 1.50

2 Tables de 1.25 X 0.75

2 Chaises

2 Poêles en fonte avec garants fonte émaillée et accessoires.

2.500

1.800

3 Armoires bibliothèques de 1.25

1 Tableau 120 X 120 sur chevalet

8 Lampes

1 Règle

4 Equerres

2 Rapporteurs

Gravures , cadres divers

2.000

1.400

4.500.-

3.200.-

-:-:-:-:-

....

Pavement en briques .

Voûte haute en briques de 0.22

REZ-de-CHAUSSEE.- hauteurs 4.25 & 4.35

Maçonnerie des façades en briques de 0.45

Pignons en 0.34

Mur vers logement du directeur en 0.34.

4 refends intérieurs en ^{0.34} 0.22 , séparent
4 salles de classe et un dégagement .

Parquet en sapin à bâtons rompus dans
I classe ; dans les autres : dallage
de ciment .

Carrelage de cérame uni dans le dégagement .

Murs enduits à la chaux avec soubasse-
ments peints , plafonnage sur lattes .

⁵ 2 portes de classe et de dégagement
de 1.75 X 4.00 en 6/4 & 3/4 sapin
mouluré 2 faces , parties hautes
et impostes vitrées , ébrasement 3/4 X 0.17
sapin mouluré - Seuils en soignies en
35/15 avec dans les classes dallées de
ciment, seuils de rencharge en 40/5 cm.

¹² 2 chassis à 3 compartiments et impostes
de 1.76 X 2.60 en 6/4 chêne , impaste a
...

*voir usage
logements*

MATÉRIEL



- V I L L E D E L I L L E -
=====

--oOo--

- E C O I E " B A G G I O " -
=====

(Annexe St.VENANT)

4, Rue des Sarrazins

L I L L E

--oOo--

--. ESTIMATION DU MATERIEL .--

--oOo--

ANNEE 1937

-RECAPITULATION GENERALE -

-MATERIEL-

DESIGNATION	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
1°) BATIMENT sur RUE	76.770	61.790
2°) ATELIER	200.140	165.140
<u>VALEUR NEUVE JUN 1937.-</u>	276.910. ^f =====	
<u>VALEUR ASSURANCE JUN 1937.-</u>		226.930. ^f =====

I°) BATIMENT sur RUE .-

-RECAPITULATION "BATIMENT SUR RUE " -

DESIGNATION	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
<u>REZ-de-CHAUSSEE.-</u> ChambreP. I	1.785	1.500
Loge concierge " 3	5.010	3.590
Réfectoire " 4	2.200	1.870
Cuisine " 5	3.980	3.300
Vestibule & Escalier " 6	2.025	1.725
Cave " 7	31.300	25.000
<u>PREMIER ETAGE.-</u> Amphithéâtre .. " 8	12.450	10.300
I Salle de classe 9	1.200	1.020
I -d°- -d°- 9	1.100	935
I -d°- -d°- 9	3.335	2.850
<u>DEUXIEME ETAGE.-</u> I Salle de classe IO/II	4.135	3.500
I -d°- -d°- I2	8.250	6.200
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	76.770 .-	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>		61.790 .-

- ESTIMATION DU MATERIEL.-

CHAMBRE (REZ-de-CHAUSSEE)

VALEUR
NEUVE
JUN 1937

VALEUR
ASSURANCE
JUN 1937

I Lampe électrique)

I Radiateur de chauffage central
8 éléments .)

I Bureau sapin à 2 caissons ,
I.80 X 0.80 X I.00.)

2 Chaises pliantes)

2 Broches porte-manteaux)

4 Corbeille à papier)

I.785

I.500

VALEUR NEUVE JUN 1937.-

I.785.-

VALEUR ASSURANCE JUN 1937 .-

I.500.-

- LOGE du CONCIERGE - -----	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
2 Lampes électriques		
I Evier en faïence sur armoire en sapin		
I Réchaud électrique		
I Etagère console , 3.00 X 0.22	800	680
2 Lits métalliques pour I personne		
2 Paillasses		
2 Matelas laine		
4 Couvertures laine		
2 Polochons		
I Table sapin I.15 X 0.75		
I Calorifère "DERVAUX" , fonte avec garant et tuyauterie .	2.060	1.550
I Tableau marbre 0.70 X 0.50		
I Interrupteur tétrapolaire .		
4 Gardys , tripolaires		
à reporter :	2.860.-	2.230 .-

-R E F E C T O I R E .-

VALEUR
NEUVE
JUN 1937

VALEUR
ASSURANCE
JUN 1937

2 Lampes électriques)

2 Radiateurs de chauffage-central)
9 éléments .)

1 Fontaine en faïence émaillée)
1 robinet .)

2.200

1.870

TOTAUX "REFLECTOIRE"

2.200.-


1.870.-

- C U I S I N E -

VALEUR
NEUVE
JUN 1937

VALEUR
ASSURANCE
JUN 1937

- 2 Lampes électriques
- I Appareil téléphonique automatique
- I Evier en faïence émaillée
- I Table de 1.00 X 0.75
- 5 Tables de 3.00 X 0.70 sur tréteaux
- I Armoire en sapin de 1.30 X 0.50 X 2.40
- I Calorifère GODIN , fonte avec garant et tuyauteries .
- I Console sapin 3.00 X 0.45
- 3 Chaises pliantes
- I Chaise en bois



3.980

3.300

TOTAUX "CUISINE"

3.980.-

3.300.-

=====

=====

-VESTIBULE & ESCALIER -

VALEUR
NEUVE
JUN 1937

VALEUR
ASSURANCE
JUN 1937

2 Diffuseurs électriques

I Radiateur de chauffage central 13
éléments

I Chaise pliante

I Radiateur de chauffage central
6 éléments (démonté)

I Radiateur de chauffage central
7 éléments (démonté)

2.025

1.725

TOTAUX "VESTIBULE & ESCALIER"

2.025.-

1.725.-

- U A V E -

	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
5 Lampes électriques		
2 Compteurs au gaz, 5 becs		
1 Compteur à eau ASTER, de 30m/m compris branchement .	3.600	
2 Chaudières à vapeur "IDEAL CLASSIC" H.F.3 à grille oscillante Surface de chauffe 12m2,70 compris tuyauteries de départ et d'arrivée ,		
1 Electro-ventilateur Ø = 600	27.800	25.000
<u>TOTAUX "CAVE"</u>	31.300.-	25.000.-

=====

-PREMIER ETAGE-

AMPHITHEATRE .-

VALEUR
NEUVE
JUN 1937

VALEUR
ASSURANCE
JUN 1937

5 Lampes électriques

3 Pupitres d'écolier , 2 places

I Hotte vitrée sur table à carreaux
céramiques 8.00 X 6.60

I Placard vitrée 2 corps en chêne
"VERBIERE"

2 Tableaux noirs à monte et baisse sur
bahut en chêne verni .

I Trépied et I pied à coulisse

I Radiateur de chauffage central 8 él.

I " " " " 9 él.

TOTAUX "AMPHITHEATRE"

12.450

10.300

12.450.-

10.300.-

-SALLE DE CLASSE -

I Lampe électrique
 I Fontaine - I robinet
 I Radiateur , 10 éléments

VALEUR
 NEUVE
 JUIN 1937

VALEUR
 ASSURANCE
 JUIN 1937

1.200

1.020

SALLE DE CLASSE.-

3 Lampes électriques
 I Radiateur de 8 éléments

1.100

935

SALLE DE CLASSE.-

2 Lampes électriques
 I Tableau 3.00 X 400 (noir)
 I Estrade de 4.80 X 1.00
 I Radiateur de chauffage central 14 ,élé-
 ments .
 25 Broches porte-manteaux .

3.335

2.850

- DEUXIEME ETAGE -

"SALLE DE CLASSE "

	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
I Lampe électrique		
I Tableau noir de 4.60 X 1.00		
I Estrade de 4.60 X 1.00		
I Radiateur de chauffage central 13 éléments .		
I Radiateur de chauffage central 10 éléments .		
I 9 Broches porte-manteau	4.135	3.500
	=====	=====

SALLE DE CLASSE.-

I 3 Lampes électriques

I Radiateur de chauffage central 10 él.

I " " " " " I 6 "

	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
.....		
2 Radiateurs de chauffage central de 14 éléments .		
I Tableau noir de 3.00 X 1.00		
I Tableau marbre de 0.44 X 0.55 avec interrupteur , fusibles, et prise de courant .		
4m. Arbre de transmission , de 30		
5 Paliers à billes sur consoles scellées		
I Poulie fonte de 3.50 X 0.90		
12m. Etabli console, larg. 0.50	8.250	6.200
	=====	=====
	-----	-----

2°) A T E L I E R .-

-RECAPITULATION " A T E L I E R " -

DESIGNATION	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
ELECTRICITEPage 13	6.500	5.550
Transmissions " 16	65.410	55.660
Agencements et accessoires " 19	113.160	91.150
Salle d'essais " 20	13.270	11.250
Magasin à huile " 21	1.800	1.530
<u>VALEUR NEUVE 1937.-</u>	<u>200.140.-</u>	
<u>VALEUR ASSURANCE 1937.-</u>		<u>165.140.-</u>

-ATELIER-

-ELECTRICITE-

VALEUR
NEUVE
JUN 1937

VALEUR
ASSURANCE
JUN 1937

Installation de :

50 Lampes électriques , réflecteurs
tôle émaillée .

6.500

5.550.-

TOTAUX "ELECTRICITE"

6.500.-

5.550.-

TRANSMISSIONS .- -----	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
<hr/>		
I Charpente générale de soutènement des transmissions , comprenant :		
27 Longerons en fer I.P.N. de 200 longueur 5m.75		
6 Traverses principales en fer I.P.N de 120 longueur 6m.		
21 Traverses -d°- longueur 1m.10		
6 madriers longueur totale 90m.		
218 Tirants et étriers pour fixation des renvois de transmission.	14.750	13.250
LIGNE N° I. -----		
34m. Arbre de 60		
4 Bâgues d'arrêt		
4 Manchons à frettes		
14 Paliers-graisseurs		
1 Niche murale en fonte		
8 Chaises pendantes		
2 Pendarts en fonte		
à reporter :	14.750.-	13.250.-
<hr/>		

Reports :	14.750.-	13.250.-
5 Consoles colonne fonte		
23 Poulies métalliques 400 X 200		
I " " 100 X 150		
I " " 400 X 300	20.400	17.300
<p>LIGNE N° 2 .-</p> <p>-----</p>		
34 Mètres arbre de 60		
5 Manchons à frettes		
13 Paliers à bâgues		
2 Bâgues d'arrêt		
I Niche murale en fonte		
7 Chaises pendantes 2 Jambes		
5 Consoles , colonne fonte		
27 Poulies métalliques 400 X 300		
I Poulie fer 1.000 X 150		
2 " bois 400 X 300	16.200	13.750
à reporter :	51.350.-	44.300

Reports :

51.350.-

44.300.-

LIGNE N° 3 .-

4m. Arbre de 60

2 Bâges d'arrêt

3 Paliers à bâges

3 Chaises pendantes , 2 jambes

I Tambour plein 100 X 150

6 Poulies métalliques 500 X 150

19 Renvois de machines outils
partiellement démontés

TOTAUX "TRANSMISSIONS"

2.660

2.260

11.400

9.100

65.410.-

55.660.-

AGENCEMENTS & ACCESSOIRES .-

AGENCEMENTS & ACCESSOIRES .-	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
I Rayonnage général pour outillage comportant : 31 Cases de 40 X 65 X 53 200 Casiers -d°- fermés avec serrure de 23 X 25 X 52 .	II.400	8.000
I Système général de chauffage mécanique par aéro-pulsion comprenant :		
I Filtre à air à manches toile en chicane sur chambre en maçonnerie de 260 X 152 X 220 avec portes tôles et tubulures d'aspiration extérieure .		
I Electro-ventilateur centrifuge de 350 X I.400, puissance 5 CV.		
I Aéro-condenseur système LEROY , par tubes à ailettes Section de radiation IOOOXI.400 avec tuyauteries de vapeur B.P. et de condensation .		
I Tubulure principale de refou- lement , en tôle Ø = 700 se divisant en 2 secondaires et 4 sertiaires pour finir en 300 avec : diffuseur , construction "PETIT"	52.000	4I.500
I Pont roulant "VERLINDE" toutes commandes à la main . Roulement sur 2 fers I de 300PN sur poteaux consoles		
à reporter :	63.400.-	49.500.-

Reports :	63.400.	49.500.
force 1.500 Kgs.)	
portée 5m.		
Course 13m.		
Levée 4m.		
I Monorail , chemin de roulement en fer I.P.N. de 200, longueur 80m. avec palan force 1000 Kgs)	
)	
)	
)	
)	
I Four à charbon à réchauffer les masses , construit en tôle rivée et fonte boulonnée , avec voûte et pieds droits en réfractaire cheminée tôle , hotte tôle porte à guillotine , chargement latéral I.200 X I.45 X I.75)	
)	
)	
)	
)	
4 Lavabos fonte émaillée de 5m. avec robinets)	
)	
9 Extincteurs		
)	
100m. Tuyau caoutchouc pour arrosage)	
)	
8 Seaux galvanisés avec pelle)	
)	
I Chariot bois, 4 roues I.20 X 0.78 X 0.60.)	
)	
à reporter :	----- 104.100.-	----- 83.800.-

Reports :	104.100.	83.800.
57 Casiers , tôle et bois pour manutention marchandises		
5 Diabes		
I Chariot à étagère 0.45 X 0.70	6.830	5.500
I Bascule décimale tablier bois force 1.000 Kgs. avec poids fonte .		
2 Balances ROBERVAL, avec poids fonte .		
I Brouette		
2 Arrosoirs		
I Table sapin de 1.00 X 2.00		
I Echelle double , 16 échelons		
I Echelle simple , 10 "	1.730	1.400
Couteaux , agrafeuse et divers	500	450
<u>TOTAUX "MATÉRIEL & ACCESSOIRES"</u>	<u>113.160.-</u>	<u>91.150.-</u>

- SALLE d'ESSAIS -

VALEUR
NEUVE
JUN 1937

VALEUR
ASSURANCE
JUN 1937

I Lampe électrique)

I Radiateur de chauffage central 16
éléments .)

I Table sapin de 0.70 X 2.00)

I Compteur à gaz , de 300 becs)

13.270

II.250

TOTAUX "SALLE d'ESSAIS" .X.

13.270.-

II.250.-
=====

- MAGASIN à HUILE -

-----	VALEUR NEUVE JUN 1937	VALEUR ASSURANCE JUN 1937
-----	-----	-----
I Lampe électrique		
I Calorifère DERVAUX fonte avec garant et tuyauteries .		
2 Pompes à huile, en tôle		
I " " semi-rotative		
I " " à engrenage		
I " " " piston		
2 Chantiers métalliques pour fûts		
3 Décalitres fer blanc , menures en étain, entonnoirs et menu matériel divers .	1.800	1.530
	-----	-----
<u>TOTAUX "MAGASIN à HUILE"</u>	1.800.-	1.530.-
	=====	=====
